Útulna Via Czechia - Centrální - Zubštejn

VARIANTA: Útulna I. s betonovými patkami

Investor:	**Lesy ČR, s.p.**
Datum vypracování CN:	**15.08.2024**
Soupis položek (zahrnuta práce včetně materiálu):	**bez DPH**
Vyhloubení, šalování a betonáž základových patek	10 192 Kč
Výstavba nosné dřevěné konstrukce útulny Via Czechia (dle PD, ze surového, nehoblovaného řeziva)	75 053 Kč
Základ podlahy, fasády a okenic surovými prkny, pochozí základ stropu hoblovanými prkny, výroba okenic, žebříku a stolu s lavicemi	38 775 Kč
Pokládka trapézové plechové krytiny včetně oplechování v barvě RAL dle specifikace v PD	33 011 Kč
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám	5 837 Kč
Spojovací materiál (konstrukční vruty, hřebíky, chemické kotvy, stavěcí kovové patky, podložky, matice, závitové tyče, panty, zarážky, ...)	7 230 Kč
Doprava osob a materiálu	12 264 Kč
Celková cena výše rozepsaných položek bez DPH	**182 363 Kč**

[redacted]