

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
Objekt:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
Rozpočet:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37001	České Budějovice - České Budějovice 1
		IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:	Bigbuilding s.r.o. Pekárenská 228/36, České Budějovice	IČO: 032 99 601 DIČ: CZ 032 99 601
-------------	---	---------------------------------------

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			118 450,50
PSV			124 669,40
MON			32 393,00
Vedlejší náklady			14 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			289 512,90

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		289 512,90 CZK
Základní DPH	21 %		60 797,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	350 310,61 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 822,92	2,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 998,92	5,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 513,28	16,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			341,50	0,1
909	Ostatní práce	HSV			6 677,58	2,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 894,46	7,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 247,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 671,81	4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 283,03	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			15 826,35	5,5
725	Zařizovací předměty	PSV			4 500,00	1,6
7668	Výplně otvorů	PSV			61 307,92	21,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 500,00	4,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 135,95	1,1
781	Obklady keramické	PSV			26 478,72	9,1
783	Nátěry	PSV			902,22	0,3
784	Malby	PSV			1 018,24	0,4
M21	Elektromontáže	MON			32 393,00	11,2
VN	Vedlejší náklady	VN			14 000,00	4,8
Cena celkem					289 512,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
O:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
R:	01	Stavební úpravy veřejných toalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 822,92
1	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250. 124 x 24,9 x 10 cm	kus	2,00000	736,00	1 472,00
2	342255024R00	Příčky z desek pórobeton. tl. 100 mm	m2	6,11600	747,00	4 568,65
		nové příčky : 2,3*0,6		1,38000		
		-0,56*0,7		-0,39200		
		2,3*1,5		3,45000		
		-0,56*0,7		-0,39200		
		2,3*0,9		2,07000		
3	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	3,10000	66,70	206,77
		0,7+1,5+0,9		3,10000		
4	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	11,50000	137,00	1 575,50
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		2,3*2		4,60000		
		2,3*2		4,60000		
		2,3		2,30000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 998,92
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,70000	41,10	152,07
		obslužné okno : 0,56*0,7*2*2		1,56800		
		nové dveře : 1,04*2,05		2,13200		
6	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	15,22000	148,00	2 252,56
		(0,56*2+0,7*2)*2*2		10,08000		
		1,04+2,05*2		5,14000		
7	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápenná hladká	kus	6,00000	737,00	4 422,00
8	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stropů do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	911,00	1 822,00
9	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	10,08000	226,00	2 278,08
		(0,56*2+0,7*2)*2*2		10,08000		
10	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	2,05600	891,00	1 831,90
		(1,04+2,05*2)*0,4		2,05600		
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,36950	285,00	3 240,31
		nové příčky : 2,25*0,6		1,35000		
		2,25*0,7		1,57500		
		-0,56*0,7*2		-0,78400		
		2,25*1,5*2		6,75000		
		-0,56*0,7*2		-0,78400		
		2,25*(0,9+0,1+0,45)		3,26250		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				47 513,28
12	602011180RT6	Omítka na stěnách silikonová, ručně bílá, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	2,03000	419,00	850,57
		ostění : 0,2*(1,05+2,05*2)		1,03000		
		oprava stáv. KZS kolem dveří : 1		1,00000		
13	602011191R00	Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky	m2	2,03000	54,10	109,82
		ostění : 0,2*(1,05+2,05*2)		1,03000		
		oprava stáv. KZS kolem dveří : 1		1,00000		
14	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	14,21500	23,50	334,05
		nové dveře : 1,05*2,05		2,15250		
		stáv. otvory : 1*2,05*4		8,20000		

Položkový rozpočet

S:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
O:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
R:	01	Stavební úpravy veřejných toalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,15*0,55*2		1,26500		
		1,15*1,05		1,20750		
		1*0,72		0,72000		
		0,67*1		0,67000		
15	622325152RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,03000	1 136,00	1 170,08
		Nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení napojovacích lišt, natažení stěrky, osazení rohových lišt, výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky.				
		0,2*(1,05+2,05*2)		1,03000		
16	622397112R00	Oprava KZS,plocha do 0,09 m2, EPS,silikonová omítka	kus	2,00000	139,00	278,00
		po dmtž stříšky : 2		2,00000		
17	622397134R00	Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, bez omítky	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
		kolem dveří : 1		1,00000		
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	101,75000	77,90	7 926,33
		3,5*8*4		112,00000		
		-1*2,05*5		-10,25000		
19	6020111-RT6	Omítka na stěnách silikonová, ručně - oprava do 10% bílá, zatíraná, zrnitost 1.5 mm, vč. penetrace	m2	101,75000	52,10	5 301,18
		3,5*8*4		112,00000		
		-1*2,05*5		-10,25000		
20	6224122-R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 ,silikonový se samočisticím efektem 1xpenetrace+2x nátěr	m2	101,75000	299,00	30 423,25
		včetně penetrace podkladu				
		3,5*8*4		112,00000		
		-1*2,05*5		-10,25000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				341,50
21	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,05270	6 480,00	341,50
		po vybour. příčkách : 0,06*0,1*(0,4+0,6)		0,00600		
		0,06*0,1*0,45		0,00270		
		0,1*1,1*0,4		0,04400		
Díl: 909		Ostatní práce				6 677,58
22	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie	m2	20,00000	49,10	982,00
		tl. 0.04 mm				
23	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	8,60000	29,80	256,28
		1,5*1,5+1,1*1,7+2,8*1,6		8,60000		
24	952700	Úklid prostranství kolem objektu po dokončení stav. prací	m2	36,80000	9,22	339,30
		1*(10,2*2+8,2*2)		36,80000		
25	95500	Stavební přípomoci pro EI	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
26	955100	Dmtž+ posunutí a zpětná montáž zásobníku na papírové ručníky	kus	1,00000	100,00	100,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 894,46
27	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	98,40000	80,50	7 921,20
		Včetně kotvení lešení.				
		3*(8,2*4)		98,40000		
28	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	98,40000	26,40	2 597,76
29	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	98,40000	48,60	4 782,24
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	8,60000	65,70	565,02
		1,5*1,5+1,1*1,7+2,8*1,6		8,60000		
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	98,40000	23,90	2 351,76
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	98,40000	11,10	1 092,24

Položkový rozpočet

S:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
O:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
R:	01	Stavební úpravy veřejných toalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	98,40000	16,10	1 584,24
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 247,00
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>1,5*1,5+1,1*1,7+2,8*1,6</i>	m2	8,60000 <i>8,60000</i>	145,00	1 247,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 671,81
35	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm <i>práh dveří : 1,2+0,15*2</i>	m	1,50000 <i>1,50000</i>	338,00	507,00
36	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm <i>2,4*(0,4+0,6+0,45)</i> <i>-0,56*0,7</i>	m2	3,08800 <i>3,48000</i> <i>-0,39200</i>	126,00	389,09
37	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm <i>práh dveří : 0,15*0,15*1,2</i>	m3	0,02700 <i>0,02700</i>	4 510,00	121,77
38	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% <i>pro novou příčku : 0,5*0,7</i> <i>0,3*(1,5+0,5)</i>	m2	0,95000 <i>0,35000</i> <i>0,60000</i>	193,00	183,35
39	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické <i>pro novou příčku : 0,5*0,7</i> <i>0,3*(1,5+0,5)</i>	m2	0,95000 <i>0,35000</i> <i>0,60000</i>	114,00	108,30
40	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 <i>obslužné okno : 0,56*0,7</i>	m2	0,39200 <i>0,39200</i>	461,00	180,71
41	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 <i>1,15*0,55</i>	m2	0,63250 <i>0,63250</i>	647,00	409,23
42	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>0,4*1,6*1,15</i>	m3	0,73600 <i>0,73600</i>	1 560,00	1 148,16
43	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou <i>0,2*(1,15+0,55*2)</i>	m2	0,45000 <i>0,45000</i>	76,70	34,52
44	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou <i>1,6*1,2</i>	m2	1,92000 <i>1,92000</i>	81,70	156,86
45	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 <i>pro nové příčky : 0,2*2,25*2</i> <i>0,3*2,25</i> <i>0,2*1,15</i> <i>po demont. umyvadlech : 0,6*0,6*2</i> <i>pro novou příčku : 2,25*0,3*2</i> <i>po demont. pisoáru : 0,2*0,6</i>	m2	3,99500 <i>0,90000</i> <i>0,67500</i> <i>0,23000</i> <i>0,72000</i> <i>1,35000</i> <i>0,12000</i>	207,00	826,97
46	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 <i>2,25*(0,4+0,6+0,45*2+0,1)</i> <i>1,5*1,15</i>	m2	6,22500 <i>4,50000</i> <i>1,72500</i>	129,00	803,03
47	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00000	188,00	376,00
48	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,20000	104,00	124,80
49	7252108-R	Demontáž umyvadla vč. zaslepení připojovacích míst	kus	1,00000	250,00	250,00
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	2,78998	304,00	848,15
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,05973	13,30	519,49

Položkový rozpočet

S:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
O:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
R:	01	Stavební úpravy veřejných toalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,78998	663,00	1 849,76
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,57996	100,00	558,00
54	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,78998	816,00	2 276,62

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 283,03
55	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,43335	1 830,00	6 283,03
Díl: 711		Izolace proti vodě				15 826,35
56	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	14,80200	63,00	932,53

pod obklady :

nová příčka : 2,25*0,6	1,35000
2,25*0,7	1,57500
-0,56*0,7*2	-0,78400
po bourané příčce : 2,25*0,4	0,90000
po demont. umyvadlech : 0,6*0,6*2	0,72000
nová příčka : 2,25*1,5*2	6,75000
-0,56*0,7*2	-0,78400
0,2*(2,05*2+1,1)	1,04000
2,25*(0,45*2+0,1)	2,25000
po demont. pisoáru : 0,2*0,6	0,12000
pod dlažby : 0,7*0,5	0,35000
0,3*1,5	0,45000
1,1*(0,3+0,2)	0,55000
0,3*0,5	0,15000
0,15*1,1	0,16500

57	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti	m2	13,13700	493,00	6 476,54
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

pod obklady :

nová příčka : 2,25*0,6	1,35000
2,25*0,7	1,57500
-0,56*0,7*2	-0,78400
po bourané příčce : 2,25*0,4	0,90000
po demont. umyvadlech : 0,6*0,6*2	0,72000
nová příčka : 2,25*1,5*2	6,75000
-0,56*0,7*2	-0,78400
0,2*(2,05*2+1,1)	1,04000
2,25*(0,45*2+0,1)	2,25000
po demont. pisoáru : 0,2*0,6	0,12000

58	711212002RT2	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty tl. 2,5 mm	m2	1,66500	493,00	820,85
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

dvouvrstvá

pod dlažby : 0,7*0,5	0,35000
0,3*1,5	0,45000
1,1*(0,3+0,2)	0,55000
0,3*0,5	0,15000
0,15*1,1	0,16500

59	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 100 mm	m	6,70000	212,00	1 420,40
		0,7*2+1,5*2+0,45*2+0,1+0,2+1,1		6,70000		

60	711212611RT2	Těsnicí pás do svislých koutů š. 100 mm	m	13,50000	422,00	5 697,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
O:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
R:	01	Stavební úpravy veřejných toalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,25*6		13,50000		
61	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	311,05700	1,54	479,03
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 500,00
62	725219-R00	Demontáž + zpětná montáž umyvadla - úprava polohy instalací vody a kanalizace vč. stavebních přípomocí	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
63	725500	Úprava instalací v místě demontovaných pisoárů - odstranění částí vodovodu a kanalizace (v místě nových dveří) vč. likvidace odpadu a stav. přípomocí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 7668		Výplně otvorů				61 307,92
64	766601216RT3	Těsnění oken.spáry, ostění, PT-Z folie + PP páska folie š. 100 mm; páska tl. 6 mm. š. 15 mm	m	6,18000	244,00	1 507,92
		1,04*2+2,05*2		6,18000		
65	01	D+M plastového obslužného výsvněného okna 560/700 mm vč. obslužného pultíku z DTD s povrchem HPL	kus	2,00000	14 900,00	29 800,00
66	02	D+M vnějších plastových dveří 1040/2050 mm, Ud=1,2W/m2K + piktogram a nápis provedení dle stávajících	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 500,00
67	76701	Demontáž+očistění a renovace,nátěr, markýzy nad vstupem WC ženy + montáž na dvstoupem WC muži	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
68	76702	D+M markýzy nad vstupem - ocelová kce vč. povrchové úpravy + polykarbonát(neodkapávající při požáru) shodný dle stávajících	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00
69	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	500,00000	2,00	1 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 135,95
70	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby vč. dod. penetr. nátěru	m2	1,66500	63,00	104,90
		0,7*0,5		0,35000		
		0,3*1,5		0,45000		
		1,1*(0,3+0,2)		0,55000		
		0,3*0,5		0,15000		
		0,15*1,1		0,16500		
71	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	1,10000	212,00	233,20
		1,1		1,10000		
72	771575109RT0	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m flex. lepidlo+spár. hmota	m2	1,50000	704,00	1 056,00
		0,7*0,5		0,35000		
		0,3*1,5		0,45000		
		1,1*(0,3+0,2)		0,55000		
		0,3*0,5		0,15000		
73	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,70000	51,10	342,37
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		0,7*2+1,5*2+0,45*2+0,1+0,2+1,1		6,70000		
74	7715797-R	Příplatek za doplnění keram. podlah keram. - malé plochy(řezání)	m2	1,66500	88,60	147,52
		0,7*0,5		0,35000		
		0,3*1,5		0,45000		
		1,1*(0,3+0,2)		0,55000		
		0,3*0,5		0,15000		
		0,15*1,1		0,16500		
75	597642-R	Dlažba keramická 300 x 300mm - dle stávající	m2	2,16450	550,00	1 190,48
		(1,5+0,15*1,1)*1,3		2,16450		

Položkový rozpočet

S:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
O:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
R:	01	Stavební úpravy veřejných toalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	30,74000	2,00	61,48
Díl: 781		Obklady keramické				26 478,72
77	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady vč. dod. penetračního nátěru <i>včetně dodávky materiálu.</i>	m2	13,13700	63,00	827,63
78	781475115RT1	Montáž obkladu vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x30 cm flex. lepidlo+spárovací hmota nová příčka : 2,25*0,6 2,25*0,7 -0,56*0,7*2 po bourané příčce : 2,25*0,4 po demont. umyvadlech : 0,6*0,6*2 nová příčka : 2,25*1,5*2 -0,56*0,7*2 0,2*(2,05*2+1,1) 2,25*(0,45*2+0,1) po demont. pisoáru : 0,2*0,6	m2	13,13700	828,00	10 877,44
79	781400	Příplatek za rohové a ukončovací lišty	m2	13,13700	209,00	2 745,63
80	7814297-R00	Příplatek za malé plochy - doplnění stáv. obkladů 13,137	m2	13,13700	161,00	2 115,06
81	59762-R	Obklad keramický 20x30 cm - dle stavajícího 13,137*1,3	m2	17,07810	550,00	9 392,96
82	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	260,00000	2,00	520,00
Díl: 783		Nátěry				902,22
83	78395001-RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění. 1x krycí + 2x email dvířka řípkovkové a rozvaděčové skříně : (0,85*0,62*2)*2	m2	2,10800	428,00	902,22
Díl: 784		Malby				1 018,24
84	784442001RT2	Malba disperzní interiér., výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr. 1x penetrace stropy : 1,5*1,5+1,1*1,7+2,8*1,6	m2	8,60000	118,40	1 018,24
Díl: M21		Elektromontáže				32 393,00
85	21001	EI - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	32 393,00	32 393,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 000,00
86	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
<i>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</i>						
87	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
<i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>						
88	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>						
89	1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						289 512,90

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024/064	Stavební úpravy veřejných toalet Č. Budějovice, Na Sadech-Krajinská, par. č. 4420
O:	01	Stavební úpravy veřejných toalet
R:	01	Stavební úpravy veřejných toalet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH TOALET Č.BUDĚJOVICE, NA SADECH, České 6.9.2024
 Budějovice,
 Na Sadech – Krajinská, parc.č. 4420, k.ú. České Budějovice 3
 ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	5 329,17
2. Rozvaděče	2 024,40
3. Ukončení vodičů	400,00
4. Svítidla	8 020,00
5. Ostatní náklady	315,47
6. HZS	16 304,15
Součet bez DPH	32 393,19

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
1.	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	35	30,00	1 050,00	15,20	532,00
2.	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	10	30,00	300,00	25,00	250,00
3.	LV 40x40 elektroinstalační profil	m	20	30,00	600,00	43,50	870,00
4.	Krabice přístrojová KP68	ks	2	50,00	100,00	6,00	12,00
5.	Pohybové čidlo nástěnné, 180st, IP43	ks	1	200,00	200,00	229,60	229,60
6.	Krabice rozvodná KR 68	ks	3	50,00	150,00	50,00	150,00
7.	Vypínač 1pol	ks	1	100,00	100,00	188,00	188,00
8.	rámečku	ks	1		0,00	388,00	388,00
	Mezisoučet				2 500,00		2 619,60
	Podružný materiál, PPV	8 %					209,57
	Celkem						5 329,17

2. Rozvaděče							
9.	1x2/16A/30mA, 1x2/10A/30mA	ks	1	750,00	750,00	1 180,00	1 180,00
	ks				750,00		1 180,00
	Podružný materiál, PPV	8 %					94,40
	Celkem						2 024,40

3. Ukončení vodičů							
10.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	2	200,00	400,00	200,00	
	Mezisoučet				400,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8 %					
	Celkem						400,00

4. Svítidla							
11.	antivandal provedení	ks	2	200,00	400,00	1 300,00	2 600,00
12.	antivandal provedení	ks	3	200,00	600,00	1 300,00	3 900,00
	Mezisoučet				1 000,00		6 500,00
	Podružný materiál, PPV	8 %					520,00
	Celkem						8 020,00

5. Ostatní náklady							
13.	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2	157,74	315,47		
	Mezisoučet				315,47		0,00
	Podružný materiál, PPV	8 %					0,00

Budějovice,

Na Sadech – Krajinská, parc.č. 4420, k.ú. České Budějovice 3

ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Celkem						315,47

6. HZS							
14.	Úprava rozvaděče	hod	2		840,00		
15.	Demontáže	hod	6		2 520,00		
16.	Úprava zapojení senzorů splachování	hod	2		840,00		
17.	drážkování,prostupy)	%	6	157,74	946,41		
18.	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu	%	1	157,74	157,74		
19.	pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	2	550,00	1 100,00		
20.	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	5		2 100,00		
21.	Značení systémů – štítky, popisky	hod	2		2 000,00		
22.	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	2		3 000,00		
23.	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	6		2 800,00		
	Mezisoučet				16 304,15		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují.