

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Urologie B

Objekt: 07 - vícepráce

Místo: Datum: Projektant: Zpracovatel: Zadavatel: Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH 69 828,21

Náklady soupisu celkem vč. DPH 84 492,13

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 61 475,21

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 418,17

18	K	741900000XC	Ucpávka protipožární nad hliníkovými dveřmi, včetně označení	kus	1,000	30 300,00	30 300,00
19	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	303,000	0,39	118,17

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 047,04

37	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,125	861,00	968,63
38	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,125	69,70	78,41

D 767 Konstrukce zámečnické 30 010,00

25	K	7671001XRC	D1 - Interiérové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem - příplatek za rozšířené rámy a hliníkové lištování obvodu oboustranné	kus	1,000	29 800,00	29 800,00
26	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,700	300,00	210,00

D PSV 05 Práce a dodávky PSV - SLABOPROUD 8 353,00

D 762.3 KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL pro EPS 5 965,00

34	M	343008	Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1	m	90,000	36,10	3 249,00
35	M	343005	Jednostranná úchytka pro kabel průměru 8mm.	kus	140,000	6,90	966,00
36	M	343006	Šroub 7,5x82, pro přímou instalaci do betonu.	kus	140,000	12,50	1 750,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 388,00

27	K	7841001	Penetrace stropů a stěn pod ETERNAL IN silver 1x	m2	9,000	35,00	315,00
28	K	7841002	Malba bílá ETERNAL IN silver 2x	m2	9,000	86,00	774,00
31	K	7841005	Izolace mastných, rezavých skvrn	m2	3,000	133,00	399,00
32	K	7841006	Tmelení drobných trhlin, děr, zabroušení tmelu, vyškrabání původního nesoudržného akrylátového tmelu, akrylátování trhlin okolo oken	hod	1,000	500,00	500,00
33	M	585801	Šlehaný tmel	kg	1,000	400,00	400,00