

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

#### Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

FINGO ENGINEERING s.r.o., Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Libor Pils, [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn:

Tomáš Ungerman, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,

ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu [REDACTED]

Ing. Břetislav Nechvátal, obchodní ředitel [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jaroslav Trs [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Řepa [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov“, č. objednatele SDL/ODSH/381/23, č. zhotovitele S25-017-0002 ze dne 8. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

## Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

#### Původní cena dle smlouvy o dílo:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>19 862 116,72 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>4 171 044,52 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>24 033 161,24 Kč</b>

Vícepráce: 937 796,90 Kč bez DPH                      1 134 250,25 Kč s DPH  
Méněpráce: - 1 206 982,95 Kč bez DPH                - 1 460 449,37 Kč s DPH

**Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:**  
**- 269 586,05 Kč bez DPH, - 326 199,12 Kč s DPH**

#### Nová cena dle změnového listu č. 1:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>19 592 530,67 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>4 114 431,44 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>23 706 962,11 Kč</b>

Vícepráce: 743 778,00 Kč bez DPH                      899 971,38 Kč s DPH  
Méněpráce: - 476 292,62 Kč bez DPH                - 576 314,07 Kč s DPH

**Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:**  
**267 485,38 Kč bez DPH, 323 657,31 Kč s DPH**

#### Nová cena dle změnového listu č. 2:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>19 860 016,05 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>4 170 603,37 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>24 030 619,43 Kč</b>

#### Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

## Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

## Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

**Příloha: změnový list č. 2**

V Českých Budějovicích  
z a o b j e d n a t e l e:

Elektronický podpis: 27.8.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: MUDr. Martin Kuba  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích  
z a z h o t o v i t e l e:

Ivan  
Šot

Digitálně  
podepsal Ivan  
Šot  
Datum:  
2024.08.16  
11:49:51 +02'00'

Břetislav  
Nechvátal

Digitálně podepsal  
Břetislav Nechvátal  
Datum: 2024.08.16  
09:23:15 +02'00'

.....  
Ing. Ivan Šot a Ing. Břetislav Nechvátal  
oba na základě pověření

Stavba : **Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov**  
 Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
 Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice  
 TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice  
 Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice+

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ODDÍL	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
001 Požadavky objednatele (Jihočeský kraj)	1 169 250,00	0,00	1 169 250,00	-35 750,00	1 133 500,00
101 Okružní křižovatka	7 929 077,25	-162 846,71	7 766 230,54	88 864,00	7 855 094,54
102 Úprava silnice II/157	4 194 645,41	0,00	4 194 645,41	23 480,00	4 218 125,41
103 Úprava silnice II/160	3 914 436,45	0,00	3 914 436,45	-140 171,62	3 774 264,83
199 Dopravně inženýrská opatření	499 560,00	0,00	499 560,00	337 373,15	836 933,15
302 Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace	2 122 017,61	-106 739,34	2 015 278,27	0,00	2 015 278,27
801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský Kraj)	33 130,00	0,00	33 130,00	-6 310,15	26 819,85
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>19 862 116,72</b>	<b>-269 586,05</b>	<b>19 592 530,67</b>	<b>267 485,38</b>	<b>19 860 016,05</b>
Celkem stavba bez DPH	19 862 116,72	-269 586,05	19 592 530,67	267 485,38	19 860 016,05
DPH 21%	4 171 044,52	-56 613,07	4 114 431,44	56 171,93	4 170 603,37
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>24 033 161,24</b>	<b>-326 199,12</b>	<b>23 706 962,11</b>	<b>323 657,31</b>	<b>24 030 619,43</b>

Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

číslo a název SO: 001 Požadavky objednatel (Jihočeský kraj)

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
<b>MĚNĚPRÁCE</b>						
11	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU použije se v případě archeologických nálezů použije se jen se souhlasem TDI rozsah se upřesní podle skutečnosti	KČ	30 000,000	2 250,000	-27 750,000
18	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA zhotovení a osazení 1 ks plakety (plastová v imitaci kovu), žulový kámen s deskou, na železobetonovém základu	KPL	1,000	0,000	-1,000
<b>Méněpráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
<b>Vícepráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>Bilan ce (více a méněpráce)</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
1,00	30 000,00	2 250,00	-27 750,00
8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00
	<b>38 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>-35 750,00</b>
	7 980,00	472,50	-7 507,50
	<b>45 980,00</b>	<b>2 722,50</b>	<b>-43 257,50</b>
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	38 000,00	2 250,00	-35 750,00
	7 980,00	472,50	-7 507,50
	<b>45 980,00</b>	<b>2 722,50</b>	<b>-43 257,50</b>

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Milan Veleba	Milan Veleba Digitálně podepsal Milan Veleba Datum: 2024.06.12 17:06:03 +02'00'	
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Tomáš Ungerman	Tomáš Ungerman Digitálně podepsal Tomáš Ungerman Datum: 2024.06.14 11:56:07 +02'00'	
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Ing. Jaroslav Trs	Trs Jaroslav Digitálně podepsal Trs Jaroslav Datum: 2024.06.14 11:06:13 +02'00'	
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o.		
Ing. Jiří Hovorka		22. 8. 2024




Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

číslo a název SO: 101 Okružní křižovatka

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
<b>MĚNĚPRÁCE</b>						
45	915111	VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - červená barva	M2	196,000	0,000	-196,000
<b>Měněpráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
23	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM - MZK 0/32 Gc 220mm	M2	2 155,500	2 222,500	67,000
25	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa 0/63 Ge	M2	2 155,500	2 222,500	67,000
26	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-CP, C 60 BP5, 0,50kg/m2	M2	2 155,500	2 222,500	67,000
27	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, C 60 BP 5, 0,30kg/m2	M2	1 918,000	1 985,000	67,000
28	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, C 60 BP 5, 0,40kg/m2	M2	1 918,000	1 985,000	67,000
29	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM - ACL 22S PMB 25/55-60	M2	1 918,000	1 985,000	67,000
30	574J32	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM SMA 8S PMB 45/80-65	M2	1 918,000	1 985,000	67,000
31	574N57	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 90MM VMT 22 (PMB pojivo dle ITT)	M2	1 918,000	1 985,000	67,000
32	576411	POŠYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	1 918,000	1 985,000	67,000
38	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000	19,000	1,000
40	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2,000	1,000
<b>Vícepráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>Bilance (více a méněpráce)</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
165,00	32 340,00	0,00	-32 340,00
	<b>32 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 340,00</b>
	6 791,40	0,00	-6 791,40
	<b>39 131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 131,40</b>
326,00	702 693,00	724 535,00	21 842,00
264,00	569 052,00	586 740,00	17 688,00
39,00	84 064,50	86 677,50	2 613,00
14,00	26 852,00	27 790,00	938,00
14,00	26 852,00	27 790,00	938,00
390,00	748 020,00	774 160,00	26 130,00
239,00	458 402,00	474 415,00	16 013,00
429,00	822 822,00	851 565,00	28 743,00
7,00	13 426,00	13 895,00	469,00
1 530,00	27 540,00	29 070,00	1 530,00
4 300,00	4 300,00	8 600,00	4 300,00
	<b>3 484 023,50</b>	<b>3 605 227,50</b>	<b>121 204,00</b>
	731 644,94	757 097,78	25 452,84
	<b>4 215 668,44</b>	<b>4 362 325,28</b>	<b>146 656,84</b>
	<b>3 516 363,50</b>	<b>3 605 227,50</b>	<b>88 864,00</b>
	738 436,34	757 097,78	18 661,44
	<b>4 254 799,84</b>	<b>4 362 325,28</b>	<b>107 525,44</b>

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Milan Veleba		
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Tomáš Ungerman		
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Ing. Jaroslav Trs		
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o.		
Ing. Jiří Hovorka		

**BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
 Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice  
 IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu  
 v Českých Budějovicích odd. C, vl. 12325

Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

číslo a název SO: 102 Úprava silnice II/157

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.poj.	položky		jednotek	jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		<b>MĚNĚPRÁCE</b>				
		<b>Měněpráce celkem</b>				0,000
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		<b>VÍCEPRÁCE</b>				
38	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	12,000	16,900	4,900
45	91551	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY bílá barva strukturální provedení	KUS	4,000	8,000	4,000
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		<b>Bilan ce (více a méněpráce)</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4 400,00	52 800,00	74 360,00	21 560,00
480,00	1 920,00	3 840,00	1 920,00
	<b>54 720,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>23 480,00</b>
	11 491,20	16 422,00	4 930,80
	<b>66 211,20</b>	<b>94 622,00</b>	<b>28 410,80</b>
	<b>54 720,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>23 480,00</b>
	11 491,20	16 422,00	4 930,80
	<b>66 211,20</b>	<b>94 622,00</b>	<b>28 410,80</b>

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Milan Veleba	Milan Veleba Digitálně podepsal Milan Veleba Datum: 2024.08.12 17:07:33 +02'00'	
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Tomáš Ungerman	Tomáš Ungerman Digitálně podepsal Tomáš Ungerman Datum: 2024.08.14 11:37:00 +02'00'	
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Ing. Jaroslav Trs	Trs Jaroslav Digitálně podepsal Trs Jaroslav Datum: 2024.08.14 11:06:46 +02'00'	
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o.		
Ing. Jiří Hovorka		2.9.2024

**BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
 Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice  
 IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu  
 v Českých Budějovicích odd.C, vl. 1232b

Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

číslo a název SO: 103 Úprava silnice II/160

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.poj.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
<b>MĚNĚPRÁCE</b>						
28	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kamenné kostky 100x100x100 betonové lože C25/30nXF3, tl.0,15m	M2	13,250	4,000	-9,250
45	935833	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE vč. odstranění a konečné likvidace původního betonového lož, očištění kamenů vč. nového lože C25/30nXF3, tl. min 0,15m	M2	61,500	16,197	-45,303
<b>Měněpráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
35	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	6,000	9,800	3,800
<b>Vícepráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>Bilançe (více a méněpráce)</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
1 426,00	18 894,50	5 704,00	-13 190,50
3 172,00	195 076,00	51 376,88	-143 701,12
	<b>213 972,50</b>	<b>57 080,88</b>	<b>-156 891,62</b>
	44 934,23	11 986,99	-32 947,24
	<b>258 906,73</b>	<b>69 067,87</b>	<b>-189 838,86</b>
4 400,00	26 400,00	43 120,00	16 720,00
	<b>26 400,00</b>	<b>43 120,00</b>	<b>16 720,00</b>
	5 544,00	9 055,20	3 511,20
	<b>31 944,00</b>	<b>52 175,20</b>	<b>20 231,20</b>
	<b>240 372,50</b>	<b>100 200,88</b>	<b>-140 171,62</b>
	50 478,23	21 042,19	-29 436,04
	<b>290 850,73</b>	<b>121 243,07</b>	<b>-169 607,66</b>

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba	veleba	Digitálně podepsal veleba Datum: 2024.08.12 17:08:00 +02'00'
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.	Tomáš Ungerma n	Digitálně podepsal Tomáš Ungerma Datum: 2024.08.14 11:57:23 +02'00'
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Trs Jaroslav	Digitálně podepsal Trs Jaroslav Datum: 2024.08.14 11:07:00 +02'00'
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o.		
Ing. Jiří Hovorka		

**BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice  
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. so.  
v Českých Budějovicích odd.C, vl. 1/1

Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

číslo a název SO: 199 Dopravně inženýrská opatření

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
<b>MÉNĚPRÁCE</b>						
1	027111	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ provizorní komunikace s asfaltovým krytem dle TP 170 D1-N-2-VI kompletní provedení vč. zemních prací, napojení na stávající stav, vč. údržby po potřebnou dobu	M2	90,000	0,000	-90,000
2	027113	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ odstranění konstrumčních vrstev provizoria, vč. konečné likvidace materiálu	M2	90,000	0,000	-90,000
10	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem - kompletní dočasné dopravní značky, včetně sloupků, podstavců apod. - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	1 200,000	323,000	-877,000
15	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ pronájem - komplet, včetně napájení, apod - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	480,000	325,000	-155,000
18	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ pronájem - komplet, včetně napájení, apod - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	360,000	267,000	-93,000
21	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ pronájem - kompletní semaforové soupravy, dvoj- i třicestné SSZ, včetně napájení, apod - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	360,000	345,000	-15,000
28	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	18,000	0,000	-18,000
29	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	0,000	-18,000
30	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem - kompletní dopravní zařízení, včetně podstavců apod. - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	2 016,000	0,000	-2 016,000
31	916622	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	40,000	0,000	-40,000
32	916623	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	40,000	0,000	-40,000
33	916629	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ pronájem - kompletní dopravní zařízení, včetně podstavců apod. - vč. přesunů v rámci etap výstavby	MDEN	1 400,000	0,000	-1 400,000
<b>Méně práce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
5	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	46,000	306,000	260,000
6	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	306,000	260,000
7	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem - kompletní dočasné dopravní značky, včetně sloupků, podstavců apod. - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	5 520,000	7 133,000	1 613,000
8	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	14,000	4,000

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
1 060,00	95 400,00	0,00	-95 400,00
150,00	13 500,00	0,00	-13 500,00
18,00	21 600,00	5 814,00	-15 786,00
25,00	12 000,00	8 125,00	-3 875,00
75,00	27 000,00	20 025,00	-6 975,00
275,00	99 000,00	94 875,00	-4 125,00
80,00	1 440,00	0,00	-1 440,00
40,00	720,00	0,00	-720,00
10,00	20 160,00	0,00	-20 160,00
580,00	23 200,00	0,00	-23 200,00
580,00	23 200,00	0,00	-23 200,00
12,00	16 800,00	0,00	-16 800,00
	<b>354 020,00</b>	<b>128 839,00</b>	<b>-225 181,00</b>
	74 344,20	27 056,19	-47 288,01
	<b>428 364,20</b>	<b>155 895,19</b>	<b>-272 469,01</b>
240,00	11 040,00	73 440,00	62 400,00
180,00	8 280,00	55 080,00	46 800,00
12,00	66 240,00	85 596,00	19 356,00
240,00	2 400,00	3 360,00	960,00

9	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	14,000	4,000	80,00	800,00	1 120,00	320,00
11	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA žlutá barva	M2	20,125	63,000	42,875	600,00	12 075,00	37 800,00	25 725,00
12	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	20,125	63,000	42,875	200,00	4 025,00	12 600,00	8 575,00
13	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	14,000	10,000	240,00	960,00	3 360,00	2 400,00
14	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	14,000	10,000	180,00	720,00	2 520,00	1 800,00
16	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	11,000	8,000	240,00	720,00	2 640,00	1 920,00
17	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	11,000	8,000	180,00	540,00	1 980,00	1 440,00
19	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	15,000	10,000	240,00	1 200,00	3 800,00	2 400,00
20	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	15,000	10,000	180,00	900,00	2 700,00	1 800,00
22	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	25,000	23,000	240,00	480,00	6 000,00	5 520,00
23	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	25,000	23,000	180,00	360,00	4 500,00	4 140,00
24	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ pronájem - kompletní dopravní zařízení, včetně sloupků, podstavců apod - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	240,000	591,000	351,000	12,00	2 880,00	7 092,00	4 212,00
25	916342	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000	160,000	146,000	80,00	1 120,00	12 800,00	11 680,00
26	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	160,000	146,000	40,00	560,00	6 400,00	5 840,00
27	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ pronájem - kompletní dopravní zařízení, včetně podstavců apod. - vč. přesunů v rámci etap výstavby	KSDEN	784,000	3 710,000	2 926,000	10,00	7 840,00	37 100,00	29 260,00
N9	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	0,000	358,000	358,000	334,00	0,00	119 572,00	119 572,00
N10	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	358,000	358,000	305,00	0,00	109 190,00	109 190,00
101-27	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, C 60 BP 5, 0,30kg/m2	M2	0,000	358,000	358,000	14,00	0,00	5 012,00	5 012,00
N11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M2	0,000	125,000	125,000	523,63	0,00	65 453,75	65 453,75
101-8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	35,800	35,800	748,00	0,00	26 778,40	26 778,40
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>123 140,00</b>	<b>685 694,15</b>	<b>562 554,15</b>
		DPH 21 %						25 859,40	143 995,77	118 136,37
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>148 999,40</b>	<b>829 689,92</b>	<b>680 690,52</b>
		<b>Bilance (více a méněpráce)</b>						<b>477 160,00</b>	<b>814 533,15</b>	<b>337 373,15</b>
		DPH 21 %						100 203,60	171 051,96	70 848,36
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>577 363,60</b>	<b>985 585,11</b>	<b>408 221,51</b>

Schválí:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Milan Veleba	Milan Veleba	Digitálně podepsal Milan Veleba Datum: 2024.08.12 17:08:24 +02'00'
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Tomáš Ungerma	Tomáš Ungerma	Digitálně podepsal Tomáš Ungerma Datum: 2024.08.11 11:57:46 +02'00'
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Ing. Jaroslav Trs	Trs Jaroslav	Digitálně podepsal Trs Jaroslav Datum: 2024.08.14 11:07:36 +02'00'
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o.		
Ing. Jiří Hovorka		8. 8. 2024

**BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice  
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu  
v Českých Budějovicích o.s.č. vl. 22325

Stavba : Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

číslo a název SO: 801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský kraj)

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.poj.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
<b>MĚNĚPRÁCE</b>						
1	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	620,000	0,000	-620,000
2	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3x pokosení se shrabáním, naložení shrabkúna dopravní prostředek, s odvozem a se složením, vč. zalévání vodou v množství 0,002 m3/m2	M2	620,000	0,000	-620,000
3	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	620,000	0,000	-620,000
4	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ošetření výsadby dle PD	M2	50,000	0,000	-50,000
<b>Měněpráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>VÍCEPRÁCE</b>						
N4	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	0,000	620,000	620,000
N5	18311	ZALOŽENÍ ZAHONU PRO VYSADBU	M2	0,000	50,000	50,000
N6	18331	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	0,000	50,000	50,000
N7	18461	MULČOVÁNÍ	M2	0,000	50,000	50,000
N8	R002	Dodání substrátu	M3	0,000	0,675	0,675
<b>Vícepráce celkem</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						
<b>Bilançe (více a méněpráce)</b>						
DPH 21 %						
<b>CELKEM vč. DPH</b>						

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
25,00	15 500,00	0,00	-15 500,00
9,00	5 580,00	0,00	-5 580,00
5,00	3 100,00	0,00	-3 100,00
39,00	1 950,00	0,00	-1 950,00
	<b>26 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 130,00</b>
	5 487,30	0,00	-5 487,30
	<b>31 617,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 617,30</b>
18,33	0,00	11 364,60	11 364,60
20,59	0,00	1 029,50	1 029,50
14,25	0,00	712,50	712,50
111,99	0,00	5 599,50	5 599,50
1 650,00	0,00	1 113,75	1 113,75
	<b>0,00</b>	<b>19 819,85</b>	<b>19 819,85</b>
	0,00	4 162,17	4 162,17
	<b>0,00</b>	<b>23 982,02</b>	<b>23 982,02</b>
	<b>26 130,00</b>	<b>19 819,85</b>	<b>-6 310,15</b>
	5 487,30	4 162,17	-1 325,13
	<b>31 617,30</b>	<b>23 982,02</b>	<b>-7 635,28</b>

Schválí:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Milan Veleba	veleba	Digitálně podepsal veleba Datum: 2024.08.12 17:08:50 +02'00'
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Tomáš Ungerman	Tomáš Ungerman	Digitálně podepsal Tomáš Ungerman Datum: 2024.08.14 11:58:11 +02'00'
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Ing. Jaroslav Trs	Trs	Digitálně podepsal Trs Jaroslav Datum: 2024.08.14
Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o.		
Ing. JIŘÍ Hovorka		

**BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice  
iČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu  
v Českých Budějovicích odd.C. vl. 1232

## Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 2

1)

**Objekt 001 Požadavky objednatele (Jihočeský kraj):**

ODPOČET – neprovedené práce se souhlasem TDS

2)

**Objekt 101 Okružní křižovatka:**

ODPOČET – neprovedené práce, vypuštěno se souhlasem DI PČR a ODSH ČK

DOPOČET - dle zaměření skutečného provedení – skutečný rozsah provedených prací

3)

**Objekt 102 Úprava silnice II/157:**

DOPOČET - skutečný rozsah provedených prací SDZ

4)

**Objekt 103 Úprava silnice II/160:**

ODPOČET – provedení kamenné kostky do betonu na výjezdu z čerpací stanice neprovedeno – vypuštěno se souhlasem DI PČR a ODSH ČK

ODPOČET – Předláždění žlabů a rigolů – předláždění v plném rozsahu nebylo nutné, provedeny pouze lokální opravy

DOPOČET - skutečný rozsah provedených prací SDZ

5)

**Objekt 199 Dopravně inženýrská opatření:**

Provedení nového DIO před zahájením stavby dle požadavků DI PČR a ODSH ČK. Nové DIO probíhalo ve 4 etapách, celkem 95 kalendářních dní od 18.3.2024 do 20.6.2024.

ODPOČET – na základě nového DIO nebylo nutné využít položky pro provizorní objížďky a vodící stěny

DOPOČET - oprava objízdných tras

6)

**Objekt 801.1 Veřejná zeleň (Jihočeský Kraj):**

požadavek OŽP MČK na výsadbu jiného druhu keře oproti specifikaci v ZD. Vyjmutí položek následné péče.