

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 635230008OLC
Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava - přeložení kabelů PZS 7522 Bystrovany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			262 174,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	262 174,00	
	12,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

n

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

635230008OLC

Stavba:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava - přeložení kabelů PZS 7522 Bystrovany

Místo:

Datum:

11.09.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		262 174,00	
PS 01.1	Sborník ÚOŽI		
PS 01.2	ÚRS		
VON	--		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava - přeložení kabelů PZS 7522 Bystrovany

Objekt: PS 01.1 - Sborník ÚOŽI

Místo: Datum: 11.09.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m				Rámcová dohoda
2	K	7593507150	Vyjmutí výstražné fólie z výkopu	m				Rámcová dohoda
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m				Rámcová dohoda
33	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m				Rámcová dohoda
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťení, uložení spojky v jámě	kus				Rámcová dohoda
40	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťení, uložení spojky v jámě	kus				Rámcová dohoda
68	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m				Rámcová dohoda
85	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus				Rámcová dohoda
86	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus				Rámcová dohoda
91	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m				Rámcová dohoda
113	M	7593500150	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (200x126) spodní + vrchní díl plast	m				Rámcová dohoda
135	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m				Rámcová dohoda
136	M	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m				Rámcová dohoda
155	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus				Rámcová dohoda

Stavba:

Objekt:

Misto:

Datum: 11.09.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

19	K	460150154	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	Rámcová dohoda	
30	K	460752111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 10 cm	m		Rámcová dohoda
47	K	460560154	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m		Rámcová dohoda
50	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasně uloženého výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2		Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava - přeložení kabelů PZS 7522 Bystrovany

Objekt: VON - --

Místo: Datum: 11.09.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
2	K	9901000600R	Doprava	km				Rámcová dohoda
5	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t				Rámcová dohoda
6	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t				Rámcová dohoda