

SMLOUVA O DÍLO

Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	[redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	[redacted] referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitelé:

Se sídlem:	STAVBY SR group s.r.o.
Zastoupen:	Pančava 128, 760 01 Zlín
IČO:	Bc. Eliškou Nádvořníkovou, Karlem Valou, jednatelem
DIČ:	092 24 289
	CZ 092 24 289
	zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 117918 jako vedoucí společník

a

Se sídlem:	STAVEX BV s.r.o.
Zastoupen:	Ostrov 1953/52, 690 03 Břeclav
IČO:	Vlastimilem Nádvořníkem, jednatelem
DIČ:	255 97 639
	CZ 255 97 639
	zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 36570 jako společník č. 1

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	299284772/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Eliška Nádvořníková, Karel Vala
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího):	[redacted]

sdružení ve společnosti „SPOLEČNOST STAVBY SR – NOVOSADY“ založené dle ust. § 2716 a násl. Občanského zákoníku Smlouvou o společnosti ze dne 06.05.2024, kteří jsou z plnění této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně

(dále oba společně jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

III.

Předmět smlouvy

- 3.1 Předmět smlouvy
 - 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně**“ (dále jen „dílo“).
 - 3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.2. Rozsah předmětu díla
 - 3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou zpracovali Ing. arch. Marek Blank, ČKA – 03955, Ing. Jan Blažek, ČKAIT –

0011023 (konstrukční část), Ing. Radek Michlík, ČKAIT - 0601651 (dopravní část), Ing. Táňa Švecová, ČKAIT – 1004489 (požárně bezpečnostní řešení) a dále oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Ke stavbě bylo dne 14. 3. 2023 vydáno Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu společné povolení pod č.j. MUNJ-10797/2023/ÚPSŘ-Ada a dne 20. 2. 2023 souhlas s odstraněním stavby pod č.j. MUNJ-20104/2023/ÚPSŘ-Ada.

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla; vypracování a dodání kontrolního a zkušebního plánu stavby.
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Záписы o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- e) Vypracování havarijního a povodňového plánu v souladu s požadavkem Povodí Odry, s.p.
- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. Oplocení staveniště (rozsah bude upřesněn investorem) bude zhotovitel udržovat až do vydání povolení k užívání stavby (povolení předčasného užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu).
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny, kromě železa z lávky, je příjmem zhotovitele, finanční výnos za železo z demontované lávky je příjmem objednatele a jeho úhrada objednateli je zohledněna v položkovém rozpočtu), odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků, budov nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.

- m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.
- n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- o) Vytýčení stávajících dotčených inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření.
- p) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucí.
- q) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu.
- r) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- s) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- t) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- u) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. realizační dokumentace stavby).
- v) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
- w) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků.
- x) Zajištění vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků a zřízení služebností v souvislosti s umístěním lávky.
- y) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dni v elektronické podobě).
- z) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- aa) Závěrečná zpráva o jakosti díla - bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 1x kompletně v elektronické podobě.
- bb) Zpracování mostního listu a hlavní mostní prohlídky.
- cc) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

Náklady na tyto činnosti, i pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, jsou součástí ceny díla (budou zohledněny v ostatních položkách soupisu prací).

3.3 Změny předmětu díla

- 3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli

nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

- 3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.
- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu se situačními plány, Položkovým rozpočtem a příslušnými stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele. Pro zhotovení díla se stávají platnými všechna příslušná ustanovení a parametry z technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“), popřípadě z příslušných platných ČSN.
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.
- 4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli plán jakosti díla, jehož součástí bude kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle systému jakosti pozemních komunikací, technických podmínek staveb a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen „TKP staveb PK“). Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

- 4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

- 4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.5 Základní povinnosti objednatele

- 4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.

Doba a místo plnění

5.1 Termíny dodání dokladů pro přípravu stavby

- 5.1.1 Nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh dopravně-inženýrských opatření.
- 5.1.2 Do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předloží zhotovitel dokončenou realizační dokumentaci stavby se zpracovanými připomínkami objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyzvat zhotovitele k předložení výsledků práce na realizační dokumentaci stavby.

5.2 Termín zahájení stavebních prací

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.
- 5.2.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3 Termín dokončení a předání díla

- 5.3.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 6 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). V případě, že by práce na místní komunikaci (asfaltobetonový povrch, příčný práh) měly při řádném průběhu stavby probíhat v období, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních materiálů nelze z důvodu klimatických podmínek tyto stavební práce provádět, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, kterým bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.
- 5.3.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat denní harmonogram prací odsouhlasený objednatelem (viz. odst. 10.1.3).

5.4 Přerušení prací

- 5.4.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

5.5 Místo plnění

- 5.5.1 Místem plnění jsou ulice Novosady, Nábřežní a Jugoslávská v Novém Jičíně, pozemky p. č. 93/3, 124/19, 315, 317/8, 515, 516/1, 521, 613, 615, 616/1 a 618 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.

VI.

Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla

- 6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 15.560.000 Kč bez DPH,

tj. **18.827.600 Kč s DPH** (sazba 21 %), slovy: osmnáct milionů osm set dvacet sedm tisíc šest set korun českých.

- 6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky.
- 6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.
- 6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.
- 6.2. Platnost ceny
- 6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- 6.3. Podmínky pro změnu ceny
- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
 - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností ÚRS PRAHA, a.s., a to ve výši max. 80 % této sborníkové ceny; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
 - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

VII.

Platební podmínky

- 7.1. Zálohy
- 7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- 7.2. Postup plateb
- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.
- 7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.
- 7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7.3 Zádržné (pozastávka)

7.3.1 Fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH. Zbývající část ceny za dílo ve výši 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až po konečném předání díla bez vad a nedodělků.

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše.

7.4 Náležitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

c) název díla: „Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně“.

7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.

7.4.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet

zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII. Subdodavatelé

8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce

- 8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.
- 8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.
- 8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX. Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejné prostory budov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).
- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel

- je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.
- 9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
- 9.2.4 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.
- 9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele
- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Stavbyvedoucí musí být v místě realizace díla přítomen nejméně 3x týdně. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.
- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.
- 9.4 Povinnost informovat objednatele
- 9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

9.5 Kontrola provádění prací

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).
- 9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
- 9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.
- 9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.
- 9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště

- 10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.
- 10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
- projektové dokumentace v tištěné podobě
 - plánu BOZP.
- 10.1.3 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli denní harmonogram prací, který musí být objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů.
- 10.1.4 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli rovněž havarijní a povodňový plán.

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště

- 10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.
- 10.2.3 Celý prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se „Zákazem vstupu nepovolaným osobám“ a upozorněním na „Nebezpečí úrazu a pádu“.
- 10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.
- 10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.
- 10.3.2 Objednatel jako vlastník místních komunikací na pozemcích parc. č. 516/1 (ul. Novosady), parc. č. 515 (ul. Nábřežní) a parc. č. 318/1 (ul. Jugoslávská) v katastrálním území Nový Jičín–Dolní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezavazuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.

Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

12.3.1 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přijímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepiší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace, zároveň v el. podobě (ve formátech .pdf a .dwg)
- 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řady a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ k doložení množství odpadů a druhotných surovin dle položkového rozpočtu
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- fotodokumentace prováděných prací na CD
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x vyhotovení mostního listu a dokladu o hlavní mostní prohlídce
- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům

- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD.
- 3x vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků a pro zřízení služebností v souvislosti s umístěním lávky
- **doklad o bankovní záruce.**

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD.

- 12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 12.5. Zkoušky
- 12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 12.6. Kolaudace
- 12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných k užívání stavby.
- 12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla a bankovní záruka

13.1 Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.
- 13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
- 13.2 Záruční doba
Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.
- 13.3 Výjimky ze záruky
Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.
- 13.4 Způsob uplatnění reklamace
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.
- 13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.
- 13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).
- 13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
- 13.7 Postup po odstranění vad
- 13.7.1 O provedeném odstranění vady sepiší smluvní strany zápis (protokol).

- 13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.
- 13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

13.8 Bankovní záruka

- 13.8.1 Zhotovitel je povinen ke dni protokolárního předání a převzetí díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby (po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná po příslušnou záruční dobu. Zhotovitel je povinen obsah záruční listiny předložit ke schválení objednateli nejpozději 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout, a to s uvedením důvodu případného odmítnutí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného plnění. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruku, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč a zhotovitel prohlašuje, že tento nárok nepovažuje za nepřiměřený a v rozporu s dobrými mravy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody.
- 13.8.2 Objednatel má právo uplatnit z bankovní záruky nároky na smluvní pokuty, na náhradu škody, náhradu nákladů vynaložených na odstranění vad a další nároky za zhotovitelem vzniklé mu z důvodu porušení povinností zhotovitele ze smlouvy nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

- 14.1 Vlastnictví díla
Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.
- 14.2. Nebezpečí škod na díle
Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 14.3 Pojištění díla
- 14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.
- 14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV. Sankční ujednání

15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.
- 15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

15.2. Sankce za neodstranění vad

- 15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

15.3. Sankce za porušení bezpečnostních předpisů

- 15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

- 15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
- 15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.
- 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 15.5 Společná ustanovení
- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.5.3 Sjedené smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Způsob odstoupení od smlouvy
- 16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 16.2 Důvody odstoupení od smlouvy
- 16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trávající déle než 15 dnů,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,

- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
- 16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
 - b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
- 16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy
- 16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.
- 16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
- 16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušением prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupná je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 1349/24R/2024 ze dne 20.03.2024 a č. 1571/27R/2024 ze dne 22.05.2024.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně

Ve Zlíně

**Mgr.
Stanislav
Kopecký**

Digitálně
podepsal Mgr.
Stanislav
Kopecký
Datum:
2024.09.03
08:39:02 +02'00'

Město Nový Jičín

**Vlastimil
Nádvorník**

Digitally signed by
Vlastimil Nádvorník
Date: 2024.08.29 16:13:36
+02'00'

**Eliška
Nádvorníková**

Digitálně podepsal
Eliška Nádvorníková
Datum: 2024.08.23
10:27:20 +02'00'

SPOLEČNOST STAVBY SR – NOVOSADY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23004
Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

KSO:
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel:
Město Nový Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY SR group, s.r.o.

IČ: 092 24 289
DIČ: CZ092 24 289

Projektant:
Blank architekti s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 560 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 560 000,00	3 267 600,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 827 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23004

Stavba:Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Místo:Nový Jičín

Zadavatel:Město Nový Jičín

Uchazeč:STAVBY SR group, s.r.o.

Datum:31. 1. 2024

Projektant:Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 560 000,00	18 827 600,00
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	409 348,55	495 311,75
000	Vedlejší a ostatní náklady	409 348,55	495 311,75
SO 001	Bourací práce	490 109,63	593 032,65
001	Bourací práce	490 109,63	593 032,65
SO 101	Zpevněné plochy	1 802 639,88	2 181 194,25
101	Zpevněné plochy	1 802 639,88	2 181 194,25
SO 201	Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně	12 762 718,53	15 442 889,42
201	Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně	12 762 718,53	15 442 889,42
SO 401	Objekty osvětlení pozemní komunikace	95 183,41	115 171,93
401	Objekty osvětlení pozemní komunikace	95 183,41	115 171,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Uchazeč:
STAVBY SR group, s.r.o.

Projektant:
Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 092 24 289
DIČ: CZ092 24 289

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			409 348,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	409 348,55	21,00%	85 963,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	495 311,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: **000 - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant: Blank architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	409 348,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	409 348,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	227 787,28
VRN3 - Zařízení staveniště	21 988,00
VRN4 - Inženýrská činnost	88 049,00
VRN7 - Provozní vlivy	68 773,27
VRN9 - Ostatní náklady	2 751,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant: Blank architekti s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 409 348,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 409 348,55

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 227 787,28

1	K	012002000.R	Geodetické práce vč vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 302,00	3 302,00	
PP			Geodetické práce vč vytyčení inženýrských sítí					
2	K	012002000.R2	Vytyčení obvodu staveniště (dočasný zábor)	kpl	1,000	8 006,00	8 006,00	
PP			Vytyčení obvodu staveniště (dočasný zábor)					
3	K	012002000.R3	Vytyčení stavby	kpl	1,000	66 037,00	66 037,00	
PP			Vytyčení stavby					
4	K	012002000.R4	Zaměření skutečného provedení (geodetem)	kpl	1,000	25 221,28	25 221,28	
PP			Zaměření skutečného provedení (geodetem)					
5	K	012002000.R5	Geometrický plán - oddělovací	kpl	1,000	22 012,00	22 012,00	
PP			Geometrický plán - oddělovací					
6	K	012002000.R6	Geometrický plán - pro věcné břemeno	kpl	1,000	22 012,00	22 012,00	
PP			Geometrický plán - pro věcné břemeno					
7	K	013244000.R	Dokumentace RDS	kpl	1,000	55 031,00	55 031,00	
PP			Dokumentace RDS					
8	K	013254000.R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	24 515,00	24 515,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: ☐ podle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb.					
9	K	013294000.R	Povodňový plán	kpl	1,000	1 651,00	1 651,00	
PP			Povodňový plán					

D VRN3 Zařízení staveniště 21 988,00

10	K	030001000.R1	Zařízení staveniště - zřízení	kpl	1,000	7 704,00	7 704,00	
PP			Zařízení staveniště - zřízení					
11	K	030001000.R2	Zařízení staveniště - provoz	dny	120,000	64,00	7 680,00	
PP			Zařízení staveniště - provoz					
12	K	030001000.R3	Zařízení staveniště - odstranění	kpl	1,000	6 604,00	6 604,00	
PP			Zařízení staveniště - odstranění					

D VRN4 Inženýrská činnost 88 049,00

13	K	043103000.R	Zkoušky	kpl	1,000	88 049,00	88 049,00	
----	---	-------------	---------	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Položka obsahuje následující zkoušky: o piloty (výztuž, beton, tvar-integrita) o spodní stavba (výztuž, beton) o nosná konstrukce (dílenské přejímky v černém stavu, v hotovém stavu...geometrie, protikoroziní ochrana, apod., vzduchotěsnost smontované konstrukce) o izolce o zásypy...míra zhutnění o pláň o konstrukční vrstvy o asfaltové vrstvy (spojovací postřiky, teplota při pokládce apod.) o zádržný systém...provedení, protikoroziní ochrana o vodorovné dopravní značení					
		D VRN7	Provozní vlivy				68 773,27	
14	K	072103011.R1	DIO - zřízení	kpl	1,000	11 567,27	11 567,27	
	PP		DIO - zřízení					
15	K	072103011.R2	DIO - provoz vč přesunů a úprav dle potřeby	dny	120,000	385,00	46 200,00	
	PP		DIO - provoz vč přesunů a úprav dle potřeby					
16	K	072103011.R3	DIO - odstranění	kpl	1,000	11 006,00	11 006,00	
	PP		DIO - odstranění					
		D VRN9	Ostatní náklady				2 751,00	
17	K	091003000.R	Fotodokumentace	kpl	1,000	550,00	550,00	
	PP		Fotodokumentace					
18	K	091003000.R1	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,000	2 201,00	2 201,00	
	PP		Ochrana inženýrských sítí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt:
SO 001 - Bourací práce
Soupis:
001 - Bourací práce

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Uchazeč:
STAVBY SR group, s.r.o.

Projektant:
Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 092 24 289
DIČ: CZ092 24 289

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			490 109,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	490 109,63	21,00%	102 923,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	593 032,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt: SO 001 - Bourací práce
Soupis: 001 - Bourací práce
Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant: Blank architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	490 109,63
HSV - Práce a dodávky HSV	490 109,63
1 - Zemní práce	16 771,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	498 992,26
997 - Přesun sutě	-25 918,64
998 - Přesun hmot	264,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Objekt: SO 001 - Bourací práce

Soupis: 001 - Bourací práce

Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant: Blank architekti s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 490 109,63

D HSV Práce a dodávky HSV 490 109,63

D 1 Zemní práce 16 771,79

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	32,569	105,00	3 419,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	VV		"Odstranění krytu zpevněných ploch - dlažba"					
	VV		"Předpolí Novosady - prostor pro kontejnery" 3,84*4,51		17,318			
	VV		"Předpolí Jugoslávská" 3,33*4,58		15,251			
	VV		Součet		32,569			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,898	235,00	3 736,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - předpoklad 0,10m					
	VV		"Předpolí Novosady" 0,5*(4,60+2,45)*4,51		15,898			
3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	102,298	94,00	9 616,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		Povinný odkup zhotovitelem na stavbě					
	VV		"předpolí" 0,50*(4,60+2,45)*4,51		15,898			
	VV		"mostovka" 2,40*36,00		86,400			
	VV		Součet		102,298			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				498 992,26	
4	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	7,200	95,00	684,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		(2,60+4,60)*m"		7,200			
5	K	944611111.R	Zaplachtování stávající kce proti pádu suti - kompletní provedení vč případné nosné kce	m2	108,000	235,00	25 380,00	
	PP		Položka obsahuje kompletní provedení zaplachtování vč zřízení, pronájmu / udržování a odstranění					
	VV		1*3,00*36,00		108,000			
6	K	948900000.R1	Podpěrné skruže dočasné - kompletní provedení vč nutných podkladních kcí a zemních prací - zřízení	m3OP	40,000	310,00	12 400,00	
	PP		Podpěrné skruže dočasné - kompletní provedení vč nutných podkladních kcí a zemních prací - zřízení					
	VV		podpěrné kce pro odstranění stáv lávky + pro novou lávku viz schéma výstavby					
	VV		40,00*m3OP"		40,000			
7	K	948900000.R2	Podpěrné skruže dočasné - kompletní provedení vč nutných podkladních kcí a zemních prací - provoz / nájem	m3OP/den	2 400,000	26,00	62 400,00	
	PP		Podpěrné skruže dočasné - kompletní provedení vč nutných podkladních kcí a zemních prací - provoz / nájem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podpěrné kce pro odstranění stáv lávky + pro novou lávku viz schéma výstavby					
	VV		40,00"m3OP**60"dní"		2 400,000			
8	K	948900000.R3	Podpěrné skruže dočasné - kompletní provedení vč nutných podkladních kčí a zemních prací - odstranění	m3OP	40,000	155,00	6 200,00	
	PP		Podpěrné skruže dočasné - kompletní provedení vč nutných podkladních kčí a zemních prací - odstranění					
	VV		podpěrné kce pro odstranění stáv lávky + pro novou lávku viz schéma výstavby					
	VV		40,00"m3OP"		40,000			
9	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	39,440	1 276,00	50 325,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
	VV		"mostovka" 10,95"m3"		10,950			
	VV		"opěry" (14,44+14,05)"m3"		28,490			
	VV		Součet		39,440			
10	K	963065423	Bourání mostovek ze dřeva tvrdého z prken nebo fošen nosných konstrukcí	m3	4,152	660,00	2 740,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí mostovek ze dřeva tvrdého z prken nebo fošen					
	VV		"Bourání dřevěné mostovky z fošen" 2,30*0,05*36,10		4,152			
11	K	963071111.R	Demontáž ocelových mostních kčí	kg	28 200,000	11,00	310 200,00	
	PP		Demontáž ocelových mostních kčí					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Množství bude upřesněno na stavbě a doloženo vážními listky					
	VV		"předpoklad" 28,20"t"*1000		28 200,000			
12	K	966071822.R	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva vč sloupků a ponechání pro zpětné osazení - kompletní provedení	m	16,300	105,00	1 711,50	
	PP		Rozebrání oplocení z drátěného pletiva vč sloupků a ponechání pro zpětné osazení - kompletní provedení					
	VV		16,30"m"		16,300			
13	K	966075212	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg	kg	2 080,000	11,00	22 880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti přes 50 kg					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Množství bude upřesněno na stavbě a doloženo vážními listky					
	VV		"předpoklad" 2,08"t"*1000		2 080,000			
14	K	967850000	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	m	5,400	365,00	1 971,00	
	PP		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		"bourání dilatačních závěrů" 2*2,70"m"		5,400			
15	K	967860000	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	ks	4,000	525,00	2 100,00	
	PP		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		"vybourání mostních ložisek" 4"ks"		4,000			
D	997		Přesun sutě				-25 918,64	
16	K	997013511.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	128,291	111,00	14 240,30	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					
	VV		Kce stáv lávky					
	VV		"Žb kce - bourání mostní nosné kce" 94,656"t"		94,656			
	VV		"OC kce" (28,20+2,08)"t"		30,280			
	VV		"dřevo - bourání mostovek ze dřeva" 3,355"t"		3,355			
	VV		Součet		128,291			
17	K	997013801.R	Výkup kovu - Dobropis za uložení stavebního odpadu do sběrný kovového odpadu	kg	-30 280,000	2,00	-60 560,00	
	PP		Výkup kovu - Dobropis za uložení stavebního odpadu do sběrný kovového odpadu					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Množství bude upřesněno na stavbě a doloženo vážními listky					
	VV		Kovový materiál do kovošrotu					
	VV		"OC kce" -(28,20+2,08)"t"*1000		-30 280,000			
18	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,993	132,00	791,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb vozovek - dlažba" 32,569"m2" *0,184"t/m2"		5,993			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	94,656	132,00	12 494,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"žb kce - bourání mostní nosné kce" 94,656"t"		94,656			
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,355	165,00	553,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		"dřevo - bourání mostovek ze dřeva" 3,355"t"		3,355			
21	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	128,291	33,00	4 233,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m					
	VV		Kce stáv lávky					
	VV		"žb kce - bourání mostní nosné kce" 94,656"t"		94,656			
	VV		"OC kce - demontáž ocelových mostních kčí + demontáž zábradlí" (28,20+2,08)"t"		30,280			
	VV		"dřevo - bourání mostovek ze dřeva" 3,355"t"		3,355			
	VV		Součet		128,291			
22	K	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	2,736	111,00	303,70	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb vozovek - lože" 32,569"m2" *0,084"t/m2"		2,736			
23	K	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	9,729	111,00	1 079,92	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					
	VV		"podkladní živice - odstranění podkladu živického" 3,736"t"		3,736			
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb vozovek - dlažba" 32,569"m2" *0,184"t/m2"		5,993			
	VV		Součet		9,729			
24	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,736	165,00	451,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb vozovek - lože" 32,569"m2" *0,084"t/m2"		2,736			
25	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,736	132,00	493,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"podkladní živice - odstranění podkladu živického" 3,736"t"		3,736			
	VV		Povinný odkup zhotovitelem na stavbě frézovaného materiálu					
	D	998	Přesun hmot				264,22	
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	4,804	55,00	264,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sphažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt:
SO 101 - Zpevněné plochy
Soupis:
101 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Uchazeč:
STAVBY SR group, s.r.o.

Projektant:
Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 092 24 289
DIČ: CZ092 24 289

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 802 639,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 802 639,88	21,00%	378 554,37	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	2 181 194,25	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy
Soupis: 101 - Zpevněné plochy
Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant: Blank architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 802 639,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 788 125,49
1 - Zemní práce	593 153,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	660,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 321,20
5 - Komunikace pozemní	813 936,36
8 - Trubní vedení	59 225,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219 236,00
997 - Přesun sutě	98 426,04
998 - Přesun hmot	2 166,90
PSV - Práce a dodávky PSV	594,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	594,39
M - Práce a dodávky M	13 920,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	13 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis: 101 - Zpevněné plochy

Místo: Nový Jičín

Zadavatel: Město Nový Jičín

Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024

Projektant: Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 802 639,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 788 125,49

D 1 Zemní práce 593 153,99

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	33,000	99,00	3 267,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		"Demolice plochy pro kontejnery - kryt betonová dlažba " 23,00"m2"		23,000			
	VV		ponechání pro zpětné využití					
	VV		"Oprava stávajícího chodníku (z důvodu výškové úpravy v místě napojení na nový chodník) - kryt betonová dlažba"		10,000			
	VV		10,00"m2"					
	VV		Součet		33,000			
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	138,000	99,00	13 662,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		"Demolice chodníku - kryt betonová dlažba" 138,00"m2"		138,000			
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	138,000	74,00	10 212,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"Demolice chodníku - kryt betonová dlažba, kamenivo tl 0,25m" 138,00"m2"		138,000			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	220,000	50,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"Demolice vozovky - kryt asfaltový - kamenivo tl 0,20m" 220,00"m2"		220,000			
5	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	220,000	105,00	23 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"Demolice vozovky - kryt asfaltový - beton tl 0,10m" 220,00"m2"		220,000			
6	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	220,000	232,00	51 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"Demolice vozovky - kryt asfaltový - živice tl 0,10m" 220,00"m2"		220,000			
7	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"Oprava stávajícího chodníku (z důvodu výškové úpravy v místě napojení na nový chodník) - kryt betonová dlažba, tl 0,20m" 10,00"m2"		10,000			
8	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	67,000	74,00	4 958,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"Demolice chodníku - kryt asfaltový - kamenivo tl 0,20" 44,00"m2"		44,000			
	VV		"Demolice plochy pro kontejnery - kryt betonová dlažba - kamenivo tl 0,25m" 23,00"m2"		23,000			
	VV		Součet		67,000			
9	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,000	242,00	10 648,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"Demolice chodníku - kryt asfaltový - živice + R-mat tl 0,10" 44,00"m2"		44,000			
10	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,000	97,00	2 037,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
	VV		Povinný odkup zhotovitelem na stavbě					
	VV		"Odfrézování asfaltového krytu v tl. 40 mm" 21,00"m2"		21,000			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	117,000	99,00	11 583,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Demolice betonového obrubníku š. 150 mm" 117,00"m"		117,000			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	38,000	88,00	3 344,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"Demolice betonového obrubníku š. 50 mm" 38,00"m"		38,000			
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	88,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"předpoklad" 10"hod"		10,000			
14	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		"předpoklad" 2"dny"		2,000			
15	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	137,000	50,00	6 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"sejmutí ornice tl. 0,10m" 137,00"m2"		137,000			
16	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	245,000	248,00	60 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		"výkop" 245,00"m3"		245,000			
17	K	132254202	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	21,000	275,00	5 775,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"přípojky + UV" (12,00+2*1,00)*1,50*1,00		21,000			
18	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	880,00	880,00	
	PP		Hloubení šachet ručně zapážených i nezapážených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		"sonda" 1,00"m3"		1,000			
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	345,00	14 490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"přípojky + UV" (12,00+2*1,00)*1,50*2		42,000			
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,000	135,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"dle zřízení pažení" 42,00"m2"		42,000			
21	K	162351104.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE	m3	60,482	21,00	1 270,12	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE					
	VV		"ornice na deponii" 137,00"m2"*0,10		13,700			
	VV		"ornice z deponie" 91,33"m2"*0,15		13,700			
	VV		"zemina pro zásyp / násyp na deponii" (14,541+2,00)"m3"		16,541			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zemina pro zásyp / násyp z deponie" (14,541+2,00)"m3"		16,541			
	VV		Součet		60,482			
22	K	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	250,459	179,00	44 832,16	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					
	VV		"celkový výkop" (245,00+21,00+1,00)"m3"		267,000			
	VV		"využitá zemina pro zásyp" -14,541"m3"		-14,541			
	VV		"využitá zemina pro násyp" -2,00"m3"		-2,000			
	VV		Součet		250,459			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,241	33,00	997,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"ornice z deponie" 91,33"m2"*0,15		13,700			
	VV		"zemina pro zásyp / násyp z deponie" (14,541+2,00)"m3"		16,541			
	VV		Součet		30,241			
24	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		"násyp" 2,00"m3"		2,000			
25	K	171152111.R	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic vč hutnění	m3	188,000	385,00	72 380,00	
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně vč hutnění					
	VV		Úprava podloží					
	VV		komunikace vozidlová + rampa příčného prahu					
	VV		166,00"m2"*0,40		66,400			
	VV		chodník, plocha pro kontejnery					
	VV		304,00"m2"*0,40		121,600			
	VV		Součet		188,000			
26	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	394,800	286,00	112 912,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		188,00"m3"		188,000			
	VV		188*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		394,800			
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	475,872	165,00	78 518,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dle odvozu na skládku" 250,459"m3"*1,90"t/m3"		475,872			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	280,700	33,00	9 263,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"ornice na deponii" 137,00"m2"*0,10		13,700			
	VV		"celkový výkop na deponii / skládku" (245,00+21,00+1,00)"m3"		267,000			
	VV		Součet		280,700			
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,541	385,00	5 598,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"sonda" 1,00"m3"		1,000			
	VV		"celkový výkop" 21,00"m3"		21,000			
	VV		Vytlačená kubatura					
	VV		"obsyp" -5,279"m3"		-5,279			
	VV		"lože" -1,20"m3"		-1,200			
	VV		"plast DN150" -12,00*(3,14*0,08*0,08)		-0,241			
	VV		"UV" -2*(3,14*0,28*0,28*1,50)		-0,739			
	VV		Součet		14,541			
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,279	440,00	2 322,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"plast DN150" 12,00*(1,00*0,46 - 3,14*0,08*0,08)		5,279			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	11,086	308,00	3 414,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/16					
	VV		5,279*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,086			
32	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	91,330	50,00	4 566,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"zpětné ohumusování v tl 0,15m" 91,33"m2"		91,330			
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	91,330	22,00	2 009,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle rozprostření ornice" 91,33"m2"		91,330			
34	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,827	132,00	241,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		91,33*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,827			
35	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	565,000	15,00	8 475,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt asfaltový" 14,00"m2"		14,000			
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt žulová dlažba" 135,00"m2"		135,000			
	VV		"Rampa příčného prahu - kryt žulová dlažba" 17,00"m2"		17,000			
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba" 231,00"m2"		231,000			
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba - varovný pás" 15,00"m2"		15,000			
	VV		"Chodník - kryt žulová dlažba" 30,00"m2"		30,000			
	VV		"Plocha pro kontejnery - kryt betonová dlažba" 28,00"m2"		28,000			
	VV		"Oprava stávající pěšiny - kryt mlatový" 85,00"m2"		85,000			
	VV		"Oprava stávajícího chodníku (z důvodu výškové úpravy v místě napojení na nový chodník) - kryt betonová dlažba"		10,000			
	VV		10,00"m2"		10,000			
	VV		Součet		565,000			
36	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	136,995	9,00	1 232,96	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu					
	VV		do 1:5 postřikem na široko					
	VV		"dle rozprostření ornice, předpoklad 1,5x" 91,33"m2"*1,5		136,995			
37	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	365,320	8,00	2 922,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle rozprostření ornice, předpoklad 4x" 91,33"m2"*4		365,320			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							660,00	
38	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		"přípojky" 12,00"m		12,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 321,20	
39	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,200	1 101,00	1 321,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"plast DN150" 12,00*1,00*0,10		1,200			
D 5 Komunikace pozemní							813 936,36	
40	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	85,000	132,00	11 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		hlinitopísčítá prosívka					
	VV		"Oprava stávající pěšiny - kryt mlatový" 85,00"m2"		85,000			
41	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	85,000	99,00	8 415,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"Oprava stávající pěšiny - kryt mlatový" 85,00"m2"		85,000			
42	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	687,000	145,00	99 615,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt žulová dlažba" 135,00"m2"		135,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba" 231,00"m2**2		462,000			
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba - varovný pás" 15,00"m2**2		30,000			
	VV		"Chodník - kryt žulová dlažba" 30,00"m2**2		60,000			
	VV		Součet		687,000			
43	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	85,000	154,00	13 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		"Oprava stávající pěšiny - kryt mlatový" 85,00"m2"		85,000			
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	59,000	188,00	11 092,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt asfaltový" 14,00"m2"		14,000			
	VV		"Rampa příčného prahu - kryt žulová dlažba" 17,00"m2"		17,000			
	VV		"Plocha pro kontejnery - kryt betonová dlažba" 28,00"m2"		28,000			
	VV		Součet		59,000			
45	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	10,000	287,00	2 870,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		"Oprava stávajícího chodníku (z důvodu výškové úpravy v místě napojení na nový chodník) - kryt betonová dlažba" 10,00"m2"		10,000			
46	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	14,000	3 054,00	42 756,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt asfaltový - ACP 16+" 14,00"m2"		14,000			
47	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	14,000	324,00	4 536,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt asfaltový" 14,00"m2"		14,000			
48	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	135,000	384,00	51 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt žulová dlažba" 135,00"m2"		135,000			
49	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	17,000	431,00	7 327,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		"Rampa příčného prahu - kryt žulová dlažba" 17,00"m2"		17,000			
50	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	14,000	28,00	392,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt asfaltový" 14,00"m2"		14,000			
51	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt asfaltový" 14,00"m2"		14,000			
	VV		"Asfaltový kryt ACO 11 v tl. 40 mm" 21,00"m2"		21,000			
	VV		Součet		35,000			
52	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000	2 094,00	73 290,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt asfaltový - ACO 11" 14,00"m2"		14,000			
	VV		"Asfaltový kryt ACO 11 v tl. 40 mm" 21,00"m2"		21,000			
	VV		Součet		35,000			
53	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	17,000	677,00	11 509,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		"Rampa příčného prahu - kryt žulová dlažba" 17,00"m2"		17,000			
54	M	58381008.R	kostka dlažební žula velká	m2	17,170	1 422,00	24 415,74	
	PP		kostka dlažební žula velká					
	VV		17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,170			
55	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	135,000	666,00	89 910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Komunikace vozidlová - kryt žulová dlažba" 135,00"m2"		135,000			
56	M	58381007.R	<i>kostka dlažební žula drobná</i>	m2	137,700	856,00	117 871,20	
	PP		kosťka dlažební žula drobná					
	VV		135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		137,700			
57	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	30,000	869,00	26 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	VV		"Chodník - kryt žulová dlažba" 30,00"m2"		30,000			
58	M	58381004.R	<i>kostka dlažební mozaika žula</i>	m2	30,600	777,00	23 776,20	
	PP		kosťka dlažební mozaika žula					
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
59	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	376,00	3 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		Z původní dlažby					
	VV		"Oprava stávajícícho chodníku (z důvodu výškové úpravy v místě napojení na nový chodník) - kryt betonová dlažba" 10,00"m2"		10,000			
60	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,000	382,00	10 696,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"Plocha pro kontejnery - kryt betonová dlažba" 28,00"m2"		28,000			
61	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	28,840	270,00	7 786,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		28,840			
62	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	246,000	382,00	93 972,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba" 231,00"m2"		231,000			
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba - varovný pás" 15,00"m2"		15,000			
	VV		Součet		246,000			
63	M	59245030	<i>dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní</i>	m2	235,620	281,00	66 209,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba" 231,00"m2"		231,000			
	VV		231*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		235,620			
64	M	59245226	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>	m2	15,300	374,00	5 722,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		"Chodník - kryt betonová dlažba - varovný pás" 15,00"m2"		15,000			
	VV		15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,300			
65	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B	m2	246,000	20,00	4 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	VV		"dle kladení dlažby" 246,00"m2"		246,000			
	D	8	Trubní vedení				59 225,00	
66	K	871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150	m	12,000	550,00	6 600,00	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 150					
	VV		"přípojky" 12,00"m		12,000			
67	K	892351111.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN150 - kompletní provedení	m	12,000	110,00	1 320,00	
	PP		Zkouška vodotěsnosti potrubí DN150 - kompletní provedení					
	VV		"přípojky" 12,00"m		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	897120000	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	16 610,00	33 220,00	
	PP		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		2"ks		2,000			
69	K	899231111.R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti (mříže) - kompletní provedení	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti (mříže) - kompletní provedení					
	VV		2"ks"		2,000			
70	K	899331111.R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti (poklopu) - kompletní provedení	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti (poklopu) - kompletní provedení					
	VV		2"ks"		2,000			
71	K	899431111.R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - kompletní provedení	kus	1,000	1 981,00	1 981,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - kompletní provedení					
	VV		1"ks"		1,000			
72	K	899620121.R	Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 do kanalizačních šachet - kompletní provedení	kus	2,000	3 452,00	6 904,00	
	PP		Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 do kanalizačních šachet - kompletní provedení					
	VV		"napojení do šachet" 2"ks"		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				219 236,00	
73	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	275,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		(4+4+4)"ks"		12,000			
74	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	4,000	936,00	3 744,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
	VV		"A7b" 2"ks"		2,000			
	VV		"A19" 2"ks"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
75	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	936,00	3 744,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"C9a" 2"ks"		2,000			
	VV		"C9b" 2"ks"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
76	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	4,000	1 046,00	4 184,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"IP2" 2"ks"		2,000			
	VV		"IP5" 2"ks"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
77	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	850,00	5 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		7"ks"		7,000			
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		7"ks"		7,000			
79	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	VV		"V17" 2*1,50"m2"		3,000			
80	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		"V17" 2*1,50"m2"		3,000			
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	427,00	30 744,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		72,00"m"		72,000			
82	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	72,000	127,00	9 144,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
83	K	916331112.R	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	144,000	416,00	59 904,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční opěrou z betonu prostého					
	VV		144,00"m"		144,000			
84	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	144,000	99,00	14 256,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový zahradní 500x80x250mm					
85	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	43,500	88,00	3 828,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"Úprava studených spár v asfaltovém krytu vozovky" 43,50"m"		43,500			
86	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	43,500	88,00	3 828,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"Úprava studených spár v asfaltovém krytu vozovky" 43,50"m"		43,500			
87	K	919724122	Drenážní geosyntetikum oboustranně laminované geotextilií	m2	10,000	275,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně					
	VV		10,00"m2"		10,000			
88	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	166,000	34,00	5 644,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m					
	VV		Úprava podloží					
	VV		komunikace vozidlová + rampa příčného prahu					
	VV		166,00"m2"		166,000			
89	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	43,500	80,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"Zaříznutí spáry v asfaltovém krytu vozovky v tl. 40 mm" 43,50"m"		43,500			
90	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		1"ks"		1,000			
91	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		1"ks"		1,000			
92	K	966870000	vybourání uliční vpusti - kompletní provedení	ks	2,000	991,00	1 982,00	
	PP		vybourání uliční vpusti - kompletní provedení					
	VV		2"ks"		2,000			
93	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"Oprava stávajícího chodníku (z důvodu výškové úpravy v místě napojení na nový chodník) - kryt betonová dlažba"		10,000			
	VV		10,00"m2"					
94	K	99900001	D+M Ocelová samofixační obruba 20 x 200 cm s hroty, tl. min. 3 mm	m	108,000	523,00	56 484,00	
	PP		D+M Ocelová samofixační obruba 20 x 200 cm s hroty, tl. min. 3 mm					
	VV		108,00"m"		108,000			
	D	997	Přesun sutě				98 426,04	
95	K	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	215,072	105,00	22 582,56	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					
	VV		"kamenivo - odstranění podkladu komunikace z kameniva" (72,45+92,40+4,20+31,658)"t"		200,708			
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic - lože" (33,00+138,00)"m2" *0,084"t/m2"		14,364			
	VV		Součet		215,072			
96	K	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	170,281	105,00	17 879,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic - dlažba" (33,00+138,00)"m2" *0,184"t/m2"		31,464			
	VV		"beton - odstranění podkladu komunikace z betonu" 50,60"t"		50,600			
	VV		"živice - odstranění podkladu komunikace ze živice" (51,70+10,34)"t"		62,040			
	VV		"obrubníky - vytrhání obrubníků stojatých a zahradních" (23,985+1,52)"t"		25,505			
	VV		"UV - vybourání uliční vpusti" 0,60"t"		0,600			
	VV		"značky - odstranění značek - základ" 0,09"t"*0,8		0,072			
	VV		Součet		170,281			
97	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	108,241	132,00	14 287,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic - dlažba" (33,00+138,00)"m2" *0,184"t/m2"		31,464			
	VV		"beton - odstranění podkladu komunikace z betonu" 50,60"t"		50,600			
	VV		"obrubníky - vytrhání obrubníků stojatých a zahradních" (23,985+1,52)"t"		25,505			
	VV		"UV - vybourání uliční vpusti" 0,60"t"		0,600			
	VV		"značky - odstranění značek - základ" 0,09"t"*0,8		0,072			
	VV		Součet		108,241			
98	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	215,072	165,00	35 486,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo - odstranění podkladu komunikace z kameniva" (72,45+92,40+4,20+31,658)"t"		200,708			
	VV		"dlažba - rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic - lože" (33,00+138,00)"m2" *0,084"t/m2"		14,364			
	VV		Součet		215,072			
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	62,040	132,00	8 189,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"živice - odstranění podkladu komunikace ze živice" (51,70+10,34)"t"		62,040			
	VV		Povinný odkup zhotovitelem na stavbě frézovaného materiálu					
	D	998	Přesun hmot				2 166,90	
100	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	196,991	11,00	2 166,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				594,39	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				594,39	
101	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	9,000	66,00	594,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		"Osazení nopové fólie mezi chodník a podezdívku oplocení" 9,00"m2"		9,000			
102	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,007	55,00	0,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	M	Práce a dodávky M				13 920,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				13 920,00	
103	K	460751111.R	D+M kabelového žlabu z prefabrikovaných betonových žlabů vč nutných zemních prací	m	30,000	464,00	13 920,00	
	PP		D+M kabelového žlabu z prefabrikovaných betonových žlabů vč nutných zemních prací					
	VV		30,00"m"		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt:
SO 201 - Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Soupis:
201 - Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Uchazeč:
STAVBY SR group, s.r.o.

Projektant:
Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 092 24 289
DIČ: CZ092 24 289

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 762 718,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 762 718,53	21,00%	2 680 170,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 442 889,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt: SO 201 - Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Soupis: 201 - Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant: Blank architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 762 718,53
HSV - Práce a dodávky HSV	12 634 582,73
1 - Zemní práce	425 355,71
2 - Zakládání	1 019 321,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	294 898,01
4 - Vodorovné konstrukce	10 834 622,62
5 - Komunikace pozemní	4 958,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 995,00
997 - Přesun sutě	1 066,29
998 - Přesun hmot	13 365,33
PSV - Práce a dodávky PSV	79 158,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	79 158,80
OST - Ostatní	4 953,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 207,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 817,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Objekt: SO 201 - Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Soupis: 201 - Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Místo:Nový Jičín

Zadavatel:Město Nový Jičín

Uchazeč:STAVBY SR group, s.r.o.

Datum:31. 1. 2024

Projektant:Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem12 762 718,53

D HSVPráce a dodávky HSV12 634 582,73

D 1Zemní práce425 355,71

1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	340,720	66,00	22 487,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
VV			"sejmutí ornice tl. 0,30m" (161,26+179,46)"m2"	340,720				
2	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	367,200	275,00	100 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
VV			1) Výkop pro stávající kce + uložení na mezideponii					
VV			"VÝKOP OP1" 67,51"m3"	67,510				
VV			"VÝKOP OP2" 66,35"m3"	66,350				
VV			Mezisoučet	133,860				
VV			2) VÝKOP PILOTÁŽNÍCH PLOŠIN - definitivní výkop pro opěry					
VV			"Pilotážní plošina" 195,00"m3"	195,000				
VV			Mezisoučet	195,000				
VV			3) Výkop pro ostatní kce					
VV			"VÝKOP PRO ÚHLOVOU ZEĎ" 35,93"m3"	35,930				
VV			"VÝKOP PRO GABION" 2,41"m3"	2,410				
VV			Mezisoučet	38,340				
VV			Součet	367,200				
3	K	162351104.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE	m3	821,204	21,00	17 245,28	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE					
VV			Ornice					
VV			"ornice na deponii" 340,72"m2"*0,30	102,216				
VV			"ornice z deponie" 340,72"m2"*0,30	102,216				
VV			Zemina a kamenivo					
VV			"vytěžená zemina v 1. fáze odvezená na deponii" 133,86"m3"	133,860				
VV			"zemina potřebná pro násyp pilotážní plošiny - dovoz z deponie" 195,00"m3"	195,000				
VV			"využitá zemina pro zásyp - na deponii a zpět (výkop ve 2-3 fázi)" 2*(122,716+10,80)"m3"	267,032				
VV			"kamenivo z deponie pro zásyp" 20,88"m3"	20,880				
VV			Součet	821,204				
4	K	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	139,883	189,00	26 437,89	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					
VV			"celkový výkop" (195,00+38,34)"m3"	233,340				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"využitá zemina pro zásyp" -(122,716+10,80)"m3"		-133,516			
	VV		Mezisoučet		99,824			
	VV		"z vrtů pilot" 63,00*(3,14*0,45*0,45)		40,059			
	VV		Součet		139,883			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	451,612	33,00	14 903,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		Ornice					
	VV		"ornice z deponie" 340,72"m2"*0,30		102,216			
	VV		Zemina a kamenivo					
	VV		"zemina potřebná pro násyp pilotážní plošiny - dovoz z deponie" 195,00"m3"		195,000			
	VV		"využitá zemina pro zásyp - zpětný dovoz z deponie (výkop ve 2-3 fázi)" (122,716+10,80)"m3"		133,516			
	VV		"kamenivo z deponie pro zásyp" 20,88"m3"		20,880			
	VV		Součet		451,612			
6	K	171151103.R	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně vč hutnění	m3	195,000	286,00	55 770,00	
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti vč hutnění					
	VV		"Pilotážní plošina" 2*(15,00"m2"*6,50)		195,000			
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	116,166	165,00	19 167,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		"Pilotážní plošina - potřeba pro násyp" 2*(15,00"m2"*6,50)		195,000			
	VV		"zemina z výkopů" -133,86"m3"		-133,860			
	VV		Součet		61,140			
	VV		61,14"m3"*1,90"t/m3"		116,166			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	265,778	165,00	43 853,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dle odvozu na skládku" 139,883"m3"*1,90"t/m3"		265,778			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	375,615	33,00	12 395,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"využitá zemina pro zásyp - na deponii" (122,716+10,80)"m3"		133,516			
	VV		"ornice na deponii, tl. 0,30m" 340,72"m2"*0,30		102,216			
	VV		Mezisoučet		235,732			
	VV		na skládku					
	VV		"z vrtů pilot" 63,00*(3,14*0,45*0,45)		40,059			
	VV		"přebytečná zemina na skládku" (195,00+38,34)"m3" - (122,716+10,80)"m3"		99,824			
	VV		Mezisoučet		139,883			
	VV		Součet		375,615			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	154,396	385,00	59 442,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zásyp" 1,31*5,4+1,51*5,5+1,16*11,1*1,8+20,33+8,54*0,7+24,64*0,9+24,64*0,9+6,19+1,4*3,5+2,41		122,716			
	VV		"zásyp za operami" 2*6*0,90		10,800			
	VV		"ochranný zásyp s drenážní funkcí" 2*6*1,74		20,880			
	VV		Součet		154,396			
11	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	43,848	286,00	12 540,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		"ochranný zásyp s drenážní funkcí" (2*6*1,74)*2,10"t/m3"		43,848			
12	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	26,900	55,00	1 479,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV		"v rovině, tl. 0,30m" (26,90)"m2"		26,900			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5,550	17,00	94,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"komunikace - dlažba" (2,85+2,70)"m2"		5,550			
14	K	182351125	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	313,822	57,00	17 887,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV		"ve svahu, tl. 0,30m" (161,261+179,461-26,90)"m2"		313,822			
15	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	340,722	22,00	7 495,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici					
	VV		"dle rozprostření ornice" (26,90+313,822)"m2"		340,722			
16	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	8,518	132,00	1 124,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		340,722*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		8,518			
17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	40,350	9,00	363,15	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu					
	VV		do 1:5 postřikem na široko					
			"dle rozprostření ornice, předpoklad 1,5x" (26,90)"m2"*1,5		40,350			
18	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	470,733	7,00	3 295,13	
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		postřikem na široko					
			"dle rozprostření ornice, předpoklad 1,5x" (313,822)"m2"*1,5		470,733			
19	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	107,600	8,00	860,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ošetření travníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle rozprostření ornice, předpoklad 4x" (26,90)"m2"*4		107,600			
20	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 255,288	6,00	7 531,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ošetření travníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"dle rozprostření ornice, předpoklad 4x" (313,822)"m2"*4		1 255,288			
D 2 Zakládání							1 019 321,09	
21	K	226113211	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina I	m	25,200	5 460,00	137 592,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I					
	VV		40% bez pažnice					
	VV		"pro piloty" (6*10,50"m")*0,4		25,200			
22	K	226213311	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina I	m	37,800	5 530,00	209 034,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I					
	VV		60% s pažnicí					
	VV		"pro piloty" (6*10,50"m")*0,6		37,800			
23	K	231112113	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	20,400	1 020,00	20 808,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
	VV		40% bez pažnice					
	VV		"piloty" (6*8,00"m")*0,4		19,200			
	VV		"přebetonování" (6*0,50"m")*0,4		1,200			
	VV		Součet		20,400			
24	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	30,600	1 020,00	31 212,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
	VV		60% s pažnicí					
	VV		"piloty" (6*8,00"m")*0,6		28,800			
	VV		"přebetonování" (6*0,50"m")*0,6		1,800			
	VV		Součet		30,600			
25	M	58933324.R	beton C 30/37	m3	33,725	4 898,00	165 185,05	
	PP		beton C 30/37					
	VV		Ztratiné u pilot nezapažených dle metodiky URS - navýšení o 10%					
	VV		40% bez pažnice					
	VV		"piloty" (6*8,00"m"*(3,14*0,45*0,45))*0,4*1,1		13,429			
	VV		"přebetonování" (6*0,50"m"*(3,14*0,45*0,45))*0,4*1,1		0,839			
	VV		Mezisoučet		14,268			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60% s pažnicí					
	VV		"piloty" (6*8,00"m"*(3,14*0,45*0,45))*0,6		18,312			
	VV		"přebetonování" (6*0,50"m"*(3,14*0,45*0,45))*0,6		1,145			
	VV		Mezisoučet		19,457			
	VV		Součet		33,725			
26	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	3,052	25 000,00	76 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
	VV		"dle pilot" 30,521"m3"*100"kg/m3"/1000		3,052			
27	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	3,000	3 302,00	9 906,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
	VV		"přebetonování" 6*0,50"m"		3,000			
28	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	5,525	3 302,00	18 243,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"podkladní beton pod základy					
	VV		"pod základem" 2*(4,45*2,40*0,15)		3,204			
	VV		"pod částí opěry OP1" (0,15*3,80"m2")		0,570			
	VV		"pod částí opěry OP2" (0,15*3,10*1,10)		0,512			
	VV		"pod úhlovou zdi" (0,15*5,90*1,40)		1,239			
	VV		Součet		5,525			
29	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,310	440,00	3 656,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"podkladní beton pod základy					
	VV		"pod základem" 2*(2*(4,45+2,40)*0,15)		4,110			
	VV		"pod částí opěry OP1" (0,15*5,00)		0,750			
	VV		"pod částí opěry OP2" (0,15*2*(3,10+1,10))		1,260			
	VV		"pod úhlovou zdi" (0,15*2*(5,90+1,40))		2,190			
	VV		Součet		8,310			
30	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,310	165,00	1 371,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	VV		"dle zřízení bednění desek" 8,31"m2"		8,310			
31	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,800	4 402,00	3 521,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		"základ pod gabionem" 3,20*1,00*0,25		0,800			
32	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	25,794	7 154,00	184 530,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	VV		"Základ opěrné stěny" 0,42*5,70		2,394			
	VV		"základy" 2*5,85"m2"*2,00		23,400			
	VV		Součet		25,794			
33	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	43,054	1 321,00	56 874,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	VV		"základ pod gabionem" 2*(3,20+1,00)*0,25		2,100			
	VV		"Základ opěrné stěny" 0,42*2+0,41*2*5,7		5,514			
	VV		"základy" 2*(2*5,86+2*3)		35,440			
	VV		Součet		43,054			
34	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	43,054	495,00	21 311,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	VV		"dle zřízení bednění patek" 43,054"m2"		43,054			
35	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,095	25 000,00	77 375,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	VV		"Základ opěrné stěny" 2,394"m3"*120"kg/m3"/1000		0,287			
	VV		"základy" 23,40"m3"*120"kg/m3"/1000		2,808			
	VV		Součet		3,095			
36	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	25 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"základ pod gabionem" 0,80"m3"*120"kg/m3"/1000		0,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				294 898,01	
37	K	327215112.R	Opěrná zeď z gabionů dvouzákutová síť s úpravou galfan s poplastováním vyplněná lomovým kamenem - výplň košů provedena jako skládaná	m3	3,120	4 953,00	15 453,36	
	PP		Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan s poplastováním - výplň košů provedena jako skládaná					
	VV		"gabion" 1,30*3,00*0,80		3,120			
38	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	2,907	7 154,00	20 796,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	VV		"opěrná stěna" 1*1,70*5,70*0,30		2,907			
39	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	19,900	1 101,00	21 909,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zařízení					
	VV		"opěrná stěna" 19,90*m2"		19,900			
40	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	19,900	330,00	6 567,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	VV		"dle zařízení bednění zdí" 19,90*m2"		19,900			
41	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,349	25 000,00	8 725,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		2,907*120*kg/m3"/1000		0,349			
42	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	15,400	7 704,00	118 641,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	VV		Opěra 1					
	VV		(7,40+0,30+0,20)*m3"		7,900			
	VV		Opěra 2					
	VV		7,50*m3"		7,500			
	VV		Součet		15,400			
43	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zařízení	m2	23,415	1 211,00	28 355,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zařízení z překližek, pro železobeton					
	VV		"opěra 1" 2*2,77+2,7*0,29+2,7*1,08+3,45*1+1,25*1,13		14,102			
	VV		"opěra 2" 2*2,78+1,09*2,7+2,7*0,3		9,313			
	VV		Součet		23,415			
44	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	23,415	440,00	10 302,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
	VV		"dle zařízení bednění opěr" 23,415*m2"		23,415			
45	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,848	25 000,00	46 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt					
	VV		500 dříků opěr					
	VV		"dle mostních opěr" 15,40*m3**120*kg/m3"/1000		1,848			
46	K	348401130.R	Oplocení ze strojového pletiva - zpětná montáž vč sloupků - kompletní provedení vč případného nahrazení poškozených / nevhodných původních částí oplocení	m	16,300	1 101,00	17 946,30	
	PP		Oplocení ze strojového pletiva - zpětná montáž vč sloupků - kompletní provedení vč případného nahrazení poškozených / nevhodných					
	VV		původních částí oplocení					
	VV		16,30*m"		16,300			
D 4			Vodorovné konstrukce				10 834 622,62	
47	K	423176511.R	D+M OK mostu vč povrchové úpravy a kotvení	t	61,282	157 168,00	9 631 569,38	
	PP		D+M OK mostu vč povrchové úpravy a kotvení					
	VV		"mostní kce" (62,42686-1,145)"t"		61,282			
48	K	423176511.R2	D+M OK mostu vč povrchové úpravy a kotvení - NEREZ	t	1,145	259 180,00	296 761,10	
	PP		D+M OK mostu vč povrchové úpravy a kotvení - NEREZ					
	VV		"mostní kce" 1,145"t"		1,145			
49	K	423176511.R3	D+M OK zábradlí vč povrchové úpravy a kotvení	t	2,782	325 770,00	906 292,14	
	PP		D+M OK zábradlí vč povrchové úpravy a kotvení					
	VV		"mostní kce - zábradlí" 2,782"t"		2,782			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní					
				4 958,68				
50	K	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	5,550	228,00	1 265,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm					
VV			"komunikace - dlažba" (2,85+2,70)"m2"	5,550				
51	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,550	376,00	2 086,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
VV			"komunikace - dlažba" (2,85+2,70)"m2"	5,550				
52	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	5,717	281,00	1 606,48	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
VV			5,55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	5,717				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 995,00				
53	K	913450000	D+M nivelační značky kovové - kompletní provedení	ks	3,000	991,00	2 973,00	
PP			D+M nivelační značky kovové - kompletní provedení					
VV			3"ks"	3,000				
54	K	933333100	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	ks	6,000	1 568,00	9 408,00	
PP			Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; - veškeré potřebné mechanismy; - podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřicí zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoc při vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností; - dodávka a montáž měřících trubek.					
VV			6"ks"	6,000				
55	K	933902011.R	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	kus	1,000	16 509,00	16 509,00	
PP			- podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajištění k váze a vážných poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení. včetně všech měření a dalších potřebných činností					
VV			1"ks"	1,000				
56	K	936541000	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	ks	5,000	2 421,00	12 105,00	
PP			položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spár a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky i.e-li požadována					
VV			5"ks"	5,000				
D 997			Přesun sutě	1 066,29				
57	K	997013511.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	t	4,388	111,00	487,07	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"z bourání přebetonování pilot" 4,388"t"	4,388				
58	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,388	132,00	579,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			"z bourání přebetonování pilot" 4,388"t"	4,388				
D 998			Přesun hmot	13 365,33				
59	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	243,006	55,00	13 365,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	79 158,80				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	79 158,80				
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	156,818	44,00	6 899,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
VV			"opěry" 65,80"m2"	65,800				
VV			"stěna" 65,80"m2"	65,800				
VV			"izolace a ochrana izolace" 2*(1,9*4,05+1,82*2,7)	25,218				
VV			Součet	156,818				
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,053	55 031,00	2 916,64	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			156,818*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,053				
62	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	263,200	46,00	12 107,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
VV			"opěry" 65,80"m2"*2	131,600				
VV			"stěna" 65,80"m2"*2	131,600				
VV			Součet	263,200				
63	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,108	55 031,00	5 943,35	CS ÚRS 2024 01
PP			lak hydroizolační asfaltový					
VV			263,2*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství	0,108				
64	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	25,218	165,00	4 160,97	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
VV			"izolace a ochrana izolace" 2*(1,9*4,05+1,82*2,7)	25,218				
65	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,791	220,00	6 774,02	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
VV			25,218*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	30,791				
66	K	711191101.R	D+M izolace mostovek celoplošná stěrkovou izolací ve spádu	m2	101,200	385,00	38 962,00	
PP			D+M izolace mostovek celoplošná stěrkovou izolací ve spádu					
VV			101,20"m2"	101,200				
67	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	25,218	22,00	554,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
VV			"izolace a ochrana izolace" 2*(1,9*4,05+1,82*2,7)	25,218				
68	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	26,479	31,00	820,85	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
VV			25,218*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	26,479				
69	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,345	55,00	18,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D OST			Ostatní	4 953,00				
70	K	OST03	Ostatní požadavky - značka pro trigonometrické sledování	ks	3,000	1 651,00	4 953,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PPOstatní požadavky - značka pro trigonometrické sledování								
DVRNVedlejší rozpočtové náklady							13 207,00	
71	K	013203000.R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Vypracování mostního listu	KS	1,000	13 207,00	13 207,00	
PPDokumentace stavby bez rozlišení - Vypracování mostního listu								
DVRN4Inženýrská činnost							30 817,00	
72	K	043103000.R2	Zkouška vzduchotěsnosti nosné ocelové kce - kompletní provedení	kpl	1,000	30 817,00	30 817,00	
PPZkouška vzduchotěsnosti nosné ocelové kce - kompletní provedení								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt:
SO 401 - Objekty osvětlení pozemní komunikace
Soupis:
401 - Objekty osvětlení pozemní komunikace

KSO:
Místo: Nový Jičín

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Uchazeč:
STAVBY SR group, s.r.o.

Projektant:
Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Miroslav Zapletal

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 092 24 289
DIČ: CZ092 24 289

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			95 183,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 183,41	21,00%	19 988,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	115 171,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně
Objekt: SO 401 - Objekty osvětlení pozemní komunikace
Soupis: 401 - Objekty osvětlení pozemní komunikace

Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Město Nový Jičín
Uchazeč: STAVBY SR group, s.r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant: Blank architekti s.r.o.
Zpracovatel: STAVBY SR group, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	95 183,41
PSV - Práce a dodávky PSV	38 656,20
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	38 656,20
M - Práce a dodávky M	54 876,21
21-M - Elektromontáže	27 515,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 363,21
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	22 998,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 651,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně

Objekt: SO 401 - Objekty osvětlení pozemní komunikace

Soupis: 401 - Objekty osvětlení pozemní komunikace

Místo:Nový Jičín

Zadavatel:Město Nový Jičín

Uchazeč:STAVBY SR group, s.r.o.

Datum:31. 1. 2024

Projektant:Blank architekti s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem95 183,41

D PSVPráce a dodávky PSV38 656,20

D 741Elektroinstalace - silnoproud38 656,20

1	K	741110204	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých bez závitů nelakovaných, uložených pevně, Ø přes 42 mm	m	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých bez závitů nelakovaných, uložených pevně, Ø přes 42 mm					
2	M	34571135	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 51/54mm	m	6,300	446,00	2 809,80	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 51/54mm					
VV			6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
3	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	15,000	17,00	255,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
4	M	8595057616936	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	15,750	17,00	267,75	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm					
VV			15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
5	K	741110441	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	15,000	22,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm					
6	M	8595057606333	KOPOS KF 09040 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	15,000	17,00	255,00	
PP			KOPOS KF 09040 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX					
7	K	741110443	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø přes 63 do 100 mm	m	15,000	22,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø přes 63 do 100 mm					
8	M	8595057606364	KF 09110 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	15,000	39,00	585,00	
PP			KF 09110 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX					
9	K	741112301	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm	kus	10,000	88,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm					
10	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	10,000	165,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP			krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm					
11	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	70,000	17,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
12	M	34111012	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2	m	80,500	24,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	80,500				
13	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	3,000	55,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	3,450	17,00	58,65	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	3,450				
15	K	741210211	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg	kus	1,000	2 752,00	2 752,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů nedělitelných, hmotnosti do 500 kg					
16	M	90048402346881	Rozvaděč DS1 s výzbrojí podle PD	kpl	1,000	11 006,00	11 006,00	
PP			Rozvaděč DS1 s výzbrojí podle PD					
17	K	741372042	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových	m	30,000	220,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových					
18	M	34774015P	LED pásek 24V do 10W/m	ks	10,000	660,00	6 600,00	
PP			LED pásek 24V do 10W/m					
D M			Práce a dodávky M	54 876,21				
D 21-M			Elektromontáže	27 515,00				
19	K	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	27 515,00	27 515,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	4 363,21				
20	K	460161143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	15,000	77,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
21	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	2,625	165,00	433,13	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
22	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	15,000	58,00	870,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4					
23	K	460481132	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	0,525	17,00	8,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
24	K	460661312	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 30 do 40 cm	m	15,000	23,00	345,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 30 do 40 cm					
25	M	34575122	deska kabelová krycí PE červená, 300x4mm	m	15,000	61,00	915,00	CS ÚRS 2024 01
PP			deska kabelová krycí PE červená, 300x4mm					
26	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	1,575	242,00	381,15	CS ÚRS 2024 01
PP			písek křemičitý sušený frakce 0,1					
27	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	15,000	11,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm					
28	M	6113300500225	Výstražná folie do výkopu červená s potiskem "BLESK" š 330 mm	m	15,000	6,00	90,00	
PP			Výstražná folie do výkopu červená s potiskem "BLESK" š 330 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení	22 998,00				
29	K	580103001	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném do 5 vývodů	okruh	1,000	1 101,00	1 101,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném do 5 vývodů					
30	K	580104001	Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru bezpečném	kus	10,000	275,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru bezpečném					
31	K	580106001	Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	1 101,00	1 101,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice					
32	K	580106002	Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	1 101,00	1 101,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice					
33	K	580106003	Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	1 101,00	1 101,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření při revizích izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice					
34	K	580106007	Měření při revizích izolačních odporů v okruhu řídicím nebo ovládacím napájeném z transformátoru	měření	1,000	3 302,00	3 302,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření při revizích izolačních odporů v okruhu řídicím nebo ovládacím napájeném z transformátoru					
35	K	580106009	Měření při revizích impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích	měření	1,000	2 201,00	2 201,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření při revizích impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích					
36	K	580106012	Měření při revizích přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování	měření	1,000	1 101,00	1 101,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření při revizích přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování					
37	K	580107001	Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí					
38	K	580107004	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	2,000	825,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice					
39	K	580107011	Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	8,000	605,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů					
40	K	580107013	Pomocné práce při revizích stanovení výpočtového zatížení rozvaděče	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné práce při revizích stanovení výpočtového zatížení rozvaděče					
41	K	580107014	Pomocné práce při revizích stanovení výpočtového zatížení okruhu	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné práce při revizích stanovení výpočtového zatížení okruhu					
42	K	580107015	Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	1 651,00				
43	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	550,00	550,00	
PP			Inženýrská činnost					
44	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	1 101,00	1 101,00	
PP			Náklady na zkušební provoz					