

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231001
Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice Vrátnice

KSO: 20231001
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Uchazeč:
sanex cz s.r.o.

Projektant:
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 28686292
DIČ: CZ28686292

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20231001

Stavba:

Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice Vrátnice

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

1. 10. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Ing. S.Š.Fialová

Uchazeč:

sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Hampejs projekty s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Vrátnice zateplení, výměna oken a výmalaba interiéru	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice Vrátnice

Objekt:

01 - Vrátnice zateplení, výměna oken a výmalaba interiéru

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2023

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

sanex cz s.r.o.

IČ:

28686292

DIČ:

CZ28686292

Projektant:

Ing. S.Š.Fialová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hampejs projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice Vrátnice

Objekt:

01 - Vrátnice zateplení, výměna oken a výmalaba interiéru

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 1. 10. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

Uchazeč: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice Vrátnice

Objekt:

01 - Vrátnice zateplení, výměna oken a výmalaba interiéru

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 1. 10. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

Uchazeč: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

7	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,498		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn

VV "sokl marmolít"

VV "vrátnice"

VV (2,71+5,86+10,26+5,86+1,3)*0,25

6,498

8	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	87,880		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

51	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	78,893		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

VV "vrátnice"

VV (2,71+5,86+10,26+5,86+1,3)*3,77

97,982

VV -(1,02*1,8*4+0,9*0,6*3+1,8*1,8*2+1,35*2,7)

-19,089

VV **Součet**

78,893

52	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	82,838		0,00
----	---	----------	--	----	--------	--	------

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm

VV 78,893*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"

82,838

53	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	86,022		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV (1,02*4*1,8*8+0,9*3*0,6*6+1,8*2+1,8*4+1,35*2*2,7)

86,022

54	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	15,484		0,00
----	---	----------	---	----	--------	--	------

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm

VV 86,022*0,18

15,484

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	78,893		0,00
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny				
10	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	6,498		0,00
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn				
11	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	87,880		0,00
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn				
12	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	19,089		0,00
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu				
	VV		"plocha otvorů"				
	VV		(1,02*1,8*4+0,9*0,6*3+1,8*1,8*2+1,35*2,7)		19,089		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
16	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	90,000		0,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
17	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	2 700,000		0,00
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112				
	VV		90*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 700,000		
18	K	941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	90,000		0,00
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m				
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	40,700		0,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	VV		40,7		40,700		
20	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	40,700		0,00
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
D 998			Přesun hmot				0,00
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,770		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
56	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,380		0,00
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm				
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
28	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	15,444		0,00
	PP		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva				
	VV		(1,02*1,8*4+0,9*0,6*3+1,8*1,8*2)		15,444		
29	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	15,444		0,00
	PP		okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m				
36	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem				
37	M	61173205	dveře dvoukřídle dřevěné prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,290		0,00
	PP		dveře dvoukřídle dřevěné prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2				
	VV		1,35*2,7*2		7,290		
42	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	10,380		0,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
	VV		0,9*3+1,8*2+1,02*4		10,380		
43	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	10,380		0,00
	PP		parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm				
44	K	998766201.1	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	22 900,000		0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	125,326		0,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2,6*2+4,5*2+4,5+4,5+1,35+1,35+4,5+2,6+2,6+4,5)*2,8		112,280		
	VV		(4,5*2+1,9*6)*0,7		14,280		
	VV		-				
	VV		(1,02*1,8*4+0,9*0,6*3+1,8*1,8*2+1,35*2,7*2+0,9*2*6+0,9*6)		-41,934		
	VV		40,7		40,700		
	VV		Součet		125,326		
46	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	40,700		0,00
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	44,000		0,00
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m				
48	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,326		0,00
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m				
49	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	40,700		0,00
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
50	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,326		0,00
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m				