

SMLOUVA č. 233/2024-DEM1



Boskovice



MUBOP00GPGM7

SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Stavební úpravy bytů DPS MSSS, Havlíčkova č.p. 19, Boskovice – I. etapa“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Boskovice**
Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Syrovátková, tel.: 777 841 430
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Letostav, spol. s r.o.**
Sídlo: **Nádražní 170/12, 679 61 Letovice**
Kontaktní místo: **Nádražní 170/12, 679 61 Letovice**
Zastoupen: Ing. Romanem Ježem, jednatelem společnosti
IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1859.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Jež, jezr@letostav.cz, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy bytů DPS MSSS, Havlíčkova č.p. 19, Boskovice – I. etapa**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem jsou stavební úpravy bytů v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Městské správy sociálních služeb (MSSS), Havlíčkova č.p. 19, Boskovice – I. etapa (dále jen „**dílo**“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy bytů DPS MSSS, Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice“, kterou vypracovala Ing. Ilona Janíková, ČKAIT 1004979 (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
 - a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel

- objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
 - e) to, že na stavenišťě mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
 - f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - g) zřízení a odstranění zařízení stavenišťě včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
 - i) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
 - k) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - l) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí stavenišťě: **do 3 pracovních dnů** od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: nejdříve od **1. 10. 2024** – dřívější zahájení prací je možné po dohodě s provozovatelem DPS – MSSS Boskovice, dle jeho možností

Termín provedení díla: nejpozději **12. 2. 2025**

- 3.2. O předání stavenišťě zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který předložil ve své nabídce a který je přílohou č. 2 této smlouvy. V případě jakéhokoliv rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy přednost ujednání uvedená v člancích I. až XVII. této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla je Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice, k. ú.: Boskovice, parc. č. 2316/2.

- 3.5. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídít zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluvným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, mráz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	6 254 104,67 Kč
DPH	750 493,00 Kč
Cena včetně DPH	7 004 598,00 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.
- 5.3. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura na zbývajících 10 % bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy.
- 5.4. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Poskytnuté zdanitelné plnění dle této smlouvy souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daně podle §92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen

přiznat zhotovitel. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.

- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelům hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelům odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelům vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelům.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv.

předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:

- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
- e) soupis příloh,
- f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
- g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělků,
- h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
- i) určení místa a času předání a převzetí díla;
- j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
- k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.

- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalce nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělků bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.

- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to v rozsahu montáže, oprav a revize.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které

budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.

- 8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se

- strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělký, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělký do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva

objednatel z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.

- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 této smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než **5.000.000,- Kč**.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít

pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.

- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepiší smluvní strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za jakost díla

Nebude požadováno.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s prováděním díla v dílčích termínech dle přílohy č. 2 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.

- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 4.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 této smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dnů;
 - b) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
 - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV. Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije

tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.

- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva podepsána zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Boskovic

konaném dne 26.08.2024 usnesením č. 33.3..

**XVII.
Přílohy smlouvy**

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla.

V Boskovicích, dne

V Letovicích, dne

.....
Ing. arch. Jana Syrovátková

starostka města

za objednatele

.....
Ing. Roman Jež

jednatel

za zhotovitele

**Ing. arch.
Jana
Syrovátková**

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jana
Syrovátková
Datum: 2024.09.13
12:32:15 +02'00'

**Roma
n Jež**

Digitálně podepsal
Roman Jež
Datum: 2024.09.13
08:54:19 +02'00'

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **JA24/01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE**

Zadavatel **Město Boskovice** IČO: **00279978**
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **CZ00279978**
68001 Boskovice

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.** IČO: **16343794**
Nádražní 170/12 DIČ: **CZ16343794**
67961

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 669 090,24
PSV			2 379 362,43
MON			2 018 302,00
Vedlejší náklady			187 350,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 254 104,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	6 254 104,67 CZK
Snížená DPH	12 %	750 493,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,33 CZK**

Cena celkem s DPH 7 004 598,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Provozní soubor			0,00		
01	1. ETAPA	6 254 104,67	0,00	750 492,56	7 004 597,23	100
D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa	3 217 614,70	0,00	386 113,76	3 603 728,46	51
D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa	2 096 497,00	0,00	251 579,64	2 348 076,64	34
D.1.4.ZTI1	Zdravotně technické instalace - 1.etapa	939 992,97	0,00	112 799,16	1 052 792,13	15
	Celkem za stavbu	6 254 104,67	0,00	750 492,56	7 004 597,23	100

Popis stavby: JA24/01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE

Popis objektu: 01 - 1. ETAPA

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Stavební část - 1.etapa

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

Popis rozpočtu: D.1.4.ZTI1 - Zdravotně technické instalace - 1.etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			59 523,50	1,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			36 554,87	0,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 149,43	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			358 331,50	5,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			421 571,34	6,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			108 430,65	1,7
64	Výplně otvorů	HSV			138 969,00	2,2
9	Dokumentace a ostatní náklady	HSV			78 195,00	1,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			200 978,10	3,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			63 579,98	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 228,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 860,29	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 626,97	0,3
700B	Demontáže	PSV			51 139,41	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			85 864,05	1,4
713	Izolace tepelné	PSV			46 433,78	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			93 513,33	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			282 096,01	4,5
725	Zařizovací předměty	PSV			265 593,48	4,2

726	Předstěnové systémy	PSV			63 128,97	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			60 266,70	1,0
735	Otopná tělesa	PSV			143 657,28	2,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			526 074,48	8,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 124,80	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			243 541,26	3,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			62 886,56	1,0
781	Obklady keramické	PSV			216 617,95	3,5
783	Nátěry	PSV			10 023,75	0,2
784	Malby	PSV			130 309,31	2,1
799	Ostatní	PSV			63 091,31	1,0
M21.1	Rozváděče NN	MON			133 390,00	2,1
M21.2	Umělé a nouzové osvětlení	MON			202 252,00	3,2
M21.3	Elektroinstalační materiál silnoproud	MON			255 812,00	4,1
M21.4	Kabely NN	MON			371 605,00	5,9
M21.5	Slaboproud - strukturovaná kabeláž	MON			292 787,00	4,7
M21.6	Slaboproud - videovrátný (videotelefon)	MON			169 001,00	2,7
M799	Ostatní práce a materiál	MON			593 455,00	9,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			80 091,61	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			187 350,00	3,0
Cena celkem					6 254 104,67	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34		Stěny a příčky				59 523,50		
1	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	38,50600	834,00	32 114,00	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		1.PP : 2,665*(0,65+0,4)*2		5,59650				
		1.NP : 2,665*(0,65+0,4)*3		8,39475				
		2.NP : 2,665*(0,65+0,4)*2+2,665*1,9		10,66000				
		3.NP : 2,665*(0,65+0,4)*3		8,39475				
		Podkroví : 2,6*(0,65+0,4)*2		5,46000				
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	69,03000	150,00	10 354,50	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		1.PP : 2,665*2*2		10,66000				
		1.NP : 2,665*2*3		15,99000				
		2.NP : 2,665*2*3		15,99000				
		3.NP : 2,665*2*3		15,99000				
		Podkroví : 2,6*2*2		10,40000				
3	346244314R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 125 mm	m2	7,87500	1 108,00	8 725,50	801-1	RTS 24/ I
		WC moduly :						
		1.NP : 1,25*0,7*3		2,62500				
		2.NP : 1,25*0,7*1		0,87500				
		3.NP : 1,25*0,7*3		2,62500				
		Podkroví : 1,25*0,7*2		1,75000				
4	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	6,75000	1 234,00	8 329,50	801-1	RTS 24/ I
		sprch.vaničky-podezdění :						
		1.NP : 1,0*0,75*3		2,25000				
		2.NP : 1,0*0,75*1		0,75000				
		3.NP : 1,0*0,75*3		2,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podkroví : 1,0*0,75*2		1,50000				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				36 554,87		
5	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	10,77750	1 259,00	13 568,87	801-1	RTS 24/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		1.NP : (2,665*1,5-2,0*1,4)*3		3,59250				
		2.NP : (2,665*1,5-2,0*1,4)*1		1,19750				
		3.NP : (2,665*1,5-2,0*1,4)*3		3,59250				
		Podkroví : (2,665*1,5-2,0*1,4)*2		2,39500				
6	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	10,77750	55,00	592,76	801-1	RTS 24/ I
7	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	10,77750	175,00	1 886,06	801-1	RTS 24/ I
8	342266211RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	13,83750	554,00	7 665,98	801-1	RTS 24/ I
		dveřní pouzdro -předsíň : 2,05*0,75*9		13,83750				
9	342266211RT3	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná	m2	13,83750	612,00	8 468,55	801-1	RTS 24/ I
		dveřní pouzdro -koupelna : 2,05*0,75*9		13,83750				
10	342266998RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	27,67500	158,00	4 372,65	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,83750		13,83750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,83750		13,83750				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 149,43		
11	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	10,00000	610,00	6 100,00	801-4	RTS 24/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), prostupy instal. šachtami :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 3		3,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
		3.NP : 3		3,00000				
		Podkroví : 2		2,00000				
12	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve střepech železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových	m3	0,05700	18 411,00	1 049,43	801-4	RTS 24/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		2.NP : 1,9*0,3*0,1		0,05700				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				358 331,50		
13	342264513RT2	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 30	kus	40,00000	4 500,00	180 000,00	801-1	RTS 24/ I
		1.NP : 13		13,00000				
		2.NP : 7+1		8,00000				
		3.NP : 13		13,00000				
		Podkroví : 6		6,00000				
14	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	163,70000	923,00	151 095,10	801-1	RTS 24/ I
		1.NP :						
		chodby 100a, 100b, 100d : 1,5*5,85+17,7+13,2		39,67500				
		schodiště 100c : 1,5*3,0		4,50000				
		2.NP :						
		chodba 200a, 200b : 1,5*5,85+17,7		26,47500				
		schodiště 200c : 1,5*3,0		4,50000				
		3.NP :						
		chodby 300a, 300b, 300c : 1,5*5,85+17,7+13,3		39,77500				
		schodiště 300c : 1,5*3,0		4,50000				
		Podkroví :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		chodby 400a, 400b, 400d : 1,5*5,85+17,7+13,3		39,77500				
		schodiště 400c : 1,5*3,0		4,50000				
15	416093112R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	3,60000	1 334,00	4 802,40	801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky izolace						
		Schodiště : 0,15*3,0*8		3,60000				
16	416093122R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	12,00000	973,00	11 676,00	801-1	RTS 24/ I
		bez dodávky izolace						
		Průvlaky : 0,5*1,5*2*8		12,00000				
17	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	179,30000	60,00	10 758,00	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 163,70000		163,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,60000		3,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,00000		12,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				414 509,66		
18	601021142RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	307,57000	194,00	59 668,58	801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
		1.NP :						
		schodiště 100a, 100c : 13,0+16,8		29,80000				
		103-předsíň : 2,21		2,21000				
		103-pokoj : 12,11		12,11000				
		103-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		104-předsíň : 2,21		2,21000				
		104-pokoj : 16,22		16,22000				
		104-koupelna/WC : 3,0		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109-předsíň : 3,1		3,10000				
		109-pokoj : 18,9		18,90000				
		109-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		2.NP :						
		schodiště 200a, 200c : 15,0+16,8		31,80000				
		209-předsíň : 3,1		3,10000				
		209-pokoj : 14,74		14,74000				
		209-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		3.NP :						
		schodiště 300a, 300c : 15,0+16,8		31,80000				
		303-předsíň : 2,21		2,21000				
		303-pokoj : 13,15		13,15000				
		303-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		304-předsíň : 2,21		2,21000				
		304-pokoj : 13,15		13,15000				
		304-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		309-předsíň : 3,1		3,10000				
		309-pokoj : 15,25		15,25000				
		309-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		PODKROVÍ :						
		schodiště 400a, 400c : 15,0+16,8		31,80000				
		401-předsíň : 2,21		2,21000				
		401-pokoj : 13,15		13,15000				
		401-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		406-předsíň : 3,1		3,10000				
		406-pokoj : 15,25		15,25000				
		406-koupelna/WC : 3,0		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	601021191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	307,57000	55,00	16 916,35	801-1	RTS 24/ I
20	602021141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách 1.NP : chodby 100a, 100b, 100d : 2,65*(1,5+5,85+1,5+2,25)-2,0*1,45*2- 2,0*0,95*2+0,2*(2,05+0,95+2,05)*2+2,65*(11,875+1,5+11,875)-2,0*0,85*6- 2,0*1,45+2,5155*(8,875+1,5+8,875)-2,0*0,65-2,0*0,85*6-2,0*1,45 schodiště 100a : 2,665*(4,14+3,0+4,14)-3,0*1,85 schodiště 100c : 2,665*(2,925+1,5+2,24+1,86+2,925+1,86+2,24)-2,0*0,85-2,2*0,9- 1,5*0,9+0,2*(2,2+1,8+1,5+0,815) 103-předsíň : 2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05) 103-pokoj : 2,665*(3,775+3,225)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6) 104-předsíň : 2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05) 104-pokoj : 2,665*(3,775+4,4)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6) 109-předsíň : 2,665*(2,075+1,5+2,075)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05) 109-pokoj : 2,665*(4,375+4,4)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,8+0,6) 2.NP : chodba 200a, 200b : 2,65*(1,5+5,85+1,5+2,25)-2,0*1,45*2- 2,0*0,95*2+0,2*(2,05+0,95+2,05)*2+2,65*(11,875+1,5+11,875)-2,0*0,85*6-2,0*1,45 schodiště 200a : 2,665*(3,925+4,5+1,685+1,25+0,3+0,3+2,55)-2,2*0,9- 1,5*0,9*2+0,2*(1,5+2,7+1,5+0,815*2) schodiště 200c : 2,665*(2,925+1,5+2,24+1,86+2,925+1,86+2,24)-2,0*0,85-2,2*0,9- 1,5*0,9+0,2*(2,2+1,8+1,5+0,815) 209-předsíň : 2,665*(2,075+1,5+2,075)-2,0*0,85*2+0,25*(2,05+0,95+2,05) 209-pokoj : 2,665*(4,375+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*0,9-2,2*0,9+0,25*(2,2+1,8+1,5+0,815)- 0,6*(1,8+0,6) 3.NP :	m2	1 117,80093	147,00	164 316,74	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodby 300a, 300b, 300c : $2,65 \times (1,5 + 5,85 + 1,5 + 2,25) - 2,0 \times 1,45 \times 2 - 2,0 \times 0,95 + 0,2 \times (2,05 + 0,95 + 2,05) + 2,65 \times (11,875 + 1,5 + 11,875) - 2,0 \times 0,85 \times 6 - 2,0 \times 1,45 + 2,5155 \times (8,875 + 1,5 + 8,875) - 2,0 \times 0,65 - 2,0 \times 0,85 \times 6 - 2,0 \times 1,45$		110,56088				
		schodiště 300a : $2,665 \times (3,925 + 4,5 + 1,685 + 1,25 + 0,3 + 0,3 + 2,55) - 2,2 \times 0,9 - 1,5 \times 0,9 \times 2 + 0,2 \times (1,5 + 2,7 + 1,5 + 0,815 \times 2)$		35,45515				
		schodiště 300c : $2,665 \times (3,0 + 1,5 + 2,24 + 1,86 + 3,0 + 1,86 + 2,24) - 2,0 \times 0,85 - 2,2 \times 0,9 - 1,5 \times 0,9 + 0,2 \times (2,2 + 1,8 + 1,5 + 0,815)$		38,07350				
		303-předsíň : $2,665 \times (1,475 + 1,5 + 1,475) - 2,0 \times 0,85 \times 2 + 0,25 \times (2,05 + 0,95 + 2,05)$		9,72175				
		303-pokoj : $2,665 \times (3,775 + 3,5) \times 2 - 2,0 \times 0,85 - 1,5 \times 1,8 + 0,25 \times (1,5 + 1,8 + 1,5) - 0,6 \times (1,8 + 0,6)$		34,13575				
		304-předsíň : $2,665 \times (1,475 + 1,52 + 1,475) - 2,0 \times 0,85 \times 2 + 0,25 \times (2,05 + 0,95 + 2,05)$		9,77505				
		304-pokoj : $2,665 \times (3,775 + 3,5) \times 2 - 2,0 \times 0,85 - 1,5 \times 1,8 + 0,25 \times (1,5 + 1,8 + 1,5) - 0,6 \times (1,8 + 0,6)$		34,13575				
		309-předsíň : $2,665 \times (2,075 + 1,5 + 2,075) - 2,0 \times 0,85 \times 2 + 0,25 \times (2,05 + 0,95 + 2,05)$		12,91975				
		309-pokoj : $2,665 \times (4,375 + 3,5) \times 2 - 2,0 \times 0,85 - 1,5 \times 1,8 + 0,25 \times (1,5 + 1,8 + 1,5) - 0,6 \times (1,8 + 0,6)$		37,33375				
		PODKROVÍ :						
		chodby 400a, 400b, 400d : $2,585 \times (1,5 + 5,85 + 1,5 + 2,25) - 2,0 \times 1,45 \times 2 - 2,0 \times 0,95 + 0,2 \times (2,05 + 0,95 + 2,05) + 2,585 \times (11,875 + 1,5 + 11,875) - 2,0 \times 0,85 \times 4 - 2,0 \times 1,45 + 2,5155 \times (8,875 + 1,5 + 8,875) - 2,0 \times 0,65 - 2,0 \times 0,85 \times 4 - 2,0 \times 1,45$		114,99813				
		schodiště 400a : $2,6 \times (3,925 + 4,5 + 1,685 + 1,25 + 0,3 + 0,3 + 2,55) - 2,2 \times 0,9 - 1,5 \times 0,9 \times 2 + 0,2 \times (1,5 + 2,7 + 1,5 + 0,815 \times 2)$		34,51200				
		schodiště 400c : $2,6 \times (2,925 + 1,5 + 2,24 + 1,86 + 2,925 + 1,86 + 2,24) - 2,2 \times 0,9 - 1,5 \times 0,9 + 0,2 \times (2,2 + 1,8 + 1,5 + 0,815)$		38,36300				
		401-předsíň : $2,6 \times (1,475 + 1,5 + 1,475) - 2,0 \times 0,85 \times 2 + 0,25 \times (2,05 + 0,95 + 2,05)$		9,43250				
		401-pokoj : $2,6 \times (3,775 + 3,5) \times 2 - 2,0 \times 0,85 - 1,5 \times 1,8 + 0,25 \times (1,5 + 1,8 + 1,5) - 0,6 \times (1,8 + 0,6)$		33,19000				
		406-předsíň : $2,6 \times (2,075 + 1,5 + 2,075) - 2,0 \times 0,85 \times 2 + 0,25 \times (2,05 + 0,95 + 2,05)$		12,55250				
		406-pokoj : $2,6 \times (4,375 + 3,5) \times 2 - 2,0 \times 0,85 - 1,5 \times 1,8 + 0,25 \times (1,5 + 1,8 + 1,5) - 0,6 \times (1,8 + 0,6)$		36,31000				
21	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	50,97225	61,00	3 109,31	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 50,97225		50,97225				
22	602021191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 136,61068	60,00	68 196,64	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1117,80093		1 117,80093				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,80975		18,80975				
23	602021141RU3	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený nové příčky inst.šachet-koupelny/WC, prádelna, sušárna : 1.PP : 0,665*(0,75+0,4)+1,0*(0,75+0,4) nové příčky inst.šachet-koupelny/WC, sklad, kuch. : 1.NP : 0,665*(0,75+0,4)*3 2.NP : 2,665*(0,75+0,4)*1+2,665*(0,65+0,4)*1+2,665*1,9 3.NP : 0,665*(0,75+0,4)*3 Podkrovi : 0,6*(0,75+0,4)*2	m2	18,80975	270,00	5 078,63	801-1	RTS 24/ I
				1,91475				
				2,29425				
				10,92650				
				2,29425				
				1,38000				
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1.NP : 100a-schodiště : 3,0*2,7 100c-schodiště : 1,5*0,9+2,2*0,9 103-pokoj : 1,5*1,8 104-pokoj : 1,5*1,8 109-pokoj : 1,5*1,8 2.NP : 200a-schodiště : 2,2*0,9+1,5*0,9*2 200c-schodiště : 1,5*0,9+2,2*0,9 209-pokoj : 1,5*0,9+2,2*0,9 3.NP : 300a-schodiště : 2,2*0,9+1,5*0,9*2 300c-schodiště : 1,5*0,9+2,2*0,9 303-pokoj : 1,5*1,8 304-pokoj : 1,5*1,8 309-pokoj : 1,5*1,8	m2	60,39000	56,00	3 381,84	801-1	RTS 24/ I
				8,10000				
				3,33000				
				2,70000				
				2,70000				
				2,70000				
				4,68000				
				3,33000				
				3,33000				
				4,68000				
				3,33000				
				2,70000				
				2,70000				
				2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PODKROVÍ :						
		400a-schodiště : 2,2*0,9+1,5*0,9*2			4,68000			
		400c-schodiště : 1,5*0,9+2,2*0,9			3,33000			
		401-pokoj : 1,5*1,8			2,70000			
		406-pokoj : 1,5*1,8			2,70000			
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	222,91500	113,00	25 189,40	801-4	RTS 24/ I
		1.NP :						
		103-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			
		103-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		104-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			
		104-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		109-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			
		109-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		2.NP :						
		209-pokoj : 2,2+1,8+1,5+0,815			6,31500			
		209-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		3.NP :						
		303-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			
		303-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		304-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			
		304-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		309-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			
		309-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		PODKROVÍ :						
		401-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			
		401-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2			19,80000			
		406-pokoj : 1,5+1,8+1,5			4,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		406-předsíň : (2,05+0,85+2,05)*2*2		19,80000				
26	612425931R00	Oμίtka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 6,81750	m2	6,81750	760,00	5 181,30	801-4	RTS 24/ I
27	612474510RT1	Oμίtka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	95,22000	330,00	31 422,60	801-1	RTS 24/ I

kompletní souvrství

podrovnání pod obklady-po otlučení :

1.NP :

103-koupelna/WC : $2,0 \cdot (1,8 + 0,75 + 2,2)$

103-pokoj (kuch.kout) : $0,6 \cdot (1,2 + 0,6)$

104-koupelna/WC : 9,5

104-pokoj (kuch.kout) : 1,08

109-koupelna/WC : 9,5

109-pokoj (kuch.kout) : 1,08

2.NP :

209-ko

209-pokoj (kuch.kout) :

3.NP :

303-ko

303-pokoj (kuch.kout) :

304-koupelna/WC : 9,5

304-pokoj (kuch.kout) :

309-koupelna/WC : 9,5

309-pokoj (kuch.kout) :

PODKROVÍ :

401-koupelna

401-pokoj (kuch.kout) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		406-koupelna/WC : 9,5		9,50000				
		406-pokoj (kuch.kout) : 1,08		1,08000				
28	612474611RT1	Omlítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	27,81125	641,00	17 827,01	801-1	RTS 24/ I
		kompletní souvrství						
		koupelny/WC-po otlučení na stáv.zdivu :						
		1.NP : 0,665*(1,8+0,75+2,2)*3		9,47625				
		2.NP : 0,665*(1,8+0,75+2,2)*1		3,15875				
		3.NP : 0,665*(1,8+0,75+2,2)*3		9,47625				
		Podkroví : 0,6*(1,8+0,75+2,2)*2		5,70000				
29	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	50,97225	279,00	14 221,26	801-1	RTS 24/ I
		nové příčky inst.šachet-kopelny/WC :						
		1.PP : 2,665*(0,75+0,4)*2		6,12950				
		1.NP : 2,665*(0,75+0,4)*3		9,19425				
		2.NP : 2,665*(0,75+0,4)*2+2,665*1,9		11,19300				
		3.NP : 2,665*(0,75+0,4)*3		9,19425				
		Podkroví : 2,6*(0,75+0,4)*2		5,98000				
		WC moduly :						
		1.NP : 1,25*(0,7+0,125)*3		3,09375				
		2.NP : 1,25*(0,7+0,125)*1		1,03125				
		3.NP : 1,25*(0,7+0,125)*3		3,09375				
		Podkroví : 1,25*(0,7+0,125)*2		2,06250				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				108 430,65		
30	632421160RV1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	27,00000	3 757,00	101 439,00	801-1	RTS 23/ II
		s rozptřením a uhlazením						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně penetrace podkladu.						
		1.NP :						
		103-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		104-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		109-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		2.NP :						
		209-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		3.NP :						
		303-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		304-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		309-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		Podkroví :						
		401-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		406-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
31	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	155,37000	45,00	6 991,65	801-1	RTS 24/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		1.NP :						
		103-předsíň : 2,21		2,21000				
		103-pokoj : 12,11		12,11000				
		104-předsíň : 2,21		2,21000				
		104-pokoj : 16,22		16,22000				
		109-předsíň : 3,1		3,10000				
		109-pokoj : 18,9		18,90000				
		2.NP :						
		209-předsíň : 3,1		3,10000				
		209-pokoj : 14,74		14,74000				
		3.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		303-předsíň : 2,21		2,21000				
		303-pokoj : 13,15		13,15000				
		304-předsíň : 2,21		2,21000				
		304-pokoj : 13,15		13,15000				
		309-předsíň : 3,1		3,10000				
		309-pokoj : 15,25		15,25000				
		Podkroví :						
		401-předsíň : 2,21		2,21000				
		401-pokoj : 13,15		13,15000				
		406-předsíň : 3,1		3,10000				
		406-pokoj : 15,25		15,25000				

Díl: 64		Výplně otvorů	138 969,00					
32	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	9,00000	11 172,00	100 548,00	801-1	RTS 24/ I
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu								
33	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	9,00000	1 851,00	16 659,00	801-1	RTS 24/ I

a protiplamových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

vchodové dveře do bytů :

1.NP : 3	3,00000
2.NP : 1	1,00000
3.NP : 3	3,00000
Podkroví : 2	2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	5533301336R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	9,00000	2 418,00	21 762,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				95 388,10		
35	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	9,00000	162,00	1 458,00	800-731	RTS 24/ I
36	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	18,00000	16,00	288,00	800-731	RTS 24/ I
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
		9*2		18,00000				
37	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	27,00000	55,00	1 485,00	800-766	RTS 24/ I
		1.NP : 9		9,00000				
		2.NP : 3		3,00000				
		3.NP : 9		9,00000				
		4.NP : 6		6,00000				
38	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	9,00000	385,00	3 465,00	800-766	RTS 24/ I
39	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	2,00000	441,00	882,00	800-766	RTS 24/ I
		Kuch. ředitelství (pro zpětnou montáž) : 2		2,00000				
40	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	184,40000	15,00	2 766,00	800-775	RTS 24/ I
		1.NP :						
		103-předsiň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		103-pokoj : (3,775+3,225+0,6)*2-0,85		14,35000				
		104-předsiň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		104-pokoj : (3,775+4,4+0,6)*2-0,85		16,70000				
		109-předsiň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		5,40000				
		109-pokoj : (4,375+4,4+0,6)*2-0,85		17,90000				
		2.NP :						
		209-předsiň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		5,40000				
		209-pokoj : (4,375+3,425+0,6)*2-0,85		15,95000				
		3.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		303-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		303-pokoj : (3,775+3,5+0,6)*2-0,85		14,90000				
		304-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		304-pokoj : (3,775+3,5+0,6)*2-0,85		14,90000				
		309-předsíň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		5,40000				
		309-pokoj : (4,375+3,5+0,6)*2-0,85		16,10000				
		Podkroví :						
		401-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		4,20000				
		401-pokoj : (3,775+3,5+0,6)*2-0,85		14,90000				
		406-předsíň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2		5,40000				
		406-pokoj : (4,375+3,5+0,6)*2-0,85		16,10000				
41	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	131,92000	50,00	6 596,00	800-775	RTS 24/ I
		1.NP :						
		103-pokoj : 12,11		12,11000				
		104-pokoj : 16,22		16,22000				
		109-pokoj : 18,9		18,90000				
		2.NP :						
		209-pokoj : 14,74		14,74000				
		3.NP :						
		303-pokoj : 13,15		13,15000				
		304-pokoj : 13,15		13,15000				
		309-pokoj : 15,25		15,25000				
		Podkroví :						
		401-pokoj : 13,15		13,15000				
		406-pokoj : 15,25		15,25000				
42	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	23,45000	55,00	1 289,75	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		103-předsíň : 2,21		2,21000				
		104-předsíň : 2,21		2,21000				
		109-předsíň : 3,1		3,10000				
		2.NP :						
		209-předsíň : 3,1		3,10000				
		3.NP :						
		303-předsíň : 2,21		2,21000				
		304-předsíň : 2,21		2,21000				
		309-předsíň : 3,1		3,10000				
		Podkroví :						
		401-předsíň : 2,21		2,21000				
		406-předsíň : 3,1		3,10000				
43	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 009,99343	41,00	41 409,73	800-784	RTS 24/ I
		1.NP :						
		chodby 100a, 100b, 100d : $2,65 \cdot (1,5+5,85+1,5+2,25) - 2,0 \cdot 1,45 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,95 \cdot 2 + 0,2 \cdot (2,05+0,95+2,05) \cdot 2 + 2,65 \cdot (11,875+1,5+11,875) - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 6 - 2,0 \cdot 1,45 + 2,5155 \cdot (8,875+1,5+8,875) - 2,0 \cdot 0,65 - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 6 - 2,0 \cdot 1,45$		109,67088				
		103-předsíň : $2,21+2,665 \cdot (1,475+1,5+1,475) - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65 + 0,25 \cdot (2,05+0,95+2,05)$		10,63175				
		103-pokoj : $12,11+2,665 \cdot (3,775+3,225) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,85 - 1,5 \cdot 1,8 + 0,25 \cdot (1,5+1,8+1,5) - 0,6 \cdot (1,2+0,6)$		45,14000				
		103-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		104-předsíň : $2,21+2,665 \cdot (1,475+1,5+1,475) - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65 + 0,25 \cdot (2,05+0,95+2,05)$		10,63175				
		104-pokoj : $16,22+2,665 \cdot (3,775+4,4) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,85 - 1,5 \cdot 1,8 + 0,25 \cdot (1,5+1,8+1,5) - 0,6 \cdot (1,2+0,6)$		55,51275				
		104-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		109-předsíň : $3,1+2,665 \cdot (2,075+1,5+2,075) - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65 + 0,25 \cdot (2,05+0,95+2,05)$		14,71975				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109-pokoj : $18,9+2,665*(4,375+4,4)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)$		61,39075				
		109-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		2.NP :						
		chodba 200a, 200b : $2,65*(1,5+5,85+1,5+2,25)-2,0*1,45*2-2,0*0,95+0,2*(2,05+0,95+2,05)*2+2,65*(11,875+1,5+11,875)-2,0*0,85*6-2,0*1,45$		75,64750				
		209-předsíň : $3,1+2,665*(2,075+1,5+2,075)-2,0*0,85*2-2,0*0,65+0,25*(2,05+0,95+2,05)$		14,71975				
		209-pokoj : $14,74+2,665*(4,375+3,425)*2-2,0*0,85-1,5*0,9-2,2*0,9+0,25*(2,2+1,8+1,5+0,815)-0,6*(1,2+0,6)$		51,78275				
		209-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		3.NP :						
		chodby 300a, 300b, 300c : $2,65*(1,5+5,85+1,5+2,25)-2,0*1,45*2-2,0*0,95+0,2*(2,05+0,95+2,05)+2,65*(11,875+1,5+11,875)-2,0*0,85*6-2,0*1,45+2,5155*(8,875+1,5+8,875)-2,0*0,65-2,0*0,85*6-2,0*1,45$		110,56088				
		303-předsíň : $2,21+2,665*(1,475+1,5+1,475)-2,0*0,85*2-2,0*0,65+0,25*(2,05+0,95+2,05)$		10,63175				
		303-pokoj : $13,15+2,665*(3,775+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)$		47,64575				
		303-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		304-předsíň : $2,21+2,665*(1,475+1,52+1,475)-2,0*0,85*2-2,0*0,65+0,25*(2,05+0,95+2,05)$		10,68505				
		304-pokoj : $13,15+2,665*(3,775+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)$		47,64575				
		304-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		309-předsíň : $3,1+2,665*(2,075+1,5+2,075)-2,0*0,85*2-2,0*0,65+0,25*(2,05+0,95+2,05)$		14,71975				
		309-pokoj : $15,25+2,665*(4,375+3,5)*2-2,0*0,85-1,5*1,8+0,25*(1,5+1,8+1,5)-0,6*(1,2+0,6)$		52,94375				
		309-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		PODKROVÍ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodby 400a, 400b, 400d : $2,585 \cdot (1,5+5,85+1,5+2,25) - 2,0 \cdot 1,45 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,95 + 0,2 \cdot (2,05+0,95+2,05) + 2,585 \cdot (11,875+1,5+11,875) - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 4 - 2,0 \cdot 1,45 + 2,5155 \cdot (8,875+1,5+8,875) - 2,0 \cdot 0,65 - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 4 - 2,0 \cdot 1,45$		114,99813				
		401-předsíň : $2,21+2,6 \cdot (1,475+1,5+1,475) - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65 + 0,25 \cdot (2,05+0,95+2,05)$		10,34250				
		401-pokoj : $13,15+2,6 \cdot (3,775+3,5) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,85 - 1,5 \cdot 1,8 + 0,25 \cdot (1,5+1,8+1,5) - 0,6 \cdot (1,2+0,6)$		46,70000				
		406-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		406-předsíň : $3,1+2,6 \cdot (2,075+1,5+2,075) - 2,0 \cdot 0,85 \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,65 + 0,25 \cdot (2,05+0,95+2,05)$		14,35250				
		406-pokoj : $15,25+2,6 \cdot (4,375+3,5) \cdot 2 - 2,0 \cdot 0,85 - 1,5 \cdot 1,8 + 0,25 \cdot (1,5+1,8+1,5) - 0,6 \cdot (1,2+0,6)$		51,92000				
		401-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
44	784402804R00	Odstranění maleb oškrábáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	406,91750	41,00	16 683,62	800-784	RTS 24/ I
		1.NP :						
		schodiště 100a : $13,0+2,665 \cdot (4,14+3,0+4,14) - 3,0 \cdot 1,85$		37,51120				
		schodiště 100c : $16,8+2,665 \cdot (2,925+1,5+2,24+1,86+2,925+1,86+2,24) - 2,0 \cdot 0,85 - 2,2 \cdot 0,9 - 1,5 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot (2,2+1,8+1,5+0,815)$		54,47375				
		2.NP :						
		schodiště 200a : $15,0+2,665 \cdot (3,925+4,5+1,685+1,25+0,3+0,3+2,55) - 2,2 \cdot 0,9 - 1,5 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,2 \cdot (1,5+2,7+1,5+0,815 \cdot 2)$		50,45515				
		schodiště 200c : $16,8+2,665 \cdot (2,925+1,5+2,24+1,86+2,925+1,86+2,24) - 2,0 \cdot 0,85 - 2,2 \cdot 0,9 - 1,5 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot (2,2+1,8+1,5+0,815)$		54,47375				
		3.NP :						
		schodiště 300a : $15,0+2,665 \cdot (3,925+4,5+1,685+1,25+0,3+0,3+2,55) - 2,2 \cdot 0,9 - 1,5 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,2 \cdot (1,5+2,7+1,5+0,815 \cdot 2)$		50,45515				
		schodiště 300c : $16,8+2,665 \cdot (3,0+1,5+2,24+1,86+3,0+1,86+2,24) - 2,0 \cdot 0,85 - 2,2 \cdot 0,9 - 1,5 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot (2,2+1,8+1,5+0,815)$		54,87350				
		PODKROVÍ :						
		schodiště 400a : $15,0+2,6 \cdot (3,925+4,5+1,685+1,25+0,3+0,3+2,55) - 2,2 \cdot 0,9 - 1,5 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,2 \cdot (1,5+2,7+1,5+0,815 \cdot 2)$		49,51200				
		schodiště 400c : $16,8+2,6 \cdot (2,925+1,5+2,24+1,86+2,925+1,86+2,24) - 2,2 \cdot 0,9 - 1,5 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot (2,2+1,8+1,5+0,815)$		55,16300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	725220851V	Demontáž vaniček včetně vybourání obezdezdivky	soubor	9,00000	850,00	7 650,00		Vlastní
46	766812840R30	Demontáž kuchyňských linek do 3,0 m	kus	1,00000	477,00	477,00		Vlastní
		pro zpět. montáž : 1		1,00000				
47	910 B01	Hzs-nezměřitelné demontáže (stáv. skříňky, madla, doplňky...)	h	16,00000	543,00	8 688,00		Vlastní
48	976072221DV	Vybourání rev.dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	9,00000	250,00	2 250,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				63 579,98		
49	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	310,97000	134,00	41 669,98	800-3	RTS 24/ I

1.NP :

chodby 100b, 100d : 17,7+13,2

30,90000

schodiště 100c : 3,0*1,5

4,50000

103-předsíň : 2,21

2,21000

103-pokoj : 12,11

12,11000

103-koupelna/WC : 3,0

3,00000

104-předsíň : 2,21

2,21000

104-pokoj : 16,22

16,22000

104-koupelna/WC : 3,0

3,00000

109-předsíň : 3,1

3,10000

109-pokoj : 18,9

18,90000

109-koupelna/WC : 3,0

3,00000

2.NP :

chodba 200b : 17,7

17,70000

schodiště 200c : 3,0*1,5

4,50000

209-předsíň : 3,1

3,10000

209-pokoj : 14,74

14,74000

209-koupelna/WC : 3,0

3,00000

3.NP :

chodby 300b, 300c : 17,7+13,3

31,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště 300c : 3,0*1,5		4,50000				
		303-předsíň : 2,21		2,21000				
		303-pokoj : 13,15		13,15000				
		303-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		304-předsíň : 2,21		2,21000				
		304-pokoj : 13,15		13,15000				
		304-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		309-předsíň : 3,1		3,10000				
		309-pokoj : 15,25		15,25000				
		309-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		PODKROVÍ :						
		chodby 400b, 400d : 17,7+13,3		31,00000				
		schodiště 400c : 3,0*1,5		4,50000				
		401-předsíň : 2,21		2,21000				
		401-pokoj : 13,15		13,15000				
		406-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		406-předsíň : 3,1		3,10000				
		406-pokoj : 15,25		15,25000				
		401-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
50	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	125,20000	175,00	21 910,00	800-3	RTS 24/ I
		schodiště 100a, 100c : 13,0+16,8		29,80000				
		schodiště 200a, 200c : 15,0+16,8		31,80000				
		schodiště 300a, 300c : 15,0+16,8		31,80000				
		schodiště 400a, 400c : 15,0+16,8		31,80000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 228,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	200,00000	135,00	27 000,00	801-1	RTS 24/ I
52	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	600,00000	6,00	3 600,00	801-4	RTS 24/ I
53	222330143MTZ	Montáž pož. hlásiče	kus	9,00000	295,00	2 655,00		Vlastní
54	449861018R	detektor kombinovaný optický s termodiferencí; resetace volitelně s autoresecí nebo pamětí poplachu; T -10 až 55 °C	kus	9,00000	997,00	8 973,00	SPCM	RTS 24/ I
9/Os : 9				9,00000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí					55 860,29		
55	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	77,80150	129,00	10 036,39	801-3	RTS 24/ I	

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

1.PP : 2,665*(0,65+0,4)*2 5,59650
1.NP : 2,665*(0,6+1,5+0,3+0,75)*3-2,0*0,6*3 21,58425
2.NP : 2,665*(0,6+1,5+0,3+0,75)-2,0*0,6+2,665*(0,65+0,4)+2,665*1,9 15,05650
3.NP : 2,665*(0,6+1,5+0,3+0,75)*3-2,0*0,6*3 21,58425
Podkroví : 2,6*(0,6+1,5+0,3+0,75)*2-2,0*0,6*2 13,98000

56	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,35000	4 465,00	6 027,75	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

1.NP :
103-koupelna/WC : 3,0 3,00000
104-koupelna/WC : 3,0 3,00000
109-koupelna/WC : 3,0 3,00000
2.NP :
209-koupelna/WC : 3,0 3,00000
3.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		303-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		304-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		309-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		PODKROVÍ :						
		401-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		406-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		Mezisoučet		27,00000				
		Konec provozního součtu						
		předpoklad tl. 5 cm : 27,0*0,05		1,35000				
57	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	27,00000	48,00	1 296,00	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		1.NP :						
		103-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		104-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		109-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		2.NP :						
		209-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		3.NP :						
		303-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		304-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		309-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		PODKROVÍ :						
		401-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
		406-koupelna/WC : 3,0		3,00000				
58	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	6,81750	168,00	1 145,34	801-3	RTS 24/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměna vchodových dveří do bytů-osaz.nové zárubně : 0,15*(2,05+0,95+2,05)*9			6,81750			
59	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : 3+3+3 2.NP : 3 3.NP : 3+3+3 Podkroví : 3+3	kus	27,00000	20,00	540,00	801-3	RTS 24/ I
					9,00000			
					3,00000			
					9,00000			
					6,00000			
60	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	27,67500	442,00	12 232,35	801-3	RTS 24/ I
		1.NP : (2,05*0,65+2,05*0,85)*3			9,22500			
		2.NP : (2,05*0,65+2,05*0,85)*1			3,07500			
		3.NP : (2,05*0,65+2,05*0,85)*3			9,22500			
		Podkroví : (2,05*0,65+2,05*0,85)*2			6,15000			
61	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). usazení dveř. pouzdra : 2,05*9	m	18,45000	136,00	2 509,20	801-3	RTS 24/ I
					18,45000			
62	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	42,93125	103,00	4 421,92	801-3	RTS 24/ I
		1.NP :						
		103-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+1,8)			4,83875			
		104-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+1,8)			4,83875			
		109-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+1,8)			4,83875			
		2.NP :						
		209-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+1,8)			4,83875			
		3.NP :						
		303-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+1,8)			4,83875			
		304-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+1,8)			4,83875			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		309-koupelna/WC : 0,665*(1,2+0,75)+1,265*(1,0+1,8)		4,83875				
		Podkroví :						
		401-koupelna/WC : 0,6*(1,2+0,75)+1,2*(1,0+1,8)		4,53000				
		406-koupelna/WC : 0,6*(1,2+0,75)+1,2*(1,0+1,8)		4,53000				
63	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	15,94000	207,00	3 299,58	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.PP - prádelna, sušárna : 1,6*(0,75+0,4)		1,84000				
		kuch. kout :						
		1.NP : 0,6*(0,6+1,2+0,6)*3		4,32000				
		2.NP : 0,6*(0,6+1,2+0,6)+0,6*1,9		2,58000				
		3.NP : 0,6*(0,6+1,2+0,6)*3		4,32000				
		Podkroví : 0,6*(0,6+1,2+0,6)*2		2,88000				
64	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	97,74000	129,00	12 608,46	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.NP :						
		103-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				
		104-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				
		109-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				
		2.NP :						
		209-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				
		3.NP :						
		303-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				
		304-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				
		309-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				
		Podkroví :						
		401-koupelna/WC : 2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65		10,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		406-koupelna/WC : $2,0*(1,2+0,75+0,4)+1,4*(1,0+1,5+1,8+0,75)-1,4*0,65$		10,86000				
65	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	27,90000	17,00	474,30	800-711	RTS 24/ I
		1.NP :						
		103-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		104-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		109-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		2.NP :						
		209-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		3.NP :						
		303-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		304-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		309-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		Podkroví :						
		401-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
		406-koupelna/WC : 3,1		3,10000				
66	965048250R20	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 20 mm	m2	27,00000	47,00	1 269,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 27,00000		27,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 626,97		
67	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	20,40159	864,00	17 626,97	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				85 864,05		
68	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	73,53000	72,00	5 294,16	800-711	RTS 24/ I
69	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	73,53000	620,00	45 588,60	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá						
		1.NP : $(3,0+0,1*(1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7)+2,0*(0,4+0,75+1,1))*3$		24,51000				
		2.NP : $3,0+0,1*(1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7)+2,0*(0,4+0,75+1,1)$		8,17000				
		3.NP : $(3,0+0,1*(1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7)+2,0*(0,4+0,75+1,1))*3$		24,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podkroví : $(3,0+0,1*(1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7)+2,0*(0,4+0,75+1,1))*2$		16,34000				
70	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	60,30000	193,00	11 637,90	800-711	RTS 24/ I
		1.NP : $(1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7)*3$		20,10000				
		2.NP : $1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7$		6,70000				
		3.NP : $(1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7)*3$		20,10000				
		Podkroví : $(1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2-0,7)*2$		13,40000				
71	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	54,00000	279,00	15 066,00	800-711	RTS 24/ I
		1.NP : 6*3		18,00000				
		2.NP : 6		6,00000				
		3.NP : 6*3		18,00000				
		Podkroví : 6*2		12,00000				
72	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	37,80000	209,00	7 900,20	800-711	RTS 24/ I
		1.NP : 2,1*2*3		12,60000				
		2.NP : 2,1*2		4,20000				
		3.NP : 2,1*2*3		12,60000				
		Podkroví : 2,1*2*2		8,40000				
73	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,29983	1 258,00	377,19	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				6 881,92		
74	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	27,00000	44,00	1 188,00	800-713	RTS 24/ I
		1.NP : 3,0*3		9,00000				
		2.NP : 3,0		3,00000				
		3.NP : 3,0*3		9,00000				
		Podkroví : 3,0*2		6,00000				
75	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	27,00000	48,00	1 296,00	800-713	RTS 24/ I
76	63153780.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 120 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa	m2	27,54000	157,00	4 323,78	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
+2% :								
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 27,00000*1,02				27,54000				
77	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,06637	1 117,00	74,14	800-713	RTS 24/ I
50 m vodorovně								
Díl: 728		Vzduchotechnika	60 266,70					
78	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm	m	6,00000	166,00	996,00	800-728	RTS 24/ I
79	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky	kus	9,00000	186,00	1 674,00	800-728	RTS 24/ I
80	723	VZT	h	6,00000	950,00	5 700,00		Vlastní
Dopojení : 6,0				6,00000				
81	34195V	Drobný upevňovací materiál pro vzduchotechniku	sada	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
82	42971270V	Klapka požární 30min. kruhová pro VZT d 100 mm	kus	9,00000	4 750,00	42 750,00		Vlastní
8/Os : 9				9,00000				
83	42981151S	Potrubí ohebné Spiro o dl. 3-12 m d 100	m	6,00000	950,00	5 700,00		Vlastní
7/Os : 6,0				6,00000				
84	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	596,70000	1,00	596,70	800-728	RTS 24/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 735		Otopná tělesa	143 657,28					
85	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	soubor	9,00000	605,00	5 445,00	800-731	RTS 24/ I
86	733161902R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 15 mm	kus	18,00000	495,00	8 910,00	800-731	RTS 24/ I
87	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,00000	319,00	14 355,00	800-731	RTS 24/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
88	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	18,00000	429,00	7 722,00	800-731	RTS 24/ I
9*2				18,00000				
89	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	45,00000	20,00	900,00	800-731	RTS 24/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	385,00	3 465,00	800-731	RTS 24/ I
91	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	715,00	6 435,00	800-731	RTS 24/ I
92	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	94,00	1 692,00	800-731	RTS 24/ I
93	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	231,00	4 158,00	800-731	RTS 24/ I
94	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	9,00000	209,00	1 881,00	800-731	RTS 24/ I
95	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	9,00000	264,00	2 376,00	800-731	RTS 24/ I
96	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	9,00000	715,00	6 435,00	800-731	RTS 24/ I
97	HZS730	HZS - vypuštění, napuštění, odvzdušnění	hod	24,00000	495,00	11 880,00		Vlastní
98	31945717R	nátrubek bronz; spoj pájený-s konci na vnitřní pájení; 15 x 1/2"; závit vnější	kus	18,00000	187,00	3 366,00	SPCM	RTS 24/ I
99	484518231R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 750 W	kus	9,00000	3 643,00	32 787,00	SPCM	RTS 24/ I
3/Os : 9				9,00000				
100	54152726R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 800 W	kus	9,00000	2 925,00	26 325,00	SPCM	RTS 24/ I
101	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	1 381,32000	4,00	5 525,28	800-731	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				526 074,48		
102	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	600,00	5 400,00	800-766	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 9,00000				9,00000				
103	766661412R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	600,00	5 400,00	800-766	RTS 24/ I
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.								
Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 9,00000				9,00000				
104	766666112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných posuvných , , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	9,00000	1 700,00	15 300,00	800-766	RTS 24/ I
Bez osazení madla a zámku.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 9,00000		9,00000				
105	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	27,00000	445,00	12 015,00	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 9,00000		9,00000				
106	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	5 660,00	5 660,00	800-766	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000		1,00000				
107	766661512PR	Příplatek ke dveřím - samozasouvací práh	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00		Vlastní
108	766669924PR	Příplatek ke dveřím - průhledítko se jmenovkou	kus	9,00000	450,00	4 050,00		Vlastní
109	766670013PD	Montáž obložkové posuvných dveří	kus	9,00000	600,00	5 400,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 9,00000		9,00000				
110	766812113UP	Zpětná montáž kuchyňských linek do 1,8m (vč .nové zadní stěny-dekor dřev.parketa)	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		Kuch. ředitelství (pro zpětnou montáž) : 2		2,00000				
111	766810010SE	Sestava kuchyňské linky - dodávka a montáž, linka 180 cm	kus	9,00000	25 000,00	225 000,00		Vlastní
		Dekor dub						
		Nerezový kruhový dřez						
		Kování s tlumením						
		Zásuvky s plnovýsuvem a tlumením						
		Elektrický dvoupólový sklokeramický vaříč						
		- dle specifikace PD :						
		5/Os : 9		9,00000				
112	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	9,00000	495,00	4 455,00	SPCM	RTS 24/ I
		- dle specifikace PD :						
		1/T : 9		9,00000				
113	549146421R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3	kus	9,00000	1 200,00	10 800,00	SPCM	RTS 24/ I
		- dle specifikace PD :						
		3/T : 9		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	54915362P	Kování pro posuvné dveře do koupelen - madlo/madlo nerez - dle specifikace PD : 2/T : 9	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00		Vlastní
115	61160623R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku - dle specifikace PD : 1/T : 6+3	kus	9,00000	5 000,00	45 000,00	SPCM	RTS 24/ I
116	61165611R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku - dle specifikace PD : 3/T : 6+3	kus	9,00000	4 200,00	37 800,00	SPCM	RTS 24/ I
117	61169702R	Dveře vnitřní posuvné uvnitř; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku - dle specifikace PD : 2/T : 9	kus	9,00000	8 080,00	72 720,00	SPCM	RTS 24/ I
118	61181556R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 1 450 mm; počet křídel: 2; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné - dle specifikace PD : 2/T : 9	kus	9,00000	2 800,00	25 200,00	SPCM	RTS 24/ I
119	63479035P	Příplatek ke dveřím - fólie na sklo bezpečnostní	kus	9,00000	2 000,00	18 000,00		Vlastní
120	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,02573	1 340,00	1 374,48	800-766	RTS 24/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

35 124,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	20,25000	8,10	164,03	800-771	RTS 24/ I
122	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,25000	54,40	1 101,60	800-771	RTS 24/ I
123	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,25000	850,00	17 212,50	800-771	RTS 24/ I
		1.NP :						
		103-koupelna/WC : 2,2*1,5-0,4*0,75-1,0*0,75		2,25000				
		104-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
		109-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
		2.NP :						
		209-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
		3.NP :						
		303-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
		304-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
		309-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
		Podkrovní :						
		401-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
		406-koupelna/WC : 2,25		2,25000				
124	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	66,60000	79,60	5 301,36	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		1.NP : (1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2)*3		22,20000				
		2.NP : 1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2		7,40000				
		3.NP : (1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2)*3		22,20000				
		Podkrovní : (1,5+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2)*2		14,80000				
125	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	20,25000	17,30	350,33	800-771	RTS 24/ I
126	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	23,28750	450,00	10 479,38	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+15% ; předběžný typ, cena : Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 20,25000*1,15		23,28750				
127	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,70149	735,00	515,60	800-771	RTS 24/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				243 541,26		
128	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 155,37000	m2	155,37000	13,00	2 019,81	800-775	RTS 24/ I
129	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 1.NP : 103-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 104-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 109-předsíň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 2.NP : 209-předsíň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 3.NP : 303-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 304-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 309-předsíň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 PODKROVÍ : 401-předsíň : (1,5+1,475)*2-0,85*2-0,65+0,3*2 406-předsíň : (1,5+2,075)*2-0,85*2-0,65+0,3*2	m	42,60000	220,00	9 372,00	800-775	RTS 24/ I
130	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. 1.NP : 103-pokoj : (3,775+3,225)*2-0,85	m	131,00000	220,00	28 820,00	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104-pokoj : (3,775+4,4)*2-0,85		15,50000				
		109-pokoj : (4,375+4,4)*2-0,85		16,70000				
		2.NP :						
		209-pokoj : (4,375+3,425)*2-0,85		14,75000				
		3.NP :						
		303-pokoj : (3,775+3,5)*2-0,85		13,70000				
		304-pokoj : (3,775+3,5)*2-0,85		13,70000				
		309-pokoj : (4,375+3,5)*2-0,85		14,90000				
		PODKROVÍ :						
		401-pokoj : (3,775+3,5)*2-0,85		13,70000				
		406-pokoj : (4,375+3,5)*2-0,85		14,90000				
131	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž	m2	155,37000	330,00	51 272,10	800-775	RTS 24/ I
		1.NP :						
		103-předsíň : 2,21		2,21000				
		103-pokoj : 12,11		12,11000				
		104-předsíň : 2,21		2,21000				
		104-pokoj : 16,22		16,22000				
		109-předsíň : 3,1		3,10000				
		109-pokoj : 18,9		18,90000				
		2.NP :						
		209-předsíň : 3,1		3,10000				
		209-pokoj : 14,74		14,74000				
		3.NP :						
		303-předsíň : 2,21		2,21000				
		303-pokoj : 13,15		13,15000				
		304-předsíň : 2,21		2,21000				
		304-pokoj : 13,15		13,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		309-předsíň : 3,1		3,10000				
		309-pokoj : 15,25		15,25000				
		PODKROVÍ :						
		401-předsíň : 2,21		2,21000				
		401-pokoj : 13,15		13,15000				
		406-předsíň : 3,1		3,10000				
		406-pokoj : 15,25		15,25000				
132	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	20,70000	440,00	9 108,00	800-775	RTS 24/ I
		přechody podlah v místě dveří : 0,7*9+0,8*18		20,70000				
133	776101121MT	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. materiálu	m2	155,37000	50,00	7 768,50		Vlastní
134	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	44,73000	66,00	2 952,18	SPCM	RTS 24/ I
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 42,60000*1,05		44,73000				
135	28342456V	Lišta soklová PVC 21/55mm, pro umístění el. rozvodů (elektro, elektronika, počítače, telefon), vč. koutů, rohů, koncovek	m	137,55000	154,00	21 182,70		Vlastní
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 131,00000*1,05		137,55000				
136	28410302R	podlahovina PVC lamely; š = 228,0 mm; l = 1 220 mm; tl. 2,00 mm; povrch. úprava PU lak; protiskluzná; oblast komerční	m2	161,58480	660,00	106 645,97	SPCM	RTS 23/ II
		+4% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 155,37000*1,04		161,58480				
137	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	4 400,00	4 400,00	800-775	RTS 24/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				62 886,56		
138	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	175,62000	8,10	1 422,52	800-773	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 20,25000		20,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 155,37000		155,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	777531022R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm	m2	20,25000	286,00	5 791,50	800-773	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu						
		koupelny/WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 20,25000		20,25000				
140	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	155,37000	350,00	54 379,50	800-773	RTS 24/ I
		včetně penetrace podkladu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 155,37000		155,37000				
141	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	1,59045	813,00	1 293,04	800-773	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				216 617,95		
142	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	142,78500	54,40	7 767,50	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 142,78500		142,78500				
143	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	7,00000	327,50	2 292,50	800-771	RTS 24/ I
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		WC moduly :						
		1.NP : 0,7*3		2,10000				
		2.NP : 0,7*2		1,40000				
		3.NP : 0,7*3		2,10000				
		PODKROVÍ : 0,7*2		1,40000				
144	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	142,78500	850,00	121 367,25	800-771	RTS 24/ I
		1.PP : 2,0*(0,75+0,4)+1,6*(0,75+0,4)		4,14000				
		1.NP :						
		103-koupelna/WC : 2,0*(0,7+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2+0,1)+0,15*0,7		13,50500				
		103-pokoj (kuch.kout) : 0,6*(1,8+0,6)		1,44000				
		104-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		104-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		109-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				
		2.NP :						
		209-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		209-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				
		Umýv. : 2,0*1,5		3,00000				
		Kuch. : 0,6*1,9		1,14000				
		3.NP :						
		303-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		303-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				
		304-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		304-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				
		309-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		309-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				
		PODKROVÍ :						
		401-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		401-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				
		406-koupelna/WC : 13,505		13,50500				
		406-pokoj (kuch.kout) : 1,44		1,44000				
145	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	98,05000	150,00	14 707,50	800-771	RTS 24/ I
		1.PP : (0,75+0,4)*2		2,30000				
		1.NP : (0,7+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2+0,1)*3+(0,6+1,8+0,6+0,6)*3		30,90000				
		2.NP : (0,7+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2+0,1)*1+(0,6+1,8+0,6+0,6)*1+(0,4+0,75+1,9)		13,35000				
		3.NP : (0,7+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2+0,1)*3+(0,6+1,8+0,6+0,6)*3		30,90000				
		Podkroví : (0,7+1,8+0,75+0,4+0,75+2,2+0,1)*2+(0,6+1,8+0,6+0,6)*2		20,60000				
146	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	32,10000	150,00	4 815,00	800-771	RTS 24/ I
		1.PP : 2,0+1,6		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : (2,0+0,7+0,15)*3		8,55000				
		2.NP : (2,0+0,7+0,15)*2		5,70000				
		3.NP : (2,0+0,7+0,15)*3		8,55000				
		Podkroví : (2,0+0,7+0,15)*2		5,70000				
147	597813750R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	157,06350	400,00	62 825,40	SPCM	RTS 24/ I
		+10% ; předběžný typ, cena :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 142,78500*1,1		157,06350				
148	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	3,86775	735,00	2 842,80	800-771	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				10 023,75		
149	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	11,13750	500,00	5 568,75	AP-PSV	RTS 24/ I
		nátěry nových ocel. zárubní : 0,25*(2,05+0,85+2,05)*9		11,13750				
150	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	8,91000	500,00	4 455,00	AP-PSV	RTS 24/ I
		nátěry stávajících ocel. zárubní : 0,2*(2,05+0,85+2,05)*9		8,91000				
Díl: 784		Malby				130 309,31		
151	784111201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	1 521,66320	23,00	34 998,25	800-784	RTS 24/ I
		Omltky-štuk :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 307,57000		307,57000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1117,80093		1 117,80093				
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,80975		18,80975				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,81750		6,81750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 27,81125		27,81125				
		2.NP - příruční sklad, kuchyňka : 2,665*(2,25+1,5+1,185+0,75+0,4+0,75)+2,665*(1,8+1,9)*2-2,05*0,65*2+2,25*1,85+1,8*1,9		42,85378				
152	784115322R00	Malby z malířských směsí , , barevné, dvojnásobné	m2	1 521,66320	55,00	83 691,48	800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
153	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	211,26500	55,00	11 619,58	AP-PSV	RTS 24/ I

SDK příčky :

1.NP : (2,665*1,5-2,0*0,7)*3+0,665*1,5*3

10,78500

2.NP : (2,665*1,5-2,0*0,7)+0,665*1,5

3,59500

3.NP : (2,665*1,5-2,0*0,7)*3+0,665*1,5*3

10,78500

Podkrovní : (2,6*1,5-2,0*0,7)*2+0,6*1,5*2

6,80000

SDK podhledy :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 163,70000

163,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,60000

3,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,00000

12,00000

Díl: 799	Ostatní					63 091,31		
154	210201531R00	Zapojení LED zrcadla	kus	9,00000	129,00	1 161,00	M21	RTS 24/ I
155	725291123R60	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	18,00000	1 528,00	27 504,00		Vlastní
		1/Os : 9		9,00000				
		2/Os : 9		9,00000				
156	725299101Z	Montáž koupelnové skříňky se zrcadlem	soubor	9,00000	300,00	2 700,00		Vlastní
157	61529073K	Koupelnová skříňka se zrcadlem a LED osvětlením 750x600x140 mm	kus	9,00000	3 500,00	31 500,00		Vlastní

Dekor bílá

Rozměr 750 x 600 x 140 mm

2 vnitřní poličky z tvrzeného skla

Rám skříňky hliník elox

Panty se systémem pomalého zavírání

Horní LED osvětlení 6W - 500 mm

Uvnitř skříňky integrovaná zásuvka AC 220-240 V

4/Os : 9

9,00000

158 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m

%

628,65000

0,36

226,31 800-721 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				60 123,38		
159	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,99577	835,00	6 676,47	801-3	RTS 24/ I
160	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	15,99153	398,50	6 372,62	801-3	RTS 24/ I
161	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,59915	859,00	1 373,67	801-3	RTS 24/ I
162	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,98307	275,50	8 811,34	801-3	RTS 24/ I
163	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,98307	25,00	799,58	801-3	RTS 24/ I
164	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,98307	391,50	12 521,37	801-3	RTS 24/ I
165	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	127,93227	43,60	5 577,85	801-3	RTS 24/ I
166	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	31,98307	550,00	17 590,69	801-3	RTS 23/ II
167	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	31,98307	12,50	399,79	800-6	RTS 24/ I
		s hrubým urovnáním,						
Díl: VN		Vedlejší náklady				175 000,00		
168	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
169	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
170	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
171	005121026Z	Zabezpečení a ochrana stáv. dotčených konstrukcí před poškozením	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.						
		Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.						
		Opotřebení nebo pronájem kanceláři stavby a technického dozoru.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.1.1	Stavební část - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.						

Celkem	3 217 614,70
---------------	---------------------

JKSO:

801.91 budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1		Rozváděče NN				133 390,00		
1	1.1	Rozváděč RE1 - stávající, OCEP/Z, IP30/20. Položka zahrnuje odpojení stávajících odvodních kabelů, AYKY pro bytové jednotky a doplnění řadových šroubových svorek do průřezu 6mm ² na DIN lištu pro nové napájecí kabely CXHK-R-J 3x6 (13x černá, 13x modrá, 26x zelenožlutá), včetně prodrátování v souladu s přípojovacími podmínkami distributora.	ks	1,00000	3 699,00	3 699,00		Vlastní
2	1.2	Rozváděč RE2 - stávající, OCEP/Z, IP30/20. Položka zahrnuje odpojení stávajících odvodních kabelů, AYKY pro bytové jednotky a doplnění řadových šroubových svorek do průřezu 6mm ² na DIN lištu pro nové napájecí kabely CXHK-R-J 3x6 (7x černá, 7x modrá, 14x zelenožlutá), včetně prodrátování v souladu s přípojovacími podmínkami distributora	ks	1,00000	3 699,00	3 699,00		Vlastní
3	1.3	Rozváděč RE3 - stávající, OCEP/Z, IP30/20. Položka zahrnuje odpojení stávajících odvodních kabelů, AYKY pro bytové jednotky a doplnění řadových šroubových svorek do průřezu 6mm ² na DIN lištu pro nové napájecí kabely CXHK-R-J 3x6 (13x černá, 13x modrá, 26x zelenožlutá), včetně prodrátování v souladu s přípojovacími podmínkami distributora	ks	1,00000	3 699,00	3 699,00		Vlastní
4	1.4	Rozváděč RE4 - stávající, OCEP/Z, IP30/20. Položka zahrnuje odpojení stávajících odvodních kabelů, AYKY pro bytové jednotky a doplnění řadových šroubových svorek do průřezu 6mm ² na DIN lištu pro nové napájecí kabely CXHK-R-J 3x6 (7x černá, 7x modrá, 14x zelenožlutá), včetně prodrátování v souladu s přípojovacími podmínkami distributora	ks	1,00000	3 699,00	3 699,00		Vlastní
5	1.5	Rozváděč R.SPOL - stávající, OCEP/Z, IP30/20. Položka zahrnuje odpojení stávající kabeláže a, doplnění jističích a ovládacích prvků dle výkresové části dokumentace. Položka zahrnuje úpravu stávajícího krytu	ks	1,00000	10 468,00	10 468,00		Vlastní
6	1.6	Typová bytová rozvodnice RP.XXX. Rozvodnice zapuštěná, 1x18 modulů, dveře průhledné, IP40/20 - dle, výkresové dokumentace.	ks	9,00000	12 014,00	108 126,00		Vlastní
Díl: M21.2		Umělé a nouzové osvětlení				202 252,00		
7	Pol_0007	Část - společné prostory		0,00000	1 241,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	2.1	Svítilidlo B1, přisazené svítidlo s MP difuzorem UGR19 a nastavením 4 výkonů přímo na svítidle, 1xLED, 24 W, rozměry 595x595x160, IP40, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	10,00000	1 241,00	12 410,00		Vlastní
9	2.2	Svítilidlo C, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP54, 1xLED 18 W, rozměry 280x280x55,, Světelný tok 1800 lm, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	49,00000	1 402,00	68 698,00		Vlastní
10	2.3	Svítilidlo N1, včetně piktogramu, nástěnné svítidlo pro označení směru úniků, s vlastním zdrojem, t=1hod, 1xLED 2 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	17,00000	1 027,00	17 459,00		Vlastní
11	2.4	Svítilidlo N2, stropní nouzové antipanické svítidlo, IP20, 1xLED 4 W, Světelný tok 299 lm, vč., recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	16,00000	1 859,00	29 744,00		Vlastní
12	2.5	Svítilidlo N3, stropní nouzové antipanické svítidlo, IP20, 1xLED 4 W, Světelný tok 250 lm, vč., recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	7,00000	1 859,00	13 013,00		Vlastní
13	Pol__0013	Část - bytové jednotky		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
14	2.6	Svítilidlo A, 3000K, přisazené svítidlo direkt/indirekt s opálovým difuzorem a nastavením teploty, chromat., 1xLED 25 W, IP40, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	18,00000	2 051,00	36 918,00		Vlastní
15	2.7	Svítilidlo D1, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry O330 mm x 55 mm,, Světelný tok 2473 lm, 1xLED 24 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	9,00000	597,00	5 373,00		Vlastní
16	2.8	Svítilidlo D2, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry O330 mm x 55 mm,, Světelný tok 1796 lm, 1xLED 18 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	9,00000	505,00	4 545,00		Vlastní
17	2.9	Svítilidlo pod kuchyňskou linku, 1xLED/15W/230V, IP20, tř.I, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	9,00000	1 299,00	11 691,00		Vlastní
18	Pol__0018	Část - kuchyňka, příruční sklad ve 2.NP		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
19	2.10	Svítilidlo D1, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry O330 mm x 55 mm,, Světelný tok 2473 lm, 1xLED 24 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	1,00000	597,00	597,00		Vlastní
20	2.11	Svítilidlo D2, přisazené celo-opálové svítidlo s vyšším krytím IP65, rozměry O330 mm x 55 mm,, Světelný tok 1796 lm, 1xLED 18 W, vč. recyklačního poplatku, montážního příslušenství	ks	1,00000	505,00	505,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
21	2.12	Svítilno pod kuchyňskou linku, 1xLED/15W/230V, IP20, tř.l, vč. recyklačního poplatku, montážního, příslušenství	ks	1,00000	1 299,00	1 299,00		Vlastní
Díl: M21.3		Elektroinstalační materiál silnoproud				255 812,00		
22	Pol__0022	Část - společné prostory		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
23	3.1	PIR čidlo T365 360° stropní 230V, Napájení: 220V/AC-240V/50 Hz. Pracovní teplota: -20~+40°C., Detekční vzdálenost: 3-12 m. Rozsah detekce: 360°, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	31,00000	1 142,00	35 402,00		Vlastní
24	3.2	Zásuvka dvojitá 250V/16A, IP40, s clonkami, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	7,00000	381,00	2 667,00		Vlastní
25	3.3	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, IP44, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	2,00000	352,00	704,00		Vlastní
26	3.4	Elektroinstalační krabice, spojovatelná, rozteč 71mm	ks	7,00000	70,00	490,00		Vlastní
27	3.5	Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, nástěnná bezhalogenová	ks	65,00000	95,00	6 175,00		Vlastní
28	3.6	Pružinová svorka 3-vodičová, balení 50ks	bal	2,00000	314,00	628,00		Vlastní
29	3.7	Pružinová svorka 4-vodičová, balení 50ks	bal	1,00000	688,00	688,00		Vlastní
30	3.8	Kabelový žlab 100/60 zinkovaný, neperforovaný, včetně montážního příslušenství a vodivého propojení., Montáž ze stropu, délka závěsu do 30cm (trasy na chodbách)	m	130,00000	688,00	89 440,00		Vlastní
31	3.9	Kabelový držák svazkový, zinkovaný	ks	30,00000	53,00	1 590,00		Vlastní
32	3.10	Elektroinstalační lišta bezhalogenová 40x40	m	40,00000	264,00	10 560,00		Vlastní
33	Pol__0033	Část - bytové jednotky		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
34	3.11	Vypínač 250V/10A, řazení 1, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	36,00000	320,00	11 520,00		Vlastní
35	3.12	Vypínač 250V/10A, řazení 6, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	18,00000	336,00	6 048,00		Vlastní
36	3.13	Tlačítkový spínač 250V/10A, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	9,00000	332,00	2 988,00		Vlastní
37	3.14	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, IP40, s clonkami, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	72,00000	314,00	22 608,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	3.15	Zásuvka dvojité 250V/16A, IP40, s clonkami, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	54,00000	345,00	18 630,00		Vlastní
39	3.16	Ventilátor do koupelny, 250V/20W, IP24, montáž do stěny, průměr 100	ks	9,00000	846,00	7 614,00		Vlastní
40	3.17	Časové relé do instalační krabice, vhodný pro spínání ventilátorů s možností nastavení zpoždění., Vlastnosti: slouží ke zpožděnému zapnutí a vypnutí ventilátoru v závislosti na osvětlení. Ke spuštění ventilátoru dojde 1s až 5min po zapnutí osvětlení.	ks	9,00000	498,00	4 482,00		Vlastní
41	3.18	Elektroinstalační krabice, spojovatelná	ks	126,00000	69,00	8 694,00		Vlastní
42	3.19	Elektroinstalační krabice, spojovatelná, hluboká	ks	63,00000	93,00	5 859,00		Vlastní
43	3.20	Pružinová svorka 3-vodičová, balení 50ks	bal	20,00000	314,00	6 280,00		Vlastní
44	3.21	Pružinová svorka 4-vodičová, balení 50ks	bal	9,00000	374,00	3 366,00		Vlastní
45	3.22	Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m	ks	27,00000	95,00	2 565,00		Vlastní
46	Pol__0046	Část - kuchyňka, příruční sklad ve 2.NP		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
47	3.23	Vypínač 250V/10A, řazení 1, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	3,00000	320,00	960,00		Vlastní
48	3.24	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, IP40, s clonkami, kompletní sestava, design dle investora, barva bílá	ks	12,00000	314,00	3 768,00		Vlastní
49	3.25	Elektroinstalační krabice, spojovatelná	ks	12,00000	69,00	828,00		Vlastní
50	3.26	Elektroinstalační krabice, spojovatelná, hluboká	ks	3,00000	93,00	279,00		Vlastní
51	3.27	Elektroinstalační krabice 81x81, IP66, nástěnná bezhalogenová	ks	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
52	3.28	Pružinová svorka 3-vodičová, balení 50ks	bal	1,00000	314,00	314,00		Vlastní
53	3.29	Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
Díl: M21.4		Kabely NN				371 605,00		
54	Pol__0054	Část - společné prostory		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
55	4.1	CXKH-R-J 3x6 - přívody do bytových jednotek	m	895,00000	104,00	93 080,00		Vlastní
56	4.2	CXKH-R-J 3x2,5 - osvětlení	m	1 800,00000	47,00	84 600,00		Vlastní
57	4.3	CXKH-R-J 3x2,5 - zásuvky	m	320,00000	58,00	18 560,00		Vlastní
58	4.4	Vodič CYA 6 ZŽ	m	895,00000	56,00	50 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	4.5	Vodič CYA 10 ZZ	m	25,00000	76,00	1 900,00		Vlastní
60	Pol_0060	Část - bytové jednotky		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
61	4.6	Kabel CYKY-J 3x2,5 - pod omítkou	m	1 300,00000	51,00	66 300,00		Vlastní
62	4.7	Kabel CYKY-J 3x1,5 - pod omítkou	m	850,00000	43,00	36 550,00		Vlastní
63	4.8	Kabel CYKY-O 3x1,5 - pod omítkou	m	135,00000	43,00	5 805,00		Vlastní
64	4.9	Kabel CYKY-O 5x1,5 - pod omítkou	m	110,00000	52,00	5 720,00		Vlastní
65	4.10	Vodič CYA 6 ZZ - pod omítkou	m	100,00000	42,00	4 200,00		Vlastní
66	Pol_0066	Část - kuchyňka, příruční sklad ve 2.NP		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
67	4.11	Kabel CYKY-J 3x2,5 - pod omítkou	m	60,00000	51,00	3 060,00		Vlastní
68	4.12	Kabel CYKY-J 3x1,5 - pod omítkou	m	30,00000	43,00	1 290,00		Vlastní
69	4.13	Vodič CYA 6 ZZ - pod omítkou	m	10,00000	42,00	420,00		Vlastní
Díl: M21.5		Slaboproud - strukturovaná kabeláž				292 787,00		
70	5.1	Datový rozvaděč, nástěnný, 12U, š600 mm, hl. 400mm, vč. montážního a souvisejícího příslušenství	ks	1,00000	3 915,00	3 915,00		Vlastní
71	5.2	Patch panel 19", vybavený, 24 portů RJ 45 CAT 6A	ks	2,00000	5 222,00	10 444,00		Vlastní
72	5.3	Vyvazovací panel, 1U, 19"	ks	2,00000	241,00	482,00		Vlastní
73	5.4	Police, 1U, 19", hlouka 250mm	ks	2,00000	346,00	692,00		Vlastní
74	5.5	Panel napájecí 230V, 8x230V, 19"	ks	1,00000	768,00	768,00		Vlastní
75	5.6	Switch 19", 24 RJ45, 10/100/1000, PoE a PoE+, 2x optický port SFP	ks	2,00000	5 877,00	11 754,00		Vlastní
76	5.7	Optická vana 19" 1U, kompletní (dle poskytovatele)	ks	1,00000	2 697,00	2 697,00		Vlastní
77	5.8	Patch kabel, UTP CAT 6A, 0,5m	ks	48,00000	83,00	3 984,00		Vlastní
78	5.9	Patch kabel, UTP CAT 6A, 1m	ks	10,00000	92,00	920,00		Vlastní
79	5.10	Patch kabel, UTP CAT 6A, 3m	ks	10,00000	146,00	1 460,00		Vlastní
80	5.11	Datová zásuvka, 1x RJ45, UTP CAT 6A, design dle zadavatele, kompletní sestava včetně rámečku	ks	9,00000	416,00	3 744,00		Vlastní
81	5.12	Elektroinstalační krabice, spojovatelná	ks	9,00000	69,00	621,00		Vlastní
82	5.13	Kabel 1xU/FTP CAT.6A, LSZH	m	3 355,00000	42,00	140 910,00		Vlastní
83	5.14	Trubka instalační tuhá D20, vč. přichytek a spojek	m	10,00000	57,00	570,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	5.15	Trubka instalační ohebná D20 pod omítku, vč. spojek - v bytech	m	200,00000	49,00	9 800,00		Vlastní
85	5.16	Kabelový žebřík 200/60 zinkovaný, včetně montážního příslušenství a vodivého propojení (stoupačí, trasa v SDK obložení - společná pro SK a DT)	m	15,00000	601,00	9 015,00		Vlastní
86	5.17	Kabelový žlab 100/60 zinkovaný, neperforovaný, včetně montážního příslušenství a vodivého propojení., Montáž ze stropu, délka závěsu do 30cm (trasy na chodbách - společná pro SK a DT)	m	130,00000	688,00	89 440,00		Vlastní
87	5.18	Měření koncových bodů včetně vystavení měřicího protokolu	ks	9,00000	70,00	630,00		Vlastní
88	5.19	Koordinace s poskytovatelem internetu a související činnosti	ks	1,00000	941,00	941,00		Vlastní
Díl: M21.6		Slaboproud - videovrátný (videotelefon)				169 001,00		
89	6.1	Položka přesunuta do II. etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
90	6.2	Položka přesunuta do II. etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
91	6.3	Položka přesunuta do II. etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
92	6.4	Položka přesunuta do II. etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
93	6.5	Položka přesunuta do II. etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
94	6.6	Položka přesunuta do II. etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
95	6.7	Kabel 1xU/FTP CAT.6A, LSZH	m	3 965,00000	42,00	166 530,00		Vlastní
96	6.8	Trubka instalační ohebná D20 pod omítku, vč. spojek - v řešených bytech v I. etapě	m	30,00000	49,00	1 470,00		Vlastní
97	6.9	Položka přesunuta do II. etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
98	6.10	Elektroinstalační krabice, IP56, s min. rozměry 460x380x120, včetně vývodek pro montáž na stěnu (pro, potřeby prozatímního ukončení kabelů v místech budoucího rozvaděče DoT v 1.PP)	ks	1,00000	1 001,00	1 001,00		Vlastní
Díl: M799		Ostatní práce a materiál				593 455,00		
99	Pol__0099	část - bytové jednotky		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
100	7.1	Demontáž stávající el. instalace v bytových jednotce vč. odvozu a ekolog. likvidace suti a, demontovaného materiálu	hod	325,00000	455,00	147 875,00		Vlastní
101	7.2	Průběžný úklid pracoviště	hod	20,00000	392,00	7 840,00		Vlastní
102	7.3	Frézování drážky š. 40mm, hl. 30mm do cihleného zdiva	m	225,00000	60,00	13 500,00		Vlastní
103	7.4	Frézování drážky š. 30mm, hl. 30mm do cihleného zdiva	m	540,00000	60,00	32 400,00		Vlastní
104	7.5	Frézování kapsy pro elektroinstalační krabici - cihla	ks	216,00000	64,00	13 824,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	7.6	Frézování kapsy pro rozvaděč 400x250x120	ks	9,00000	392,00	3 528,00		Vlastní
106	7.7	Vrtaný otvor do průměru 25mm délka do 250mm	ks	90,00000	121,00	10 890,00		Vlastní
107	7.8	Zapravení drážky š. 40mm, hl. 30mm hrubou omítkou	m	225,00000	55,00	12 375,00		Vlastní
108	7.9	Zapravení drážky š. 30mm, hl. 30mm hrubou omítkou	m	540,00000	55,00	29 700,00		Vlastní
109	7.10	Zapravení kapsy s elektroinstalační krabicí	ks	216,00000	24,00	5 184,00		Vlastní
110	7.11	Zapravení kapsy s rozvaděčem 400x250x120	ks	9,00000	157,00	1 413,00		Vlastní
111	7.12	Protipožární utěsnění vrtaného otvoru do průměru 25mm, včetně štítku	ks	27,00000	439,00	11 853,00		Vlastní
112	7.13	Sádra 30kg	bal	3,00000	311,00	933,00		Vlastní
113	7.14	Zdící malta 25kg	bal	30,00000	121,00	3 630,00		Vlastní
114	Pol_0114	část - společné prostory		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
115	7.15	Demontáž stávající el. instalace ve spol. prostorech v rozsahu dokumentace vč. odvozu a ekolog., likvidace suť a demontovaného materiálu	hod	300,00000	455,00	136 500,00		Vlastní
116	7.16	Průběžný úklid pracoviště	hod	20,00000	392,00	7 840,00		Vlastní
117	7.17	Vyhledání přípojovacích míst, provizorní úpravy stávající el. instalace v průběhu výstavby	hod	50,00000	455,00	22 750,00		Vlastní
118	7.18	Průraz podlahou (stropem) o rozměrech cca 210x100mm - stoupačka SLB	ks	4,00000	1 019,00	4 076,00		Vlastní
119	7.19	Průraz stěnou o rozměrech cca 210x100mm - průrazy ze stoupačky SLB	ks	5,00000	343,00	1 715,00		Vlastní
120	7.20	Frézování drážky š. 50mm, hl. 30mm do cihleného zdiva - stoupačka SIL	m	15,00000	60,00	900,00		Vlastní
121	7.21	Průraz podlahou (stropem) o rozměrech cca 50x30mm - stoupačka SIL	ks	4,00000	549,00	2 196,00		Vlastní
122	7.22	Frézování drážky š. 40mm, hl. 30mm do cihleného zdiva	m	680,00000	60,00	40 800,00		Vlastní
123	7.23	Frézování kapsy pro elektroinstalační krabicí	ks	49,00000	64,00	3 136,00		Vlastní
124	7.24	Frézování kapsy pro venkovní tablo videotelefonu o rozměrech 250x310x50	ks	1,00000	392,00	392,00		Vlastní
125	7.25	Vrtaný otvor do průměru 25mm délka do 250mm	ks	20,00000	121,00	2 420,00		Vlastní
126	7.26	Zapravení drážky š. 50mm, hl. 30mm hrubou omítkou, položka včetně materiálu	m	15,00000	55,00	825,00		Vlastní
127	7.27	Zapravení drážky š. 40mm, hl. 30mm hrubou omítkou, položka včetně materiálu	m	680,00000	55,00	37 400,00		Vlastní
128	7.28	Zapravení kapsy s elektroinstalační krabicí, položka včetně materiálu	ks	49,00000	24,00	1 176,00		Vlastní
129	7.29	Zapravení otvoru kolem tabla videotelefonu, položka včetně materiálu	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
130	7.30	Protipožární utěsnění vrtaného otvoru do průměru 25mm, včetně štítku	ks	20,00000	439,00	8 780,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	7.31	Protipožární utěsnění prostupu podlahou (stropem) o rozměrech cca 210x100mm, včetně štítku	ks	4,00000	784,00	3 136,00		Vlastní
132	7.32	Protipožární utěsnění stěnou o rozměrech cca 210x100mm, včetně štítku	ks	5,00000	784,00	3 920,00		Vlastní
133	7.33	Sádra 30kg	bal	4,00000	311,00	1 244,00		Vlastní
134	7.34	Zdící malta 25kg	bal	40,00000	121,00	4 840,00		Vlastní
135	Pol_0135	Část - kuchyňka, příruční sklad ve 2.NP		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
136	7.35	Demontáž stávající el. instalace v řešených prostorech, vyhledání připojovacích míst	hod	16,00000	455,00	7 280,00		Vlastní
137	7.36	Frézování drážky š. 40mm, hl. 30mm do cihleného zdiva	m	25,00000	60,00	1 500,00		Vlastní
138	7.37	Frézování kapsy pro elektroinstalační krabici	ks	15,00000	64,00	960,00		Vlastní
139	7.38	Vrtaný otvor do průměru 25mm délka do 250mm	ks	4,00000	121,00	484,00		Vlastní
140	7.39	Zapravení drážky š. 40mm, hl. 30mm hrubou omítkou, položka včetně materiálu	m	25,00000	55,00	1 375,00		Vlastní
141	7.40	Zapravení kapsy s elektroinstalační krabicí, položka včetně materiálu	ks	15,00000	24,00	360,00		Vlastní
142	7.41	Protipožární utěsnění vrtaného otvoru do průměru 25mm, včetně štítku	ks	4,00000	439,00	1 756,00		Vlastní
143	7.42	Sádra 10kg	bal	1,00000	311,00	311,00		Vlastní
144	7.43	Zdící malta 25kg	bal	2,00000	121,00	242,00		Vlastní
Díl: 9		Dokumentace a ostatní náklady				78 195,00		
145	9.1	Projektová dílenská dokumentace zhotovitele stavby a dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	10 189,00	10 189,00		Vlastní
146	9.2	Revizní technik, vč. vypracování výchozí revizní zprávy - část elektro I. etapa. Počet	ks	1,00000	12 540,00	12 540,00		Vlastní
147	9.3	Měření intenzity umělého a nouzového osvětlení, včetně vypracování protokolu	ks	1,00000	7 838,00	7 838,00		Vlastní
148	9.4	Zaškolení obsluhy, provozní řády a manuály	hod	3,00000	455,00	1 365,00		Vlastní
149	9.5	Odkoušení systému, spolupráce s revizním technikem	hod	10,00000	455,00	4 550,00		Vlastní
150	9.6	Koordinační jednání s investorem a dodavateli technologií	hod	40,00000	455,00	18 200,00		Vlastní
151	9.7	Doprava 3,60%, Přesuny hmot 1,00% z dodávky materiálu	sada	1,00000	10 189,00	10 189,00		Vlastní
152	9.8	PPV 6,00% z montáže (Přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací)	sada	1,00000	13 324,00	13 324,00		Vlastní

Celkem

2 096 497,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
JKSO:								
	801.91	budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce						
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků						
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 061,68		
1	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	88,00000	78,00	6 864,00	801-4	RTS 24/ I
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,22880	864,00	197,68	801-4	RTS 24/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				105 590,00		
3	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	20,00000	134,00	2 680,00	800-3	RTS 24/ I
4	952902110R00	Čištění budov zemetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	120,00000	6,00	720,00	801-4	RTS 24/ I
5	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	88,00000	115,00	10 120,00	801-3	RTS 24/ I
6	713582113RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 30 Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.	kus	2,00000	6 175,00	12 350,00	800-713	RTS 24/ I
7	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30 Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.	kus	10,00000	6 175,00	61 750,00	800-713	RTS 24/ I
8	909 T00	Hzs - nezměřitelné stavební práce a přípomoci	h	18,00000	485,00	8 730,00		Vlastní
9	969011121R00	Vybourání vodovodního vedení DN do 52 mm	m	165,00000	56,00	9 240,00		Vlastní
Díl: 700B		Demontáže				51 139,41		
10	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	50,00000	95,00	4 750,00	800-721	RTS 24/ I
11	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	5,00000	117,00	585,00	800-721	RTS 24/ I
12	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	111,00000	74,00	8 214,00	800-721	RTS 24/ I
13	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	14,00000	98,00	1 372,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m	t	0,58004	2 179,00	1 263,91	800-721	RTS 24/ I
15	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	0,58004	2 608,00	1 512,74	800-721	RTS 24/ I
16	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	41,00000	40,00	1 640,00	800-721	RTS 24/ I
17	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	44,00000	44,00	1 936,00	800-721	RTS 24/ I
18	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	42,00000	61,00	2 562,00	800-721	RTS 24/ I
19	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	127,00000	12,00	1 524,00	800-721	RTS 24/ I
20	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	0,30831	10 450,00	3 221,84	800-721	RTS 24/ I
21	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m,	t	0,30831	4 076,00	1 256,67	800-721	RTS 24/ I
22	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	9,00000	188,00	1 692,00	800-721	RTS 24/ I
23	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00000	125,00	1 125,00	800-721	RTS 24/ I
24	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	45,00000	54,00	2 430,00	800-721	RTS 24/ I
25	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	9,00000	439,00	3 951,00	800-721	RTS 24/ I
26	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	9,00000	439,00	3 951,00	800-721	RTS 24/ I
27	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m,	t	1,53585	2 378,00	3 652,25	800-721	RTS 24/ I
28	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	18,00000	125,00	2 250,00	800-721	RTS 24/ I
29	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	9,00000	125,00	1 125,00	800-721	RTS 24/ I
30	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	9,00000	125,00	1 125,00	800-721	RTS 24/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				39 551,86		
31	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	5,00000	22,00	110,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
32	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	17,00000	28,00	476,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
33	722181212RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	21,00000	42,00	882,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
34	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	94,00000	21,00	1 974,00	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
35	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	131,00000	12,00	1 572,00	800-721	RTS 24/ I
36	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	22,00000	17,00	374,00	800-721	RTS 24/ I
		5+17		22,00000				
37	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	21,00000	18,00	378,00	800-721	RTS 24/ I
38	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	131,00000	140,00	18 340,00	SPCM	RTS 24/ I
39	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	5,00000	187,00	935,00	SPCM	RTS 24/ I
40	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	17,00000	247,00	4 199,00	SPCM	RTS 24/ I
41	631433406R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	21,00000	299,00	6 279,00	SPCM	RTS 24/ I
42	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,06432	62 700,00	4 032,86	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				93 513,33		
43	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	2,00000	721,00	1 442,00	800-721	RTS 24/ I
44	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	679,00	679,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
45	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	1,00000	648,00	648,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
46	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	9,00000	219,00	1 971,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
47	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	102,00000	240,00	24 480,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
48	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	1,00000	376,00	376,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
49	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	14,00000	711,00	9 954,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
50	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	50,00000	711,00	35 550,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
51	721176136R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	5,00000	752,00	3 760,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
52	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	9,00000	73,00	657,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
53	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	29,00000	82,00	2 378,00	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
54	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	10,00000	106,00	1 060,00	800-721	RTS 24/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
55	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	181,00000	23,00	4 163,00	800-721	RTS 24/ I
		9+102+14+1+50+5		181,00000				
56	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	3,00000	230,00	690,00	SPCM	RTS 24/ I
57	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,15599	36 575,00	5 705,33	800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				282 096,01		
58	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	3,00000	721,00	2 163,00	800-721	RTS 24/ I
59	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	6,00000	1 515,00	9 090,00	800-721	RTS 24/ I
60	722178681R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	225,00000	272,00	61 200,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek.						
		Bez zednických výpomocí. Bez pomocného lešení.						
		SV : 94		94,00000				
		TV : 90		90,00000				
		C : 41		41,00000				
61	722178683R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	10,00000	408,00	4 080,00	800-721	RTS 24/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		SC : 5		5,00000				
		TV : 5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZTI1	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	722178684R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí SV : 17 TV : 17	m	34,00000	617,00	20 978,00	800-721	RTS 24/ I
63	722178685R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí SV : 21 TV : 21	m	42,00000	794,00	33 348,00	800-721	RTS 24/ I
64	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	69,00000	200,00	13 800,00	800-721	RTS 24/ I
65	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	43,00000	173,00	7 439,00	800-721	RTS 24/ I
66	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	826,00	4 956,00	800-721	RTS 24/ I
67	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	259,00	2 331,00	800-721	RTS 24/ I
68	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	2,00000	68,00	136,00	800-721	RTS 24/ I
69	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	20,00000	334,00	6 680,00	800-721	RTS 24/ I
70	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 225+10	m	235,00000	25,00	5 875,00	800-721	RTS 24/ I
71	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	34,00000	28,00	952,00	800-721	RTS 24/ I
72	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	42,00000	29,00	1 218,00	800-721	RTS 24/ I
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 235+34+42	m	311,00000	20,00	6 220,00	800-721	RTS 24/ I
74	734261224R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	18 683,00	56 049,00	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 6/4	kus	6,00000	724,00	4 344,00		Vlastní
76	388218010R	vodoměr impulzní pro měření spotřeby vody, pro odesílání informace o aktuálním průtoku pomocí impulzů; závitové, 1/2"; průtok 1,50 m3/h; PN 16; teplota vody 5-30 °C	kus	20,00000	1 149,00	22 980,00	SPCM	RTS 24/ I
77	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	2,00000	4 715,00	9 430,00	SPCM	RTS 24/ I
78	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,24134	36 575,00	8 827,01	800-721	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty				265 593,48		
79	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	9,00000	679,00	6 111,00	800-721	RTS 24/ I
80	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva	soubor	9,00000	575,00	5 175,00	800-721	RTS 24/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
81	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	9,00000	627,00	5 643,00	800-721	RTS 24/ I
82	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	9,00000	1 672,00	15 048,00	800-721	RTS 24/ I
83	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	9,00000	303,00	2 727,00	800-721	RTS 24/ I
		Dřez dodávkou kuchyňské linky : 9		9,00000				
84	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	38,00000	162,00	6 156,00	800-721	RTS 24/ I
85	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	230,00	2 070,00	800-721	RTS 24/ I
86	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	19,00000	334,00	6 346,00	800-721	RTS 24/ I
87	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	9,00000	376,00	3 384,00	800-721	RTS 24/ I
88	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	9,00000	167,00	1 503,00	800-721	RTS 24/ I
89	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	9,00000	125,00	1 125,00	800-721	RTS 24/ I
90	55144212R	Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	9,00000	1 630,00	14 670,00	SPCM	RTS 23/ II
91	551450004R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	9,00000	1 588,00	14 292,00	SPCM	RTS 24/ I
92	55145041R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	10,00000	1 630,00	16 300,00	SPCM	RTS 24/ I
93	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	9,00000	783,00	7 047,00	SPCM	RTS 24/ I
94	55161633R	sifon pračkový; plast, chromovaný; DN 32	kus	9,00000	119,00	1 071,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZTI1	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	9,00000	596,00	5 364,00	SPCM	RTS 24/ I
96	55423054VN	Sprchová vanička litý mramor 750x1000x35 mm	kus	9,00000	4 396,00	39 564,00		Vlastní
97	55428083ZS	Sprchová zástěna z bezpečnostního skla zalamovací délky 1000 výšky 1850 mm čirá tl. 4 mm	kus	9,00000	7 827,00	70 443,00		Vlastní
98	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	9,00000	1 411,00	12 699,00	SPCM	RTS 24/ I
99	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	9,00000	2 508,00	22 572,00	SPCM	RTS 24/ I
100	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,60129	10 450,00	6 283,48	800-721	RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 726		Předstěnové systémy	63 128,97					
101	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	9,00000	5 643,00	50 787,00	800-721	RTS 24/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

102	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	9,00000	1 294,00	11 646,00	SPCM	RTS 24/ I
103	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,06660	10 450,00	695,97	800-721	RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 968,23					
104	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,56239	873,00	1 363,97	801-3	RTS 24/ I
105	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,12477	416,00	1 299,90	801-3	RTS 24/ I
106	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,31248	898,00	280,61	801-3	RTS 24/ I
107	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,24954	288,00	1 799,87	801-3	RTS 24/ I
108	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,24954	27,00	168,74	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,24954	409,00	2 556,06	801-3	RTS 24/ I
110	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,99816	46,00	1 149,92	801-3	RTS 24/ I
111	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,24954	1 803,00	11 267,92	801-3	RTS 23/ II
112	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	6,24954	13,00	81,24	800-6	RTS 24/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						12 350,00		
113	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	950,00	950,00		RTS 24/ I
114	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 24/ I
115	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00		RTS 24/ I
116	005121026Z	Zabezpečení a ochrana stáv. dotčených konstrukcí před poškozením Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		Vlastní
Celkem						939 992,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JA24/01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE
O:	01	1. ETAPA
R:	D.1.4.ZT11	Zdravotně technické instalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
JKSO:								
	801.91	budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce						
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků						
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá						

	HARMONOGRAM
Stavba:	JA24/01 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS, HAVLÍČKOVA 19, BOSKOVICE

				2024										2025				
				1.10.-6.10.	7.10.-13.10.	14.10.-20.10.	21.10.-27.10.	28.10.-31.10.	8.11.-10.11.	11.11.-17.11.	18.11.-24.11.	25.11.-1.12.	2.12.-6.12.	6.1.-12.1.	13.1.-19.1.	20.1.-26.1.	27.1.-2.1.	3.2.-4.2.
1	Stavební část, byty 109, 209, 309, 406																	
2	elektroinstalace, byty 109, 209, 309, 406																	
3	ZTI, byty 109, 209, 309, 406																	
1	Stavební část, byty 104, 304, 401 + sklad																	
2	elektroinstalace, byty 104, 304, 401 + sklad																	
3	ZTI, byty 104, 304, 401 + sklad																	
1	Stavební část, byty 103, 303 + kuchyňka																	
2	elektroinstalace, byty 103, 303 + kuchyňka																	
3	ZTI, byty 103, 303 + kuchyňka																	

Zpracoval: Ing. Roman Jež
