

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 19.4.2024

uzavřený podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace
Se sídlem: Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov
IČ: 42660424

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Nepeřená, ředitelka
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel
se sídlem: DOBEŠ-STAVBY, s.r.o.
683 21 Drysice 106

zastoupen: Ing. Jaroslavem Dobešem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dobeš

IČ: 292 27 682

DIČ: CZ29227682

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov

číslo účtu: 43-7447280207/0100

e-mail: ingdobes@dobes-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Změna smlouvy

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.4.2024 Smlouvu o dílo, týkající se provedení stavby „**Rekonstrukce Babiččina dvorečku**“. Tato smlouva o dílo je dále nazývána „Smlouva“. V souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy se smluvní strany dohodly na její následující úpravě takto:

V článku 3.2. Termíny plnění se doba dokončení mění na **31. 8. 2024**.

V článku 2. Cena díla se cena zvyšuje o **323 885,81 Kč bez DPH** následovně:

Cena celkem v Kč bez DPH	1 823 873,90 Kč
DPH v Kč	383 013,52 Kč
Cena celkem vč. DPH v Kč	2 206 887,42 Kč

Znění článku 2. se mění takto: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle přiloženého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1.

3. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č.1 – Položkový rozpočet

Ve Vyškově, dne

Ve Vyškově 22.8.2024



STAVBY s.r.o.
RYSICE 109 ②
DIČ: CZ29227682
616, 517 342 826

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Dobeš
jednatel společnosti
DOBEŠ-STAVBY s.r.o.



Objednatel:

Ing. Dagmar Nepeřená
ředitelka



ZOO PARK Vyškov,
příspěvková organizace
se sídlem Cukrovarská 424/9, ②
682 01, Vyškov
IČ: 42660424 DIČ: CZ42660424

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Park Vyškov

Objekt:

1 - Dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.06.2024

Zadavatel:

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DOBEŠ-STAVBY, s.r.o.

IČ:

DIČ:

29227682

CZ29227682

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

323 885,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	323 885,81	21,00%	68 016,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

391 901,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



ZOO PARK Vyškov,

příspěvková organizace

se sídlem Cukrovarská 424/9, ②

682 01, Vyškov

IČ: 42660424 DIČ: CZ42660424

STAVBY s.r.o.

RYŠICE 109 ②

DIČ: CZ29227682

682 01, Vyškov

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Park Vyškov

Objekt:

1 - Dodatek

Místo:

Datum:

24.06.2024

Zadavatel:

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

DOBEŠ-STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

323 885,81

HSV - Práce a dodávky HSV

252 543,76

1 - Zemní práce

122 821,84

2 - Zakládání

49 635,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 245,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 980,00

8 - Trubní vedení

47 275,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 993,76

998 - Přesun hmot

8 591,85

PSV - Práce a dodávky PSV

71 342,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

15 727,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 584,80

767 - Konstrukce zámečnické

45 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZOO Park Vyškov

Objekt:

1 - Dodatek

Místo:

Datum:

24.06.2024

Zadavatel:

ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

DOBEŠ-STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

323 885,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

252 543,76

D 1

Zemní práce

122 821,84

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	85,200		
	VV		Výkop rýhy pro kanalizaci				
	VV		0,5*1,2*(33+25+8+13)		47,400		
	VV		Výkop rýhy pro vodovod				
	VV		0,5*1,4*(54)		37,800		
	VV		Součet		85,200		
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 s naložením výkopku na dopr.prostředek	m3	4,752		
	VV		Výkop patek napaječky				
	VV		0,6*0,6*1,2*11		4,752		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,752		
	VV		Výkop patek pro napaječky				
	VV		0,6*0,6*1,2*11		4,752		
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,072		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,952		
	VV		Výkop rýhy pro kanalizaci				
	VV		0,5*1,2*(33+25+8+13)		47,400		
	VV		Výkop rýhy pro vodovod				
	VV		0,5*1,4*(54)		37,800		
	VV		výkop patek pro napaječky				
	VV		0,6*0,6*1,2*11		4,752		
	VV f1		Součet		89,952		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	89,952		
	VV		f1		89,952		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - NA POZEMKU INVESTORA	m3	89,952		
	VV		f1		89,952		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	58,600		
	VV		Zásyp rýh - kanalizace strojně				
	VV		0,5*0,8*(33+25+8+13)		31,600		
	VV		Zásyp rýh - vodovod strojně				
	VV		0,5*1,0*(54)		27,000		
	VV		Součet		58,600		
9	K	175101101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,722		
	VV		kanalizace				
	VV		0,5*0,3*(33+25+8+13)		11,850		
	VV		Vodovod				
	VV		0,5*0,3*(54)		8,100		
	VV		Napaječky				
	VV		(0,6*0,6-0,3*0,5)*1,2*11		2,772		
	VV		Součet		22,722		
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	40,900		
	VV		kanalizace				
	VV		0,5*0,3*(33+25+8+13)		11,850		
	VV		Vodovod				
	VV		0,5*0,3*(54)		8,100		
	VV		Napaječky				
	VV		(0,6*0,6-0,3*0,5)*1,2*11		2,772		
	VV		Mezisoučet		22,722		
	VV		22,722*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		40,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				49 635,64
11	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	6,152		
	VV		Zastropení bývalého vsaku				
	VV		0,2*4*4		3,200		
	VV		Doplnění podlahy				
	VV		0,1*2,4*12,3		2,952		
	VV		Součet		6,152		
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,173		
	VV		Zastropení bývalého vsaku				
	VV		4*4*3,033*1,25/1000		0,061		
	VV		Doplnění podlahy				
	VV		2,4*12,3*3,033*1,25/1000		0,112		
	VV		Součet		0,173		
13	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,200		
	VV		Spřažení s původní obrubou				
	VV		4*4/0,5*0,1		3,200		
14	K	279113154R	Patky pro zábrany - z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	ks	14,000		
15	K	27911315R	Patky pro napaječky- z tvárnice ztraceného bednění	ks	11,000		
	VV		ochranné bednění včetně horní cetris desky - 11 napaječek - hl. 1,0 m				
	VV		11		11,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				13 245,00
16	K	31111315R	Obruba tl. 100 mm z betonu tř. C 25/30	m	6,000		
17	K	317143451	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	3,000		
	VV		otvory do výběhů				
	VV		3		3,000		
18	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,890		
	VV		zazdění dveří				
	VV		0,9*2,1		1,890		
D 4			Vodorovné konstrukce				
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,650		
	VV		kanalizace				
	VV		0,5*0,1*(33+25+8+13)		3,950		
	VV		Vodovod strojné				
	VV		0,5*0,1*(54)		2,700		
	VV		Součet		6,650		
D 8			Trubní vedení				47 275,67
20	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	54,000		
	VV		Vodovod - původní dle SOD				
	VV		-(5+10+9+25+2+19+3+5+7+5+6)		-96,000		
	VV		Vodovod dle skutečnosti				
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		54,000		
21	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	54,000		
22	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	33,000		
	VV		18+15		33,000		
23	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110 mm SN4	m	33,000		
24	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	25,000		
	VV		Kanalizace dle skutečnosti				
	VV		7+18		25,000		
	VV		Součet		25,000		
25	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125 mm SN4	m	25,000		
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	8,000		
	VV		Kanalizace - původní dle SOD				
	VV		-(18+24+6+22)		-70,000		
	VV		Skutečně provedeno				
	VV		36+42		78,000		
	VV		Součet		8,000		
27	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160 mm SN4	m	8,000		
28	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	13,000		
	VV		kanalizace - dle původní SOD				
	VV		-(27+20)		-47,000		
	VV		kanalizace dle skutečnosti				
	VV		60		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			13,000		
29	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200 mm SN4	m	13,000		
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	44,000		
31	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	79,000		
VV		33+25+8+13			79,000		
32	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	133,000		
VV		54+79			133,000		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800		
34	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,648		
VV		otvory do výběhu					
VV		3*0,3*0,8*0,9			0,648		
D 998		Přesun hmot					
35	K	998223011	Přesun hmot	t	57,279		
D PSV		Práce a dodávky PSV					71 342,05
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					15 727,25
36	K	721211611	Vtok se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	5,000		
VV		Venkovní výběhy a nová kóje					
VV		5			5,000		
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					10 584,80
37	K	722221134	Ventil výtakový G 1/2 s jedním závitem	soubor	5,000		
38	K	722R	Osazení a napojení napáječek včetně spojovacího materiálu bez dodávky napáječek	soubor	6,000		
D 767		Konstrukce zámečnické					
39	K	767896110R	Montáž a dodávka kovových lišt šroubováním	ks	2,000		
VV		montáž a dodávka vodících lišt pro rozdělení kóji					
VV		2			2,000		
40	K	767995111R	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	ks	2,000		
VV		Posuvná malá vrátka					
VV		2			2,000		
41	K	767995112R	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	ks	5,000		
VV		otvíravé vnitřní branky 5ks					
VV		5			5,000		
42	K	767995113R	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	ks	4,000		
VV		Posuvná vrátka do výběhu					
VV		4			4,000		