

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Výměna nosné konstrukce návodní chodníkové římsy mostu přes Živný potok v Nádražní ul., Prachatice“

Číslo smlouvy objednatele: 04/2024/KSDE

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Město Prachatice

se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
zastoupený: Ing. Janem Bauerem – starostou města

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice, č.ú.: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:

Luboš Kvasnička – vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, tel: 388 607 506, e-mail: lkvasnicka@mupt.cz

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Novák – technik odboru KSD., tel: 388 607 507, e-mail: jnovak@mupt.cz.

TDI: Ing. Jindřich Jileček tel. [REDACTED]

Zhotovitel:

Reno Šumava stavby s.r.o.

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
zapsaná v OR u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675

zastoupená: Ing. Vladimírem Helmou – ředitelem společnosti

IČO: 28138236

DIČ: CZ28138236

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: [REDACTED]

Kontaktní adresa: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Helma-ředitel společnosti, tel. [REDACTED]

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Grabmüller, tel: [REDACTED]

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Výměna nosné konstrukce návodní chodníkové římsy mostu přes Živný potok
v Nádražní ul., Prachatice“

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele 04/2024/KSDE ze dne 11.03.2024 a uzavírají dodatek č. 2 smlouvy a to z důvodu výměny zbývající poloviny štěrbinového žlabu z betonových dílců přes celou komunikaci a provedení povrchové úpravy asfaltové komunikace v druhé polovině mostu v ploše 146 m², které nebyly zahrnuty do rozpočtu plánované akce, vyjádřeno na změnovém listu č.1, který je součástí Dodatku č.2

V článku 3. Cena díla se mění odstavce 3.1., který po změně zní:

3.

Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný a na základě oceněného výkazu výměr vyvolaných víceprací odsouhlasených ve změnových listech č. 1.

2 058 494,29 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devět set čtyřicet dva tisíc šest set devadesát devět korun osmdesát dva haléřů českých bez DPH)

DPH 21% činí 432 283,80 Kč

Celková cena včetně DPH činí 2 490 778,09 Kč

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.


Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Objednatel: 6.9.2024



Luboš Kvasnička
vedoucí odboru
komunálních služeb, dopravy a energetiky

Zhotovitel: 6.9.2024



Vladimír Helma
ředitel společnosti

REKAPITULACE

Stavba: 2239 - Výměna nosných konstrukcí chodníkových říms mostu přes Živný potok v Nádražní ul, Prachatice

Změna stavby č. ZL1 - SO 201.01 Změnový list č. 1 - vícepráce na povodní straně mostu

SO 201.01 - Návodní chodníková římsa - část demolice 19 629,50

SO 201.02 - Návodní chodníková římsa - část nový stav 99 264,79

CELKEM BEZ DPH

118 894,29

DPH 21%

24 967,80

CELKEM VČ. DPH

143 862,09



Změna stavby č. ZL1 - SO 201.01 Změnový list č. 1 - vícepráce na povodní straně mostu

Stavba: 2239 - Výměna nosných konstrukcí chodníkových říms mostu přes Živný potok v Nádražní ul, Prachatice

Objekt: SO 201.01 - Návodní chodníková římsa - část demolice

Rozpočet: [SO 201.01] - Návodní chodníková římsa - část demolice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

| | |
|---------------|--------------|
| Celková cena: | 19 629,50 Kč |
| DPH: | 4 122,20 Kč |
| Cena s DPH: | 23 751,70 Kč |

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL1 - SO 201.01

Rozpočet: [SO 201.01] - Návodní chodníková římsa - část demolice

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---|----------|--|-----|----------|----------|------------------|
| SO 201.01 Návodní chodníková římsa - část demolice | | | | | | |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 014122.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) živice z povodní strany (odměřeno na stavbě) 146,2*0,05*2,45 = 17,910 [A] Celkové množství = 17,910 | T | 17,910 | 200,00 | 3 582,00 |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| 5 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM povodní strana (odměřeno na stavbě) 146,2*0,05 = 7,310 [A] Celkové množství = 7,310 | M3 | 7,310 | 1 216,00 | 8 888,96 |
| 6 | 11313B | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA 5*7,31*2,45 = 89,548 [A] Celkové množství = 89,548 | lkm | 89,548 | 5,00 | 447,74 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 18 | 96657 | ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DILCU (VCET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM povodní strana (odměřeno z výkresu) 3,8 = 3,800 [A] Celkové množství = 3,800 | M | 3,800 | 1 766,00 | 6 710,80 |
| Celkem | | | | | | 19 629,50 |
| Celkem | | | | | | 3 582,00 |
| Celkem | | | | | | 9 336,70 |
| Celkem | | | | | | 6 710,80 |

Změna stavby č. ZL1 - SO 201.02 Změnový list č. 1 - vícepráce na povodní straně mostu

Stavba: 2239 - Výměna nosných konstrukcí chodníkůvých říms mostu přes Živný potok v Nádražní ul, Prachatice

Objekt: SO 201.02 - Návodní chodníková římsa - část nový stav

Rozpočet: [SO 201.02] - Návodní chodníková římsa - část nový stav

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 99 264,79 Kč

DPH: 20 845,61 Kč

Cena s DPH: 120 110,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZL1 - SO 201.02

Rozpočet: [ISO 201.02] - Návodní chodníková římsa - část nový stav

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|--|--------|--|-----|----------|----------|------------------|
| SO 201.02 Návodní chodníková římsa - část nový stav | | | | | | |
| 5 Komunikace | | | | | | |
| 25 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 povodní strana (odměřeno na stavbě) 146,2 = 146,200 [C] Celkové množství = 146,200 | M2 | 146,200 | 18,00 | 2 631,60 |
| 26 | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM povodní strana (odměřeno na stavbě) 146,2 = 146,200 [C] Celkové množství = 146,200 | M2 | 146,200 | 441,00 | 64 474,20 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 45 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM u štěrbinového žlabu - povodní strana (odměřeno z výkresu) 3,8*2 = 7,600 [A] napojení předpolí na stávající vozovku - povodní strana (odměřeno z výkresu) 3,77+4,42 = 8,190 [B] Celkové množství = 15,790 | M | 15,790 | 120,00 | 1 894,80 |
| 47 | 931326 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 u štěrbinového žlabu - povodní strana (odměřeno z výkresu) 3,8*2 = 7,600 [A] napojení předpolí na stávající vozovku - povodní strana (odměřeno z výkresu) 3,77+4,42 = 8,190 [B] Celkové množství = 15,790 | M | 15,790 | 161,00 | 2 542,19 |
| 49 | 935142 | ŠTERBIN ŽLABY Z BET DILCU ŠÍŘ 500MM VÝŠ 600MM PRUTOK 1006CM2 žlab na povodní straně (odměřeno z výkresu) 3,8 = 3,800 [A] Celkové množství = 3,800 | M | 3,800 | 5 190,00 | 19 722,00 |
| 52 | 935XXX | Napojení štěrbinového žlabu do vyústění Nové vyústění žlabu DN 200 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 | KPL | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Celkem | | | | | | 99 264,79 |
| 67 105,80 | | | | | | 2 631,60 |
| 64 474,20 | | | | | | 64 474,20 |
| 32 158,99 | | | | | | 1 894,80 |
| 2 542,19 | | | | | | 2 542,19 |
| 19 722,00 | | | | | | 19 722,00 |
| 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 |

