

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební práce laboratoře m.č. 229, 2.n.p., budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083
		IČO	DIČ
Objednatel	MBÚ AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	49060104	CZ49060104
Zpracoval	m:		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.02.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 053,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	24 297,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	29 545,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	3,00% 3 977,96
4		Montáž	74 701,88	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00% 3 977,96
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,00% 3 977,96
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		132 598,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	11 933,88
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	4 335,98	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D	Celkem bez DPH 148 868,65		
s.r.o.						DPH % Základ daně DPH celkem			
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená 12,0 0,00			
						základní 21,0 148 868,65			
						Daň odvede zákazník.			
						Cena bez DPH 148 868,65			
						E	Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel 0,00			
						Klouzavá doložka 0,00			
						Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce laboratoře m.č. 229, 2.n.p., budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i., Videňská 1083, Praha 4

Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Videňská 1083

Zpracoval: Datum:

20. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,054

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,053

9	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,000			0,053
88	629991001R1	Zakrytí podlah fólií přilepenou páskou	m2	65,000			0,000
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	25,000			0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

82	949111111R1	Lešení lehké kovové trubkové v do 1,2 m	m2	31,800			0,000
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,800			0,001
85	952902021R1	Čištění budov zametení hladkých podlah v místnostech, chodbách, na schodištích - průběžný úklid	kpl	1,000			0,000

997 Přesun sutě 0,000

110	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,918			0,000
75	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,918			0,000
76	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,918			0,000
77	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,918			0,000
109	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,782			0,000
118	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,136			0,000

998 Přesun hmot 0,000

113	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,054			0,000
-----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,859

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,000

116	741110001R1	Přemístění zásuvek elektroinstalace po demontáži prosklené kovové stěny - nově 4 ks včetně rozvodu kabelů a kompletace - 229/229a	kpl	1,000			0,000
84	7413909R1	Stavební přípomoc - Elektroinstalace	kpl	1,000			0,000
111	998741122R3	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	kpl	1,000			0,000

751 Vzduchotechnika 0,000

115	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000			0,000
114	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000			0,000
120	751111811R1	Stavební přípomoc - Vzduchotechnika	kus	1,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

763 Konstrukce suché výstavby

0,780

102	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB - (kancelář/laboratoř)	m2	14,310			0,354
103	763111311R1	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30 - (zasedací místnost/laboratoř)	m2	8,400			0,208
104	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	22,710			0,005
125	763111717R2	SDK příčka základní penetrační nátěr (jednostranně) - (záklap)	m2	10,070			0,002
107	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	52,220			0,010
106	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	6,000			0,031
108	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	32,780			0,046
124	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce - záklap (laboratoř/technologická hala)	m2	10,070			0,110
121	763132631R3	Dodávka a montáž zesílené nosné konstrukce z profilů UA profilů, vyztužení, zesílení pro osazení ocelové zárubně	m	5,000			0,002
14	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000			0,000
15	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 Levé	kus	1,000			0,012
94	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,780			0,000

766 Konstrukce truhlářské

0,018

12	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			0,000
13	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970 mm	kus	1,000			0,016
86	766660729R1	Montáž dveřního interiérového kování - klika/klika (protiplech, štítek s klikou, zámek)	kus	1,000			0,000
87	54914123R2	dveřní kování klika/klika	kus	1,000			0,002
112	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018			0,000

767 Konstrukce zámečnické

0,000

101	767114812	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 6 do 9 m2 - (laboratoř/zasedací místnost)	m2	8,400			0,000
95	767114814	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 12 do 15 m2 - (laboratoř/kancelář)	m2	14,310			0,000
119	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,140			0,000

776 Podlahy povlakové

0,004

122	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	11,520			0,000
123	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	12,800			0,004

783 Dokončovací práce - nátěry

0,000

93	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,600			0,000
67	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,600			0,000
68	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,600			0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

0,056

70	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	111,400			0,000
71	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000		519,00	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
72	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	111,400			0,022
73	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	111,400			0,029

Celkem

0,913