

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební práce kanceláře m.č. 230, 2.n.p., budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i., Videňská 1083, Praha 4		JKSO	
Název objektu			EČO	
			Místo	Videňská 1083
			IČO	DiČ
Objednatel	MBÚ AV ČR v.v.i.		61388971	CZ61388971
Projektant				
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.		49060104	CZ49060104
Zpracoval	m:			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		20.02.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1 HSV	Dodávky 1 581,51	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 11 701,51	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 27 992,81	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 3,00% 1 998,43
	Montáž 25 338,65	11		16	Provozní vlivy 3,00% 1 998,43
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 3,00% 1 998,43
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	66 614,48	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 5 995,29
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 2 178,29	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 74 788,06
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				Režim přenesení daňové povinnosti:	
				snižená	12.0 0,00
				základní	21.0 74 788,06
				Daň odvede zákazník.	
				Cena bez DPH	74 788,06
				E	Přípočty a odpočty
				Dodá zadavatel	0,00
				Klouzavá doložka	0,00
				Zvňhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce kanceláře m.č. 230, 2.n.p., budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i., Videňská 1083, Praha 4
Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.
Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.
Místo: Videňská 1083
Zpracoval: Datum:
20. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				0,030	
6		Uprawy povrchu, podlahy a osazování výplní				0 029	
9	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	19 420		0 029	
88	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou - chodba, výtah	m2	25 000		0 000	
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12 000		0 000	
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,001	
82	949111111R1	Lešení lehké kovové trubkové v do 1,2 m	m2	17 543		0 000	
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,543		0 001	
85	952902021R1	Čištění budov zamezení hladkých podlah v místnostech, chodbách, na schodištích - průběžný úklid	kpl	1 000		0 000	
997		Přesun sutě				0,000	
89	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0 061		0 000	
75	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0 061		0,000	
76	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0 061		0 000	
77	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0 061		0 000	
78	997013631R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	kpl	1 000		0 000	
90	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0 061		0,000	
998		Přesun hmot				0 000	
74	998018002	Přesun hmot ro budo ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0 030		0 000	
PSV		Práce a dodávky PSV				0,461	
776		Podlahy povlakové				0,396	
48	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	17 543		0 000	
49	776111311	Vysátí podkladu oovlakových podlah	m2	17 543		0 000	
52	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	17 543		0 001	
53	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa t přes 3 do 5 mm	m2	17 543		0 132	
54	58581289	stěrka cementová samonivelační vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby	kg	200 000		0,200	
45	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	17 543		0 000	
55	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,543		0 005	
56	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	20,000		0 053	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
57	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	10 050			0 000
47	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17 220			0,000
59	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17 220			0 000
60	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	18 000			0 005
65	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	2 000			0 000
66	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	2,040			0,001
61	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0 396			0 000

784		Dokončovací práce - malby a tapety						0,064
70	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	64 037				0 000
69	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32 019				0 032
71	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	6 000				0 003
72	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	64,037				0 013
73	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	64,037				0 017

Celkem

0,491