

Dobrý den, [REDAKCE]
dle dohody posílám cenovou nabídku na montáž stoupacího potrubí
Krásného 14, Brno. Cenová nabídka je za JEDNU SV, TUV a CTUV od
ležatého potrubí v technické chodbě pod suterénem budovy.

Jedná se o výměnu SV, TUV a CTUV.

Ve vstupu domu Krásného 14 jsou tři stupačky.

Cenová nabídka obsahuje demontáž stávajícího potrubí, studené
vody, teplé vody a cirkulačního okruhu.

Montáž nového potrubí z PPR Fiber Basalt Plus-polyfúzním
svařováním, dále zapojení vodoměrů, nové ventily před vodoměry, montáž
uchycení potrubí, úpravu prostupů, v suterénu bude potrubí osazeno
uzavíracími armaturami Herz STROMAC, ventil šikmý-pitná
voda, potrubí bude chráněno kompenzační smyčkou PPR ve 3 patře
budovy, práce na izolaci potrubí, proplach potrubí a uvedení do provozu.

Stávající potrubí (PPR) bude odvezeno do eko-dvoru.

Materiál:

Potrubí PPR Basalt, fitinky PPR, izolace, šroubení mosaz., objímky s
gumou, konzola s plast. krytkou pozink., uzávěry Herz (3x), ventily
PPR (12x), přechody PPR KZ (kov-plast) - 45 660,- (bez DPH)

Montáž:

Demontáž stávajícího potrubí (ZTÍŽENÉ PODMÍNKY), snos a výnos
odpadu - 24 600,- (bez DPH)

Montáž nového potrubí (ZTÍŽENÉ PODMÍNKY), uzávěrů, zapojení
vodoměrů,

montáž konzol, úprava průchodů, proplach, uvedení do provozu - 76
520 000,- (bez DPH)

Nákup a montáž protipožárních manžet na jedné
stoupačce - nebudou instalovány

Režijní náklady:

Doprava, odvoz odpadu-ekologická likvidace, Loctite, pasty Locher, řezné kotouče, pilové listy, atd. - 12 530,- (bez DPH)

Dohromady - $159\,310 \times 3 = 477\,930,-$

Cena je kompletní s demontáží, montáží a materiálem.

V ceně je eko.likvidace použitých materiálů.


V ceně je demontáž plynoměrů, jejich opětovná montáž, zkouška těsnosti, odvětrání (bude nutná jejich demontáž-překážejí)

Ceny jsou bez DPH.

Prosím o vyjádření.

S pozdravem.

Pavel Dolníček a syn TOPENÍ-VODA-PLYN 



Oprava zdiva WC – Krásného 14, Brno**Nab.2024/164 – rozpočet, Investor: SVJ**

č.p.	Položka (materiál, práce)	Jedn. m2,bm	Výměra	Cena za jednot.	Celková cena v Kč
1. Oprava zdiva WC					
1	vybourání otvoru vč.řezání	m2	40,00	980,00	39 200,00
2	d+m předstěny sdk	m2	40,00	1 900,00	76 000,00
3	dodávka dvířek bílé plechové 60x80	ks	10,00	1 600,00	16 000,00
4	montáž dvířek	ks	10,00	900,00	9 000,00
5	zakrytí konstrukcí	ks	13,00	1 200,00	15 600,00
6	malba bílá	ks	13,00	2 300,00	29 900,00
7	akryl, detaily, pásky	mb	100,00	120,00	12 000,00
8	přesun hmot ruční do 30 m	ks	13,00	2 800,00	36 400,00
9	vyčištění stavby, úklid	ks	13,00	1 500,00	19 500,00
10	odvoz sutě na skládku včetně uložení	ks	13,00	2 100,00	27 300,00
11	VRN	ks	13,00	3 500,00	45 500,00
Oprava zdiva WC celkem					326 400,00

SOUHRN NÁKLADŮ

1. Oprava zdiva WC	326 400,00
Náklad celkem bez DPH	326 400,00
DPH 12%	39 168,00
Náklad celkem	365 568,00 Kč

