REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/21
Stavba: **Rekonstrukce plochy a vybudování svářečské dílny SOŠ Horažďovice**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.09.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**533 522,50**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**533 522,50**	**112 039,73**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**645 562,23**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/21

Stavba: **Rekonstrukce plochy a vybudování svářečské dílny SOŠ Horažďovice**

Místo: Datum: 16.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**533 522,50**	**645 562,23**
030	**Méně/vícepráce**	533 522,50	645 562,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochy a vybudování svářečské dílny SOŠ Horažďovice
Objekt:
030 - Méně/vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.09.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**533 522,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	533 522,50	21,00%	112 039,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**645 562,23**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochy a vybudování svářečské dílny SOŠ Horažďovice
Objekt:
030 - Méně/vícepráce

Místo: Datum: 16.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**533 522,50**
1 - Zemní práce	14 160,00
4 - Vodorovné konstrukce	-745,00
HSV - Práce a dodávky HSV	482 849,50
5 - Komunikace pozemní	62 539,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 501,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 737,00
997 - Přesun sutě	155 676,00
998 - Přesun hmot	12 395,90
751 - Vzduchotechnika	22 608,00
766 - Konstrukce truhlářské	7 884,50
PSV - Práce a dodávky PSV	6 765,50
713 - Izolace tepelné	2 030,00
763 - Konstrukce suché výstavby	4 735,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plochy a vybudování svářečské dílny SOŠ Horažďovice
Objekt:
030 - Méně/vícepráce

Místo: Datum: 16.09.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**533 522,50**	
	D	1	Zemní práce				14 160,00	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	30,000	50,00	1 500,00	
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	12,000	185,00	2 220,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně					
	VV		30*0,4		12,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,400	220,00	3 828,00	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		14,4+(30*0,1)		17,400			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,000	8,00	1 392,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		17,4*10		174,000			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,400	30,00	522,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,320	150,00	4 698,00	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		17,4*1,8		31,320			
	D	4	Vodorovné konstrukce				-745,00	
9	K	R01	Doupřesnění kce skladby stropu	kpl	1,000	-745,00	-745,00	
	PP		Stropní kce z dřevených trámků vč. OSB desek					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				482 849,50	
	D	5	Komunikace pozemní				62 539,50	
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,000	262,00	7 860,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm					
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	59,000	232,00	13 688,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
	VV		(749,5*2)-1440		59,000			
12	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm (C30/37)	m2	29,500	1 055,00	31 122,50	
	PP		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm (C30/37)					
	VV		(749,5)-720		29,500			
13	K	5819-1-010	Povrchová úprava betonu - zahlazení do hrubé struktury	m2	29,500	182,00	5 369,00	
	PP		Povrchová úprava betonu - zahlazení do hrubé struktury					
	VV		29,5		29,500			
14	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	30,000	150,00	4 500,00	
	PP		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				128 501,10	
15	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	16,380	4 585,00	75 102,30	
	PP		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		131,04*0,245-15,725		16,380			
16	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	16,380	1 190,00	19 492,20	
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu					
	VV		131,04*0,245-15,725		16,380			
17	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	16,380	655,00	10 728,90	
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu					
	VV		131,04*0,245-15,725		16,380			
18	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	16,380	1 415,00	23 177,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 737,00	
20	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,380	29 500,00	11 210,00	
	PP		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
21	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	140,000	61,90	8 666,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	VV		140		140,000			
22	*M*	*28329042*	*fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm*	*m2*	*140,000*	*14,70*	*2 058,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
23	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	19,500	88,00	1 716,00	
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2					
24	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,785	2 800,00	52 598,00	
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		131,04*0,22-10,044		18,785			
25	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	18,785	1 800,00	33 813,00	
	PP		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm					
	VV		131,04*0,22-10,044		18,785			
26	K	R002	Vybourání stávajících špalíků a starých elektrických roštů vč. úpravy stěny po demontáži	kpl	1,000	8 920,00	8 920,00	
	PP		Vybourání stávajících špalíků a starých elektrických roštů vč. úpravy stěny po demontáži					
27	K	R003	Montáž okenní APU lišt vč. rohů	m	58,000	82,00	4 756,00	
	PP		Montáž okenní APU lišt vč. rohů					
	VV		39+19		58,000			
	D	997	Přesun sutě				155 676,00	
28	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	51,892	900,00	46 702,80	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace					
	VV		131,04*0,22*1,8		51,892			
29	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	51,892	2 100,00	108 973,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				12 395,90	
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	51,892	200,00	10 378,40	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m					
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,100	75,00	307,50	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
32	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	5,700	300,00	1 710,00	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců					
	D	751	Vzduchotechnika				22 608,00	
33	K	751614110	Montáž servopohonu	kus	4,000	452,00	1 808,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení servopohonu					
34	*M*	*42900079*	*servopohon pro rekuperátor VZT jednotky kroutící moment 2Nm*	*kus*	*4,000*	*5 200,00*	*20 800,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	PP		servopohon pro rekuperátor VZT jednotky kroutící moment 2Nm					
	D	766	Konstrukce truhlářské				7 884,50	
35	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	0,500	166,00	83,00	
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm					
36	*M*	*60794101*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm*	*m*	*0,500*	*395,00*	*197,50*	
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm					
37	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*2,000*	*52,00*	*104,00*	
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
38	K	7669-2-010	Dodávka a montáž vnitřního plastového okna 500/1200 mm	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Dodávka a montáž vnitřního plastového okna 500/1200 mm					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 765,50	
	D	713	Izolace tepelné				2 030,00	
39	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	140,000	14,50	2 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 735,50	
40	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,500	861,00	4 735,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					