

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 056 200 23

Číslo objednávky: 2/3/30

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3151
Stavba: Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			601 623,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 126 341,01
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			727 964,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3151

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Místo:

Datum:

05.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		601 623,85	
01	2.NP opravy kanceláří	223 021,32	
02	3.NP oprava kanceláří	331 470,71	
03	VRN	47 131,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

01 - 2.NP opravy kanceláří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			223 021,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			223 021,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

01 - 2.NP opravy kanceláří

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		223 021,32
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

01 - 2.NP opravy kanceláří

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem223 021,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	69,500			0,00
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	214,071			0,00
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %	m2	214,071			0,00
4	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	12,600			0,00
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	23,374			0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížen do 150 kg/m2	m2	69,500			0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,500			0,00
D		997	Přesun sutě					0,00
8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,148			0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,148			0,00
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,296			0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,072			0,00
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,148			0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,148			0,00
D		998	Přesun hmot					0,00
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,392			0,00
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,392			0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		776	Podlahy povlakové					0,00
16	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	31,620			0,00
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	63,240			0,00
18	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	31,620			0,00
19	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	31,620			0,00
20	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	48,000			0,00
21	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	31,620			0,00
22	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,620			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	25,296		0,00
24	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	25,296		0,00
25	K	776421111.1	Montáž lišt obvodových lepených	m	61,270		0,00
26	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	73,524		0,00
27	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	31,620		0,00
28	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	874,915		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	283,571		0,00
30	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	283,571		0,00
31	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	61,270		0,00
32	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	64,334		0,00
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	69,500		0,00
34	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	72,975		0,00
35	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	283,571		0,00
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	283,571		0,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

37	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	12,600		0,00
38	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	12,600		0,00
39	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	84,042		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

02 - 3.NP oprava kanceláří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		331 470,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	331 470,71

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

02 - 3.NP oprava kanceláří

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		331 470,71
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

02 - 3.NP oprava kanceláří

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 331 470,71

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	5,000		0,00
2	M	59321101	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm	kus	5,000		0,00
3	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,845		0,00
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,100		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	125,920		0,00
6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	284,505		0,00
7	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	3,690		0,00
8	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		0,00
9	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %	m2	284,505		0,00
10	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3,690		0,00
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,000		0,00
12	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	33,120		0,00
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	19,788		0,00
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
15	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	125,920		0,00
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	143,320		0,00
18	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,150		0,00
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,845		0,00
20	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,725		0,00
21	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	5,200		0,00
22	K	975021411	Podchyacení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 600 do 900 mm	m	1,000		0,00
23	K	9 001	vyklizení prostor pro realizaci stavby, včetně likvidace	kpl	1,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,015		0,00
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,015		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,210		0,00
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,015		0,00
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,015		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
29	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,801		0,00
30	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,801		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
31	K	741370002	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		0,00
32	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27	kus	2,000		0,00
33	M	PAN.PN21300001	LINEAR LED 60W 4000K 60° bílá	kus	2,000		0,00
34	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	5,000		0,00
35	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	141,221		0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00
36	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	10,000		0,00
37	M	34123000	kabel datový optický OM2 univerzální 4 vlákna 50/125 plášť LSOH	m	12,000		0,00
38	K	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	2,000		0,00
39	M	37451205	krabice datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	2,000		0,00
40	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	8,374		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
41	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	28,200		0,00
42	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	28,200		0,00
43	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
44	M	MSN.0027324.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voštiny, CPL premium, 80x197	kus	1,000		0,00
45	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří	kus	3,000		0,00
46	M	54932006	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M10 s hřebem	100 kus	0,003		0,00
47	K	766664957	Výměna zámků interiérových dveří	kus	1,000		0,00
48	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000		0,00
49	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	1,000		0,00
50	K	766664958	Výměna klik se štitky interiérových dveří	kus	1,000		0,00
51	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00
52	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		0,00
53	K	766692322	Demontáž záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s olištováním dl přes 1,75 do 2,70 m vč.závěsů	kus	1,000		0,00
54	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	4,000		0,00
55	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 033,761		0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
56	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	22,743		0,00
57	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	22,743		0,00
58	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	22,743		0,00
59	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	22,743		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	22,743		0,00
61	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	22,743		0,00
62	K	776201931	Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem	m2	18,400		0,00
63	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	22,743		0,00
64	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	28,000		0,00
65	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	18,194		0,00
66	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	32,240		0,00
67	K	776421111.1	Montáž lišt obvodových lepených	m	19,625		0,00
68	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	19,240		0,00
69	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,000		0,00
70	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m	1,020		0,00
71	K	776421414	Montáž kobercových napínacích lišt lepením	m	13,000		0,00
72	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	22,743		0,00
73	K	776991822.1	Odstranění lepidla ručně ze soklů	m	13,000		0,00
74	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	577,163		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
75	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
76	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
77	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
78	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
79	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	410,425		0,00
80	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	410,425		0,00
81	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	98,940		0,00
82	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	103,887		0,00
83	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	143,320		0,00
84	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	143,320		0,00
85	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	410,425		0,00
86	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	410,425		0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
87	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	3,150		0,00
88	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	3,150		0,00
89	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	21,010		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			47 131,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	47 131,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 131,82
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Pardubice - stavební úpravy kancelářských prostor budovy Hlaváčova 206_v. II

Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 47 131,82

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	5 544,920		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 544,920		0,00
---	---	-------	---	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4928897

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f4a3f17-3d3a-43af-b288-ce3aef45e231

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2024 09:21:22



e207825f-ab69-49ce-9bcf-c95f5eb5ca5d