

DÍLČÍ VÝZVA č. 0201 /100240211 / 2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
se sídlem: Branická 514/140
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu: „**Obnova VO, Praha 6 Ruzyně – ul. Drnovská**“

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

V rámci koordinační stavby HMP a TSK, která řeší obnovu zastávky PID, obnovu chodníku a výměnu kabelů PRE, proběhne obnova stávajících stožárů VO v počtu 5ks, včetně přívodních napájecích kabelů a uzemnění. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) této Výzvy.

2. Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 6 Ruzyně – ulice Drnovská

3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru:

Do 31. 10. 2024

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

355 775,76 Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (4%)

14 231,03 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou dílčí výzvu, předávací protokol a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

Za Objednatele:

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

Za Poskytovatele:

.....
[Redacted]
Vedoucí oddělení

Výstavby a investic

.....
[Redacted]
Technický dozor

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240211 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
Akce: Název akce: Obnova VO, P6 Ruzyně - Drnovská
Rozsah: Rozsah akce: Obnova 5ks stožárů VO, včetně kabelových polí a uzemnění

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka:	Rámcová dohoda na obnovu zařízení veřejného osvětlení v koordinaci 2023-2025 2. část
Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	44 471,97 Kč
Montáž	311 303,79 Kč
- demontáže	95 898,81 Kč
- elektromontáže	104 056,06 Kč
- zemní práce	78 340,41 Kč
- ostatní práce	33 008,51 Kč
CELKEM zhotovitel	355 775,76 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240211 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST				
Místo:	Praha			
Zadavatel:	THMP, a.s.			
Uchazeč:	NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9			
Akce:	Název akce: Obnova VO, P6 Ruzyně - Drnovská			
Rozsah:	Rozsah akce: Obnova 5ks stožárů VO, včetně kabelových polí a uzemnění			
Veřejná zakázka:	Rámcová dohoda na obnovu zařízení veřejného osvětlení v koordinaci 2023-2025 2. část			
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)				
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)				
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	5,00	
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál				
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	52,50	
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	140,00	
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	131,00	
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	136,00	
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	10,00	
5.4. Ostatní materiál				
Celkem za Materiál				44 471,97 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240211 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo:	Praha
Zadavatel:	THMP, a.s.
Účastník:	NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
Akce:	Název akce: Obnova VO, P6 Ruzyně - Drnovská
Rozsah:	Rozsah akce: Obnova 5ks stožárů VO, včetně kabelových polí a uzemnění

Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na obnovu zařízení veřejného osvětlení v koordinaci 2023-2025 2. část

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.2.	Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	4,00		
1.1.3.	Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	54,50		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	5,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	140,00		
1.1.24.	Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu	m	80,00		
				Celkem za Demontáže	95 898,81 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.2.	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	5,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	0,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	5,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	140,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	131,00		
				Celkem za Elektromontáže	104 056,06 Kč
3. Zemní práce					
3.1.1.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén)	m	102,00		
3.1.7.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	9,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.2.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu	ks	5,00		
				Celkem za Zemní práce	78 340,41 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	111,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,13		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	5,00		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	5,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.15.	Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně připojení - výška svítidla 6m	ks	1,00		
				Celkem za Ostatní práce	33 008,51 Kč