

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Oprava LC Velká jedlina - Filipova cesta po přivalových srážkách**

KSO:  
Místo: k.ú. Pec, p.p.č 1592/42

CC-CZ:  
Datum: 2.9.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
RPT stavby s.r..

IČ: 03858651  
DIČ: CZ03858651

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>148 761,04</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 761,04	21,00%	31 239,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>180 000,86</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Velká jedlina - Filipova cesta po přívalových srážkách

Místo: k.ú. Pec, p.p.č 1592/42

Datum: 2.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RPT stavby s.r..

Zpracovatel: | ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**148 761,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

**148 761,04**

1 - Zemní práce

39 535,20

5 - Komunikace pozemní

96 544,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 290,00

998 - Přesun hmot

11 391,84

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Velká jedlina - Filipova cesta po přívalových srážkách

Místo: k.ú. Pec, p.p.č 1592/42  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: RPT stavby s.r..

Datum: 2.9.2024

Projektant:  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>148 761,04</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				148 761,04
D	1		Zemní práce				39 535,20
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	122,400	175,00	21 420,00
	vv		"0,000 - 0,255 km" 255,0*3,2*0,15		122,400		
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,400	12,00	1 468,80
6	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	122,400	16,00	1 958,40
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	816,000	18,00	14 688,00
	vv		"0,000 - 0,255 km" 255,0*3,2		816,000		
D	5		Komunikace pozemní				96 544,00
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	848,000	112,00	94 976,00
	vv		"štěrkodrt' 0/63 mm"				
	vv		"v 0,000 - 0,255 km" 255,0*3,2		816,000		
	vv		"v 0,257 - 0,257 km" 10,0*3,2		32,000		
	vv		Součet		848,000		
11	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	1,600	980,00	1 568,00
	vv		"oprava poškozeného rigolu v 0,154 km" 2,0*0,8		1,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 290,00
1	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	15,000	56,00	840,00
	vv		"odvodňovací příkop v 0,073 km" 15,0		15,000		
2	K	938902311	Čištění rigolů strojně při tl nánosů do 100 mm	m	15,000	30,00	450,00
	vv		"v 0,000 km, v 0,073 km, na křižovatce" 5,0+5,0+5,0		15,000		
D	998		Přesun hmot				11 391,84
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	196,411	58,00	11 391,84