

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2411
Stavba: Opravy LC revír Valdek

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč
Ing. Michal Jankovič

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 357,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	338 357,67	71 055,10
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

409 412,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2411

Stavba: Opravy LC revír Valdek

Místo:

Datum:

22. 3. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	LC Pod Řízkem a Zastávka Karlák	108 154,44	130 866,84
02	LC K Bernardově louce	114 356,18	138 370,98
03	LC Od Kamenné lávky	115 847,05	140 174,95

338 357,67

409 412,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

01 - LC Pod Řízkem a Zastávka Karlák

KSO:

Místo:

CC-OZ:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 154,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 154,44	21,00%	22 712,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 866,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

01 - LC Pod Řízkem a Zastávka Karlák

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Datum:

22. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

108 154,44

1 - Zemní práce

775,00

5 - Komunikace pozemní

93 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 100,00

998 - Přesun hmot

9 379,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

01 - LC Pod Řízkem a Zastávka Karlák

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Datum:

22. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							108 154,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 154,44
D	1		Zemní práce				775,00
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	77,50	775,00
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny				
	VV		2*5 "LC Pod Řízkem"		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				93 900,00
2	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	495,000	60,00	29 700,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		100*3+65*3 "LC Pod Řízkem"		495,000		
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	615,000	80,00	49 200,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	VV		205*3 "LC Zastávka Karlák"		615,000		
4	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 500,00	15 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		2*5 "LC Pod Řízkem"		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 100,00
5	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	205,000	20,00	4 100,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		205*0,5*2 "LC Zastávka Karlák"		205,000		
D	998		Přesun hmot				9 379,44
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	133,992	70,00	9 379,44
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

02 - LC K Bernardově louce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

114 356,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 356,18	21,00%	24 014,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 370,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

02 - LC K Bernardově louce

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč

Ing. Michal Jankovič

Datum:

22. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

114 356,18

1 - Zemní práce

114 356,18

5 - Komunikace pozemní

11 299,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 215,00

998 - Přesun hmot

11 850,00

2 992,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

02 - LC K Bernardově louce

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Datum:

22. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							114 356,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV				114 356,18
D		1	Zemní práce				11 299,13
1	K	113108441	Rozrytí krytů z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	146,250	32,10	4 694,63
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		65*1,5*1,5		146.250		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	255,000	25,90	6 604,50
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		85*3				
					255,000		
D		5	Komunikace pozemní				88 215,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	255,000	100,00	25 500,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		85*3				
					255,000		
4	K	566401111	Úprava krytů z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	360,000	80,00	28 800,00
	PP		Úprava dosavadního krytů z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	VV		120*3		360.000		
5	K	571907116	Posyp krytů kamenivem drceným nebo těženým přes 55 do 60 kg/m2	m2	615,000	30,00	18 450,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytů s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 55 do 60 kg/m2				
	VV		85*3				
	VV		120*3		255,000		
	VV		Součet		360,000		
					615,000		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	6,750	1 180,00	7 965,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		15*1,5*1,5*0,2				
7	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 500,00	7 500,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 850,00
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	120,000	40,00	4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m				
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	470,000	15,00	7 050,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		120*0,5*2 "LC K Bernardově louce"		120,000		
	VV		100*3,5 "LC Kolem spáleného mlýna"		350,000		
	VV		Součet		470,000		
	D	998	Přesun hmot				2 992,05
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,841	50,00	2 992,05
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

03 - LC Od Kamenné lávky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 847,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 847,05	21,00%	24 327,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 174,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

03 - LC Od Kamenné lávky

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Datum:

22. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	115 847,05
HSV - Práce a dodávky HSV	115 847,05
1 - Zemní práce	11 100,00
5 - Komunikace pozemní	93 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 800,00
998 - Přesun hmot	6 947,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Valdek

Objekt:

03 - LC Od Kamenné lávky

Místo:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							115 847,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				115 847,05
D	1		Zemní práce				11 100,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 110,000	10,00	11 100,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		50*2*1,5+320*3		1 110,000		
D	5		Komunikace pozemní				93 000,00
2	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	960,000	60,00	57 600,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		320*3		960,000		
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	1 180,00	35 400,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		50*2*1,5*0,2		30,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 800,00
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	320,000	15,00	4 800,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		320*0,5*2		320,000		
D	998		Přesun hmot				6 947,05
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	138,941	50,00	6 947,05
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfnsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Opravy LC na revíru Valdek



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoliv případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Opravy LC na revíru Valdek
LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	Invent. č.	revír	p.p.č.	k.ú.
LC Pod Řízkem	241388	Valdek	2316, 2425/1, 2421/1, 2599	Království
LC K Bernardově louce	409646	Valdek	389	Knížecí
LC Od Kamenné lávky	451517	Valdek	325, 320, 317	Panský

Obec: Šluknov, Velký Šenov, Staré Křečany

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22
408 01 Rumburk
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

LC Pod Řízkem kateg. 2L 4,0/20, poškozený úsek přibližováním a odvozem dříví, zanesená blátem, vymačkané krajnice, s výtluky, poničené svodnice

LC K Bernardově louce kateg. 2L 4,0/30, poškozený úsek přibližováním a odvozem dříví, s množstvím výtluků.

LC Od Kamenné lávky kateg. 2L 3,5/20, pomísně poškozená přibližováním a odvozem dříví, s výtluky, poškozeným krytem, zanesené krajnice.

Zdůvodnění stavby

Nutnost provozní opravy cest pro zamezení další degradace konstrukčních vrstev a zajištění přístupu do okolních porostů.

Technické řešení stavby

LC Pod Řízkem – budou odstraněny nánosy na krajnicích v poškozených úsecích cesty. Úseky v délce 205 a 165 m se doplní drobnou štěrkokrtí (fr. 0-32 nebo 0-22 mm) v průměrném množství cca 0,06 m³/m², přeprofiluje se a zhutní vibračním válcem. Dále výměna 2 ks poničených ocelových svodnic dl. 5 m.

LC K Bernardově louce – pomísné stržení nánosů bláta na cestě a krajnicích. V celé cestě budou vyspravený výtluky štěrkokrtí fr. 0-63 mm (rozrytí, doplnění kameniva a zhutnění). Silně poškozené úseky v délce 120 a 85 m budou doplněny štěrkokrtí v celé šíři, přeprofilovány a zhutněny. Pročištěn zanesený příkop v délce 120 m. Doplnění ocelové svodnice dl. 5m

LC Od Kamenné lávky – V celé cestě budou vyspravený výtluky štěrkokrtí fr. 0-63 mm (rozrytí, doplnění kameniva a zhutnění). Silně poškozený úsek v délce 260 m bude doplněn drobnou štěrkokrtí (fr. 0-32 nebo 0-22 mm) v průměrném množství 0,04 - 0,06 m³/m², přeprofilován a zhutněn vibračním válcem.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: září 2024.

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2024

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále po lesních cestách. Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. grejdr, traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití grejdrů, traktorbagru, nákladního automobilu a hutních strojů. Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákresy v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na stavenišťě byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 9.8.2024

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- zakres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr