

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.  
Oblastní ředitelství Vysočina  
**Zadávací list projektových prací**

Název akce: LC Stonařovská

Druh realizace: Technické zhodnocení lesní cesty

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby

Místo stavby: revír Aleje      Obec s rozšířenou působností: Brtnice

k.ú.: Jestřebí u Brtnice      Kraj: Vysočina

**Popis stávajícího stavu:**

Lesní odvozní cesta 2L, délka navržená k opravě 2,130 km se šířkou 3,00 m. Silně poškozený kryt z mechanicky zpevněného kameniva, podélné odvodnění je řešeno odvodňovacími příkopy a hospodářskými přejezdy, v části řešeno pouze odtokem na okolní lesní pozemky, příčné odvodnění je řešeno trubními propustky. Kryt stávající LC a stávající odvodňovací objekty jsou vlivem povětrnostních vlivů a provozem těžké lesní mechanizace značně poškozeny.

**Popis návrhu a požadavků investora:**

Rekonstrukce lesní cesty je navržena technologií s krytem z mechanicky zpevněného kameniva. Bude provedeno odstranění pařezů zasahujících do tělesa LC, budoucích skládek dřeva a hospodářských sjezdů. Dále budou seřezány vytláčené krajnice a odstraněn veškerý organický nános z povrchu. Výtluky ve stávajícím krytu budou vyspraveny drcených kamenivem. Místa s výrazně vyjetými kolejiemi budou lokálně vyrovnány vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 32-63 mm. Na takto vyspravený kryt bude celoplošně provedena úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,04 do 0,06 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> jako podklad pro nový kryt ze štěrkodrti v tl. 100 mm., zpevnění krajnic ŠD 0-32. Jsou navrženy nové skládky dřeva, které budou zpevněny kamenivem frakce 63-125 mm a bezprostřední (rampovací) pás navazující na vlastní LC bude pro zamezení porušení krajnice LC niveletou totožný s LC a opatřen ještě uzavírací frakcí 0-32 mm.

Hospodářské sjezdy (ŽB trouby DN 400 mm, čela z prostého betonu) budou zpevněny kamenivem frakce 32-63 mm a jejich navázání na LC bude opět zakaleno frakcí 0-32 mm. Trubní propustky (ŽB trouba DN 600) budou provedeny s čely z prostého betonu. Propust v km 2,125 bude navržen dle požadavků správce toku. Odvodňovací příkopy budou prohloubeny tak, aby byl zabezpečen řádný odtok vody. V projektu je třeba přesně identifikovat hranici LČR, s.p., neboť dotčená lesní cesta na konci staničení navazuje na pozemky v cizím vlastnictví.

Šířka zpevnění vozovky 3,0 m v přímém úseku. V obloucích a v místě napojení na přiléhající komunikace bude respektována stávající šířka vozovky pro zajištění provozu odvozních souprav.

Příčný sklon bude obnoven dle původního. V části LC je oboustranný, v části jednostranný dle sklonu terénu. V obou případech bude hodnota sklonu 4%.

Předpokládaný náklad na stavbu: 3.600.000,- Kč bez DPH

Požadavek na autorský dozor: Autorský dozor je požadován v rozsahu 6 hodin

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9.2024

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2024

Termín odevzdání vyjádření dotčených orgánů: 31.3.2025

Projekt bude vyhotoven v pěti samostatných paré + 1x v elektronické podobě.

Zhotovitel souhlasí s jeho rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a provedení stavby.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

#### Obsah dokumentace:

PD bude zpracována jako „Jednostupňová“, rozsah a obsah bude přiměřeně odpovídat požadavkům přílohy č. 8, 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

#### Rozsah projektové dokumentace (min.):

- Průvodní zpráva – základní údaje o stavbě
- Přehledná situace - mapa
- Technická zpráva
- Situace stavby
- Situace stavby na podkladu KN
- Situace stavby se zakreslením a popisem objektů nebo s legendou objektů
- Vzorový příčný řez - komunikace s mírou hutnění koruny vozovky
- Vzorový příčný řez - lesní skládky dřeva
- Vzorový příčný řez - trubní propust
- Vzorový příčný řez - hospodářský sjezd
- Charakteristické příčné řezy (rozšíření v obloucích)
- Detailní výkresy pro ostatní objekty (jímka, odvodňovací drén, ....)
- Strukturovaný rozpočet
- Strukturovaný výkaz výměr (editovatelný)
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Vyjádření orgánů státní správy

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby sloužila jako podklad pro výběrové řízení a realizaci stavby.

Požadavek na autorský dozor: Předpoklad 1 den á 6 hodiny

#### Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí projektové dokumentace v části Dokladová část bude závazné stanovisko místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody vydané ve smyslu ust. § 4, odst. 2 a odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.

Tento zadávací list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Investor

Telč:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Telč

Zpracovatel

19-07-2024

Brno: