

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ SV U Kňoura

KSO:

Místo: LS Jablonec nad Nisou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Adam Drábek; Hartigova stezka 479; 468 41 Tanvald

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

9108220

DIČ:

není plátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 634,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 634,50	21,00%	25 333,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 967,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-247719-247

Stavba: Oprava a TZ SV U Kňoura

Místo: LS Jablonec nad Nisou

Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Adam Drábek; Hartigova stezka 479; 468 41 Tanvald

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 634,50	145 967,80
2024- 247719- 247	Oprava a TZ SV U Kňoura	120 634,50	145 967,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ SV U Kňoura

Místo: LS Jablonec nad Nisou

Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Adam Drábek; Hartigova stezka 479; 468 41 Tanvald

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 634,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 634,50
D	1		Zemní práce				33 933,00
17	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	490,00	2 450,00
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201111				
	VV		5		5,000		
8	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	720,00	1 440,00
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201112				
	VV		2		2,000		
20	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	850,00	850,00
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201113				
	VV		1		1,000		
23	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201115				
	VV		2		2,000		
19	K	112201117	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201117				
	VV		2		2,000		
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	192,750	30,00	5 782,50
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		(46,5*3,5)+30		192,750		
13	K	122251703	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně pro LTM	m3	22,500	250,00	5 625,00
	PP		Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251703				
	VV		(15*3*0,3)+(36*0,25)		22,500		
24	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500	630,00	4 725,00
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100				
	VV		2,5*2,5*1,2		7,500		
11	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	252,750	22,00	5 560,50
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181152301				
	VV		(46,5*3,5)+30+(20*3)		252,750		
D	4		Vodorovné konstrukce				6 825,00
12	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného (žula) - hráz potoka	m3	6,500	1 050,00	6 825,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líc s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - místní materiál.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211131				
	VV		(1,5*1*3)+(2*1*1)		6,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cel
D 5			Komunikace pozemní				63 463,50
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0/63mm - žula, tl.150 mm	m2	252,750	195,00	49 286,25
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111				
VV			(46,5*3,5)+30+(20*3)		252,750		
4	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 45 do 50 kg/m2	m2	252,750	39,00	9 857,25
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuňněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 45 do 50 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571907114				
VV			(46,5*3,5)+30+(20*3)		252,750		
5	K	597311-R	Zřízení svodnice vody zemní	m	24,000	180,00	4 320,00
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
VV			6+4+4+4+6		24,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 413,00
14	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	60,000	28,00	1 680,00
PP			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
VV			60		60,000		
7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	27,000	79,00	2 133,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902112				
VV			12+15		27,000		
16	K	938902442	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	4,000	650,00	2 600,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902442				
VV			4		4,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D VRN6			Územní vlivy				10 000,00
22	K	062503000	Složité terén staveniště	SOU	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Složité terén staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000				
VV			1		1,000		