



EISLX019GU7L

Objednávka č.: DO202402852

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace Jablonecká 999/51 46006 Liberec		
IČ: 00262978			IČ: 46746862		
DIČ: CZ00262978			DIČ: CZ46746862		
Objednávka ze dne: 06.09.2024			Termín: 30.06.2025		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		80000	80 000,00 Kč

Celková částka: 80,000,00 Kč

ZŠ 5. května - oprava suterénu

Objednáváme u Vás zednické práce v suterénu budovy I. stupně.

K faktuře je nutné přikládat objednávku, cenovou nabídku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	

podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

Akce: Rekonstrukce v objektu Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49

Místo prováděných prací: suterén objektu Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49

Zhotovitel: žáci stavebních oborů SOŠ Liberec, Jablonecká 999, 460 06 Liberec

Nabídka zhotovitele

Technický popis stávajícího stavu konstrukcí

Dne 5. 6. 2024 proběhla prohlídka prostor potřebných k rekonstrukci. Zde byl zjištěn nevyhovující stav omítek dle přiložené fotodokumentace. Omítky jsou zvětralé, působením vztlínající vlhkosti a nedostatečné cirkulace vzduchu narušené. Ve spodní části zdiva jsou zasažené zasolením a plísní, jsou nesoudržné a opadávají. Dle prohlídky na místě by se jednalo o svislé konstrukce do výšky potrubí pro rozvod tepla.

Popis prováděných stavebních prací

V rekonstruovaném prostoru budou prováděny tyto práce:

- Vyklizení prostoru
- Otlučení starých omítek
- Vyškrábání zvětralé omítky ze spár zdiva ve spodní části omítek
- Naložení a odvoz suti na vyhrazené místo
- Provedení sanační jádrové omítky
- Provedení štukových omítek stěn
- zpevnění penetračním nátěrem
- Dvojnásobný malířský nátěr v bílém provedení
- Úklid a vyklizení pracoviště

Podmínky provádění prací:

Práce budou provádět žáci oboru Zednické práce a Malířské a natěračské práce pod trvalým vedením učitele odborného výcviku v rámci výuky odborného výcviku. Na pracích se budou podílet žáci všech tří ročníků. V každém týdnu se bude na akci podílet v závislosti na docházce žáků pod vedením učitele OV. Žáci budou řádně proškoleni učitelem z BOZP a PO.

Pro žáky bude přímo v prostoru suterénu školy vymezen prostor pro šatnu, sociální zařízení – umývárna a WC. Šatna, odběr vody a el. energie pro stavební činnost i hygienu žáků bude poskytnut bezplatně.

Předpoklad doby realizace prací:

Zahájení prací – Leden 2025

Ukončení a předání prací – červen 2025

Práce budou probíhat dle domluvy

Pracovní doba žáků je v pracovních dnech 7.00 – 14.30 hodin. V době prázdnin a ředitelského volna vyhlášeného ředitelem školy výuka žáků neprobíhá.

Cenová nabídka:

Pro provedení výše uvedeného rozsahu prací je cena materiálu (dle současné situací na trhu) a práce stanovena na **80.000,-Kč**. Veškeré ostatní vybavení potřebné k zajištění prací si zajistí SOŠ Liberec vlastními prostředky.

SOŠ Liberec si zajistí materiál průběžně dle postupu prací s ohledem na omezené skladovací prostory. Fakturace prací včetně materiálu bude provedena po předání stavby, kopie dokladů o pořízení materiálu budou přiloženy k vyúčtování prací. Splatnost faktury bude 21 dnů.

Závěr

Tuto nabídku podáváme na základě prohlídky pracoviště. Cena práce a materiálu nepřesáhne částku 80.000,-Kč.

Tuto nabídku podáváme s předpokladem kontinuální prezenční výuky žáků naší školy.

S pozdravem

Pavel Šťastný – zástupce ředitele pro odborný výcvik