DÍLČÍ SMLOUVA č. 4

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002797**
ISPROFIN/ISPROFOND: **500 116 0009**
Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003818
Název Dílčí smlouvy: Výspravy výtluků okr. CV, LN – DS 4

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl A, vložka 80478
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail, tel:	[redacted]
e-mail, tel:	[redacted]

(dále jen „**ŘSD**“)
a
„COLAS CZ a Silnice Topolany, a.s.“
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Společník 1 (správce)
COLAS CZ, a.s.

se sídlem:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	[redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní e-mail: [redacted]

a

Společník 2
Silnice Topolany a.s.

se sídlem:	Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČO:	05758734
DIČ:	CZ699006672
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
právní forma:	akciová společnost
zastoupen:	
kontaktní e-mail:	

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 01. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

   druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Výspravy výtluků okr. CV, LN

   množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy č. 27 a 13M na území okresů Chomutov a Louny.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí Smlouvy č. 4 do 28 dnů.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

    Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

    Příloha č. 2 – Příloha

    Příloha č. 3 – Seznam závad z CEV

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[redacted]

[redacted]

Digitálně podepsal [redacted]

Datum: 2024.09.17 10:56:11 +02'00'

Příloha č. 1:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy

Příloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	**Číslo Pod-článku Smluvních podmínek**	**Údaje**
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„COLAS CZ a Silnice Topolany“ Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 4 do 28 dnů.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	[redacted]
Zástupce objednatele	3.2	[redacted]
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3:

SEZNAM ZÁVAD Z CEV

Tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy

Rekapitulace ceny

Stavba: Výspravy výtluků okr. CV, LN

Varianta: **MT**

Celková cena bez DPH: **4 110 042,77**

Celková cena s DPH: **4 973 151,75**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	0,00	0,00	0,00
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	4 081 018,45	857 013,87	4 938 032,32
03	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	29 024,32	6 095,11	35 119,43

Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba:	MT	Výspravy výtluků okr. CV, LN	01	0,00
Rozpočet:	01	Oprava výtluků (ruční pokládka)		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**

Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba MT Výspravy výtluků okr. CV, LN | 02 | [redacted]

Rozpo 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena Jednotková	Jednotková cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				
1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5		Komunikace				[redacted]
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
9	5774DG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3	[redacted]	[redacted]	[redacted]

			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
11	5774JE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.				
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			jedná se o řez v obrusné vrstvě				
13	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			jedná se o řez v ložné vrstvě				
14	931323		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba MT Výspravy výtluků okr. CV, LN

Rozpo 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

						03	[redacted]
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				[redacted]
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Digitálně podepsal:
Datum: 18.09.2024 15:17:19 +02:00