

VÝKAZ VÝMĚR - OPRAHA HYDROIZOLACE ČÁSTI STŘECHY nad 4.NP HLAVNÍ BUDOVY ÚMG

Popis prací	počet	jednotka	cena /jednotka	celkem Kč
Přípravné a demontážní práce				
demontáž stávajícího kačírku				
demontáž stávající ochranné folie				
demontáž stávající PVC fólie vodorovně				
demontáž stávající PVC fólie svisle				
demontáž kotvicích plechů				
demontáž oplechování atiky				
Přípravné a demontážní práce světlíky				
demontáž zasklení - kruhový bodový světlík				
zpětná montáž zasklení - kruhový bodový světlík				
částečná demontáž zasklení - pásové světlíky				
zpětná montáž zasklení - pásové světlíky				
demontáž čela pásového světlíku				
zpětná montáž čela pásového světlíku				
Nová hydroizolace střechy				
separační textilie vodorovně				
separační textilie svisle				
separační textilie svisle - příplatek segment				
PVC fólie Fatrafol 810tl. 1,52 mm vodorovně				
PVC fólie Fatrafol 810tl. 1,52 mm svisle				
PVC folie svisle - příplatek segment				
PVC fólie Fatrafol 810tl. 1,52 mm na atice				
PVC folie na atice - příplatek segment				
PVC fólie Fatrafol 804/2H na dilatační atice				
montážní kotvení PVC fólie vodorovně				
stěnový kotvicí profil z poplastovaného plechu				
koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu				
koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu - příplatek segment				
koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu- atyp.				
koutová lišta vnější z poplastovaného plechu				
koutová lišta vnější - příplatek segment				
koutová liště vnější z poplastovaného plechu- atyp.				
opracování střešního vtoku PVC folií				
opracování pojistného přepadu PVC folií				
tmelení lišt či ukončení - PU šedý				
opracování rohu či koutu PVC tvarovkou				
opracování ostatních detailů střešní krytinou				
Klempířské práce z poplastovaného plechu				
oplechování okapní hrany střechy okapnicí z poplastovaného plechu RAL 7035				
oplechování okapní hrany - příplatek segment				
Dodávka a montáž systémových doplňků střechy				
Dodávka a montáž odvětrání kanalizace TW z PVC manžetou Fatrafol				
Stabilizace nové střešní krytiny násypem kačírku				
ochranná textilie 500g/m2				
montáž stávajícího kačírku				
Zkoušky prověřující kvalitu prací				
provedení zátopové zkoušky				
VRN				
likvidace odpadu				
doprava a přesun hmot vodorovně (2 %)				
doprav a přesun hmot svisle (2%)				
Celkem bez DPH				1 633 032,80