

Smlouva o dílo č. 148/2/2024


na realizaci stavby

„Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **Technické služby města Mostu a.s.**
Zastoupený: Vladimírem Kubíkem, předsedou představenstva
Ing. Michalem Hartmanem, místopředsedou představenstva
Sídlo: Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1
IČO: 640 52 265
DIČ: CZ64052265
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č.ú.: 164064/2700
E-mail: info@tsmost.cz
ID datové schránky: vywt2un
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: 
za zhotovitele: 
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: 
za zhotovitele: 
- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
 max. ceny 20 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za zhotovitele: Vladimír Kubík, předseda představenstva a
Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva – do max. ceny

2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
Ing. Michal Hartman, ředitel společnosti do max. ceny 250 tis. Kč
bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název stavby: **Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa**
- 2.1.2 Místo stavby: pozemky v k.ú. Most II
- 2.1.3 Investor: statutární město Most
- 2.1.4 Vlastník: statutární město Most
- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle indikativních cenových nabídek společnosti Technické služby města Mostu a.s., pod souhrnným názvem **Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa**, obsahující položkový rozpočet s technickou specifikací, dílo, kterým je realizace souboru staveb **Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa**, a to:
- a) Oprava komunikace v ul. Josefa Dobrovského
 - b) Oprava komunikace v ul. Antonína Dvořáka (propoj u MŠ)
 - c) Oprava komunikace v ul. Jána Kollára
 - d) Oprava schodiště v ul. Česká (Šujan)
 - e) Oprava schodiště v ul. Jaroslava Haška
 - f) Oprava chodníku v ul. Višňová (21)
 - g) Oprava chodníku v ul. Žatecká (22)
 - h) Oprava chodníku v ul. Chomutovská
 - i) Oprava chodníku v ul. Jána Kollára (27, 28)
 - j) Oprava vjezdu v ul. Alej Boženy Němcové
 - k) Oprava chodníku v ul. Javorová
 - l) Oprava chodníků v SPZ Joseph
 - m) Oprava komunikace v ul. Jiřího z Poděbrad
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
- dodržování podmínek stavebního povolení
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci stavby
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby a zajištění dopravního značení a zábran
- předkládat Objednateli ke schválení výrobky a materiály v průběhu realizace stavby před jejich zabudováním do stavby; bez jejich schválení Objednatelem je do stavby nelze zabudovat
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:
- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| Předání staveniště: | do 1 týdne od výzvy objednatel |
| Zahájení prací: | do 1 týdne od předání staveniště |
| Ukončení prací: | do 20.12.2024 |
| Předání díla: | do 2 týdnů od ukončení prací |
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotovené, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **11 036 959,40 Kč bez DPH**.
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: jedenáct miliónů třicet šest tisíc devět set padesát devět Korun českých a čtyřicet haléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení elektronicky. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrdit soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zjednodušenou projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.

- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sa-zebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, ocení se tyto práce HZS.
Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):

- stavební práce	300,- Kč/hod.
- pro montážní práce	300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	500,- Kč/hod.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.
- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu .xml nebo .xls (dle podkladů a požadavku objednatele) a ve formátu .pdf. Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele odsouhlasená zástupcem objednatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.
- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo č. 148/2/2024 a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u UniCredit Bank Czech

Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 164064/2700.

- b) DPH zaplatí na účet 80039 – 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 64052265, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

- 6.9 Faktury budou včetně příloh zasílány datovou schránkou (IDDS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu faktury@mesto-most.cz, a to ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatel. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vyčleně vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedoručí, ve lhůtě určené objednatel.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezažít odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů

od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Nejpozději jeden týden před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem nebo jím jmenovaným zástupcem postup prací formou kontrolních dnů v místě stavby.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

- 8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,05 % ze smluvní ceny za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05 % ze smluvní ceny za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny z ceny díla.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý případ.

- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započít s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů,

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány,
- požadavků provádění geodetických prací a dokumentace dle:
 - o vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
 - o metodických dokumentů na portálu digitální technické mapy Ústeckého kraje, <https://usk.krajdtm.cz>
 - o požadavků objednatele na geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby týkající se potenciálních prvků polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje

včetně

- o vyhotovení geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické aktualizací dokumentace (GAD) pro aktualizaci digitální technické mapy Ústeckého kraje v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM)
- o vyhotovení podkladu pro aktualizaci DTM ÚK. Obsah digitální technické mapy kraje stanoví vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška“). Podklad pro aktualizaci DTM ÚK je předáván formou GAD DTM v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM). Jeho náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky 393/2020 Sb. Geodet zhotovitele zaměřuje a předává prvky ZPS a TI/DI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky a s údaji vedenými dle přílohy č. 1 vyhlášky. Podklad pro aktualizaci DTM ÚK bude ověřen autorizovaným zeměměřickým inženýrem ÚOZI/AZI. GAD ZPS předá DTM ÚK prostřednictvím informačního systému digitální mapy veřejné správy IS DMVS a GAD TI/DI předá oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce objednatele.
- o předání potenciálních prvků polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje (např. stromy, dopravní značky, herní prvky, lavičky, balisety, vjezdové zábrany, zrcadlo, závara, cyklobox, parkovací automat, podzemní a polopodzemní kontejnery, zpomalovací práh, palisády, rozhraní povrchů), a to geodeticky zaměřené, oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce objednatele formou CAD výkresu dgn/dwg v souřadnicích XYZ (3D) a v souřadnicovém systému S-JTSK, struktura výkresu není předepsána.

- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle čl. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité

pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění výtčenných závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

XI.

Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel předá objednateli **nejpozději 5 pracovních dnů** před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- protokol o vytyčení stavby

- geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (formát DGN a PDF) a protokol o akceptaci zakázky DTMM
- geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF), dojde-li ke změně dispozic pozemků
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců inženýrských sítí
- písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich zařízení
- zkušební, záruční a dodací listy
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
- doklad o uložení odpadu
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- plán údržby

Všechny výše uvedené doklady budou předány ve 2 paré (min 1x originál + 1x kopie) včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:

- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
- zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
- na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
- zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
- předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
- přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
- předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“,
- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.


12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999

Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 – Vzor Změnového listu
Příloha č. 2 – Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet stavby
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě listinné formy smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.15 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících


důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:




Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu

Za zhotovitele:



Vladimír Kubík
předseda představenstva



Ing. Michal Hartman
místopředseda představenstva

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	148/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most	Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:			
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla bez DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:			
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

Příloha změnového listu č. ... – výpočet (Soupis prací)

Název akce: Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)	
Datum:			změna ceny bez DPH					21	
			DPH %						
			změna ceny s DPH						

Datum:

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 131/2024 Sb. a se smlouvou.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O)

		5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa

Prohlašuji, že na akci „Opravy komunikací a chodníků v Mostě - 3. etapa“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x. příp. vymazat			

V Mostě dne



Podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-07-17
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 036 959,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 036 959,40	Výše daně 2 317 761,47
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 354 720,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-07-17		
Stavba:	OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA		
Místo:	MOST	Datum:	17. 7. 2024
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 036 959,40	13 354 720,87
01	KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO	1 545 816,04	1 870 437,41
02	KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA	1 525 408,16	1 845 743,87
03	KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA	2 138 585,66	2 587 688,65
04	SCHODIŠTĚ V UL. ČESKÁ	434 858,01	526 178,19
05	SCHODIŠTĚ V UL. J. HAŠKA	596 359,20	721 594,63
06	CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ	109 643,89	132 669,11
07	CHODNÍK V UL. ŽATECKÁ	1 647 504,33	1 993 480,24
08	CHODNÍK V UL. CHOMUTOVSKÁ	424 481,91	513 623,11
09	CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA	411 556,22	497 983,03
10	VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ	302 592,53	366 136,96
11	CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ	1 067 935,20	1 292 201,59
12	CHODNÍK V SPZ JOSEPH	598 017,44	723 601,10
13	KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD	234 200,81	283 382,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 545 816,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 545 816,04	21,00%	324 621,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 870 437,41

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA					Datum:	17. 7. 2024
Objekt:	01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO					Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Místo:	MOST					Zpracovatel:	
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST						
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 545 816,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 393 112,24	
D 1 Zemní práce							163 952,81	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,700			CS ÚRS 2024 02
VV ACP					157,700			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,700			CS ÚRS 2024 02
VV ACP					157,700			
3	K	113154543	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 577,000			CS ÚRS 2024 02
VV ACO					1 577,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	78,850			CS ÚRS 2024 02
VV BO ACO*0,05*5%					78,850			
D 5 Komunikace								
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	157,700			CS ÚRS 2024 02
VV ACP					157,700			
6	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	157,700			CS ÚRS 2024 02
VV ACP					157,700			
7	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 577,000			CS ÚRS 2024 02
VV ACO					1 577,000			
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 577,000			CS ÚRS 2024 02
VV GIS 02/2024								
VV ACO 1577					1 577,000			
9	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	157,700			CS ÚRS 2024 02
VV ACP ACO*0,1*10%					157,700			
10	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	20,447			CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: přepočet m2/t								
VV NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -								
VV ODHAD PROJEKTANTA								
VV AB ACO*0,1*10%					157,700			
VV AB*0,12966*10%					20,447			
D 8 Trubní vedení							92 610,00	
11	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
12	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,850			CS ÚRS 2024 02
VV BO					78,850			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	78,850			CS ÚRS 2024 02
VV BO					78,850			
15	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	128,000			CS ÚRS 2024 01
16	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě								
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	225,979			CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: v % hmotnosti suti								
VV 301,305*0,75 'Přepočtené koeficientem množství					225,979			
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 259,788			CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: dalších 10km								
VV 301,305*7,5 'Přepočtené koeficientem množství					2 259,788			
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	75,326			CS ÚRS 2024 02
VV 301,305*0,25 'Přepočtené koeficientem množství					75,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	753,263			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 14km					
VV			301,305*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		753,263			
21	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	60,261			CS ÚRS 2024 02
VV			301,305*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		60,261			
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	241,044			CS ÚRS 2024 02
VV			301,305*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		241,044			
D 998			Přesun hmot					
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,737			CS ÚRS 2024 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
24	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000			CS ÚRS 2024 02
VV			20"HZS1212		20,000			
25	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
26	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
27	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	10,000			CS ÚRS 2024 02
VV			10"HZS4232		10,000			
28	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
29	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
D VRN3			Zařízení staveniště					
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
D VRN4			Inženýrská činnost					
32	K	043103000	Žkousky bez rozlišení	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: PAU					
33	K	043134000	Žkousky zatěžovací	%	12 146,416			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: VÝTLUKY					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 525 408,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 525 408,16	21,00%	320 335,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 845 743,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

Objekt:

02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA

Místo:

MOST

Datum:

17. 7. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 525 408,16	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 430 107,97	
D		1	Zemní práce				112 039,90	
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	500,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO40		500,000			
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	107,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO08		107,000			
3	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO40*0,25*25%		125,000			
4	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	660,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO50		660,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	75,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			BO		75,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	28,000		CS ÚRS 2024 02	
D		5	Komunikace					
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	500,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO40		500,000			
8	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	500,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO40		500,000			
9	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	500,000		CS ÚRS 2024 01	
VV			ACO40		500,000			
10	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	660,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO50		660,000			
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	500,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			GIS 02/2024					
VV			ACO40		500,000			
12	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	500,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO40		500,000			
13	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	8,558		CS ÚRS 2024 02	
P		Poznámka k položce: přepočet m2/t						
VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -						
VV		AB	ODHAD PROJEKTANTA				66,000	
VV		ACO50*0,1*10%			8,558			
VV		AB*0,12966*10%						
14	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	107,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO08		107,000			
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	660,000		CS ÚRS 2024 02	
VV			ACO50		660,000			
D		8	Trubní vedení					
16	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	CS ÚRS 2024 02		
17	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	CS ÚRS 2024 02		
18	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	CS ÚRS 2024 02		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	CS ÚRS 2024 02		
VV			BO		75,000			
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	75,000	CS ÚRS 2024 02		
VV			BO		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000			CS ÚRS 2024 02		
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	28,000			CS ÚRS 2024 02		
VV					27,4509803921569*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			28,000		
23	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	80,000			CS ÚRS 2024 01		
24	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	80,000			CS ÚRS 2024 01		
D 997					Přesun sutě					
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	290,321			CS ÚRS 2024 02		
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 903,210			CS ÚRS 2024 02		
P					Poznámka k položce: dalších 14km					
VV					290,321*10 'Přepočtené koeficientem množství			2 903,210		
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	29,032			CS ÚRS 2024 02		
VV					290,321*0,1 'Přepočtené koeficientem množství			29,032		
28	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	145,161			CS ÚRS 2024 02		
VV					290,321*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			145,161		
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	116,128			CS ÚRS 2024 02		
VV					290,321*0,4 'Přepočtené koeficientem množství			116,128		
D 998					Přesun hmot					
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	34,414			CS ÚRS 2024 02		
D VRN					Vedlejší rozpočtové náklady			95 300,19		
D VRN1					Průzkumné, geodetické a projektové práce			32 007,74		
31	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000			CS ÚRS 2024 02		
VV					20*HZS1212			20,000		
32	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	12 658,492			CS ÚRS 2024 02		
33	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	12 658,492			CS ÚRS 2024 02		
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	10,000			CS ÚRS 2024 02		
VV					10*HZS4232			10,000		
35	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	12 658,492			CS ÚRS 2024 02		
36	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	12 658,492			CS ÚRS 2024 02		
D VRN3					Zařízení staveniště					
37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 658,492			CS ÚRS 2024 02		
P					Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					
38	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	12 658,492			CS ÚRS 2024 02		
D VRN4					Inženýrská činnost					
39	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	12 658,492			CS ÚRS 2024 02		
P					Poznámka k položce: VÝTLUKY					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 138 585,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 138 585,66 0,00	21,00% 12,00%	449 102,99 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 587 688,65

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA					Datum:	17. 7. 2024
Objekt:	03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA					Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Místo:	MOST					Zpracovatel:	
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST						
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 138 585,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 928 450,97	
D 1 Zemní práce							181 371,15	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153,900			CS ÚRS 2024 02
VV ACP1					153,900			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153,900			CS ÚRS 2024 02
VV ACP1					153,900			
3	K	113154553	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 052,000			CS ÚRS 2024 02
VV ACO					2 052,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	256,500			CS ÚRS 2024 02
VV BO ACO*0,125*5%					256,500			
D 5 Komunikace								
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	153,900			CS ÚRS 2024 02
VV ACP1					153,900			
6	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	153,900			CS ÚRS 2024 02
VV ACP1					153,900			
7	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 052,000			CS ÚRS 2024 02
VV ACO					2 052,000			
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 052,000			CS ÚRS 2024 02
VV GIS 02/2024								
VV ACO 2052					2 052,000			
9	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	153,900			CS ÚRS 2024 02
VV ACP1 ACO*0,075*10%					153,900			
10	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	26,606			CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: přepočet m2/t								
VV NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA								
VV AB ACO*0,1*10%					205,200			
VV AB*0,12966*10%					26,606			
D 8 Trubní vedení							185 780,00	
11	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
12	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
13	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	256,500			CS ÚRS 2024 02
VV BO					256,500			
15	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	256,500			CS ÚRS 2024 02
VV BO					256,500			
16	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	407,000			CS ÚRS 2024 02
VV DIL					407,000			
17	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	407,000			CS ÚRS 2024 02
VV DIL					407,000			
18	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000			CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě								
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	298,689			CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: v % hmotnosti suti								
VV 398,252*0,75 'Přepočtené koeficientem množství					298,689			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	2 986,890			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
VV			398,252*7,5 'Přepočtené koeficientem množství		2 986,890			
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	99,563			CS ÚRS 2024 02
VV			398,252*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		99,563			
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	995,630			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 14km					
VV			398,252*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		995,630			
23	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	59,738			CS ÚRS 2024 02
VV			398,252*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,738			
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	338,514			CS ÚRS 2024 02
VV			398,252*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		338,514			
D 998			Přesun hmot					
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	100,028			CS ÚRS 2024 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
26	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000			CS ÚRS 2024 02
VV			20"HZS1212		20,000			
27	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
28	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	10,000			CS ÚRS 2024 02
VV			10"HZS4232		10,000			
30	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
31	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
D VRN3			Zařízení staveniště					
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					
33	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
D VRN4			Inženýrská činnost					
34	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: PAU					
35	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	16 775,718			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: VÝTLUKY					

134 205,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
04 - SCHODIŠTĚ V UL. ČESKÁ

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			434 858,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	434 858,01	21,00%	91 320,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			526 178,19
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA					Datum:	17. 7. 2024
Objekt:	04 - SCHODIŠTĚ V UL. ČESKÁ					Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Místo:	MOST					Zpracovatel:	
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST						
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							434 858,01	
D HSV HSV							343 222,76	
D 1 Zemní práce							64 650,53	
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,375			CS ÚRS 2024 02
	VV	PLOCHA	(4,85+2,0+1,4+0,7+1,4+0,7+1,4+0,7+1,4+2,4)*2,5		42,375			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	84,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA*2		84,750			
3	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,535			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 25%, odhad projektanta					
	VV		ODKOP		12,713			
	VV		12,713*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		9,535			
4	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	12,713			CS ÚRS 2024 02
	VV	ODKOP	PLOCHA*0,3		12,713			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,713			CS ÚRS 2024 02
	VV		ODKOP		12,713			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,248			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV		ODKOP		12,713			
	VV		12,713*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		22,248			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,713			CS ÚRS 2024 02
	VV		ODKOP		12,713			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,238			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 80% po odpočtu					
	VV		PLOCHA*0,10		4,238			
9	M	58343930	kamenivo drčené hrubé frakce 16/32	t	6,781			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV		4,238*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		6,781			
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	50,850			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA*1,2		50,850			
D 4 Vodorovné konstrukce								
11	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	46,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		variantně DUO STEP přírodní					
	VV		46		46,000			
D 5 Komunikace							62 774,56	
12	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	42,375			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA		42,375			
13	K	564851011	Podklad ze štěrkokrtně ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	42,375			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA		42,375			
14	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	42,375			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA		42,375			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
16	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	19,000			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 2% ztratné					
17	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,000			CS ÚRS 2024 02
18	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	1,000			CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
19	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	16,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		16"ocenit výrobu zábradlí, zinkování, dopravu, odkopy pro patky, patky, osazení		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
20	M	M01	zábradlí trubkové pozink	m	16,000				
VV			16"ocenit výrobu zábradlí, zinkování, dopravu, odkopy pro patky, patky, osazení		16,000				
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000				CS ÚRS 2024 02
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	33,000				CS ÚRS 2024 01
23	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000				CS ÚRS 2024 02
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,700				CS ÚRS 2024 02
VV			35*0,1*0,2		0,700				
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	5,000				CS ÚRS 2024 02
D 997			Přesun sutě						
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,874				CS ÚRS 2024 02
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	298,740				CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších12km						
VV			29,874*10 'Přepočtené koeficientem množství		298,740				
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,874				CS ÚRS 2024 02
29	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	29,874				CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot						
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,258				CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby						
31	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000				CS ÚRS 2024 02
VV			10"přípomoc zabrazení		10,000				
32	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	75,000				CS ÚRS 2024 02
VV			25"přípomoc bourání		25,000				
VV			25"přípomoc zabrazení		25,000				
VV			25"přípomoc bednění schody		25,000				
VV			Součet		75,000				
33	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	25,000				CS ÚRS 2024 02
VV			25"přípomoc DUO STEP		25,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			50 490,25			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			25 029,15			
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	3 637,301	CS ÚRS 2024 02			
35	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	3 637,301	CS ÚRS 2024 02			
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	8,000	CS ÚRS 2024 02			
VV			8"HZS4232		8,000				
37	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	3 637,301	CS ÚRS 2024 02			
38	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	3 637,301	CS ÚRS 2024 02			
D VRN3			Zařízení staveniště						
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 637,301	CS ÚRS 2024 02			
40	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	3 637,301	CS ÚRS 2024 02			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
05 - SCHODIŠTĚ V UL. J. HAŠKA

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			596 359,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	596 359,20	21,00%	125 235,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			721 594,63
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA					Datum:	17. 7. 2024
Objekt:	05 - SCHODIŠTĚ V UL. J. HAŠKA					Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Místo:	MOST					Zpracovatel:	
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST						
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							596 359,20	
D HSV HSV							531 116,87	
D 1 Zemní práce							120 221,08	
1	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,750			CS ÚRS 2024 01
	VV	PLOCHA	(9,35+1,2+7,85+14,7)*2,5		82,750			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	165,500			CS ÚRS 2024 02
	VV	PLOCHA*2			165,500			
3	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	18,619			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 25%, odhad projektanta					
	VV		ODKOP		24,825			
	VV		24,825*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		18,619			
4	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	24,825			CS ÚRS 2024 02
	VV	ODKOP	PLOCHA*0,3		24,825			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,825			CS ÚRS 2024 02
	VV		ODKOP		24,825			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,444			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV		ODKOP		24,825			
	VV		24,825*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		43,444			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,825			CS ÚRS 2024 02
	VV		ODKOP		24,825			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,275			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 80% po odpočtu					
	VV		PLOCHA*0,10		8,275			
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	13,240			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV		8,275*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		13,240			
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	82,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA		82,750			
D 4 Vodorovné konstrukce								
11	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	48,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		variantně DUO STEP přírodní					
	VV		48		48,000			
D 5 Komunikace							136 891,30	
12	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	82,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA		82,750			
13	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	82,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA		82,750			
14	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	82,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		PLOCHA		82,750			
15	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	63,000			CS ÚRS 2024 01
16	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	62,000			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 2% ztráté					
17	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,000			CS ÚRS 2024 02
18	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	1,000			CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
19	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	19,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			19"ocení výrobu zábradlí, zinkování, dopravu, odkopy pro patky, patky, osazení		19,000			
20	M	M01	zábradlí trubkové pozink	m	19,000			
21	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,000			CS ÚRS 2024 02
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	69,000			CS ÚRS 2024 01
23	K	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,380			CS ÚRS 2024 02
VV			69*0,1*0,2		1,380			
24	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	5,000			CS ÚRS 2024 02
D 997			Přesun sutě					
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	58,339			CS ÚRS 2024 02
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	583,390			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 12km					
VV			58,339*10 'Přepočtené koeficientem množství		583,390			
27	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,339			CS ÚRS 2024 02
28	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	58,339			CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	63,009			CS ÚRS 2024 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
30	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000			CS ÚRS 2024 02
VV			10"přímopomoce zábradlí		10,000			
31	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,000			CS ÚRS 2024 02
VV			10"přímopomoce bourání		10,000			
VV			5"přímopomoce zábradlí		5,000			
VV			Součet		15,000			
32	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	25,000			CS ÚRS 2024 02
VV			25"přímopomoce DUO STEP		25,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				45 697,33	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 276,50	
33	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	5 084,166			CS ÚRS 2024 02
34	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	5 084,166			CS ÚRS 2024 02
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	8,000			CS ÚRS 2024 02
VV			8"HZS4232		8,000			
36	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	5 084,166			CS ÚRS 2024 02
37	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	5 084,166			CS ÚRS 2024 02
D VRN3			Zařízení staveniště					
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 084,166			CS ÚRS 2024 02
39	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	5 084,166			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
06 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			109 643,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 643,89	21,00%	23 025,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			132 669,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

Objekt: 06 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ

Místo: MOST

Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 643,89

D HSV Práce a dodávky HSV 92 600,73

D 1 Zemní práce 15 042,00

1	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	138,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

vv			ACO08		138,000			
----	--	--	-------	--	---------	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní

2	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	138,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

vv			ACO08		138,000			
----	--	--	-------	--	---------	--	--	--

3	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	138,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

vv			ACO08		138,000			
----	--	--	-------	--	---------	--	--	--

4	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	2,684			CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	-------	--	--	----------------

vv			NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

vv			ODHAD PROJEKTANTA					
----	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

vv	AB08		ACO08*0,15		20,700			
----	------	--	------------	--	--------	--	--	--

vv			AB08*0,12966*15%		2,684			
----	--	--	------------------	--	-------	--	--	--

D 997 Přesun sutě

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,870			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

P			Poznámka k položce: v % hmotnosti suti					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	158,700			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

P			Poznámka k položce: dalších 10km					
---	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

vv			15,87*10 'Přepočtené koeficientem množství		158,700			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

7	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,870			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 998 Přesun hmot

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,685			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 043,16

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 904,70

9	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	5,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--	--	----------------

vv			5"HZS1212		5,000			
----	--	--	-----------	--	-------	--	--	--

10	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	856,411			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------------------	---	---------	--	--	----------------

11	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	856,411			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	------------------------------	---	---------	--	--	----------------

12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	4,000			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

vv			4"HZS4232		4,000			
----	--	--	-----------	--	-------	--	--	--

13	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	856,411			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------	---	---------	--	--	----------------

14	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	856,411			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	--	--	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	856,411			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	---	---------	--	--	----------------

P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					
---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

16	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	856,411			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	---------	--	--	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
07 - CHODNÍK V UL. ŽATECKÁ

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 647 504,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 647 504,33	21,00%	345 975,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 993 480,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA					Datum:	17. 7. 2024
Objekt:	07 - CHODNÍK V UL. ŽATECKÁ					Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Místo:	MOST					Zpracovatel:	
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST						
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 647 504,33

DHSVPráce a dodávky HSV

1 551 764,58

D1Zemní práce

279 382,05

1	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	638,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			638,000			
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	638,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			638,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	247,000			CS ÚRS 2024 02
VV		BO			247,000			
4	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	31,900			CS ÚRS 2024 02
VV		dočistit pláň						
VV		ODKOP			31,900			
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,950			CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:						
VV		50% odhad projektanta						
VV		ODKOP			31,900			
VV		31,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			15,950			
6	K	162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	31,900			CS ÚRS 2024 02
VV		ODKOP			31,900			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	55,825			CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:						
VV		převod m3/t						
VV		ODKOP			31,900			
VV		31,9*1,75 'Přepočtené koeficientem množství			55,825			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,900			CS ÚRS 2024 02
VV		ODKOP			31,900			
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	638,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			638,000			

D5Komunikace

623 404,93

10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	638,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			638,000			
11	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	75,000			CS ÚRS 2024 02
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000			CS ÚRS 2024 02
13	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	643,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA+5			643,000			
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	644,380			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			638,000			
VV		638*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			644,380			
15	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,000			CS ÚRS 2024 02

D9Ostatní konstrukce a práce-bourání

16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	247,000			CS ÚRS 2024 02
VV		BO			247,000			
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	241,000			CS ÚRS 2024 02
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	420,000			CS ÚRS 2024 02
20	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	420,000			CS ÚRS 2024 02
21	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	250,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	250,000			CS ÚRS 2024 02
D 997			Přesun sutě					
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	511,909			CS ÚRS 2024 02
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 119,090			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
VV			511,909*10 'Přepočtené koeficientem množství		5 119,090			
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	435,123			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 65%					
VV			511,909*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		435,123			
26	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	76,786			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 20%					
VV			511,909*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		76,786			
D 998			Přesun hmot					
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	274,521			CS ÚRS 2024 02
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				95 739,75	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 765,30	
28	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	12 765,300			CS ÚRS 2024 02
29	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	12 765,300			CS ÚRS 2024 02
D VRN3			Zařízení staveniště					
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 765,300			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 2% z celkové ceny					
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	12 765,300			CS ÚRS 2024 02
D VRN4			Inženýrská činnost					
32	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	12 765,300			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
08 - CHODNÍK V UL. CHOMUTOVSKÁ

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			424 481,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	424 481,91	21,00%	89 141,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			513 623,11
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:		OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA		Datum:		17. 7. 2024	
Objekt:		08 - CHODNÍK V UL. CHOMUTOVSKÁ		Projektant:		TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.	
Místo:		MOST		Zpracovatel:			
Zadavatel:		STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST					
Zhotovitel:		TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							424 481,91	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				391 985,93	
D		1	Zemní práce				89 552,95	
1	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	195,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA				195,000		
2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	195,000			CS ÚRS 2024 01
VV		PLOCHA			195	195,000		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	52,000			CS ÚRS 2024 02
VV					52	52,000		
4	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	9,750			CS ÚRS 2024 02
VV		dočistit pláň						
VV		ODKOP			PLOCHA*0,05		9,750	
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,875			CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:						
VV		50% odhad projektanta						
VV		ODKOP				9,750		
VV		9,75*0,5 'Přepočtené koeficientem množství				4,875		
6	K	162751137	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,750			CS ÚRS 2024 02
VV		ODKOP				9,750		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,063			CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:						
VV		převod m3/t						
VV		ODKOP				9,750		
VV		9,75*1,75 'Přepočtené koeficientem množství				17,063		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,750			CS ÚRS 2024 02
VV		ODKOP				9,750		
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	195,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA				195,000		
D		5	Komunikace					
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	195,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA				195,000		
11	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	195,000			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA				195,000		
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	186,850			CS ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA-10				185,000		
VV		185*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				186,850		
13	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	7,000			CS ÚRS 2024 01
14	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	3,000			CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
16	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	55,000			CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě					
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	166,855			CS ÚRS 2024 02
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 668,550			CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:						
VV		dalších 10km						
VV		166,855*10 'Přepočtené koeficientem množství				1 668,550		
19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	100,113			CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce:						
VV		65%						
VV		166,855*0,6 'Přepočtené koeficientem množství				100,113		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	66,742			CS ÚRS 2024 02
P VV D 998 Přesun hmot 12 873,41								
			Poznámka k položce: 20% 166,855*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 66,742					
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	52,977			CS ÚRS 2024 02
D M Práce a dodávky M 0,00								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 495,98								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 862,54								
22	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	2 954,181			CS ÚRS 2024 02
23	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	2 954,181			CS ÚRS 2024 02
D VRN3 Zařízení staveniště								
24	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 954,181			CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: 2% z celkové ceny								
25	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	2 954,181			CS ÚRS 2024 02
D VRN4 Inženýrská činnost								
26	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	2 954,181			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
09 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			411 556,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	411 556,22	21,00%	86 426,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			497 983,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA			
Objekt:		09 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA			
Místo:		MOST		Datum:	17. 7. 2024
Zadavatel:		STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:		TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 411 556,22

D HSV Práce a dodávky HSV 362 551,26

D 1 Zemní práce 42 785,60

1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		ACO08*0,15		62,400			
	VV		15%					
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	416,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		ACO08		416,000			
	D	5	Komunikace					
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	62,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		ACO08*0,15		62,400			
	VV		15%					
4	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	62,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		ACO08*0,15		62,400			
	VV		15%					
5	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	416,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		ACO08		416,000			
6	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	416,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		ACO08		416,000			
7	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,091			CS ÚRS 2024 02
	VV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -					
	VV		ODHAD PROJEKTANTA					
	VV	AB08	ACO08*0,15		62,400			
	VV		AB08*0,12966*15%		8,091			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 407,40

8	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	7,000			CS ÚRS 2024 02
	D	997	Přesun sutě					
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	111,800			CS ÚRS 2024 02
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 118,000			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: dalších 14km					
	VV		111,8*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 118,000			
11	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	16,770			CS ÚRS 2024 02
	VV		111,8*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,770			
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	95,030			CS ÚRS 2024 02
	VV		111,8*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		95,030			
	D	998	Přesun hmot					
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,095			CS ÚRS 2024 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 004,96

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 012,48

14	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		20"HZS1212		20,000			
15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	2 998,747			CS ÚRS 2024 02
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	2 998,747			CS ÚRS 2024 02
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		10"HZS4232		10,000			
18	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	2 998,747			CS ÚRS 2024 02
19	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	2 998,747			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				17 992,48	
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 998,747			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					
21	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	2 998,747			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
10 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		302 592,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	302 592,53	21,00%	63 544,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	366 136,96

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA			
Objekt:		10 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ			
Místo:	MOST	Datum:	17. 7. 2024		
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.		
Zhotovitel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.	Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							302 592,53	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				266 597,76	
D		1	Zemní práce				19 186,00	
1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,000			CS ÚRS 2024 01
VV			ACO			106,000		
2	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO*0,5*50%			53,000		
D		5	Komunikace					
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO			106,000		
4	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO			106,000		
5	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO			106,000		
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
VV			GIS 02/2024					
VV			ACO			106,000		
7	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO			106,000		
D		8	Trubní vedení					
8	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	64,000			CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě					
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	79,548			CS ÚRS 2024 02
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	795,480			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 14km					
VV			79,548*10 'Přepočtené koeficientem množství			795,480		
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,955			CS ÚRS 2024 02
VV			79,548*0,1 'Přepočtené koeficientem množství			7,955		
14	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,684			CS ÚRS 2024 02
VV			79,548*0,7 'Přepočtené koeficientem množství			55,684		
15	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,910			CS ÚRS 2024 02
VV			79,548*0,2 'Přepočtené koeficientem množství			15,910		
D		998	Přesun hmot					
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,383			CS ÚRS 2024 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 994,77	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 118,36	
17	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	10,000			CS ÚRS 2024 02
VV			10"HZS1212			10,000		
18	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	2 268,058			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
19	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	2 268,058			CS ÚRS 2024 02	
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	5,000			CS ÚRS 2024 02	
VV		5"HZS4232			5,000				
21	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	2 268,058			CS ÚRS 2024 02	
22	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	2 268,058			CS ÚRS 2024 02	
D VRN3					Zařízení staveniště				
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 268,058			CS ÚRS 2024 02	
P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny							
24	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	2 268,058			CS ÚRS 2024 02	
D VRN4					Inženýrská činnost				
25	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	2 268,058			CS ÚRS 2024 02	
P		Poznámka k položce: VÝTLUKY							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
11 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 067 935,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 067 935,20	21,00%	224 266,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 292 201,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

Objekt: 11 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ

Místo: MOST

Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 067 935,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 014 075,90	
D		1	Zemní práce				121 227,60	
1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 482,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO50+ACO08		1 482,000			
D		5	Komunikace					
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	59,800			CS ÚRS 2024 02
VV		ACP	ACO50*0,1		59,800			
3	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	598,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO50		598,000			
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	59,800			CS ÚRS 2024 02
VV		ACP	ACP		59,800			
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	19,216			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: přepočet m2/t					
VV			NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -					
VV		AB	ODHAD PROJEKTANTA					
VV			ACO50*0,1+ACO08*0,1*10%		148,200			
VV			AB*0,12966*10%		19,216			
6	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	884,000			CS ÚRS 2024 02
VV		ACO08	884*GIS 2024		884,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	598,000			CS ÚRS 2024 02
VV		ACO50	598		598,000			
D		8	Trubní vedení				51 450,00	
8	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
9	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
10	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	70,000			CS ÚRS 2024 01
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	70,000			CS ÚRS 2024 01
D		997	Přesun sutě					
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	171,930			CS ÚRS 2024 01
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 719,300			CS ÚRS 2024 01
VV			171,93*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 719,300			
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	171,930			CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot					
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	22,404			CS ÚRS 2024 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				53 859,30	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				26 633,10	
16	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000			CS ÚRS 2024 02
VV			20*HZS1212		20,000			
17	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	9 075,398			CS ÚRS 2024 02
18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	9 075,398			CS ÚRS 2024 02
19	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	10,000			CS ÚRS 2024 02
VV			10*HZS4232		10,000			
20	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	9 075,398			CS ÚRS 2024 02
21	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	9 075,398			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště			27 226,20		
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	9 075,398			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					
23	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	9 075,398			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
12 - CHODNÍK V SPZ JOSEPH

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		598 017,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	598 017,44	21,00%	125 583,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	723 601,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

Objekt: 12 - CHODNÍK V SPZ JOSEPH

Místo: MOST

Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 598 017,44

D HSV Práce a dodávky HSV 541 533,29

D 1 Zemní práce 108 620,80

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	71,250			S ÚRS 2024 02
VV		ODKOP	PLOCHA*0,25		71,250			
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	35,625			S ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: 50% odhad projektanta						
VV		ODKOP			71,250			
VV		71,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			35,625			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,250			S ÚRS 2024 02
VV		ODKOP			71,250			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,688			S ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: převod m3/t						
VV		ODKOP			71,250			
VV		71,25*1,75 'Přepočtené koeficientem množství			124,688			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	71,250			S ÚRS 2024 02
VV		ODKOP			71,250			
6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	285,000			S ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			285,000			
D		5		Komunikace				
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	313,500			S ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			285,000			
VV		285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			313,500			
8	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	285,000			S ÚRS 2024 02
VV		PLOCHA			285,000			
9	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	272,000			S ÚRS 2024 02
VV		269,306930693069*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			272,000			
10	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	10,000			S ÚRS 2024 02
11	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	3,000			S ÚRS 2024 02
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	300,000			CS ÚRS 2024 02
13	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	300,000			CS ÚRS 2024 02
D		998		Přesun hmot				
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	115,395			CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 484,15

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 134,92

15	K	013324000	Nabídkový rozpočet	%	5 134,923			CS ÚRS 2024 02
16	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	5 134,923			CS ÚRS 2024 02

D VRN3 Zařízení staveniště

17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 134,923			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	---	-----------	--	--	----------------

P Poznámka k položce:
2% z celkové ceny

18	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	5 134,923			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-----------	--	--	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

19	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	5 134,923			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------	---	-----------	--	--	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA
Objekt:
13 - KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

IČ:
DIČ: CZ00266094

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			234 200,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	234 200,81	21,00%	49 182,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			283 382,98
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2024 - 3.ETAPA

Objekt:

13 - KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Místo:

MOST

Datum:

17. 7. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							234 200,81	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				200 289,71	
D		1	Zemní práce				27 740,60	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,400			CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		57,400			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,400			CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		57,400			
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	164,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO		164,000			
D		5	Komunikace					
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	57,400			CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		57,400			
5	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	57,400			CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		57,400			
6	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	164,000			CS ÚRS 2024 02
VV			ACO		164,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	164,000			CS ÚRS 2024 02
VV			GIS 02/2024					
VV		ACO	164		164,000			
8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,400			CS ÚRS 2024 02
VV		ACP	ACO*0,35*35%		57,400			
9	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	2,126			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: přepočet m2/t					
VV			NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
VV		AB	ODHAD PROJEKTANTA					
VV			ACO*0,1*10%		16,400			
VV			AB*0,12966*10%		2,126			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 484,00	
10	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
VV			DIL		20,000			
11	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
VV			DIL		20,000			
12	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě					
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,957			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: v % hmotnosti suti					
VV			55,653*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		38,957			
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	417,398			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
VV			55,653*7,5 'Přepočtené koeficientem množství		417,398			
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,696			CS ÚRS 2024 02
VV			55,653*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		16,696			
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	166,959			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 14km					
VV			55,653*3 'Přepočtené koeficientem množství		166,959			
17	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,479			CS ÚRS 2024 02
VV			55,653*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		19,479			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,174			CS ÚRS 2024 02
VV				55,653*0,65 'Přepočtené koeficientem množství		36,174			
D 998				Přesun hmot					
19	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2,130			
D VRN				Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1				Průzkumné, geodetické a projektové práce					
20	K		011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000			
VV				20"HZS1212		20,000			
21	K		012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	1 780,082			
22	K		012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	1 780,082			
23	K		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	5,000			
VV				5"HZS4232		5,000			
24	K		013324000	Nabídkový rozpočet	%	1 780,082			
25	K		013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	%	1 780,082			
D VRN3				Zařízení staveniště					
26	K		030001000	Zařízení staveniště	%	1 780,082			
P				Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					
27	K		034303000	Dopravní značení na staveništi	%	1 780,082			
D VRN4				Inženýrská činnost					
28	K		043134000	Zkoušky zatěžovací	%	1 780,082			
P				Poznámka k položce: VÝTLUKY					