

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024
Stavba: Oprava LC U Šlepy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 20.8.2024

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			255 017,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	255 017,51	53 553,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			308 571,21

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 23. 8. 2024 _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: Oprava LC U Šlepy

Místo:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		255 017,51	308 571,21
945/230/20 24	Oprava LC U Šlepy	255 017,51	308 571,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC U Šlepy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.8.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				255 017,51
DPH základní snížená	Základ daně 255 017,51 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 53 553,68 0,00	
Cena s DPH		v CZK		308 571,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.8.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC U Šlepy

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 20.8.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	255 017,51
HSV - Práce a dodávky HSV	255 017,51
1 - Zemní práce	107 018,40
5 - Komunikace pozemní	131 294,40
998 - Přesun hmot	16 704,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC U Šlepy

Místo:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255 017,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				255 017,51	
D	1		Zemní práce				107 018,40	
1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	204,000	240,00	48 960,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 Poznámka k položce: úprava odvozního místa 30*6*2*0,3+8*6*2		204,000			
2	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	204,000	111,00	22 644,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m		204,000			
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	204,000	142,00	28 968,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
4	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	204,000	31,60	6 446,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuštěním					
D	5		Komunikace pozemní				131 294,40	
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	204,000	145,00	29 580,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
6	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	204,000	408,00	83 232,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm					
7	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	204,000	90,60	18 482,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2					
D	998		Přesun hmot				16 704,71	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	207,770	80,40	16 704,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024
Stavba: Oprava LC Čapí hnízdo

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.8.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 193 811,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	193 811,77	40 700,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 234 512,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 23. 8. 2024 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: Oprava LC Čapí hnízdo

Místo:

Datum:

20.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		193 811,77	234 512,27
945/230/20 24	Oprava LC Čapí hnízdo	193 811,77	234 512,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC Čapí hnízdo

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.8.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				193 811,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	193 811,77	21,00%	40 700,48	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		234 512,25

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razílko _____ Datum a podpis: _____ Razílko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razílko _____ Datum a podpis: 23. 8. 2024 _____ Razílko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LC Čapí hnízdo

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 20.8.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací	193 811,77
HSV - Práce a dodávky HSV	193 811,77
1 - Zemní práce	83 870,64
5 - Komunikace pozemní	97 059,60
998 - Přesun hmot	12 881,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Čapí hnízdo

Místo:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							193 811,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				193 811,77	
D		1	Zemní práce				83 870,64	
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	464,400	127,00	58 978,80	CS ÚRS 2024 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3						
P		Poznámka k položce:						
VV		Odlážení rozměklého materiálu na LC 340*2*0,3+320*2,4*0,3+50*2*0,3						
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	464,400	22,00	10 216,80	CS ÚRS 2024 02
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuňněním	m2	464,400	31,60	14 675,04	CS ÚRS 2024 02
PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuňněním						
D		5	Komunikace pozemní				97 059,60	
4	K	564851111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	464,400	209,00	97 059,60	CS LESYČR_URS 2024 02
PP		Podklad ze štěrku drtě ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm						
D		998	Přesun hmot				12 881,53	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	160,218	80,40	12 881,53	CS ÚRS 2024 02
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						