

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-19-54/26
Stavba: Oprava vrat

KSO:
Místo: Nový Ples

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZOGENA s.r.o

IČ: 27460444
DIČ: Neplátce DPH

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 684,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 70 684,08	Výše daně 14 843,66
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			85 527,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

05-19-54/26

Stavba:

Oprava vrat

Místo:

Nový Ples

Datum:

9. 5. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Projektant:

ZOGENA s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 684,08	85 527,74
05-19-54/26	Oprava vrat	70 684,08	85 527,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava vrat

KSO:
Místo: Nový Ples

Zadavatel:

Uchazeč:
ZOGENA s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27460444
DIČ: Neplátce DPH

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			70 684,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 684,08	21,00%	14 843,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			85 527,74
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vrat

Místo: Nový Ples

Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ZOGENA s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
14	K	949412111	Montáž věže výstupní trubkové do 12 m				
VV			"montážní trubková věž (k použití pro 2 ks vrat)" 1				
27	K	977271110	Řezání ocelových profilů úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 767 Konstrukce zámečnické							
1	K	767658914	Oprava a údržba vrat - výměna čepového závěsu				
12	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování				
VV			0,1*0,1*16				
26	K	7679951R1	Montáž včetně dodávky materiálu atypických zámečnických konstrukcí - pomocná pracovní výroba - navaření zesílení rámu vrat v prostoru pantů				
VV			"ocelová pásovina 10mm, tl.6mm pro 8 ks pantů" 2				
23	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
24	K	998767294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m				
25	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
6	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
VV			(4,2*4,2)*2*2				
7	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
VV			(4,2*4,2)*2*2				
5	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
VV			(4,2*4,2)*2*2				
17	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
VV			35,28*2				
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
VV			35,280*2				
11	M	59231515	pant vratový Pz dl 350mm v 60mm				
VV			16				
16	K	783422101	Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem				
VV			35,280*2				
D 784 Dokončovací práce							
28	K	7841910R2	Čištění pracovního prostoru po opravě vrat				
VV			pracovní prostor				
VV			4,2*1*1*2				