

Nabídkový rozpočet - soupis prací č. N002-2024



Název projektu: Olomouc, ul. Železniční (mezi ul. Chválkovickou a ul. Na Zákopě) - vozovka
Objednatel: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Frézování asfaltového krytu tl. 12 cm	m2	580,000	217,62	126 219,60
2.		Odvoz vyfrézovaného materiálu	t	167,040	107,89	18 021,95
3.		Poplatek za uložení vyfrézovaného krytu z asfaltu bez dethu	t	167,040	160,30	26 776,51
4.		Spojovací postřik	m2	1 160,000	18,50	21 460,00
5.		Vrstva z ACL 22 S (modifikované) tl. 7 cm	m2	580,000	450,39	261 226,20
6.		Vrstva z ACO 11+ (modifikované) tl. 5 cm	m2	580,000	379,95	220 371,00
7.		Ošetření spár asfaltovou modifikovanou záplavkou	m	10,000	125,00	1 250,00
Cenová nabídka celkem Kč bez DPH						675 325,26

Poznámky:

- 1) Cenová nabídka je zpracována dle Vámi zasláného výkazu výměr, za předpokladu standardních podmínek při realizaci a obvyklých obchodních podmínek.
- 2) Nabídková cena je platná do **30.20.2024**, za předpokladu, že rozsah prací bude odpovídat množství uvedenému v poplávce, resp. v této nabídce, a že nedojde k podstatnému zvýšení cen vstupních materiálů, pohonných hmot, energií (více jak o 5%) a změně DPH.
- 3) Zhotovitel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu před zahájením provádění prací ve výši až 100% celkové ceny dle této nabídky.
- 4) Cenová nabídka neobsahuje náklady na případnou ochranu nebo přeložení inženýrských sítí.
- 5) Cenová nabídka neobsahuje náklady na případnou výškovou úpravu uličních vpustí, poklopů a armatur.
- 6) Cenová nabídka neobsahuje náklady na vytyčení polohy staveniště, geodetické zaměření dokončeného díla, vyhotovení GOP, projekční práce, zřízení trvalého / dočasného dopravního značení či případné zřízení provizorní objízdné komunikace.
- 7) Cenová nabídka neobsahuje náklady plynoucí z jiných požadavků objednatele nebo dalších zúčastněných osob (např. orgánů státní správy) a skutečností, které zhotoviteli nebyly v době zpracování nabídky známy.
- 8) Zhotovitel si vyhrazuje právo na úpravu nebo doplnění této cenové nabídky.
- 9) Termín realizace: **09-10/2024** (bude upřesněno před podpisem SoD se stavbyvedoucím pokládky)
- 10) Termín realizace je nutno projednat min. 3-4 týdny předem se stavbyvedoucím pokládky: p. Martin Mazan, tel.: 602 540 793, email: martin.mazan@strabag.com
- 11) Na závady vzniklé poklesem nebo nerovnostmi zemní pláně, podkladních vrstev, zásypů rýh, obsypů vpustí, drenážních a kanalizačních šachet, které nejsou zřizovány zhotovitelem, se záruka nevztahuje.
- 12) Objednatel zajistí dílo před pokládkou asfaltových hutněných vrstev (AHV) tak, aby AHV mohly být položeny v dostatečném příčném sklonu (2,5%). Podélný sklon (1%) bude zajištěn osazeným krajníkem (přídlažba, žulová kostka).
- 13) Objednatel zajistí dílo před pokládkou asfaltových hutněných vrstev (AHV) tak, aby únosnost (Edef,2) poslední podkladní vrstvy pod AHV byla větší než 90 MPa.
- 14) Záruka za jakost: 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli
- 15) Splatnost faktur: max. 30 dnů
- 16) Cenová nabídka je platná pro strojní pokládku asfaltových vrstev standardním silničním finišerem pro šířku pokládky nad 3m. Tomu musím být přizpůsobeny veškeré šířkové a prostorové poměry místa stavby. Součástí cenové nabídky není pokládka AHV malým chodníkovým finišerem, ani ruční pokládka AHV - pokud není uvedeno v názvu položky.
- 17) Nabídka je kalkulována na 1 nájezd techniky na stavbu. Za každý další nájezd techniky bude účtováno 15.000,- Kč bez DPH. Aplikace postřiku je kalkulována na 1 nájezd/vrstva.

Děkujeme za zaslání poptávky a prosíme o podání zprávy o výsledku výběrového řízení, neprodleně po Vašem rozhodnutí.

V Olomouci dne 02.09.2024
Zpracoval: Ing. Tomáš Holotík