

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4014/2023

"Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady, Liberec - stavební práce"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4014/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady, Liberec" (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.150.961,64 Kč bez DPH, tj. 1.392.663,58 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	144.541.581,26 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	1.150.961,64 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	145.692.542,90 Kč
DPH	30.595.434,01 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	176.287.976,91 Kč

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby), pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 420 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:




"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby), pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 430 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1776/24/RK ze dne 3.9.2024.

V Liberci dne 19.9.2024

V České Lípě dne 16.9.2024



ZMĚNOVÝ LIST			č. 1
Název akce:	Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady, Liberec		
Reg. č. proj.:	0231000016		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/4014/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, Česká Lípa, IČO 26768607		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj CL-EVANS s.r.o.	Datum:	16.08.2024
Předmět změny: V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 Zákona <i>Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona</i> <i>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i> <u>Změna č. 1.01 – Likvidace azbestu ve střešní konstrukci nad malým sálem</u> Při demontáži střešního souvrství nad malým sálem, předsálím a přilehlými místnostmi byly objeveny azbestové desky. Desky byly otestovány v laboratoři na přítomnost azbestu, přítomnost azbestu byla potvrzena. Demontáž a likvidaci azbestových desek provede odborná firma. méněpráce: 0,00 Kč bez DPH vícepráce: 196 312,12 Kč bez DPH změna celkem: 196 312,12 Kč bez DPH <i>Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 10 dní.</i> <u>Změna č. 1.02 – Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka</u> Z důvodu bouracích prací původní střechy přístavby a následné výstavbě nové monolitické střešní desky nové přístavby, bude nutné demontovat zařizovací předměty a sanitární příčky sociálního zázemí restaurace Formanka. Budou také provedena ochranná opatření stávajících obkladů a dlažby. méněpráce: 0,00 Kč bez DPH vícepráce: 55 916,78 Kč bez DPH změna celkem: 55 916,78 Kč bez DPH <i>Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.</i> <u>Změna č. 1.03 – Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07</u> Z důvodu posouzení stavu dřevěné stropní konstrukce v místnostech 2.02. až 2.07 byly provedeny sondy, které ukázaly, že stropní konstrukce obsahuje rákosovou omítku. Z důvodu nesoudržnosti této konstrukce, proto dojde k jejímu celkovému odstranění. Zároveň v těchto místnostech bylo pod okenními výplněmi odkryto nestabilní zdivo ze škvárobetonových tvárnic. Touto změnou se řeší pouze odstranění. Následné vyplnění volného prostoru bude řešeno dalším změnovým listem. méněpráce: 0,00 Kč bez DPH vícepráce: 91 556,17 Kč bez DPH změna celkem: 91 556,17 Kč bez DPH <i>Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.</i>			

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Změna č. 1.04 – Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19

Při osekávání obkladů v místnostech 2.17 – 2.19 bylo zjištěno, že příčky jsou ze sádrokartonových desek. Příčky budou demontovány, jelikož není možné obklady osekát, aniž by se příčky zachovaly.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 14 911,94 Kč bez DPH

změna celkem: 14 911,94 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.05 – Bourací práce v místnostech 3.03 - 3.08

Z důvodu kontroly stavu dřevěných konstrukcí krovu v místnostech 3.03 – 3.08 byly odstraněny sádrokartonové konstrukce předstěn. Bylo odstraněno palubkové podbití věžičky (místnost 3.08) včetně izolace. Po kontrole konstrukcí mykologem byla navržena výměna některých prvků. Z důvodu posouzení stávajících ocelových stropnic byl demontován dřevěný záklop podlahové konstrukce v místnostech 3.03 – 3.08. Po odkrytí statik navrhne k větší stabilitě konstrukce její zesílení. Bude řešeno dalším změnovým listem.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 46 198,43 Kč bez DPH

změna celkem: 46 198,43 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 1.06 – Odstranění sádrokartonových konstrukcí v kancelářích ZOO

Při provádění sond ve stavebních konstrukcích ve 3.NP v prostorech kanceláří ZOO bylo zjištěno, že sádrokartonové konstrukce vestavby nesplňují předepsanou požární odolnost. Všechny sádrokartonové konstrukce budou demontovány. Současně musí být demontovány zařizovací předměty sociálních zařízení, otopná tělesa včetně rozvodů a svítidla. Následně budou tyto konstrukce nahrazeny novými – po zpracování realizační dokumentace projektantem budou tyto práce součástí dalšího změnového listu.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 746 066,20 Kč bez DPH

změna celkem: 746 066,20 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4			
odst. 5			
odst. 6	1 150 961,64		1 150 961,64
CELKEM	1 150 961,64		1 150 961,64

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

10

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

1 150 961,64

Výsledná cena změny bez DPH:

Vyčíslení DPH změny:

Výsledná cena změny včetně DPH:

1 150 961,64

241 701,94

1 392 663,58

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis technického dozoru stavby:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JMELIDSAR3_ZL
Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

KSO:
Místo: Lidové sady, Liberec

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
MEPRO s.r.o., arch. ateliér

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, zkoušky, příp. jiné dodávky a činnosti nutné k bezvadnému provedení díla.

Cena bez DPH	1 150 961,64
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	196 312,12	41 225,55
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 192 187,19
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:JMELIDSAR3_ZL

Stavba:HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

Místo:Lidové sady, Liberec

Zadavatel:Liberecký kraj

Zhotovitel:CL-EVANS s.r.o.

Datum:15. 8. 2024

Projektant:MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel:Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 150 961,64	1 392 663,59	
1.01	Azbest	196 312,12	237 537,67	STA
1.01	Azbest	196 312,12	237 537,67	Soupis
1.02	Demontáž sociálního zařízení restaurace	55 916,78	67 659,30	STA
1.02	Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka	55 916,78	67 659,30	Soupis
1.03	Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07	91 556,17	110 782,97	STA
1.03	Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07	91 556,17	110 782,97	Soupis
1.04	Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19	14 911,94	18 043,45	STA
1.04	Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19	14 911,94	18 043,45	Soupis
1.05	Bourací práce v místnostech 3.03-3.08	46 198,43	55 900,10	STA
1.05	Bourací práce v místnostech 3.03-3.08	46 198,43	55 900,10	Soupis
1.06	Odstranění kanceláří zoo	746 066,20	902 740,10	STA
1.06	BOU - Bourací a dem...	715 516,20	865 774,60	Soupis
1.06	VRN - Vedlejší rozp...	30 550,00	36 965,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.01 - Azbest
Soupis: 1.01 - Azbest

KSO: 815 99 11
Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH			196 312,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	196 312,12	21,00%	41 225,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	237 537,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.01 - Azbest
Soupis: **1.01 - Azbest**

Místo: Lidové sady, Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	196 312,12
HSV - Práce a dodávky HSV	30 838,37
997 - Přesun sutě	30 838,37
PSV - Práce a dodávky PSV	156 773,75
765 - Krytina skládaná	156 773,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.01 - Azbest
Soupis: 1.01 - Azbest

Místo: Lidové sady, Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							196 312,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							30 838,37	
D 997 Přesun sutě							30 838,37	
1001	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	3,480	3 700,00	12 876,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006004					
VV			3,48 "Azbest - dle vážního listku		3,480			
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,480	344,00	1 197,12	SOD - BOU
VV			3,48 "Azbest - dle vážního listku		3,480			
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,480	137,60	478,85	SOD - BOU
VV			3,48 "Azbest - dle vážního listku		3,480			
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	174,000	8,60	1 496,40	SOD - BOU
VV			3,48 "Azbest - dle vážního listku		3,480			
VV			Skládka Benátky nad Jizerou 50km					
VV			3,48*50 'Přepočtené koeficientem množství		174,000			
1002	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	3,480	4 250,00	14 790,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
VV			3,48 "Azbest - dle vážního listku		3,480			
D PSV Práce a dodávky PSV							156 773,75	
D 765 Krytina skládaná							156 773,75	
1003	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	336,903	418,00	140 825,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131803					
VV			Azbest - výměry dle místností					
VV			36,6 "1.14		36,600			
VV			2,67 "1.15		2,670			
VV			34,74 "1.16		34,740			
VV			8,39 "1.17		8,390			
VV			152,36"1.24		152,360			
VV			15,24 "1.32		15,240			
VV			7,94 "1.33		7,940			
VV			21,84 "1.34		21,840			
VV			7,5*3,16"Toalety formanky		23,700			
VV			2,27*3,16+10*2,625"Zázemí formanky		33,423			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			336,903		
	VV		Součet			336,903		
1004	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	197,380	80,80	15 948,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765192001					
	VV		Azbest - výměry dle místností					
	VV		152,36"1.24		152,360			
	VV		15,24 "1.32		15,240			
	VV		7,94 "1.33		7,940			
	VV		21,84 "1.34		21,840			
	VV		Mezisoučet		197,380			
	VV		Součet		197,380			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 700,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 700,00	
1005	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	8 700,00	8 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

Objekt:

1.02 - Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka

Soupis:

1.02 - Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka

KSO: 815 99 11
Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel:
Liberecký kraj

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH			55 916,78
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 916,78	21,00%	11 742,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	67 659,30
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.02 - Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka
Soupis: 1.02 - Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka

Místo: Lidové sady, Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		55 916,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 580,00
HSV - Práce a dodávky HSV		46 644,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		42 553,00
997 - Přesun sutě		3 650,68
998 - Přesun hmot		441,30
PSV - Práce a dodávky PSV		6 691,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		2 125,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		1 127,00
763 - Konstrukce suché výstavby		3 439,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.02 - Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka
Soupis: 1.02 - Demontáž sociálního zařízení restaurace Formanka

Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 916,78	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 580,00	
25	K	HZS1292.01	Ostatní bourací, demontážní a přípravné práce	hod	10,000	258,00	2 580,00	SOD - BOU
D	HSV	Práce a dodávky HSV					46 644,98	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					42 553,00	
1006	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	20,770	664,00	13 791,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117					
	VV		Plocha podlah					
	VV		3,25*3,01		9,783			
	VV		3,65*3,01		10,987			
	VV		Mezisoučet		20,770			
	VV		Součet		20,770			
1007	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	46,540	618,00	28 761,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996127					
	VV		Plocha stěn včetně zárubní					
	VV		2*3,01+2*3,25*2,5		22,270			
	VV		2*3,01+2*3,65*2,5		24,270			
	VV		Mezisoučet		46,540			
	VV		Součet		46,540			
D	997	Přesun sutě					3 650,68	
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,622	344,00	557,97	SOD - BOU
	VV		1,447 "OSB demontáž		1,447			
	VV		0,175 "otopná tělesa		0,175			
	VV		Mezisoučet		1,622			
	VV		Součet		1,622			
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,622	137,60	223,19	SOD - BOU
	VV		1,447 "OSB demontáž		1,447			
	VV		0,175 "otopná tělesa		0,175			
	VV		Mezisoučet		1,622			
	VV		Součet		1,622			
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,708	8,60	195,29	SOD - BOU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,447 "OSB demontáž		1,447			
	VV		0,175 "otopná tělesa		0,175			
	VV		Mezisoučet		1,622			
	VV		Součet		1,622			
	VV		1,622*14 "Přepočtené koeficientem množství		22,708			
1008	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,447	2 090,00	3 024,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	VV		1,447 "OSB demontáž		1,447			
37	K	997013900.1	Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu	t	0,175	-2 000,00	-350,00	SOD - BOU
	VV		0,175 "Radiátory		0,175			
	D	998	Přesun hmot				441,30	
213	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,471	300,00	441,30	SOD - KCE
	P		Poznámka k položce: Možnost využití stavebního výtahu ve velkém sále pro přesun materiálu do vyššího podlaží. Pro přístavbu nové části budovy bude možné využít mechanizaci.					
	VV		1,471 "OSB montáž		1,471			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 691,80	
	D	725	Zdravotnicka - zařízeníové předměty				2 125,60	
1009	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	3,000	217,00	651,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
1010	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122817					
1011	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	169,00	676,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
1012	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
1013	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
1014	K	998725101	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,239	923,00	220,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 127,00	
1015	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	7,000	161,00	1 127,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 439,20	
1016	K	763411811	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek	m2	24,000	107,00	2 568,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411811					
	VV		Sociálky Formanka					
	VV		12*2		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
1017	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,660	1 320,00	871,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301					
	VV		0,66 "sanitární příčky		0,660			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.03 - Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07
Soupis: 1.03 - Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07

KSO: 815 99 11
Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH			91 556,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 556,17	21,00%	19 226,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 782,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.03 - Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07
Soupis: **1.03 - Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07**

Místo: Lidové sady, Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	91 556,17
HSV - Práce a dodávky HSV	72 236,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 270,94
997 - Přesun sutě	43 965,88
PSV - Práce a dodávky PSV	19 319,35
762 - Konstrukce tesařské	19 319,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.03 - Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07
Soupis: 1.03 - Bourací práce v místnostech 2.02 - 2.07

Místo: Lidové sady, Liberec Datum: 15. 8. 2024
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: ateliér
Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 556,17

D HSV Práce a dodávky HSV 72 236,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 270,94

9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	118,480	40,00	4 739,20	SOD - OST
	VV		Místnost 2.02					
	VV		68,21		68,210			
	VV		Místnost 2.03 - část balkonu západní trakt					
	VV		157,81		157,810			
	VV		-94,83 "odpočet dle výkazu výměr		-94,830			
	VV		Místnost 2.04					
	VV		7,81		7,810			
	VV		Místnost 2.05					
	VV		17,49		17,490			
	VV		Místnost 2.06					
	VV		14,17		14,170			
	VV		Místnost 2.07					
	VV		17,82		17,820			
	VV		Mezisoučet		188,480			
	VV		Odpočet sond ve výkazu výměr, položka č. 292					
	VV		-70		-70,000			
	VV		Mezisoučet		-70,000			
	VV		Součet		118,480			
1018	K	962042521	Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	3,872	1 930,00	7 472,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042521					
	VV		Zdivo ze škvárobetonu v místnostech 2.02, 2.05, 2.06					
	VV		6*2,9*0,89*0,25		3,872			
	VV		Mezisoučet		3,872			
	VV		Součet		3,872			
21	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	118,480	135,54	16 058,78	SOD - BOU
	VV		Místnost 2.02					
	VV		68,21		68,210			
	VV		Místnost 2.03 - část balkonu západní trakt					
	VV		157,81		157,810			
	VV		-94,83 "odpočet dle výkazu výměr položka č. 21 v BOU		-94,830			
	VV		Místnost 2.04					
	VV		7,81		7,810			
	VV		Místnost 2.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,49		17,490			
	VV		Místnost 2.06					
	VV		14,17		14,170			
	VV		Místnost 2.07					
	VV		17,82		17,820			
	VV		Mezisoučet		188,480			
	VV		Odpočet sond ve výkazu výměr, položka č. 292 v KCE					
	VV		-70		-70,000			
	VV		Mezisoučet		-70,000			
	VV		Součet		118,480			
	D	997	Přesun sutě				43 965,88	
28	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	13,778	516,00	7 109,45	SOD - BOU
1019	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	41,334	107,00	4 422,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219						
	VV		13,778*3 'Přepočtené koeficientem množství		41,334			
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,778	137,60	1 895,85	SOD - BOU
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	192,892	8,60	1 658,87	SOD - BOU
	VV		13,778*14 'Přepočtené koeficientem množství		192,892			
1020	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,119	2 090,00	25 328,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
	VV		5,924 "Rákosová omítka		5,924			
	VV		6,195 "Zdivo ze škvárobetonu v místnostech 2.02, 2.05, 2.06		6,195			
	VV		Mezisoučet		12,119			
	VV		Součet		12,119			
1021	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,659	2 140,00	3 550,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811						
	VV		1,659 "Podbití		1,659			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 319,35	
	D	762	Konstrukce tesařské				19 319,35	
292	K	762841831	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech k dalšímu použití sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	118,480	163,06	19 319,35	SOD - KCE
	VV		Místnost 2.02					
	VV		68,21		68,210			
	VV		Místnost 2.03 - část balkonu západní trakt					
	VV		157,81-94,83		62,980			
	VV		Místnost 2.04					
	VV		7,81		7,810			
	VV		Místnost 2.05					
	VV		17,49		17,490			
	VV		Místnost 2.06					
	VV		14,17		14,170			
	VV		Místnost 2.07					
	VV		17,82		17,820			
	VV		Mezisoučet		188,480			
	VV		Odpočet sond ve výkazu výměr, položka č. 292					
	VV		-70		-70,000			
	VV		Mezisoučet		-70,000			
	VV		Součet		118,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.04 - Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19
Soupis: 1.04 - Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19

KSO: 815 99 11
Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH			14 911,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 911,94	21,00%	3 131,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 043,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.04 - Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19
Soupis: **1.04 - Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19**

Místo: Lidové sady, Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		14 911,94
HSV - Práce a dodávky HSV		11 870,88
997 - Přesun sutě		11 870,88
PSV - Práce a dodávky PSV		3 041,06
763 - Konstrukce suché výstavby		3 041,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

Objekt: 1.04 - Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19

Soupis: 1.04 - Bourací práce v místnostech 2.17 - 2.19

Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024

Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 911,94

D HSV Práce a dodávky HSV 11 870,88

D 997 Přesun sutě 11 870,88

28	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,094	516,00	1 080,50	SOD - BOU
1022	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	10,470	107,00	1 120,29	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219
VV 2,094*5 'Přepočtené koeficientem množství

10,470

31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,094	137,60	288,13	SOD - BOU
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,316	8,60	252,12	SOD - BOU

VV 2,094*14 'Přepočtené koeficientem množství

29,316

1023	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	2,094	4 360,00	9 129,84	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812

D PSV Práce a dodávky PSV 3 041,06

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 041,06

42	K	763111812	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	37,145	81,87	3 041,06	SOD - BOU
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----------

VV Místnost 2.17 - WC/Sprcha ženy + 2.18 - úklid

VV (1,71+1,54+1,54+3,95+0,9)*3 -0,7*1,97*3

24,783

VV Místnost 2.19 - WC/Sprcha muži

VV (2,08+1,03+1,93)*3-0,7*1,97*2

12,362

VV Mezisoučet

37,145

VV Součet

37,145

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.05 - Bourací práce v místnostech 3.03-3.08
Soupis: 1.05 - Bourací práce v místnostech 3.03-3.08

KSO: 815 99 11
Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH			46 198,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 198,43	21,00%	9 701,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 900,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.05 - Bourací práce v místnostech 3.03-3.08
Soupis: 1.05 - Bourací práce v místnostech 3.03-3.08

Místo: Lidové sady, Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
 ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		46 198,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 216,00
HSV - Práce a dodávky HSV		18 239,76
997 - Přesun sutě		18 239,76
713 - Izolace tepelné		2 843,47
762 - Konstrukce tesařské		8 746,97
PSV - Práce a dodávky PSV		15 152,23
763 - Konstrukce suché výstavby		1 750,99
766 - Konstrukce truhlářské		13 401,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.05 - Bourací práce v místnostech 3.03-3.08
Soupis: 1.05 - Bourací práce v místnostech 3.03-3.08

Místo: Lidové sady, Liberec

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 198,43

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 216,00		
10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	30,400	40,00	1 216,00	SOD - OST
VV		30,4 "Místnost 3.08 - demontáž palubek			30,400			
D		HSV	Práce a dodávky HSV			18 239,76		
D		997	Přesun sutě			18 239,76		
28	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,286	516,00	2 211,58	SOD - BOU
1024	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	34,288	107,00	3 668,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219						
VV		4,286*8 'Přepočtené koeficientem množství			34,288			
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,286	137,60	589,75	SOD - BOU
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,004	8,60	516,03	SOD - BOU
VV		4,286*14 'Přepočtené koeficientem množství			60,004			
1025	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,426	2 140,00	7 331,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811						
VV		2,613 "záklap 3.03-3.08			2,613			
VV		0,813 "Palubky			0,813			
VV		Mezisoučet			3,426			
VV		Součet			3,426			
1026	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,574	4 360,00	2 502,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812						
VV		0,574 "SDK			0,574			
1027	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,285	4 980,00	1 419,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814						
VV		0,285 "Vata			0,285			
D		713	Izolace tepelné			2 843,47		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1028	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	9,060	32,20	291,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130811					
	VV		Demontáž předstěny v místnostech 3.07-3.08					
	VV		12*0,755		9,060			
	VV		Mezisoučet		9,060			
	VV		Součet		9,060			
217	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	85,257	29,93	2 551,74	SOD - KCE
	VV		Demontáž SDK kastlíku v místnosti 3.08					
	VV		5,665*1,2+5,665*0,78		11,217			
	VV		Mezisoučet		11,217			
	VV		Podbytí věžíčky					
	VV		2*3,8*5,3+3,8*5,6+2*2,6*2,4		74,040			
	VV		Mezisoučet		74,040			
	VV		Součet		85,257			
D	762		Konstrukce tesařské				8 746,97	
248	K	762511847	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	82,340	61,51	5 064,73	SOD - KCE
	VV		Demontáž podlahové konstrukce v místnostech 3.03-3.08					
	VV		16,29 "3.03		16,290			
	VV		10,23 "3.04		10,230			
	VV		10,52 "3.05		10,520			
	VV		10,48 "3.06		10,480			
	VV		10,48 "3.07		10,480			
	VV		30,40 "3.08		30,400			
	VV		Mezisoučet		88,400			
	VV		Odpočet prací dle SoD					
	VV		-2,14*2,48" pro výtah		-5,307			
	VV		-1,00*0,63" u výtahu		-0,630			
	VV		-0,50*0,245" vpravo dole		-0,123			
	VV		Mezisoučet		-6,060			
	VV		Součet		82,340			
253	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	82,340	44,72	3 682,24	SOD - KCE
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762521811					
	VV		Demontáž podlahové konstrukce v místnostech 3.03-3.08					
	VV		16,29 "3.03		16,290			
	VV		10,23 "3.04		10,230			
	VV		10,52 "3.05		10,520			
	VV		10,48 "3.06		10,480			
	VV		10,48 "3.07		10,480			
	VV		30,40 "3.08		30,400			
	VV		Mezisoučet		88,400			
	VV		Odpočet prací dle SoD					
	VV		-2,14*2,48" pro výtah		-5,307			
	VV		-1,00*0,63" u výtahu		-0,630			
	VV		-0,50*0,245" vpravo dole		-0,123			
	VV		Mezisoučet		-6,060			
	VV		Součet		82,340			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 152,23	
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 750,99	
1029	K	763121812	Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	9,060	93,60	848,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121812					
	VV		Demontáž předstěny v místnostech 3.07-3.08					
	VV		12*0,755		9,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		9,060			
	VV		Součet		9,060			
44	K	763131822	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	11,217	80,50	902,97	SOD - BOU
	VV		Demontáž SDK kastlíku v místnosti 3.08					
	VV		5,665*1,2+5,665*0,78		11,217			
	VV		Mezisoučet		11,217			
	VV		Součet		11,217			
	D	766	Konstrukce truhlářské				13 401,24	
1030	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	74,040	181,00	13 401,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421821					
	VV		Podbytí věžičky					
	VV		2*3,8*5,3+3,8*5,6+2*2,6*2,4		74,040			
	VV		Mezisoučet		74,040			
	VV		Součet		74,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.06 - Odstranění kanceláří zoo
Soupis: 1.06 - BOU - Bourací a dem...

KSO:
Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH		715 516,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	715 516,20	21,00%	150 258,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	865 774,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

Objekt: 1.06 - Odstranění kanceláří zoo

Soupis: 1.06 - BOU - Bourací a dem...

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
 ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	715 516,20
HSV - Práce a dodávky HSV	455 979,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 736,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 455,36
997 - Přesun sutě	408 787,93
PSV - Práce a dodávky PSV	240 211,91
713 - Izolace tepelné	8 668,73
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 006,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 066,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 993,03
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 496,00
762 - Konstrukce tesařské	65 552,89
763 - Konstrukce suché výstavby	118 120,74
766 - Konstrukce truhlářské	2 542,50
771 - Podlahy z dlaždic	2 340,36
776 - Podlahy povlakové	14 463,91
781 - Dokončovací práce - obklady	6 960,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

Objekt: 1.06 - Odstranění kanceláří zoo

Soupis: 1.06 - BOU - Bourací a dem...

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

715 516,20

D HSV Práce a dodávky HSV

455 979,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 736,00

1031	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	16,000	171,00	2 736,00	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325221

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 455,36

1032	K	941311112	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	64,200	72,60	4 660,92	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941311112

VV			6,00*10,70		64,200			
VV			Součet		64,200			

1033	K	941311212	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 852,000	2,43	9 360,36	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941311212

1034	K	941311812	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	64,200	48,30	3 100,86	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941311812

1035	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	64,200	23,90	1 534,38	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111

1036	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 852,000	0,37	1 425,24	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211

1037	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	64,200	16,10	1 033,62	CS ÚRS 2024 02
------	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811

9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	382,300	40,00	15 292,00	SOD - OST
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----------

VV			2.02 chodba					
VV			16,73		16,730			
VV			2.03 kancelář					
VV			14,53		14,530			
VV			2.04 kancelář					
VV			16,62		16,620			
VV			2.05 spisovna					
VV			16,49		16,490			
VV			2.07 sklad					
VV			13,55		13,550			
VV			2.08 sklad					
VV			16,94		16,940			
VV			2.09 kancelář					
VV			23,34		23,340			
VV			2.10 foyer					
VV			19,89		19,890			
VV			2.11 sekretariát					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31,14		31,140			
	VV		2.12 ředitel					
	VV		49,11		49,110			
	VV		2.13 chodba					
	VV		10,58		10,580			
	VV		2.14 foyer					
	VV		19,27		19,270			
	VV		2.15 chodba					
	VV		19,14		19,140			
	VV		2.16 sklad					
	VV		3,00		3,000			
	VV		2.17 sklad					
	VV		4,95		4,950			
	VV		2.18 kancelář					
	VV		30,82		30,820			
	VV		2.19 kancelář					
	VV		30,55		30,550			
	VV		2.20 kancelář					
	VV		10,42		10,420			
	VV		2.21 kancelář					
	VV		16,79		16,790			
	VV		2.22 sklad					
	VV		4,63		4,630			
	VV		2.23 úklid					
	VV		2,65		2,650			
	VV		2.24 sprcha					
	VV		1,31		1,310			
	VV		2.25 wc muži					
	VV		4,25		4,250			
	VV		2.26 wc ženy					
	VV		3,27		3,270			
	VV		2.27 schodiště na půdu					
	VV		2,33		2,330			
	VV		Součet		382,300			
1038	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,600	289,00	462,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062244						
	VV		D33					
	VV		4*0,80*0,50		1,600			
	VV		Součet		1,600			
1039	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,749	169,00	295,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245						
	VV		D32					
	VV		1,19*1,47		1,749			
	VV		Součet		1,749			
1040	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	18,000	405,00	7 290,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455						
	VV		V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		m.2.02-12					
	VV		10		10,000			
	VV		odečet zachovávaných kazetových zárubní dveří T50-T57					
	VV		-7		-7,000			
	VV		m.2.13-26					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		18,000			
D	997		Přesun sutě				408 787,93	
1041	K	997006003	Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu (izolace)	t	17,423	3 920,00	68 298,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006003						
1042	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	59,532	1 800,00	107 157,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013154						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravou sutí s omezením mechanizace se rozumí doprava za použití staveništního výtahu.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	59,532	137,60	8 191,60	SOD - BOU
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	833,448	8,60	7 167,65	SOD - BOU
	VV		59,532*14 "Přepočtené koeficientem množství		833,448			
	VV		Součet		833,448			
1043	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	30,040	4 360,00	130 974,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013812					
	VV		sdk příčky s jednoduchým opláštěním .. 20 kg/m2					
	VV		79,301*0.020		1,586			
	VV		sdk příčky s dvojitým opláštěním .. 40 kg/m2					
	VV		345,388*0.040		13,816			
	VV		sdk předstěny s dvojitým opláštěním .. 20 kg/m2					
	VV		248,134*0.020		4,963			
	VV		sdk podhledy s dvojitým opláštěním .. 20 kg/m2					
	VV		240,91*0.020		4,818			
	VV		sdk podhledy kazetové .. 10 kg/m2					
	VV		68,88*0.010		0,689			
	VV		sdk podkroví s jednoduchým opláštěním .. 20 kg/m2					
	VV		208,383*0.020		4,168			
	VV		Součet		30,040			
1044	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	17,423	4 980,00	86 766,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
36	K	997013869.1	Poplatek za uložení ostatního tříděného stavebního odpadu (např. cementotřískových desek) na recyklační skládce, popř. konvenční skládce	t	9,686	516,00	4 997,98	SOD - BOU
37	K	997013900.1	Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu	t	2,383	-2 000,00	-4 766,00	SOD - BOU
	VV		ocelová nosná kce sdk kcí					
	VV		sdk příčky s jednoduchým opláštěním .. 2 kg/m2					
	VV		79,301*0.002		0,159			
	VV		sdk příčky s dvojitým opláštěním .. 2 kg/m2					
	VV		345,388*0.002		0,691			
	VV		sdk předstěny s dvojitým opláštěním .. 2 kg/m2					
	VV		248,134*0.002		0,496			
	VV		sdk podhledy s jednoduchým opláštěním .. 2 kg/m2					
	VV		240,91*0.002		0,482			
	VV		sdk podhledy kazetové .. 2 kg/m2					
	VV		68,88*0.002		0,138			
	VV		sdk podkroví s jednoduchým opláštěním .. 2 kg/m2					
	VV		208,383*0.002		0,417			
	VV		Součet		2,383			
D PSV			Práce a dodávky PSV				240 211,91	
D 713			Izolace tepelné				8 668,73	
1045	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	208,383	41,60	8 668,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151813					
	VV		demontáž druhé vrstvy tepelné izolace skladby S01 - tepelná izolace (minerální rohož) tl. 140 mm (mezi krokvemi)					
	VV		(dmt první vrstvy je započtena v položce dmt SDK podkroví .. oddíl 763)					
	VV		Výměra dle položky demontáže sdk podkroví					
	VV		208,383		208,383			
	VV		Součet		208,383			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 006,00	
1046	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000	217,00	434,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
1047	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122813					
1048	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	8,000	169,00	1 352,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1049	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	217,00	434,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725310823						
1050	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820						
1051	K	725530811	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody přepadových do 12 l	soubor	3,000	111,00	333,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725530811						
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 066,80	
1052	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	116,000	52,30	6 066,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733290801						
	VV	dle výkazu výměr rekonstrukce 3.NP z roku 2011						
	VV	94,00+22,00			116,000			
	VV	Součet			116,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 993,03	
193	K	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	13,000	153,31	1 993,03	SOD - D.1.4.2 - Ústřední vytápění a chlazení
	VV	dle výkazu výměr rekonstrukce 3.NP z roku 2011						
	VV	13			13,000			
	VV	Součet			13,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				10 496,00	
1053	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	128,000	82,00	10 496,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371843						
	VV	m.2.03 .. 5 svítidel / 14,53 m2 => 3 svítidla / 1 m2						
	VV	382,30/3,00			127,433			
	VV	0.567			0,567			
	VV	Součet			128,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				65 552,89	
1054	K	76234181.1	Vytvoření otvoru pro dopravu suti ve střešní skladbě (střešní krytina, latě, kontralatě, difúzní fólie, bednění (záklap) – prkna)	m2	6,250	600,00	3 750,00	
	VV	2,50*2,50			6,250			
	VV	Součet			6,250			
1055	K	76234391.1	Zapravení otvoru pro dopravu suti provedeného ve střešní skladbě (střešní krytina, latě, kontralatě, difúzní fólie, bednění (záklap) – prkna) vč. dodávky materiálu	m2	6,250	4 200,00	26 250,00	
1056	K	762510879	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 2x14 mm	m2	57,590	211,00	12 151,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762510879						
	VV	Podlahy napravo od m.2.10						
	VV	(v místnostech 2.02-2.12 jen demontáž nášlapné vrstvy bez podkladových desek)						
	VV	-----						
	VV	Pokladní vrstva podlahy z desek CETRIS 26 + 18 mm (dle původní pd)						
	VV	2.13 chodba						
	VV	10,58			10,580			
	VV	2.14 foyer						
	VV	19,27			19,270			
	VV	2.15 chodba						
	VV	19,14			19,140			
	VV	2.16 sklad						
	VV	3,00			3,000			
	VV	2.26 wc ženy						
	VV	3,27			3,270			
	VV	2.27 schodiště na půdu						
	VV	2,33			2,330			
	VV	Součet			57,590			
1057	K	762511897	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	106,370	220,00	23 401,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511897						
	VV	Dřevotřísková deska tl. 2x 25 mm (dle původní pd)						
	VV	Podlahy napravo od m.2.10						
	VV	2.17 sklad						
	VV	4,95			4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.18 kancelář					
	VV		30,82		30,820			
	VV		2.19 kancelář					
	VV		30,55		30,550			
	VV		2.20 kancelář					
	VV		10,42		10,420			
	VV		2.21 kancelář					
	VV		16,79		16,790			
	VV		2.22 sklad					
	VV		4,63		4,630			
	VV		2.23 úklid					
	VV		2,65		2,650			
	VV		2.24 sprcha					
	VV		1,31		1,310			
	VV		2.25 wc muži					
	VV		4,25		4,250			
	VV		Součet		106,370			
D	763		Konstrukce suché výstavby				118 120,74	
1058	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	79,301	92,20	7 311,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111811					
	VV		SDK dvojitá příčka tl. 260 mm s izolací (Dle legendy na půdorysu 3.np)					
	VV		započtena v této položce + v položce dmt "opláštění dvojité", což vyjadřuje fakt, že se jedná o dvojitou příčku					
	VV		m.2.10					
	VV		4,35*3,05		13,268			
	VV		m.2.16, 17					
	VV		(0,40+0,60)*2*3,05		6,100			
	VV		m.2.20					
	VV		4,45*2*3,05		27,145			
	VV		SDK dvojitá příčka tl. 205 mm s izolací (Dle legendy na půdorysu 3.np)					
	VV		započtena v této položce + v položce dmt "opláštění dvojité", což vyjadřuje fakt, že se jedná o dvojitou příčku					
	VV		m.2.16, 17					
	VV		5,60*3,05		17,080			
	VV		m.2.27					
	VV		(2*1,80+1,55)*3,05		15,708			
	VV		Součet		79,301			
42	K	763111812	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	345,388	81,87	28 276,92	SOD - BOU
	VV		Dle podmínek k položkám: Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.					
	VV		SDK příčka tl. 100/150 mm s izolací (Dle legendy na půdorysu 3.np)					
	VV		m.2.02					
	VV		(0,55+2,05)*3,05		7,930			
	VV		(4,45+0,60)*3,05		15,403			
	VV		3,70*3,05		11,285			
	VV		m.2.05					
	VV		(1,35+0,40)*3,05		5,338			
	VV		2,91*3,05		8,876			
	VV		m.2.07					
	VV		3,90*3,05		11,895			
	VV		m.2.16					
	VV		1,85*3,05		5,643			
	VV		1,10*3,05		3,355			
	VV		m.2.17					
	VV		3,13*3,05		9,547			
	VV		m.2.18					
	VV		(1,00+7,25)*3,05		25,163			
	VV		m.2.19					
	VV		6,65*3,05		20,283			
	VV		m.2.21					
	VV		(4,15+1,60)*3,05		17,538			
	VV		m.2.22					
	VV		1,10*3,05		3,355			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK dvojitá příčka tl. 260 mm s izolací (Dle legendy na půdorysu 3.np)					
	VV		započtena v této položce + v položce dmt "oplaštění jednoduché", což vyjadřuje fakt, že se jedná o dvojitou příčku					
	VV		m.2.10					
	VV		4,35*3,05		13,268			
	VV		m.2.16, 17					
	VV		(0,40+0,60)*2*3,05		6,100			
	VV		m.2.20					
	VV		4,45*2*3,05		27,145			
	VV		SDK dvojitá příčka tl. 205 mm s izolací (Dle legendy na půdorysu 3.np)					
	VV		započtena v této položce + v položce dmt "oplaštění jednoduché", což vyjadřuje fakt, že se jedná o dvojitou příčku					
	VV		m.2.16, 17					
	VV		5,60*3,05		17,080			
	VV		m.2.27					
	VV		(2*1,80+1,55)*3,05		15,708			
	VV		Sdk příčky na půdorysu 3.np vyznačené jako "stávající konstrukce"					
	VV		m.2.03					
	VV		3,80*3,05		11,590			
	VV		m.2.17					
	VV		1,20*3,05		3,660			
	VV		1,90*3,05		5,795			
	VV		m.2.18					
	VV		4,55*3,05		13,878			
	VV		m.2.20					
	VV		2,85*3,05		8,693			
	VV		m.2.22					
	VV		(1,70+3,60+0,20)*3,05		16,775			
	VV		m.2.23					
	VV		(2,60+1,60)*3,05		12,810			
	VV		m.2.24					
	VV		(1,10+1,60)*3,05		8,235			
	VV		m.2.25					
	VV		(2*1,60+4,00)*3,05		21,960			
	VV		m.2.26					
	VV		(2*1,60+2,40)*3,05		17,080			
	VV		Součet		345,388			
1059	K	763121812	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojitě	m2	248,134	93,60	23 225,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121812					
	VV		Dle podmínek k položkám: Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné kce, desek i tepelné izolac					
	VV		SDK předstěna tl. 125 mm s izolací (Dle legendy na půdorysu 3.np)					
	VV		m.2.03					
	VV		2,60*3,05		7,930			
	VV		m.2.07					
	VV		(3,90+3,60)*3,05		22,875			
	VV		m.2.08					
	VV		(3,90+4,50)*3,05		25,620			
	VV		m.2.14					
	VV		6,65*3,05		20,283			
	VV		m.2.22					
	VV		3,50*3,05		10,675			
	VV		m.2.23					
	VV		2,03*3,05		6,192			
	VV		m.2.24					
	VV		0,90*3,05		2,745			
	VV		m.2.25					
	VV		3,80*3,05		11,590			
	VV		SDK předstěna tl. 75 mm s izolací (Dle legendy na půdorysu 3.np)					
	VV		výška dle řezu B					
	VV		m.2.03					
	VV		(2,00+0,90)*1,60		4,640			
	VV		m.2.04					
	VV		(2,00+3,70+0,80+0,10)*1,60		10,560			
	VV		m.2.11					
	VV		1,25*2,20		2,750			
	VV		m.2.12					
	VV		(2,25+2,00)*1,30		5,525			
	VV		(1,86+1,59+0,58)*0,90		3,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,50*3,05		10,675			
	VV		m.2.17					
	VV		(0,60+2*0,10)*3,05		2,440			
	VV		m.2.18-2.21 - demontáž sdk předstěny započtena v rámci soupisu prací hlavní akce					
	VV		0		0,000			
	VV		Sdk předstěny na půdorysu 3.np vyznačené jako "stávající konstrukce"					
	VV		m.2.13					
	VV		2*0,97*3,05		5,917			
	VV		m.2.17					
	VV		2*1,20*3,05		7,320			
	VV		m.2.22					
	VV		1,50*3,05		4,575			
	VV		m.2.23					
	VV		1,50*3,05		4,575			
	VV		m.2.25					
	VV		2*1,50*3,05		9,150			
	VV		Sdk předstěny vikýřů					
	VV		m.2.04					
	VV		(1,30+2*0,85)*2,15		6,450			
	VV		m.2.12					
	VV		(1,30+2*0,85)*2,15		6,450			
	VV		(2,50+1,55*2)*2,45		13,720			
	VV		m.2.18					
	VV		2*(1,15+2*0,55)*1,70		7,650			
	VV		m.2.19					
	VV		(2*1,25+2*0,55+2*0,90+2,10)*3,54		26,550			
	VV		m.2.21					
	VV		2*(1,15+2*0,55)*1,70		7,650			
	VV		Součet		248,134			
43	K	763131822	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	240,910	80,50	19 393,26	SOD - BOU
	VV		Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolac					
	VV		dle TM					
	VV		2.02 chodba					
	VV		16,73		16,730			
	VV		2.03 kancelář (Část plochy dle DM; šikmý obklad sdk viz položka "Demontáž SDK podkrovní". U ostatní řádků již uvedeno jen "část plochy".)					
	VV		11,10		11,100			
	VV		2.04 kancelář (část plochy vč. vikýře)					
	VV		9,40+1,10		10,500			
	VV		2.05 spisovna					
	VV		16,49		16,490			
	VV		2.07 sklad (část plochy)					
	VV		7,20		7,200			
	VV		2.08 sklad (část plochy)					
	VV		10,60		10,600			
	VV		2.09 kancelář (část plochy)					
	VV		22,14		22,140			
	VV		2.11 sekretariát (část plochy)					
	VV		28,94		28,940			
	VV		2.12 ředitel (část plochy vč. vikýře)					
	VV		30,00+1,10		31,100			
	VV		2.16 sklad					
	VV		3,00		3,000			
	VV		2.17 sklad					
	VV		4,95		4,950			
	VV		2.18 kancelář (část plochy vč. vikýře)					
	VV		17,90+2*0,40		18,700			
	VV		2.19 kancelář (část plochy vč. vikýře)					
	VV		16,30+8,75		25,050			
	VV		2.20 kancelář (část plochy vč. vikýře)					
	VV		5,10+2,10		7,200			
	VV		2.21 kancelář (část plochy vč. vikýře)					
	VV		9,30+1,80		11,100			
	VV		2.22 sklad					
	VV		4,63		4,630			
	VV		2.23 úklid					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,65		2,650			
	VV		2.24 sprcha					
	VV		1,31		1,310			
	VV		2.25 wc muži					
	VV		4,25		4,250			
	VV		2.26 wc ženy					
	VV		3,27		3,270			
	VV		Součet		240,910			
1060	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	68,880	165,00	11 365,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811						
	VV		dle tabulky místností (dále jen TM)					
	VV		2.10 foyer					
	VV		19,89		19,890			
	VV		2.13 chodba					
	VV		10,58		10,580			
	VV		2.14 foyer					
	VV		19,27		19,270			
	VV		2.15 chodba					
	VV		19,14		19,140			
	VV		Součet		68,880			
1061	K	763161821	Demontáž podkrovní ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	208,383	137,00	28 548,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161821						
	VV		Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkrovní, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.					
	VV		m.2.03 (dle řezu B)					
	VV		3,10*3,25		10,075			
	VV		m.2.04 (řez B)					
	VV		6,50*3,85		25,025			
	VV		m.2.07					
	VV		3,765*3,25		12,236			
	VV		m.2.08					
	VV		3,765*3,25		12,236			
	VV		m.2.09					
	VV		1,95*1,70		3,315			
	VV		m.2.11					
	VV		(1,95+2,20)*2,50		10,375			
	VV		m.2.12					
	VV		5,07*4,50		22,815			
	VV		5,07*5,50		27,885			
	VV		m.2.18					
	VV		7,50*5,25		39,375			
	VV		m.2.19					
	VV		(6,90-3,33)*5,25		18,743			
	VV		m.2.20					
	VV		(2,60-0,74)*5,25		9,765			
	VV		m.2.21					
	VV		(3,85-0,70)*5,25		16,538			
	VV		Součet		208,383			
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 542,50	
1062	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	25,000	31,70	792,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851						
	VV		m.2.02-12					
	VV		10		10,000			
	VV		m.2.13-26					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		25,000			
1063	K	76666180.1	Šetné vyvěšení dveřních křídel, ochránění před poškozením, doprava a uskladnění pro zpětnou montáž	kus	7,000	250,00	1 750,00	Cena dodavatele
	VV		křídla dveří T50-56					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic					
				2 340,36				
1064	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	15,057	32,10	483,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810					
	VV		0,90 bm/m2 plochy					
	VV		16,73*0.90		15,057			
	VV		Součet		15,057			
1065	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	16,730	111,00	1 857,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810					
	VV		2.02 chodba (linoleum) / dlažba					
	VV		16,73		16,730			
	VV		Součet		16,730			
D 776			Podlahy povlakové					
				14 463,91				
61	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	263,230	46,78	12 313,90	SOD - BOU
	VV		2.02 chodba linoleum / (dlažba)					
	VV		16,73		16,730			
	VV		2.03 kancelář koberec					
	VV		14,53		14,530			
	VV		2.04 kancelář koberec					
	VV		16,62		16,620			
	VV		2.05 spisovna povlak pvc					
	VV		16,49		16,490			
	VV		2.07 sklad povlak pvc - demontáž krytiny započtena v rámci soupisu prací hlavní akce					
	VV		0		0,000			
	VV		2.08 sklad povlak pvc - demontáž krytiny započtena v rámci soupisu prací hlavní akce					
	VV		0		0,000			
	VV		2.09 kancelář koberec					
	VV		23,34		23,340			
	VV		2.10 foyer povlak linoleum					
	VV		19,89		19,890			
	VV		2.11 sekretariát koberec					
	VV		31,14		31,140			
	VV		2.12 ředitel koberec					
	VV		49,11		49,110			
	VV		2.13 chodba povlak linoleum					
	VV		10,58		10,580			
	VV		2.14 foyer povlak linoleum					
	VV		19,27		19,270			
	VV		2.15 chodba povlak linoleum					
	VV		19,14		19,140			
	VV		2.16 sklad povlak pvc					
	VV		3,00		3,000			
	VV		2.17 sklad povlak pvc					
	VV		4,95		4,950			
	VV		2.18 kancelář koberec - demontáž krytiny započtena v rámci soupisu prací hlavní akce					
	VV		0		0,000			
	VV		2.19 kancelář koberec - demontáž krytiny započtena v rámci soupisu prací hlavní akce					
	VV		2.20 kancelář koberec - demontáž krytiny započtena v rámci soupisu prací hlavní akce					
	VV		0		0,000			
	VV		2.21 kancelář koberec - demontáž krytiny započtena v rámci soupisu prací hlavní akce					
	VV		0		0,000			
	VV		2.22 sklad povlak pvc					
	VV		4,63		4,630			
	VV		2.23 úklid povlak pvc					
	VV		2,65		2,650			
	VV		2.24 sprcha povlak pvc					
	VV		1,31		1,310			
	VV		2.25 wc muži povlak pvc					
	VV		4,25		4,250			
	VV		2.26 wc ženy povlak pvc					
	VV		3,27		3,270			
	VV		2.27 schodiště na půdu povlak pvc					
	VV		2,33		2,330			
	VV		Součet		263,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1066	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	1,420	37,30	52,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776301811						
	VV	2.10 foyer povlak linoleum						
	VV	1,42			1,420			
	VV	Součet			1,420			
63	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	236,907	8,60	2 037,40	SOD - BOU
	VV	0,90 bm/m2 plochy						
	VV	263,23*0.90			236,907			
	VV	Součet			236,907			
1067	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	2,840	21,00	59,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776430811						
	VV	2.10 foyer povlak linoleum						
	VV	1,42*2			2,840			
	VV	Součet			2,840			
D		781	Dokončovací práce - obklady				6 960,95	
1068	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	77,863	89,40	6 960,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810						
	VV	m.2.03						
	VV	(1,00+0,90)*2,00			3,800			
	VV	m.2.04						
	VV	(0,15+0,65+0,55)*2,00			2,700			
	VV	m.2.09						
	VV	(1,00+0,75)*2,00			3,500			
	VV	m.2.11						
	VV	(2,20+0,60)*0,70			1,960			
	VV	m.2.12						
	VV	(1,00+0,90)*2,00			3,800			
	VV	m.2.18						
	VV	(0,65+0,90)*2,00			3,100			
	VV	m.2.23						
	VV	(2,28+1,455)*2*2,00			14,940			
	VV	-0,80*1,97			-1,576			
	VV	m.2.24						
	VV	(0,90+1,455)*2*2,10			9,891			
	VV	-0,60*1,97			-1,182			
	VV	m.2.25						
	VV	(1,26+1,455)*2*1,80			9,774			
	VV	(0,80+1,455)*2*1,80			8,118			
	VV	(1,26+1,455)*2*1,80			9,774			
	VV	-0,60*1,97*5			-5,910			
	VV	m.2.26						
	VV	(0,80+1,53)*2*1,80			8,388			
	VV	(1,34+1,53)*2*1,80			10,332			
	VV	-0,60*1,97*3			-3,546			
	VV	Součet			77,863			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 325,00	
1069	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	25,000	360,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291						
	VV	bourací a demontážní práce samostatně neuvedené vyžadující menší až běžnou zručnost						
	VV	(demontáž stávajícího ponechaného nábytku určeného k odvozu a likvidaci apod.)						
	VV	25			25,000			
	VV	Součet			25,000			
1070	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	25,000	413,00	10 325,00	SOD - BOU
	VV	bourací a demontážní práce samostatně neuvedené vyžadující větší zručnost						
	VV	(demontáž prvků a kabelů elektro, prvků ZTI a ÚT samostatně neuvedených apod.)						
	VV	25			25,000			
	VV	Součet			25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.
Objekt: 1.06 - Odstranění kanceláří zoo
Soupis: 1.06 P -VRN - Vedlejší rozp...

KSO:
Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH			30 550,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 550,00	21,00%	6 415,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 965,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

Objekt: 1.06 - Odstranění kanceláří zoo

Soupis: **1.06 P -VRN - Vedlejší rozp...**

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024
Projektant: MEPRO s.r.o., arch.
ateliér
Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 550,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 150,00
VRN4 - Inženýrská činnost	400,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HUDEBNÍ KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM LIDOVÉ SADY II.

Objekt: 1.06 - Odstranění kanceláří zoo

Soupis: 1.06 P -VRN - Vedlejší rozp...

Místo:

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 15. 8. 2024

Projektant: MEPRO s.r.o., arch. ateliér

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							30 550,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					30 550,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					20 150,00	
7	K	032503.00	Zařízení staveniště - montáž zařízení staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD - VRN
	VV		Položky vedlejších nákladů v úměrném finančním nákladu dle poměru (náklady tohoto změnového listu/celkové náklady stavby)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	032503.01	Zařízení staveniště - pronájem, spotřeba energií, ostraha, průběžný úklid, opatření proti prašnosti a hluku, čištění vozidel, aj. související položky provozu zařízení staveniště	soub	1,000	7 000,00	7 000,00	SOD - VRN
9	K	032503.02	Zařízení staveniště - demontáž zařízení staveniště, úklid staveniště a uvedení dotčených ploch do původního stavu	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD - VRN
10	K	032503.10	Dopravně inženýrské opatření (DIO) vč. legislativního řešení, správních poplatků, záborů	soub	1,000	150,00	150,00	SOD - VRN
11	K	0328030	Ochrana stávajících ponechávaných konstrukcí, prvků (např.oken, ponechávaných zárubní) před poškozením	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD - VRN
	VV		Tuto položku ocenit úměrně rozsahu ochraňovaných konstrukcí a prvků.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN4	Inženýrská činnost					400,00	
15	K	045203.00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby vč. elektronického vedení stavebního deníku, konvertace	soub	1,000	150,00	150,00	SOD - VRN
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí této položky je konzultace stavebních prací s pracovníky Památkového úřadu (viz TZ).					
16	K	0490020.0	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě	soub	1,000	250,00	250,00	SOD - VRN
D	VRN9	Ostatní náklady					10 000,00	
18	K	09000100.1	Klimatické vlivy (např. vliv mrazu, opatření proti chladu, dešti, sněhu, větru apod.)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	SOD - VRN