

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 68/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE], ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

1. na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO, Praha 14 Kyje, ulice Českobrodská**“

1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce – popis: Výstavba 15ks nových světelných míst včetně přírodních napájecích kabelů a uzemnění a přisvětlení přechodu pro chodce – 2ks přechodových stožárů. Stožár (stožár ocelový, bezpaticový), výložníky a svítidla LED budou dodány ze skladu THMP. Práce budou provedeny v rozsahu a ceně dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) tohoto pokynu.

2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 10.12.2024.

3. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturováno v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitel zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):			Kč bez DPH
---------------------------------------	--	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP	1 721 944,01	Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	1 980 235,61	Kč bez DPH

4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 14, ulice Českobrodská

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240127 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **MČ Praha 14**
Uchazeč: **NTL Forensics, a.s.**
Akce: **Název akce: Českobrodská**
Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 15ks stožárů VO + 2ks přechodových stožárů, včetně kabelových polí a uzemnění**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LISTVeřejná zakázka: **2023-2025 2.CAST**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	223 501,04 Kč
Montáž	1 129 343,97 Kč
- elektromontáže	396 022,09 Kč
- zemní práce	618 088,23 Kč
- ostatní práce	115 233,65 Kč
CELKEM zhotovitel	1 352 845,01 Kč
- materiál THMP	369 099,00 Kč
CELKEM náklady	1 721 944,01 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	1 980 235,61 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **MČ Praha 14**
 Uchazeč: **NTL Forensics, a.s.**
 Akce: **Název akce: Českobrodská**
 Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 15ks stožárů VO + 2ks přechodových stožárů, včetně kabelových polí a uzemnění**

Veřejná zak **RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 2.ČÁST**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	17,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m		161,00	
5.3.12.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m		260,00	
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m		593,00	
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m		576,00	
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m		823,00	
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m		33,00	
Celkem za Materiál					223 501,04 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100240127 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **MČ Praha 14**
 Uchazeč: **NTL Forensics, a.s.**
 Akce: **Název akce: Českobrodská**
 Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 15ks stožárů VO + 2ks přechodových stožárů, včetně kabelových polí a uzemnění**

Veřejná zak: **RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 2.ČÁST**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.2.	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	15,00		
2.1.13.	Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu	ks	2,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	161,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	17,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	593,00		
2.1.20.	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	260,00		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	576,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	2,00		
Celkem za Elektromontáže					396 022,09 Kč

3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	217,00		
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	263,00		
3.1.7.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	21,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	19,00		
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	24,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	3,03		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	12,38		
3.1.14.	Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)	m ²	7,70		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	24,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	3,03		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	12,38		
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	167,30		
3.1.20.	Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	42,00		
3.1.26.	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	2,00		
3.1.27.	Vyčištění stávající rezervní chráničky	m	22,00		
3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	10,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.2.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu	ks	15,00		
3.2.4.	Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu	ks	2,00		
Celkem za Zemní práce					618 088,23 Kč

4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	527,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,85		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	17,00		
4.8.	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	17,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	6,00		
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m2	7,00		
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované (jádrové vrtání prostupů kabelů)	h	5,00		
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	10,00		
			Celkem za Ostatní práce	115 233,65 Kč	

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**

Zadavatel: **MČ Praha 14**

Uchazeč: **THMP, a.s.**

Akce: **Název akce: Českobrodská**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zak: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	STOŽÁR U 8 -159/133/114 6,2M TRÍSTUPŇOVÝ DOS 80-V	ks	15,00		
	Stožár přechodový 6m 159/133/114	ks	2,00		
	Výložník výšky 1,8m a délky 2m	ks	15,00		
	Výložník přímý, délky 2m	ks	2,00		
	Svítlidla	ks	15,00		
	Svítlidla přechodová R7 (AP3)	ks	2,00		
Celkem za materiál ze skladu THMP					369 099,00 Kč