

SMLOUVA O DÍLO

dále též „smlouva“, uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ699006180

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

LS stavby s.r.o.

sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., pobočka Klatovy; [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Svoboda, jednatel

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též „dílo“): **REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ** a to na základě výsledků zadávacího řízení.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace s názvem „REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ“ zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČ: 12285447, stavebního povolení (Rozhodnutí MUHT 12343/2024), rozhodnutí o odstranění stavby (MUHT 5961/2024) a dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

4.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel podstatně poruší smlouvu, pokud: a) změní poddodavatele bez souhlasu objednatele, b) nový poddodavatel nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.

Na stavební objekty SO 401 – veřejné osvětlení a SO 801 – návrh výsadby může zhotovitel využít poddodavatele. U ostatních stavebních objektů objednatel požaduje, aby byly plněny přímo zhotovitelem. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, pro které je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Termíny plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Termín zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, po předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště
Termín předání a převzetí stavby:	do 10 dnů od dokončení stavebních prací

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při předání staveniště v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je katastrální území Horšovský Týn, Plzeňský kraj; pozemky parc. č. 927/1, 927/2, 928, 973/5, 975/1, 2322/1, 2322/2, 2322/4, 2322/5, 2322/6, 2322/7, 2322/8, 2578/1, 2578/4, 2578/5, 2578/21, 2578/22, 2587/5.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH:	8 284 000,00 Kč
DPH:	1 739 640,00 Kč
Cena v Kč celkem s DPH:	10 023 640,00 Kč

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 30 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny.

3.

Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH), zbývajících 10 % z ceny díla (bez DPH) bude pozastavená částka. Do 30 dní po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, jejichž provedení písemně odsouhlasí objednatel, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu, se splatností 30 dní od jejího řádného doručení objednateli, která bude obsahovat sjednané zádržné.

4.

Objednatel neposkytuje zálohy.

5.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30-denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

6.

O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

7.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

8.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

9.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

10.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

11.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

12.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

9.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.

Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

12.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

13.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

14.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

15.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

16.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

17.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a platnými prováděcími právními předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.

Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

4.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby.

5.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejích příloh, zejména v souladu s projektovou dokumentací a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet v den po dni řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatelem.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamační od objednatele, pokud nedoručí k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, závad havarijního charakteru, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace, bude-li to v daném případě technicky možné.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu převzetí staveniště, termínu zahájení stavebních prací, termínu dokončení stavebních prací nebo termínu předání stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, je povinen, za každé porušení zvlášť, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny (vč. DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

4.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

5.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

6.

Za účelem splnění závazků vyplývajících z této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny provádět jednostranný zápočet vzájemných pohledávek z právního vztahu založeného touto smlouvou.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně ve výši ceny díla bez DPH, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupce pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel nepřevzme ve sjednané lhůtě staveniště (čl. III. odst. 3.1.),
- c) zhotovitel ve sjednané lhůtě nezahájí provádění stavebních prací (čl. III. odst. 3.1.),
- d) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- e) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů či jiných platných prováděcích právních předpisů,
- f) zhotovitel nedodrží jakýkoliv stanovený termín dle této smlouvy,
- g) zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele neumožní objednateli kontrolu provádění díla.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiný insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést

v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

6.

Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.

7.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato smlouva v registru smluv uveřejňuje a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

10.

Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

11.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

12.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


13.

Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Horšovský Týn konané dne 24.07.2024 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 44/21.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr „Rekonstrukce Husova náměstí v Horšovském Týně“

V Horšovském Týně dne



.....
Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel

V Nýrsku dne



.....
Václav Svoboda, jednatel
LS stavby s.r.o.
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_14
Stavba: REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

KSO: CC-CZ:
Místo: Horšovský Týn Datum: 14.6.2024


Zadavatel: IČ:
Město Horšovský Týn DIČ:
Uchazeč: IČ: 64834042
LS stavby s.r.o. DIČ: CZ64834042
Projektant: IČ: 12285447
Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 284 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 284 000,00	1 739 640,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 023 640,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_14		
Stavba:	REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ		
Místo:	Horšovský Týn	Datum:	14.06.2024
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt
Uchazeč:	LS stavby s.r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 284 000,00	10 023 640,00	
101	Komunikace			
401	Veřejné osvětlení			
801	Návrh výsadby			
901	Demolice objektu č.p. 64			
902	Vedlejší rozpočtové náklady			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_14
Stavba: REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LS stavby s.r.o.

IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		
	Sazba daně	
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024_14

Stavba:

REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

14. 6. 2024

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

LS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

101

KOMUNIKACE

902

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Objekt:
101 - KOMUNIKACE

KSO: 822 57 36
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel:
Město Horšovský

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LS stavby s.r.o.

IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Objekt: 101 - KOMUNIKACE


Místo:	Horšovský Týn	Datum:	14. 6. 2024
Zadavatel:	Město Horšovský	Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt
Uchazeč:	LS stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

Objekt: 101 - KOMUNIKACE

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský
Uchazeč: LS stavby s.r.o.

Datum: 14. 6. 2024
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

- HSV Práce a dodávky HSV
- 1 Zemní práce

1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	14,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113105113 VV "VĚTEV A" 14					14,000
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	36,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132 VV "VĚTEV A" 36					36,000
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	8,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144 VV "VĚTEV A" 8					8,000
4	K	113106186	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m2	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106186 VV "VĚTEV A" 1					1,000
5	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	202,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162 VV "VĚTEV A" 82 VV "stáv. chodník při silnici I/26" 120 VV Součet					82,000 120,000 202,000
6	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	202,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107181 VV "VĚTEV A" 82					82,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stáv. chodník při silnici I/26" 120			120,000		
	VV		Součet			202,000		
7	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	350,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222					
	VV		"VĚTEV B" 350			350,000		
8	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	1 430,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107226					
	VV		"VĚTEV A" 470			470,000		
	VV		"VĚTEV B" 960			960,000		
	VV		Součet			1 430,000		
9	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	350,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241					
	VV		"VĚTEV B" 350			350,000		
10	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 430,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242					
	VV		"VĚTEV A" 470			470,000		
	VV		"VĚTEV B" 960			960,000		
	VV		Součet			1 430,000		
11	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	45,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322					
	VV		"VĚTEV A" 36+1+8			45,000		
12	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331					
	VV		"VĚTEV A" 4			4,000		
	VV		"VĚTEV B" 7			7,000		
	VV		Součet			11,000		
13	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	93,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
	VV		"VĚTEV A" 33,5			33,500		
	VV		"VĚTEV B" 59,5			59,500		
	VV		Součet			93,000		
14	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	77,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111					
	VV		"VĚTEV A" 30			30,000		
	VV		"VĚTEV B" 47			47,000		
	VV		Součet			77,000		
15	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	40,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VĚTEV A" 40		40,000			
16	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	90,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
	VV		"VĚTEV A" 10		10,000			
	VV		"VĚTEV B" 80		80,000			
	VV		Součet		90,000			
17	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	194,750			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203					
	VV		"určeno z příčných řezů"					
	VV		"VĚTEV B" 62		62,000			
	VV		"SANACE PODKLADNÍCH ZEMIN AKTIVNÍ ZÓNY, v tl. 0,3 m"					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"VĚTEV B" (366/2)*0,3		54,900			
	VV		"PARKOVACÍ STÁNÍ"					
	VV		"VĚTEV A" 128*0,3		38,400			
	VV		"VĚTEV B" (263/2)*0,3		39,450			
	VV		Součet		194,750			
	VV		"(o provedení sanace rozhodne investor po dohodě s projektantem)"					
18	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	254,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204					
	VV		"určeno z příčných řezů"					
	VV		"VĚTEV A" 136		136,000			
	VV		"SANACE PODKLADNÍCH ZEMIN AKTIVNÍ ZÓNY, v tl. 0,3 m"					
	VV		"KOMUNIKACE"					
	VV		"VĚTEV A" 395*0,3		118,500			
	VV		Součet		254,500			
	VV		"(o provedení sanace rozhodne investor po dohodě s projektantem)"					
19	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	25,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100					
	VV		"PRO ULIČNÍ VPUSTI"					
	VV		1,5*1,5*1,4*8		25,200			
	VV		"(UV1 - UV8)"					
20	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	35,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101					
	VV		"PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"					
	VV		"VĚTEV A" 0,5*0,5*60		15,000			
	VV		"VĚTEV B" 0,5*0,5*80		20,000			
	VV		Součet		35,000			
21	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	61,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351251					
	VV		"PRO PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		"VĚTEV A" 0,8*1,25*26		26,000			
	VV		"(UV1 - UV3)"					
	VV		"VĚTEV B" 0,8*1,25*35		35,000			
	VV		"(UV4 - UV8)"					
	VV		Součet		61,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	36,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
		VV	"ornice na dočasnou skládku a zpět"					
		VV	"pro ohumusování" 18*2				36,000	
23	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	222,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123					
		VV	"zemina na dočasnou skládku a zpět"					
		VV	"pro obsyp UV" 17*2				34,000	
		VV	"pro zásyp rýh" 19*2				38,000	
		VV	"pro terénní úpravy" 75*2				150,000	
		VV	Součet				222,000	
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	459,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
		VV	"odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"					
		VV	"celkem natěženo zeminy" 449+25+35+61				570,000	
		VV	"pro obsyp UV" -17				-17,000	
		VV	"pro zásyp rýh" -19				-19,000	
		VV	"pro terénní úpravy" -75				-75,000	
		VV	Součet				459,000	
25	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 295,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
		VV	"do recyklačního centra AZS 98"					
		VV	"přebytečná a nevhodná zemina do 15 km" 5*459				2 295,000	
26	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
		VV	"ornice z dočasné skládky zpět"					
		VV	"pro ohumusování" 31				31,000	
27	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	111,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
		VV	"zemina z dočasné skládky zpět"					
		VV	"pro obsyp UV" 17				17,000	
		VV	"pro zásyp rýh" 19				19,000	
		VV	"pro terénní úpravy" 75				75,000	
		VV	Součet				111,000	
28	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	75,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
		VV	"kolem obrub, rekultivace, hrubé terénní úpravy"					
		VV	"VĚTEV A" 30				30,000	
		VV	"VĚTEV B" 45				45,000	
		VV	Součet				75,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	251,250			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152121					
		VV	"SANACE PODKLADNÍCH ZEMIN AKTIVNÍ ZÓNY, v tl. 0,3 m"					
		VV	"KOMUNIKACE"					
		VV	"VĚTEV A" 395*0,3		118,500			
		VV	"VĚTEV B" (366/2)*0,3		54,900			
		VV	"PARKOVACÍ STÁNÍ"					
		VV	"VĚTEV A" 128*0,3		38,400			
		VV	"VĚTEV B" (263/2)*0,3		39,450			
		VV	Součet		251,250			
		VV	"(o provedení sanace rozhodne investor po dohodě s projektantem)"					
30	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	552,750			
		VV	251,25*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		552,750			
31	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	826,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	"přebytečná a nevhodná zemina" 459		459,000			
		VV	459*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		826,200			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	601,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	"zemina dočasná" 111		111,000			
		VV	"ornice dočasná" 31		31,000			
		VV	"zemina trvalá" 459		459,000			
		VV	Součet		601,000			
33	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,971			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	"kolem UV, se zhutněním"					
		VV	25 - 8*1		17,000			
		VV	"(UV1 - UV8)"					
		VV	"zásyp rýh přípojek UV, se zhutněním"					
		VV	61*0,311		18,971			
		VV	Součet		35,971			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	"KOLEM PŘÍPOJEK UV"					
		VV	"VĚTEV A" 26*0,2		5,200			
		VV	"(UV1 - UV3)"					
		VV	"VĚTEV B" 35*0,2		7,000			
		VV	"(UV4 - UV8)"					
		VV	Součet		12,200			
35	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	24,400			
		VV	12,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,400			
36	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	2 547,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
		VV	"KOMUNIKACE"					
		VV	"VĚTEV A" 395		395,000			
		VV	"VĚTEV B" 366+25		391,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"PARKOVACÍ STÁNÍ"					
			"VĚTEV A" 128		128,000			
			"VĚTEV B" 263		263,000			
			"SJEZDY"					
			"VĚTEV B" 26+135+130		291,000			
			"CHODNÍKY"					
			"VĚTEV A" 312		312,000			
			"VĚTEV B" 374+345		719,000			
			"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
			"VĚTEV A" 11,5		11,500			
			"VĚTEV B" 11,5+2,5+5		19,000			
			"KONTRASTNÍ LEMY"					
			"VĚTEV A" 8,5		8,500			
			"VĚTEV B" 9		9,000			
			Součet		2 547,000			
37	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	310,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
			"ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
			"VĚTEV A" 60		60,000			
			"VĚTEV B" 250		250,000			
			Součet		310,000			
38	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	23,400			
			"sejmuto ornice" 18		18,000			
			"ornice pro ohumusování" 31		31,000			
			"potřeba ornice" 13		13,000			
			13*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		23,400			
39	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	310,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
			"ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"					
			"VĚTEV A" 60		60,000			
			"VĚTEV B" 250		250,000			
			Součet		310,000			
40	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	6,200			
			310*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,200			
D	2		Zakládání					
41	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	28,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111					
			"PODÉLNÁ DRENÁŽ"					
			"VĚTEV A" 0,5*0,4*60		12,000			
			"VĚTEV B" 0,5*0,4*80		16,000			
			Součet		28,000			
42	K	212532111	Lože pro trativody ze štěrkodeřtě 0/22	m3	3,360			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111					
			"PODÉLNÁ DRENÁŽ"					
			"VĚTEV A" 0,4*0,06*60		1,440			
			"VĚTEV B" 0,4*0,06*80		1,920			
			Součet		3,360			
43	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				60,000	
			VV				80,000	
			VV				140,000	
			Součet					
D		4	Vodorovné konstrukce					
44	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2		6,000		
			Online PSC					
			VV				6,000	
45	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3		4,880		
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				2,080	
			VV					
			VV				2,800	
			VV					
			VV				4,880	
			Součet					
46	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámp pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus		8,000		
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				3,000	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				5,000	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				8,000	
			Součet					
47	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus		8,000		
D		5	Komunikace pozemní					
48	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2		70,500		
			Online PSC					
			VV					
			VV				25,000	
			VV					
			VV				11,500	
			VV				16,500	
			VV					
			VV				8,500	
			VV				9,000	
			VV				70,500	
			Součet					
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2		1 821,000		
			Online PSC					
			VV					
			VV				790,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "CHODNÍKY"					
			VV "VĚTEV A" 312			312,000		
			VV "VĚTEV B" 374+345			719,000		
			VV Součet			1 821,000		
50	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2		547,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
			VV "SJEZDY"					
			VV "VĚTEV B" 26+130			156,000		
			VV "PARKOVACÍ STÁNÍ"					
			VV "VĚTEV A" 128			128,000		
			VV "VĚTEV B" 263			263,000		
			VV Součet			547,000		
51	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2		503,500		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "VĚTEV B" 366			366,000		
			VV "SJEZDY"					
			VV "VĚTEV B" 135			135,000		
			VV "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
			VV "VĚTEV B" 2,5			2,500		
			VV Součet			503,500		
52	K	564920411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2		345,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564920411					
			VV "CHODNÍKY"					
			VV "VĚTEV B" 345			345,000		
53	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2		25,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "VĚTEV B" 25			25,000		
54	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2		395,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "VĚTEV A" 395			395,000		
55	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2		50,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "VĚTEV B" 25*2			50,000		
56	K	577133121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2		345,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577133121					
			VV "CHODNÍKY"					
			VV "VĚTEV B" 345			345,000		
57	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2		25,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031					
			VV "KOMUNIKACE"					
			VV "VĚTEV B" 25			25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	395,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121					
		VV	"KOMUNIKACE"					
		VV	"VĚTEV A" 395				395,000	
59	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	25,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155032					
		VV	"KOMUNIKACE"					
		VV	"VĚTEV B" 25				25,000	
60	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	496,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111					
		VV	"KOMUNIKACE"					
		VV	"VĚTEV B" 366				366,000	
		VV	"SJEZDY"					
		VV	"VĚTEV B" 130				130,000	
		VV	Součet				496,000	
61	M	58381000.R	dvojkostka štípaná dlažební žula velká	m2	500,960			
		VV	496*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				500,960	
62	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	391,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111					
		VV	"PARKOVACÍ PLOCHY"					
		VV	"VĚTEV A" 128				128,000	
		VV	"VĚTEV B" 263				263,000	
		VV	Součet				391,000	
63	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	398,820			
		VV	391*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				398,820	
64	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	712,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111					
		VV	"CHODNÍKY"					
		VV	"VĚTEV A" 312				312,000	
		VV	"VĚTEV B" 374				374,000	
		VV	"SJEZDY"					
		VV	"VĚTEV B" 26				26,000	
		VV	Součet				712,000	
65	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	726,240			
		VV	712*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				726,240	
66	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomažsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594511113					
		VV	"VĚTEV A" 6				6,000	
67	M	58380760	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	3,300			
		VV	6*0,55 'Přepočtené koeficientem množství				3,300	
68	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110 "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ" "VĚTEV B" 5		5,000			
69	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	5,150			
			5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150			
70	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	137,500			
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210 "SJEZDY" "VĚTEV B" 135 "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ" "VĚTEV B" 2,5 Součet		135,000 2,500 137,500			
71	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	137,700			
			Viz položka kladení "SJEZDY" "VĚTEV B" 135 135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		135,000 137,700			
72	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	2,575			
			Viz položka kladení "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ" "VĚTEV B" 2,5 2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,500 2,575			
73	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	40,500			
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120 "ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ" "VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY" "VĚTEV A" 11,5 "VĚTEV B" 11,5 "KONTRASTNÍ LEMY" "VĚTEV A" 8,5 "VĚTEV B" 9 Součet		11,500 11,500 8,500 9,000 40,500			
74	M	58381999.R	dlažba z umělého kamene s nepravidelnými výstupky	m2	23,690			
			Viz položka kladení "VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY" "VĚTEV A" 11,5 "VĚTEV B" 11,5 Součet 23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		11,500 11,500 23,000 23,690			
75	M	58381888.R	kamenná dlažba s hladkým povrchem	m2	18,025			
			Viz položka kladení "KONTRASTNÍ LEMY" "VĚTEV A" 8,5 "VĚTEV B" 9 Součet 17,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,500 9,000 17,500 18,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599632111	m2	6,000			
		Online PSC						
D	8		Trubní vedení					
77	K	837365121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837365121	kus	4,000			
		Online PSC						
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		"VĚTEV A" 2		2,000			
	VV		"(UV1, UV2)"					
	VV		"VĚTEV B" 2		2,000			
	VV		"(UV4, UV5)"					
	VV		Součet		4,000			
78	M	59710846	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	4,000			
79	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	4,000			
80	K	837395121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837395121	kus	4,000			
		Online PSC						
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		"VĚTEV A" 1		1,000			
	VV		"(UV3)"					
	VV		"VĚTEV B" 3		3,000			
	VV		"(UV6 - UV8)"					
	VV		Součet		4,000			
81	M	59710854	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	4,000			
82	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	4,000			
83	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121	m	51,000			
		Online PSC						
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
	VV		"VĚTEV A"					
	VV		"UV1" 6		6,000			
	VV		"UV2" 5		5,000			
	VV		"UV3" 5		5,000			
	VV		"VĚTEV B"					
	VV		"UV4" 8		8,000			
	VV		"UV5" 11		11,000			
	VV		"UV6" 8,5		8,500			
	VV		"UV7" 6		6,000			
	VV		"UV8" 1,5		1,500			
	VV		Součet		51,000			
84	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 51*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m	52,530			
	VV				52,530			
85	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851	m3	4,500			
		Online PSC						
	VV		"stáv. UV v trase"					
	VV		"VĚTEV A" 0,5*4		2,000			
	VV		"VĚTEV B" 0,5*5		2,500			
	VV		Součet		4,500			
86	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302					
		VV	"VĚTEV A" 3		3,000			
		VV	"km 0,005 24 P" UV1					
		VV	"km 0,038 02 P" UV2					
		VV	"km 0,057 51 P" UV3					
		VV	"VĚTEV B" 5		5,000			
		VV	"km 0,003 37 L" UV4					
		VV	"km 0,011 16 L" UV5					
		VV	"km 0,036 01 L" UV6					
		VV	"km 0,074 68 L" UV7					
		VV	"km 0,078 52 P" UV8					
		VV	Součet		8,000			
87	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	8,000			
88	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	8,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
		VV	"VĚTEV A" 3		3,000			
		VV	"km 0,005 24 P" UV1					
		VV	"km 0,038 02 P" UV2					
		VV	"km 0,057 51 P" UV3					
		VV	"VĚTEV B" 5		5,000			
		VV	"km 0,003 37 L" UV4					
		VV	"km 0,011 16 L" UV5					
		VV	"km 0,036 01 L" UV6					
		VV	"km 0,074 68 L" UV7					
		VV	"km 0,078 52 P" UV8					
		VV	Součet		8,000			
89	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	8,000			
90	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	8,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322					
		VV	"VĚTEV A" 3		3,000			
		VV	"km 0,005 24 P" UV1					
		VV	"km 0,038 02 P" UV2					
		VV	"km 0,057 51 P" UV3					
		VV	"VĚTEV B" 5		5,000			
		VV	"km 0,003 37 L" UV4					
		VV	"km 0,011 16 L" UV5					
		VV	"km 0,036 01 L" UV6					
		VV	"km 0,074 68 L" UV7					
		VV	"km 0,078 52 P" UV8					
		VV	Součet		8,000			
91	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	8,000			
92	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	8,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941332					
		VV	"VĚTEV A" 3		3,000			
		VV	"km 0,005 24 P" UV1					
		VV	"km 0,038 02 P" UV2					
		VV	"km 0,057 51 P" UV3					
		VV	"VĚTEV B" 5		5,000			
		VV	"km 0,003 37 L" UV4					
		VV	"km 0,011 16 L" UV5					
		VV	"km 0,036 01 L" UV6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"km 0,074 68 L" UV7					
		VV	"km 0,078 52 P" UV8					
		VV	Součet			8,000		
93	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus		8,000		
94	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus		7,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121					
		VV	"stáv. kanal. šachty v trase"					
		VV	"VĚTEV A" 2			2,000		
		VV	"VĚTEV B" 5			5,000		
		VV	Součet			7,000		
95	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus		7,000		
96	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus		5,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132212					
		VV	"stáv. vodovod. uzávěry a šoupata v trase"					
		VV	"VĚTEV A" 3			3,000		
		VV	"VĚTEV B" 2			2,000		
		VV	Součet			5,000		
97	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus		5,000		
98	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus		9,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899202211					
		VV	"stáv. UV v trase"					
		VV	"VĚTEV A" 4			4,000		
		VV	"VĚTEV B" 5			5,000		
		VV	Součet			9,000		
99	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus		8,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
		VV	"ULIČNÍ VPUSTI"					
		VV	"VĚTEV A" 3			3,000		
		VV	"(UV1 - UV3)"					
		VV	"VĚTEV B" 5			5,000		
		VV	"(UV4 - UV8)"					
		VV	Součet			8,000		
100	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus		8,000		
101	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus		8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
102	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus		13,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111					
		VV	"viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"					
		VV	"I. FÁZE"					
		VV	"A 15" 1			1,000		
		VV	"B 1" 2			2,000		
		VV	"E 13" 2			2,000		
		VV	"II. FÁZE"					
		VV	"A 15" 1			1,000		
		VV	"B 1" 1			1,000		
		VV	"B 24a" 1			1,000		
		VV	"E 13" 1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"III. FÁZE"					
	VV		"B 1" 2		2,000			
	VV		"E 13" 2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
103	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	1 170,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211					
	VV		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
	VV		90*13		1 170,000			
104	K	913211111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m	kus	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913211111					
	VV		"viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"					
	VV		"I. FÁZE"					
	VV		"Z 2" 2		2,000			
	VV		"II. FÁZE"					
	VV		"Z 2" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
105	K	913211211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111	kus	90,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913211211					
	VV		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
	VV		90*1		90,000			
106	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světél	kus	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221113					
	VV		"viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"					
	VV		"I. FÁZE"					
	VV		"Z 2 + S 7" 5		5,000			
	VV		"II. FÁZE"					
	VV		"Z 2 + S 7" 3		3,000			
	VV		"III. FÁZE"					
	VV		"Z 2 + S 7" 3		3,000			
107	K	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113	kus	270,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913221213					
	VV		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
	VV		90*3		270,000			
108	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	10,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111					
	VV		"viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"					
	VV		"II. FÁZE"					
	VV		"Z 4" 10		10,000			
	VV		"(předpoklad)"					
109	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	900,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211					
	VV		"předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"					
	VV		90*10		900,000			
110	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	18,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"NOVÉ DZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"P 4" 3		3,000			
			"IP 12" 2		2,000			
			"B 13" 1		1,000			
			"E 13" 1		1,000			
			"P 2" 2		2,000			
			"E 2b" 2		2,000			
			"IP 4b" 1		1,000			
			"B 24a" 1		1,000			
			"C 3a" 1		1,000			
			"B 2" 1		1,000			
			"STÁV. DZ - PŘELOŽENÍ"					
			"IJ 3" 1		1,000			
			"IJ 8" 1		1,000			
			"E 7b" 1		1,000			
			Součet		18,000			
111	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	3,000			
			"viz položka montáž"					
			"P 4" 3		3,000			
112	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000			
			"viz položka montáž"					
			"P 2" 2		2,000			
113	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000			
			"viz položka montáž"					
			"B 13" 1		1,000			
			"B 24a" 1		1,000			
			"C 3a" 1		1,000			
			"B 2" 1		1,000			
			Součet		4,000			
114	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000			
			"viz položka montáž"					
			"IP 4b" 1		1,000			
115	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000			
			"viz položka montáž"					
			"IP 12" 2		2,000			
116	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm (získané v trase)	kus	2,000			
			"viz položka montáž"					
			"IJ 3" 1		1,000			
			"IJ 8" 1		1,000			
			Součet		2,000			
117	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000			
			"viz položka montáž"					
			"E 2b" 2		2,000			
118	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000			
			"viz položka montáž"					
			"E 13" 1		1,000			
119	M	40445650.R	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm (získaná v trase)	kus	1,000			
			"viz položka montáž"					
			"E 7b" 1		1,000			
120	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm (získaná v trase)	kus	1,000			
	VV		"viz položka montáž"					
	VV		"IP 19" 1		1,000			
122	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	13,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"NOVÉ DZ"					
	VV		"P 4" 2		2,000			
	VV		"P 2 + E 2b" 2		2,000			
	VV		"IP 12" 2		2,000			
	VV		"B 13 + E 13" 1		1,000			
	VV		"IP 4b" 1		1,000			
	VV		"P 4 + C 3a" 1		1,000			
	VV		"B 2" 1		1,000			
	VV		"B 24a" 1		1,000			
	VV		"STÁV. DZ - PŘESUNUTÍ"					
	VV		"IP 19+IJ 3+IJ 8+E 7b" 2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
123	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	13,000			
124	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	13,000			
125	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	13,000			
126	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	39,000			
	VV		13*3 'Přepočtené koeficientem množství		39,000			
127	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	126,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"V 10b" 9*5 + 18*4,5		126,000			
128	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	20,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221112					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"V 4" 20		20,000			
129	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	4,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"V 2b (1,5/1,5)" 1,5*3		4,500			
130	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"V 10f" 1*2		2,000			
131	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	150,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
132	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	120,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113					
		VV	"VĚTEV B" 120				120,000	
134	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	20,520			
		VV	120*0,171 'Přepočtené koeficientem množství				20,520	
135	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	377,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123					
		VV	"PŘÍDLAŽBA"					
		VV	"VĚTEV A" 158				158,000	
		VV	"VĚTEV B" 207				207,000	
		VV	"KOLEM UV" 0,5*3*8				12,000	
		VV	"(UV1 - UV8)"					
		VV	Součet				377,000	
136	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	38,454			
		VV	377*0,102 'Přepočtené koeficientem množství				38,454	
137	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	73,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
		VV	"VĚTEV B" 73				73,000	
138	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	74,460			
		VV	73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				74,460	
139	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	557,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
		VV	"KRAJNÍK KS3"					
		VV	"VĚTEV A" 158				158,000	
		VV	"VĚTEV B" 207				207,000	
		VV	"KRAJNÍK ZAHRADNÍ"					
		VV	"VĚTEV A" 70				70,000	
		VV	"VĚTEV B" 122				122,000	
		VV	Součet				557,000	
140	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	372,300			
		VV	"viz položka osazení"					
		VV	"VĚTEV A" 158				158,000	
		VV	"VĚTEV B" 207				207,000	
		VV	Součet				365,000	
		VV	365*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				372,300	
141	M	58380000.R	krajník kamenný žulový zahradní	m	192,000			
		VV	"viz položka osazení"					
		VV	"VĚTEV A" 70				70,000	
		VV	"VĚTEV B" 122				122,000	
		VV	Součet				192,000	
142	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,575			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
		VV	"KOSTKA 16"					
		VV	"tloušťka lože cca 0,18 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,08*120		4,800			
	VV		"KRAJNÍK KS3"					
	VV		"tloušťka lože cca 0,17 m"					
	VV		0,5*0,07*365		12,775			
	VV		Součet		17,575			
143	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	57,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122					
	VV		"VĚTEV A" 24		24,000			
	VV		"VĚTEV B" 33		33,000			
	VV		Součet		57,000			
144	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	57,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		"VĚTEV A" 24		24,000			
	VV		"VĚTEV B" 33		33,000			
	VV		Součet		57,000			
145	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	57,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		"VĚTEV A" 24		24,000			
	VV		"VĚTEV B" 33		33,000			
	VV		Součet		57,000			
146	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	2 760,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		"kryt silnice I/26" 1380*2		2 760,000			
147	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 760,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					
	VV		"během a po skončení stav. prací"					
	VV		"kryt silnice I/26" 1380*2		2 760,000			
148	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	6,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"P 4" 1		1,000			
	VV		"B 13 + E 13" 1		1,000			
	VV		"B 29" 1		1,000			
	VV		"P 4" 1		1,000			
	VV		"IP 19+IJ 3+IJ 8+E 7b" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
149	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"					
	VV		"P 4" 1		1,000			
	VV		"B 13" 1		1,000			
	VV		"E 13" 1		1,000			
	VV		"B 29" 1		1,000			
	VV		"P 4" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "IP 19" 1		1,000			
			VV "IJ 3" 1		1,000			
			VV "IJ 8" 1		1,000			
			VV "E 7b" 1		1,000			
			Součet		9,000			
150	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	93,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
			VV "VĚTEV A" 33,5		33,500			
			VV "VĚTEV B" 59,5		59,500			
			Součet		93,000			
151	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	8,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122					
			VV "VĚTEV A" 30*0,1 + 1		4,000			
			VV "VĚTEV B" 47*0,1		4,700			
			Součet		8,700			
D	997		Přesun sutě					
152	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 142,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
			VV "šterk, štět" 1059,7		1 059,700			
			VV "materiál z čištění vozovky" 82,8		82,800			
			Součet		1 142,500			
153	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15 995,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
			VV "do recyklačního centra AZS 98"					
			VV "šterk, štět do 15 km" 14*1059,7		14 835,800			
			VV "materiál z čištění vozovky do 15 km" 14*82,8		1 159,200			
			Součet		15 995,000			
154	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	372,300			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
			VV "živičné kry" 368,7		368,700			
			VV "beton. kry" 3,6		3,600			
			Součet		372,300			
155	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 212,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
			VV "do recyklačního centra AZS 98"					
			VV "živičné kry do 15 km" 14*368,7		5 161,800			
			VV "beton. kry do 15 km" 14*3,6		50,400			
			Součet		5 212,200			
156	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	64,600			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
			VV "lom. kámen" 8,2		8,200			
			VV "bet. dlaždice" 9,2		9,200			
			VV "bet. tvarovka" 2,1		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"žul. kostka 10" 9,3		9,300			
	VV		"žul. krajník" 19,1		19,100			
	VV		"záhon. obrubník" 1,6		1,600			
	VV		"materiál z bourání UV" 9,5		9,500			
	VV		"materiál z úpravy kanal. šachet" 5,1		5,100			
	VV		"svislé DZ" 0,5		0,500			
	VV		Součet		64,600			
157	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	615,400			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
	VV		"odvoz na místo určené investorem"					
	VV		"žul. kostka 10 do 5-ti km" 4*9,3		37,200			
	VV		"žul. krajník do 5-ti km" 4*19,1		76,400			
	VV		"svislé DZ do 5-ti km" 4*0,5		2,000			
	VV		"odvoz do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"lom. kámen do 15 km" 14*8,2		114,800			
	VV		"beton. dlaždice do 15 km" 14*9,2		128,800			
	VV		"beton. tvarovka do 15 km" 14*2,1		29,400			
	VV		"záhon. obrubníky do 15 km" 14*1,6		22,400			
	VV		"materiál z bourání UV do 15 km" 14*9,5		133,000			
	VV		"materiál z úpravy kanal. šachet do 15 km" 14*5,1		71,400			
	VV		Součet		615,400			
158	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,100			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"beton. kry" 3,6		3,600			
	VV		"beton. dlaždice" 9,2		9,200			
	VV		"beton. tvarovka" 2,1		2,100			
	VV		"záhon. obrubníky" 1,6		1,600			
	VV		"materiál z bourání UV" 9,5		9,500			
	VV		"materiál z úpravy kanal. šachet" 5,1		5,100			
	VV		Součet		31,100			
159	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 150,700			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"štěrk, štět" 1059,7		1 059,700			
	VV		"materiál z čištění vozovky" 82,8		82,800			
	VV		"lom. kámen" 8,2		8,200			
	VV		Součet		1 150,700			
160	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	368,700			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"živičné kry" 368,7		368,700			
D	998		Přesun hmot					
161	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 581,023			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Objekt:
902 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2024

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LS stavby s.r.o.

IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Objekt: 902 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Místo:	Horšovský Týn	Datum:	14. 6. 2024
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt
Uchazeč:	LS stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

Objekt: 902 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: LS stavby s.r.o.

Datum: 14. 6. 2024
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000					
		VV	"vytýčení stavby a podzemních inž. sítí" 1			1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000					
		VV	"polohopisné a výškopisné zaměření stavebního objektu SO 401" 1			1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000					
		VV	"polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1			1,000		
4	K	012403000	Kartografické práce	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012403000					
		VV	"geometrické plány" 1			1,000		
		VV	"(dle potřeby)"					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	4,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
		VV	"na základě geodetického polohopisného a výškopisného zaměření" 4			4,000		
		VV	"(v případě potřeby)"					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000					
		VV	"stavební buňka" 1			1,000		
		VV	"mobilní WC" 1			1,000		
		VV	Součet			2,000		
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000					
		VV	"výstražné a informační tabule" 6			6,000		
		VV	"(předpoklad)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	komple t	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					
		VV	"dle TKP staveb pozemních komunikací" 1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady					
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	komple t	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000					
		VV	"dodatečná úprava stáv. podzemních inž. sítí" 1		1,000			
		VV	"(dle požadavků správců jednotlivých sítí - Cetin a.s., GasNet, s.r.o.)"					
		VV	"odstranění stáv. oplocení popř. dalších objektů v místě navržené stavby" 1		1,000			
		VV	"(příprava staveniště)"					
		VV	Součet		2,000			

název akce: Rekonstrukce osvětlení Husovo náměstí Horšovský Týn
popis:

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	1,50		
3	přesun dodávek	1,50		
4	materiál elektromontážní			
5	materiál podružný	1,50		
6	materiál další obory			
7	materiál zemní+stavební			
8	elektromontáže			
9	demontáže			
10	zemní práce			
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady+recyklace			
14	doprava materiálu a montérů			
15	revize			
16	CENA bez DPH (Kč)			

Datum:

Vypracoval:

název akce: Rekonstrukce osvětlení Husovo náměstí Horšovský Týn
popis:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recv/mj	recvSuma
1	000530424	svítidlo venkovní na stožár LED	ks	2,00				
		zdroj neutrální bílá 730 (2700K),CRI=70,DM10,						
		IP66,IK09,2983lm,stmívání,22W, životnost 100000h,						
2	000530424	svítidlo venkovní na stožár LED	ks	1,00				
		zdroj neutrální bílá 730(2700K),CRI=70,DN10,						
		IP66,IK09,2991lm,stmívání,22W, životnost 100000h,						
3	000530424	svítidlo venkovní na stožár LED	ks	4,00				
		zdroj neutrální bílá 730 (2700K),CRI=70,DX10,BL1						
		IP66,IK09,3243m,stmívání,36,5W, životnost 100000h,						
4	000560007	stožár osvětlov bezpatic 133/89/60Z žárZn	ks	7,00				
5	000560223	stožár osvětlov bezpatic UZM11-159/114/89Z žárZn	ks	1,00				
6	000574363	výložník osvětlov obloukový UZB1-2500Z žárZn	ks	1,00				
součet								
Materiál elektromontážní							recv/mj	recvSuma
7	000101209	kabel CYKY 4x10	m	310,00				
8	000101209	kabel CYKY 4x10 (úprava stávajícího kabelu)	m	40,00				
9	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	70,00				
10	000173109	vodič CYA 10 /H07V-K/	m	20,00				
11	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	305,00				
12	000295071	svorka pásku zemnicí 4šrouby FeZn	ks	20,00				
13	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	305,00				
14	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	45,00				
15	000579202	stožárová výzbroj průchozí/TNC 1xRSP4	ks	7,00				
16	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	7,00				
17	000579206	stožárová výzbroj odbočná/TNC 1xRSP4	ks	2,00				
18	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	2,00				
součet								
Materiál další obory								
19	000025101	barva syntetická základní	kg	0,05				
20	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	0,09				
21	000025109	ředidlo S6006	kg	0,03				
součet								
Materiál zemní+stavební								
22	000046221	asfalt 80	kg	4,00				
23	000046134	beton B13,5	m3	0,34				
24	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	1,00				
25	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,20				
26	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	60,00				
27	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,50				
28	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	45,00				
29	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	17,57				
30	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	251,00				
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
31	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	310,00				
32	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	40,00				
33	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,00				
34	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	20,00				
35	210220001	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2	m	305,00				
36	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	20,00				
37	210220458	nátěr svodového vodiče	m	9,00				
38	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	305,00				
39	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	45,00				
40	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	2,00				
41	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	1,00				
42	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	4,00				

Soupis položek

43	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	7,00
44	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	1,00
45	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00
46	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	7,00
47	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00
součet				
Demontáže				
48	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž	ks	5,00
49	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	5,00
50	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	5,00
součet				
Zemní práce				
51	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	1,00
52	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	0,40
53	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,40
54	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0	m	60,00
55	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	60,00
56	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	60,00
57	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	60,00
58	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,20
59	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	21,00
60	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0	m	45,00
61	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	45,00
62	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	45,00
63	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	45,00
64	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,50
65	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	22,50
66	460200123	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3/ko1.0	m	251,00
67	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	251,00
68	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	251,00
69	460560123	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3	m	251,00
70	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	17,57
71	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	87,85
součet				
Ostatní náklady				
72	219000104	součinnost správce sítě (vypnutí sítě veřejného osvětlení, zajištění sítě)	hod	4,00
73	219000211	nakladní auto 5t	hod	10,00
74	219000231	montážní plošina do 10m výšky	hod	20,00
75	219000235	přesun montážní plošiny	km	30,00
součet				

Datum:

Vypracoval:

Položkový rozpočet

Zakázka: Husovo náměstí - revitalizace

Místo: Horšovský Týn

Objednatel: Revitalizace Husova náměstí

IČ:

DIČ:

Horšovský Týn

Zhotovitel: LS stavby s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Výkopové práce - příprava pro systém Treeparker	HSV			
2	Systém Treeparker	HSV			
3	Štěrková cesta	HSV			
4	Kácení stromů	HSV			
6	Záhony zamulčované kůrou	HSV			
8	Trávník	HSV			
9	Výsadby	HSV			
7	Záhony zamulčované štěrkem	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Husovo náměstí - revitalizace
O:	Horšovský Týn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Výkopové práce - příprava pro systém Treeparker				
	1 1	Výkop zeminy 460 cm x 460 cm , hl. 160 cm (stromy 2a a 2b)	m3	68,00000		
	2 2	Výkop zeminy 420 cm x 420 cm, hl. 160 cm (strom 1b)	m3	29,00000		
	3 3	Výkop zeminy 460 cm x 460 cm, hl. 160 cm (strom 2d)	m3	11,00000		
	4 4	Výkop zeminy 90 cm x 90 cm, hl. 60 cm (strom 2b, 1c a 1d)	m3	1,80000		
	5 8	Naložení a uskladnění výkopové zeminy, kvalitu posoudí realizační firma	soubor	1,00000		
	6 32	Doprava nákladní	km	840,00000		
	7 99	Doprava nákladní - dovoz techniky	km	84,00000		
Díl:	2	Systém Treeparker				
	8 5	Systém Treeparker pro jeden strom	ks	4,00000		
	9 100	Systém Treeparker pro jeden strom - menší	ks	3,00000		
Díl:	3	Štěrková cesta				
	10 6	Hloubení a příprava terénu pro štěrkovou plochu, tl. 340 mm, 10,2m3	soubor	1,00000		
	11 7	Odvoz a uskladnění zeminy	soubor	1,00000		
	12 9	Vrchní obrusná vrstva-žulový perk, tl.40mm 30-35kg/m2	t	2,00000		
	13 10	Drcené kamenivo fr. 16/32mm tl. 100mm	t	5,50000		
	14 11	Drcené kamenivo fr. 0/63mm tl. 150mm	t	8,10000		
	15 12	Geotextilie 300g/m2	m2	30,00000		
	16 17	Natažení geotextilie	m2	30,00000		
	17 13	Nášlapné kameny 30cm/60cm tl. 3cm	ks	65,00000		
	18 16	Usazení nášlapných kamenů	ks	65,00000		
	19 14	Lem pozinková pásovina	bm	17,00000		
	20 15	Položení lemu	bm	17,00000		
	21 18	Rozprostření jednotlivých vrstev, hutnění	soubor	1,00000		
	22 19	Manipulace materiálu po pozemku	soubor	1,00000		
	23 20	Doprava užitková	km	252,00000		
	24 21	Doprava nákladní	km	210,00000		
Díl:	4	Kácení stromů				
	25 22	Kácení 2 vzrostlých smrků, - podléhá povolení ke kácení	soubor	1,00000		
	26 23	Kácení 2 lip - podléhá povolení ke kácení	soubor	1,00000		
	27 24	Likvidace odpadu	kont	6,00000		
	28 25	Doprava nákladní - kontejner	km	432,00000		
Díl:	6	Záhony zamulčované kůrou				
	29 47	Odstranění plevelů - kultivace, příprava plochy pro osázení	m2	195,00000		
	30 48	Netkaná textilie vč. záhybů	m2	210,00000		
	31 49	Pokládka netkané textilie	m2	195,00000		
	32 50	Kotvicí kolík	ks	585,00000		
	33 51	Lem pozinková pásovina	bm	9,00000		
	34 52	Položení lemu	bm	9,00000		
	35 94	Materiál pro položení lemu - roxory	ks	18,00000		
	36 92	Mulčovací kůra	m3	19,50000		

37	93	Rozhrnutí mulčovací kůry	m2	195,00000
38	66	Doprava užitková	km	336,00000
39	67	Doprava nákladní	km	168,00000
Díl: 8		Trávník		
40	61	Odstranění plevelů - postřik	m2	348,00000
41	62	Postřik Bofix	l	1,00000
42	63	Příprava a urovnání podkladu	m2	348,00000
43	64	Hydroosev	m2	348,00000
44	68	Doprava užitková	km	168,00000
45	65	Doprava nákladní - hydroosev	km	84,00000
Díl: 9		Výsadby		
46	71	Trvalky	ks	978,00000
47	77	Hloubení jam vč. výsadby , trvalky	ks	978,00000
48	78	Tabletové hnojivo NPK (1ks/rostlina)	ks	978,00000
49	79	Hydrogel - půdní kondicionér	kg	2,50000
50	72	Lípa malolistá - tilia cordata 10-12 OK	ks	4,00000
51	73	Lípa velkolistá - tilia platyphyllos 10-12 OK	ks	5,00000
52	80	Hloubení jam vč. výsadby stromů	ks	9,00000
53	81	Ukotvení stromu 3m kůly	ks	9,00000
54	82	Ukotvení stromu nadzemním kotvením za kmen	ks	9,00000
55	83	Kůl vyvazovací dřevěný 8mm	ks	27,00000
56	84	Dřevěná příčka půlkulatina	ks	27,00000
57	85	Úvazek	ks	27,00000
58	86	Tkanina jutová přírodní	m	90,00000
59	87	Tabletové hnojivo NPK (3ks/strom)	ks	27,00000
60	88	Hydrogel - půdní kondicionér	kg	0,90000
61	74	Tavolník Van Houttei - spiraea VanHoutei	ks	26,00000
62	75	Růže keřová	ks	5,00000
63	76	Růže mnohokvětá	ks	80,00000
64	89	Hloubení jam vč. výsadby	ks	111,00000
65	90	Tabletové hnojivo NPK (1ks/keř)	ks	111,00000
66	91	Hydrogel - půdní kondicionér	kg	0,50000
67	96	Doprava užitková	km	252,00000
68	97	Doprava nákladní	km	168,00000
Díl: 7		Záhony zamulčované štěrkem		
69	53	Odstranění plevelů - kultivace, příprava plochy pro osazení	m2	62,00000
70	54	Netkaná textilie vč. záhybů	m2	66,00000
71	55	Kotvicí kolík	ks	186,00000
72	56	Pokládka netkané textilie	m2	62,00000
73	57	Lem pozinková pásovina	bm	4,50000
74	58	Položení lemu	bm	4,50000
75	95	Materiál pro položení lemu - roxory	ks	9,00000
76	59	Říční valouny žulové 8/16	t	9,50000
77	60	Rozprostření štěrku, 6,2m2	soubor	1,00000
78	69	Doprava užitková	km	252,00000
79	70	Doprava nákladní	km	168,00000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024030
Stavba: Demolice objektu č.p. 64

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 19.4.2024

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ: 00253383
DIČ:

Uchazeč:
LS stavby s.r.o.

IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

Projektant:
Jakub Baštář - PK Baštář

IČ: 87672014
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

[redacted]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		[redacted]	
	Sazba daně		
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024030

Stavba:

Demolice objektu č.p. 64

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

19.04.2024

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Jakub Baštář - PK Baštář

Uchazeč:

LS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----


Náklady stavby celkem

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

ARS

Demolice



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice objektu č.p. 64
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Horšovský Týn

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Uchazeč:
LS stavby s.r.o.

Projektant:
Jakub Baštář - PK Baštář

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19.04.2024

IČ:
DIČ: 00253383

IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

IČ: 87672014
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektu č.p. 64

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horšovský Týn

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: Jakub Baštář - PK
Baštář

Uchazeč: LS stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektu č.p. 64
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horšovský TýnDatum: 19.04.2024

Zadavatel: Město Horšovský TýnProjektant: Jakub Baštář - PK Baštář

Uchazeč: LS stavby s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
P			Poznámka k položce: x000D_ Rozsah dle běžných standardů stavební firmy: x000D_ - související přípravné práce x000D_ - vybavení staveniště x000D_ - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště x000D_ - zabezpečení staveniště x000D_ - pronájem ploch, objektů x000D_ - oplocení staveniště x000D_ - provoz staveniště x000D_ - skládky a deponice x000D_ - vjezd a výjezd ze staveniště x000D_ - čištění komunikací x000D_ - stavební buňky x000D_ - mobilní WC apod. x000D_ - zrušení zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice objektu č.p. 64
Objekt:
ARS - Demolice

KSO:
Místo: Horšovský Týn

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Uchazeč:
LS stavby s.r.o.

Projektant:
Jakub Baštář - PK Baštář

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19.04.2024

IČ:
DIČ: 00253383

IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042

IČ: 87672014
DIČ:

[redacted]

[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektu č.p. 64

Objekt:

ARS - Demolice

Místo: Horšovský Týn

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: Jakub Baštář - PK
Baštář

Uchazeč: LS stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektu č.p. 64
Objekt: ARS - Demolice

Místo: Horšovský Týn

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: Jakub Baštář - PK
Baštář

Uchazeč: LS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	67,800			
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106132					
	VV		"zpevněná plocha před objektem					
	VV		(13,4*2,5)		33,500			
	VV		"podlaha čekárny					
	VV		(9,8*3,5)		34,300			
	VV		Součet		67,800			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,300			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - použit pro zásyp demolovaných základových kcí					
	VV		"podlaha čekárny					
	VV		(9,8*3,5)		34,300			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,500			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - použit pro zásyp demolovaných základových kcí					
	VV		"zpevněná plocha před objektem					
	VV		(13,4*2,5)		33,500			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,910			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"zásyp rýh po základech odtěženými podpodlahovými šterkovými vrstvami					
	VV		(34,3*0,2)		6,860			
	VV		(33,5*0,3)		10,050			
	VV		Součet		16,910			
5	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	4,000			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151102					
	VV		"vyčištění septiku					
	VV		4		4,000			
6	M	58331200	Šterkopisek netříděný	t	8,000			
	PP		šterkopisek netříděný					
	VV		4*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	64,175			
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111					
	VV		"urovnání plochy po porvedení demolice					
	VV		(15,1*4,25)		64,175			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	4,000			
	PP		Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938901411					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vyčištění septiku					
	VV		4		4,000			
9	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	1,000			
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání fekálií					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952905121					
	VV		"vyčerpání stáv. septiku					
	VV		1		1,000			
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,133			
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		"základové pasy					
	VV		(13,4*0,5*0,9)		6,030			
	VV		(14,5*0,5*0,9)		6,525			
	VV		(2,65*0,5*0,9)*3		3,578			
	VV		Součet		16,133			
11	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,655			
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111					
	VV		"podlahová deska					
	VV		(4,85*3,65*0,15)		2,655			
12	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním	m3	23,251			
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011112					
	VV		"konstrukce střechy					
	VV		(14*4,55*0,365)		23,251			
13	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	16,081			
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511111					
	VV		"zděné konstrukce					
	VV		(3,5*0,15*(2,51+2,19)/2)		1,234			
	VV		(9,95*2,19*0,15)		3,269			
	VV		(0,3+2,85+0,3)*2,19*0,3		2,267			
	VV		(3,05*0,3*(2,51+2,19)/2)*2		4,301			
	VV		(0,3+2,85+0,3+1,1)*2,51*0,3		3,426			
	VV		(2,85*2,35*0,15)		1,005			
	VV		(1,7*0,15*(2,35+2,19)/2)		0,579			
	VV		Součet		16,081			
14	K	96199001R	Odpojení od energií, protokolární zápis, zabezpečení odpojených sítí	soubor	1,000			
	PP		Odpojení od energií, protokolární zápis, zabezpečení odpojených sítí					
	D	997	Přesun sutě					
15	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	91,955			
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění strojové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002					
16	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	9,630			
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006014					
	VV		9,63 "azbest		9,630			
17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	91,955			
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512					
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	459,775			
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519					
	VV		91,955*5 'Přepočtené koeficientem množství		459,775			
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,580			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - doložit vážními listky; fakturace dle skutečnosti					
	VV		5,58 "dřevo		5,580			
20	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	9,630			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013821					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - doložit vážními listky; fakturace dle skutečnosti					
	VV		9,63 "azbest		9,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	49,555			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - doložit vážními listy; fakturace dle skutečnosti					
	VV		49,555 "prostý beton		49,555			
22	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,372			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - doložit vážními listy; fakturace dle skutečnosti					
	VV		6,372 "armovaný beton		6,372			
23	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	29,026			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - doložit vážními listy; fakturace dle skutečnosti					
	VV		29,026 "cihelný		29,026			
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,111			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - doložit vážními listy; fakturace dle skutečnosti					
	VV		0,111 "směs		0,111			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000			
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
D 765 Krytina skládaná								
26	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	63,700			
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765131857					
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - demontáž lze provést pouze odborně způsobilou firmou					
	VV		"vlnitá střešní krytina (14*4,55)		63,700			
27	K	76599001R	Stabilizační nástřik z vodní emulze typu D při demontáži azbestových krytin	m2	127,400			
	PP		Stabilizační nástřik z vodní emulze typu D při demontáži azbestových krytin					
	VV		"vlnitá střešní krytina (14*4,55)*2		127,400			
D 766 Konstrukce truhlářské								
28	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000			
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
D 767 Konstrukce zámečnické								
29	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	334,000			
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701					
	VV		"sloup pr. 120 mm (2,5*4)*33,4		334,000			