

## SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Milan Veleba, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: *bude doplněno před podpisem SoD* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Jan Klepal tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Matouš Vilím

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## **II. Předmět díla**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zpracované firmou Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 1866/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28131339 zavazuje k provedení díla:

### **„Protažení cyklostezky pod ČB branou, ČK – ÚSEK 2“**

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101    Komunikace  
SO 201    Rampa a schodiště  
SO 401    Veřejné osvětlení  
SO 402    Optický kabel – příprava  
SO 403    Přeložení dobíjecí stanice pro elektroauta + kabelové rozvody  
SO Vedlejší rozpočtové náklady

3. Místo stavby: město Český Krumlov, ulice Pod Kamenem, podél levého břehu Vltavy
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu s požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

## **III. Doba plnění**

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:



- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
  - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ustanovení §2605 občanského zákoníku: **do 90 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
  - c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 50 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
  3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
  4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
  5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vylučuje – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
  6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.
  7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku této smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>29 254 025,05 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>               | <b>6 143 345,26 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>35 397 370,31 Kč</b> |



2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani má – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
  - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena zhotovitelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
  - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které je vypracován položkový výkaz výměr pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
  - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
  - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba



prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

## **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039 – 77620021/0710 s následující identifikací platby:  
Variabilní symbol: 45274924 (DIČ zhotovitele bez CZ)  
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)  
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1  
Konstantní symbol: 1148  
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90 % ceny díla vč. DPH. 10 % ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře. Úhrada 10 % pozastávky bude provedena následovně:
  - a) po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
  - b) zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.Žádost o uvolnění pozastávky může být podána současně pro celých 10 % pozastávky za situace, kdy dílo je převzato jak podle článku VIII odst. 2 písm. a), tak i dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy o dílo.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena DPH.



9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
10. Tato zakázka bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající. Všechny faktury budou označeny číslem ISPROFOND projektu, které objednatel sdělí zhotoviteli.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by



zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatel provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatel dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

## **VII. Předání staveniště**

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti, pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.;
2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném objednatel dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy předávat staveniště od objednatele převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví nebo odmítne staveniště převzít způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy, může mu objednatel udělit sankci.
3. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
4. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.



5. Další projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Objednatel není povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v jakémkoliv stupni v digitální podobě s otevřenými formáty souborů.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

## **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
  - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
  - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
  - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ustanovení čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.



6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (*v případě potřeby lze požadovat i 15 ks*), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednán se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

## **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude



popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **X. Zvláštní ujednání**

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:  
oceněný soupis prací včetně výkazu výměr opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za zhotovitele jednat
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací včetně výkazu výměr shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné v obvodu stavby provést pro řádné dokončení díla nezbytné stavební činnosti na inženýrských sítích, které nejsou součástí této smlouvy, prostřednictvím a na náklady jiných organizací, zajistí zhotovitel, aby byly tyto práce převzaty s průkazným doložením jejich kvality tak, aby provedení nemohlo být v budoucnu příčinou vzniku vad na jím prováděném díle. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla dle této smlouvy i v případě, že je příčinou vady díla v záruční době nekvalitní provedení těchto prací.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb.).
9. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
10. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
11. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této



souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2034, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
14. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (naplňování environmentálních cílů definovaných čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „nařízení o taxonomii“). Zhotovitel je povinen při realizaci díla zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vráceno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, pokud v rámci realizace díla dochází ke vzniku stavebního nebo demoličního odpadu. Splnění této povinnosti musí zhotovitel patřičně doložit příslušnými doklady dokumentujícími nakládání s odpady.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací na díle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy měl provádění stavebních prací na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou zpožděním postupu realizace díla v důsledku nepřevzetí staveniště způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit.
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen



počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započítím díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9. V případě, kdy bude v důsledku vady na díle, která se projeví v záruční době, způsobena jakákoliv škoda třetí osobě, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 500 000,-- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **700 000,-- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **20 000 000,-- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

## **XIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) a čl. VII. odst. 1 této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.



5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 13 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. VIII odst. 6 smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

#### **XIV. Všeobecná ustanovení**

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 966/2024/RK-94 ze dne 08. 08. 2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je, jako její příloha, oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje **13** stran textu.

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

Elektronický podpis: 20.9.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: MUDr. Martin Kuba  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

Ing.  
Pavel  
Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel  
Vrba  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=ATRCZ-45274924,  
o=EUROVIA CZ a.s.,  
ou=18308226, cn=Ing. Pavel  
Vrba, sn=Vrba,  
givenName=Pavel,  
serialNumber=P575804  
Datum: 2024.09.18 07:21:10  
+02'00'

.....  
Ing. Pavel Vrba  
ředitel závodu České Budějovice  
EUROVIA CZ a.s.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: E-2024-28  
Stavba: Protážení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

KSO:  
Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
PK Zenkl CB s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 15. 6. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28131339  
DIČ: CZ28131339

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |            |               |               |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH            |            |               | 29 254 025,05 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
|                         | 21,00%     | 29 254 025,05 | 6 143 345,26  |
|                         | 12,00%     | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH              |            | v CZK         | 35 397 370,31 |



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

E-2024-28

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Místo:

Český Krumlov

Datum:

15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                                                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                                                                   | 29 254 025,05      | 35 397 370,31    |        |
| A                     | Uznatelné náklady                                                                 | 19 910 463,00      | 24 091 660,23    | STA    |
| SO 101.1              | Komunikace - uznatelné náklady                                                    | 10 183 803,80      | 12 322 402,60    | Soupis |
| SO 201.3              | Rampa a schodiště - uznatelné náklady                                             | 9 651 659,20       | 11 678 507,63    | Soupis |
| SO VRN.1              | Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady                                   | 75 000,00          | 90 750,00        | Soupis |
| B                     | Neuznatelné náklady                                                               | 9 343 562,05       | 11 305 710,08    | STA    |
| SO 101.2              | Komunikace - neuznatelné náklady                                                  | 5 498 106,28       | 6 652 708,60     | Soupis |
| SO 401.2              | Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady                                           | 2 082 062,52       | 2 519 295,65     | Soupis |
| SO VRN.2              | Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady                                 | 720 000,00         | 871 200,00       | Soupis |
| SO 402.2              | Optický kabel - příprava - neuznatelné náklady                                    | 703 569,20         | 851 318,73       | Soupis |
| SO 403.2              | Přeložení dobíjecí stanice pro elektroauta+kabelové rozvody - neuznatelné náklady | 305 446,75         | 369 590,57       | Soupis |
| SO 201.3              | Rampa a schodiště - neuznatelné náklady                                           | 34 377,30          | 41 596,53        | Soupis |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:                   A - Uznatelné náklady

Soupis:                   **SO 101.1 - Komunikace - uznatelné náklady**

|              |                   |        |             |
|--------------|-------------------|--------|-------------|
| KSO:         |                   | CC-CZ: |             |
| Místo:       | Český Krumlov     | Datum: | 15. 6. 2024 |
| Zadavatel:   |                   | IČ:    |             |
|              |                   | DIČ:   |             |
| Uchazeč:     |                   | IČ:    | Vyplň údaj  |
|              | Vyplň údaj        | DIČ:   | Vyplň údaj  |
| Projektant:  |                   | IČ:    | 28131339    |
|              | PK Zenkl CB s.r.o | DIČ:   | CZ28131339  |
| Zpracovatel: |                   | IČ:    |             |
|              |                   | DIČ:   |             |
| Poznámka:    |                   |        |             |

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH |               | 10 183 803,80 |               |
|              | Základ daně   | Sazba daně    | Výše daně     |
| DPH základní | 10 183 803,80 | 21,00%        | 2 138 598,80  |
| snížená      | 0,00          | 12,00%        | 0,00          |
| Cena s DPH   |               | v CZK         | 12 322 402,60 |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

A - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 101.1 - Komunikace - uznatelné náklady**

Místo: Český Krumlov

Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**10 183 803,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**9 577 483,54**

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 - Zemní práce                                                                 | 4 675 729,07      |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                 | 100 570,84        |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                       | 1 299 162,64      |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           | 122 496,50        |
| 15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu                             | 114 496,64        |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                           | 691 576,57        |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                          | 1 130 666,74      |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      | 1 216 759,14      |
| 2 - Zakládání                                                                   | 1 051 391,36      |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | 458 751,91        |
| 27 - Zakládání - základy                                                        | 592 639,45        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                               | 17 167,98         |
| 35 - Stoky                                                                      | 17 167,98         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                        | 702 678,52        |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku        | 178 169,36        |
| 46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků                        | 524 509,16        |
| 5 - Komunikace pozemní                                                          | 2 701 086,63      |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                | 1 907 774,61      |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné          | 776 219,17        |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                        | 17 092,85         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                  | 10 949,58         |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                                                    | 10 949,58         |
| 8 - Trubní vedení                                                               | 108 741,10        |
| 81 - Potrubí z trub betonových                                                  | 5 568,00          |
| 89 - Ostatní konstrukce                                                         | 103 173,10        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                         | 278 825,11        |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch         | 223 474,79        |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                      | 6 120,02          |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                         | 7 887,90          |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                   | 41 342,40         |
| 997 - Přesun sutě                                                               | 18 260,90         |
| 998 - Přesun hmot                                                               | 12 653,29         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                       | <b>593 518,15</b> |
| 715 - Izolace proti chemickým vlivům                                            | 78 396,60         |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                                     | 515 121,55        |
| M - Práce a dodávky M                                                           | <b>12 802,11</b>  |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                                        | 12 802,11         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

A - Uznatelné náklady

Soupis:

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné náklady

Místo: Český Krumlov

Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem10 183 803,80

D HSVPráce a dodávky HSV9 577 483,54

D 1Zemní práce4 675 729,07

D 11Zemní práce - přípravné a přidružené práce100 570,84

|   |   |           |                                                                                        |     |         |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 138,000 | 461,68 | 63 711,84 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101</a> |         |
| VV         | "parcela 730/4"                                                                                                           |         |
| VV         | "jilm d25"3                                                                                                               | 3,000   |
| VV         | "vrba d 20-30" 4                                                                                                          | 4,000   |
| VV         | "vrba d30 " 1                                                                                                             | 1,000   |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                | 8,000   |
| VV         | "parcela 1247/17"                                                                                                         |         |
| VV         | "akát d 25" 1                                                                                                             | 1,000   |
| VV         | "habr d 20" 2                                                                                                             | 2,000   |
| VV         | "habr d 25" 1                                                                                                             | 1,000   |
| VV         | "jasan d 15" 1                                                                                                            | 1,000   |
| VV         | "jasan d 20" 3                                                                                                            | 3,000   |
| VV         | "jasan d 25" 4                                                                                                            | 4,000   |
| VV         | "jasan d 30" 2                                                                                                            | 2,000   |
| VV         | "jilm d 20" 2                                                                                                             | 2,000   |
| VV         | "jilm d 30" 1                                                                                                             | 1,000   |
| VV         | "olše d 12"1                                                                                                              | 1,000   |
| VV         | "olše d 30"1                                                                                                              | 1,000   |
| VV         | "vrba d 5-10" 15                                                                                                          | 15,000  |
| VV         | "vrba d 10" 24                                                                                                            | 24,000  |
| VV         | "vrba d 10 - 20" 25                                                                                                       | 25,000  |
| VV         | "vrba d 15" 20                                                                                                            | 20,000  |
| VV         | "vrba d 20" 10                                                                                                            | 10,000  |
| VV         | "vrba d 20 - 30" 3                                                                                                        | 3,000   |
| VV         | "vrba d 25" 1                                                                                                             | 1,000   |
| VV         | "strom suchý d 30"1                                                                                                       | 1,000   |
| VV         | "strom listnatý d 30 upřesnění " 6                                                                                        | 6,000   |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                | 124,000 |
| VV         | "parcela 1536/1"                                                                                                          |         |
| VV         | "habr d 25" 1                                                                                                             | 1,000   |
| VV         | "jasan d 30" 1                                                                                                            | 1,000   |
| VV         | "javor d 15" 1                                                                                                            | 1,000   |
| VV         | "javor d 25" 1                                                                                                            | 1,000   |
| VV         | "jilm d25" 1                                                                                                              | 1,000   |
| VV         | "jilm d30" 1                                                                                                              | 1,000   |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                | 6,000   |
| VV         | Součet                                                                                                                    | 138,000 |

|   |   |           |                                                                                        |     |        |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus | 15,000 | 873,48 | 13 102,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102</a> |        |
| VV         | "parcela 730/4"                                                                                                           |        |
| VV         | "javor d 40"1                                                                                                             | 1,000  |
| VV         | "jilm d 35" 2                                                                                                             | 2,000  |
| VV         | "olše d 35" 1                                                                                                             | 1,000  |
| VV         | "olše d 40" 1                                                                                                             | 1,000  |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                | 5,000  |
| VV         | "parcela 1247/17"                                                                                                         |        |
| VV         | "jasan d 35" 2                                                                                                            | 2,000  |
| VV         | "jilm d 35" 1                                                                                                             | 1,000  |
| VV         | "olše d 45"2                                                                                                              | 2,000  |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                | 5,000  |
| VV         | "parcela 1536/1"                                                                                                          |        |
| VV         | "habr d 35" 1                                                                                                             | 1,000  |
| VV         | "jilm d35" 1                                                                                                              | 1,000  |
| VV         | "jilm d40" 3                                                                                                              | 3,000  |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                | 5,000  |
| VV         | Součet                                                                                                                    | 15,000 |

|   |   |           |                                                                                        |     |       |          |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 112251104 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm | kus | 6,000 | 2 204,00 | 13 224,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|

|            |                                                                                                                           |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251104</a> |       |
| VV         | "parcela 730/4"                                                                                                           |       |
| VV         | "topol d 75"1                                                                                                             | 1,000 |
| VV         | "topol d 80"2                                                                                                             | 2,000 |
| VV         | "topol d 90"2                                                                                                             | 2,000 |
| VV         | Mezisoučet                                                                                                                | 5,000 |
| VV         | "parcela 1247/17"                                                                                                         |       |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |             | "vrba d 80" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,000      |              |                   |                 |
| 4  | K   | 112251105   | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,000      | 3 004,40     | 6 008,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105</a>                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | "parcela 730/4"0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | "parcela 1247/17"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | "vrba vícekmén" 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 5  | K   | 112251107   | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000      | 4 524,00     | 4 524,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251107</a>                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | "parcela 730/4"0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | "parcela 1247/17"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | "vrba vícekmén" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
| D  |     | 12          | Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |              | 1 299 162,64      |                 |
| 6  | K   | 121151123   | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 4 960,000  | 31,43        | 155 892,80        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123</a>                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:<br>Uvedené výměry jsou vztaženy ke geodetickému zaměření. V současné době v místě stavby je provedena demolice a vyrovnaní pro pilotovací rovinu. Zbylé sejmutí ornice bude provedeno dle potřeb, současně době v místě stavby je provedena demolice a vyrovnaní pro pilotovací rovinu. Zbylé sejmutí ornice bude provedeno dle potřeb. |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | "sejmutí ornice v tl 150 mm š. 3,0 m " 700*3,0*0,15*0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | "sejmutí ornice v tl 100 mm š. 3,0 m " 4960,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4 960,000  |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4 960,000  |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4 960,000  |              |                   |                 |
| 7  | K   | 122251405   | Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 572,334    | 119,52       | 68 405,36         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251405</a>                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | "potřeba 1352,0 m3 nenamrzavého materiálu"1352,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1 352,000  |              |                   |                 |
| VV |     |             | "použitá vhodná zemina z odkopávek a výkopů rýh . viz pol vodorovného přemístění do 50 m " -(500*2*139,833)                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -779,666   |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 572,334    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 572,334    |              |                   |                 |
| 8  | M   | 10364102.1  | zemina vhodná do násypů nenamrzavá - nákup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 955,798    | 309,00       | 295 341,58        |                 |
| VV |     |             | "potřeba 1352,0 m3 nenamrzavého materiálu"1352,0*1,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2 257,840  |              |                   |                 |
| VV |     |             | "použitá vhodná zemina z odkopávek a výkopů rýh . viz pol vodorovného přemístění do 50 m " -(500*2*139,833)*1,67                                                                                                                                                                                                                                            |     | -1 302,042 |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 955,798    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 955,798    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 122252205.1 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3, sanace                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 650,000    | 165,80       | 107 770,00        |                 |
| VV |     |             | "sanace zemní pláně v tl 500 mm" 1300*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 650,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 650,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 650,000    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 122252206   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1 365,000  | 165,80       | 226 317,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206</a>                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | "odkopávky zed" 790*0,5*0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | "odkopávky komunikace" 1530,0*0,5*0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,000      |              |                   |                 |
| VV |     |             | 2730*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 365,000  |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 365,000  |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 365,000  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 122452205.1 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3, sanace                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 650,000    | 221,06       | 143 689,00        |                 |
| VV |     |             | "sanace zemní pláně v tl 500 mm" 1300*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 650,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 650,000    |              |                   |                 |
| VV |     |             | "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 650,000    |              |                   |                 |

| PČ         |   | Typ | Kód                                            | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|---|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12         | K |     | 122452206                                      | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3                                  | m3  | 1 365,000 | 221,06       | 301 746,90        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |     |                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452206">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452206</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "odkopávky zed" 790*0,5*0                                                                                                                               |     | 0,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "odkopávky komunikace" 1530,0*0,5*0                                                                                                                     |     | 0,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | 2730*0,5                                                                                                                                                |     | 1 365,000 |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 1 365,000 |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 1 365,000 |              |                   |                 |
| D          |   | 13  | Zemní práce - hloubené vykopávky               |                                                                                                                                                         |     |           |              | 122 496,50        |                 |
| 13         | K |     | 132251104                                      | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3  | m3  | 139,833   | 398,19       | 55 680,10         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |     |                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251104</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "patky pro zábradlí 0,6x0,2x0,2 - 136 ks" 0,024*142*1,05*0,5                                                                                            |     | 1,789     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 1,789     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "patky pro SDZ 0,3x0,2x0,2m 7 ka" 0,012*7*1,05*0,5                                                                                                      |     | 0,044     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 0,044     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "výkop pro drenážní trubku" (750*0,4*0,4)*1,05*0,5                                                                                                      |     | 63,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 63,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "výkop pro základ zídky z kamene"150*0,5                                                                                                                |     | 75,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 75,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 139,833   |              |                   |                 |
| 14         | K |     | 132351104                                      | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 | m3  | 139,833   | 477,83       | 66 816,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |     |                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351104</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "patky pro zábradlí 0,6x0,2x0,2 - 136 ks" 0,024*142*1,05*0,5                                                                                            |     | 1,789     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 1,789     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "patky pro SDZ 0,3x0,2x0,2m 7 ka" 0,012*7*1,05*0,5                                                                                                      |     | 0,044     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 0,044     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "výkop pro drenážní trubku" (750,0*0,4*0,4)*1,05*0,5                                                                                                    |     | 63,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 63,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "výkop pro základ zídky z kamene"150*0,5                                                                                                                |     | 75,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 75,000    |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 139,833   |              |                   |                 |
| D          |   | 15  | Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu |                                                                                                                                                         |     |           |              | 114 496,64        |                 |
| 15         | K |     | 151101101                                      | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                           | m2  | 240,000   | 110,20       | 26 448,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |     |                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "pažení pro základ a stěnu zárubní zdi v 1,5 m dřevěné" 1,5*80*2                                                                                        |     | 240,000   |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 240,000   |              |                   |                 |
| 16         | K |     | 151101111                                      | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m          | m2  | 240,000   | 29,00        | 6 960,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |     |                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "pažení pro základ a stěnu zárubní zdi v 1,5 m dřevěné" 1,5*80*2                                                                                        |     | 240,000   |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 240,000   |              |                   |                 |
| 17         | K |     | 155131312                                      | Zřízení protierozního zpevnění svahů geomfříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1                      | m2  | 800,000   | 41,76        | 33 408,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |     |                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/155131312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/155131312</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "georohož protierozní" 800,0                                                                                                                            |     | 800,000   |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 800,000   |              |                   |                 |
| 18         | M |     | 69321121.1                                     | georohož protierozní korková 400 g/m2 š..2,0 dod                                                                                                        | m2  | 947,600   | 46,40        | 43 968,64         |                 |
| VV         |   |     |                                                | "georohož protierozní" 800,0*1,1845                                                                                                                     |     | 947,600   |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 947,600   |              |                   |                 |
| 19         | M |     | 69311057                                       | skoba kotvící ocelová na geotextilii dl 300mm D 4mm                                                                                                     | kus | 800,000   | 4,64         | 3 712,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |   |     |                                                | "skoba kotvení spotřeba cca 1 ks/m2" 800                                                                                                                |     | 800,000   |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Součet                                                                                                                                                  |     | 800,000   |              |                   |                 |
| D          |   | 16  | Zemní práce - přemístění výkopku               |                                                                                                                                                         |     |           |              | 691 576,57        |                 |
| 20         | K |     | 162201421                                      | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                       | kus | 138,000   | 121,80       | 16 808,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |     |                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421</a>                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "parcela 730/4"                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "jilm d25*3                                                                                                                                             |     | 3,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "vrba d 20-30" 4                                                                                                                                        |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "vrba d30 " 1                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | Mezisoučet                                                                                                                                              |     | 8,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "parcela 1247/17"                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "akát d 25" 1                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "habr d 20" 2                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "habr d 25" 1                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "jasan d 15" 1                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "jasan d 20" 3                                                                                                                                          |     | 3,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "jasan d 25" 4                                                                                                                                          |     | 4,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "jasan d 30" 2                                                                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "jilm d 20" 2                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV         |   |     |                                                | "jilm d 30" 1                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | VV "olše d 12"1                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "olše d 30"1                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "vrba d 5-10" 15                                                                                                                                                                                                     |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "vrba d 10" 24                                                                                                                                                                                                       |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "vrba d 10 - 20" 25                                                                                                                                                                                                  |     | 25,000   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "vrba d 15" 20                                                                                                                                                                                                       |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "vrba d 20" 10                                                                                                                                                                                                       |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "vrba d 20 - 30" 3                                                                                                                                                                                                   |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "vrba d 25" 1                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "strom suchý d 30"1                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "strom listnatý d 30 upřesnění " 6                                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |     | 124,000  |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "habr d 25" 1                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "jasan d 30" 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "javor d 15" 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "javor d 25" 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "jilm d25" 1                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV "jilm d30" 1                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    |     |            | VV Součet                                                                                                                                                                                                               |     | 138,000  |              |                   |                 |
| 21 | K   | 162201422  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                                                                       | kus | 15,000   | 466,32       | 6 994,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 730/4"                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "javor d 40"1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "jilm d 35" 2                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "olše d 35" 1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "olše d 40" 1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1247/17"                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "jasan d 35" 2                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "jilm d 35" 1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "olše d 45"2                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "habr d 35" 1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "jilm d35" 1                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "jilm d40" 3                                                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 162201424  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm                                                                                       | kus | 6,000    | 1 071,84     | 6 431,04          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201424">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201424</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 730/4"                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "topol d 75"1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "topol d 80"2                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "topol d 90"2                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1247/17"                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "vrba d 80" 1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 162201520  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm                                                                                      | kus | 2,000    | 1 334,00     | 2 668,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201520">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201520</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 730/4"0                                                                                                                                                                                                        |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1247/17"                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "vrba vícekmén" 2                                                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 24 | K   | 162201521  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm                                                                                     | kus | 1,000    | 1 740,00     | 1 740,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201521</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 730/4"0                                                                                                                                                                                                        |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1247/17"                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "vrba vícekmén" 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 0                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 162251102  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3  | 779,666  | 83,52        | 65 117,70         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "zemina z odkopávek vhodná do násypů"                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |             | VV "předpoklad " 500                                                                                                                                                                                                                    |     | 500,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 500,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "zemina z hloubení rýh vhodná do násypů                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "předpoklad" 2*139,833                                                                                                                                                                                                               |     | 279,666   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 279,666   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 779,666   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 162301971   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                            | kus | 4 692,000 | 4,77         | 22 380,84         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971</a>                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "skládka předpoklad 35 km"                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "viz pol dopravy do 1 km" 138,0*34                                                                                                                                                                                                   |     | 4 692,000 |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 4 692,000 |              |                   |                 |
| 27 | K   | 162301972   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                            | kus | 510,000   | 9,52         | 4 855,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972</a>                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "skládka předpoklad 35 km"                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "viz pol dopravy do 1 km" 15*34                                                                                                                                                                                                      |     | 510,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 510,000   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 162301974   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm                                            | kus | 204,000   | 31,90        | 6 507,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301974">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301974</a>                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "skládka předpoklad 35 km"                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "viz pol dopravy do 1 km" 6*34                                                                                                                                                                                                       |     | 204,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 204,000   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 162301975   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm                                           | kus | 68,000    | 40,02        | 2 721,36          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301975">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301975</a>                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "skládka předpoklad 35 km"                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "viz pol dopravy do 1 km" 2*34                                                                                                                                                                                                       |     | 68,000    |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 68,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 162301976   | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm                                          | kus | 34,000    | 46,17        | 1 569,78          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301976">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301976</a>                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "skládka předpoklad 35 km"                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "parcela 730/4*0                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    |     |             | VV 0                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "parcela 1247/17"                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "vrba vícekmén" 1*34                                                                                                                                                                                                                 |     | 34,000    |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 34,000    |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "parcela 1536/1"                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV 0                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 34,000    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m          | m3  | 748,334   | 172,61       | 129 169,93        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "skládka předpoklad do 10 km"                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "zemina z odkopávek nevhodná do násypů"                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "předpoklad " 676-500                                                                                                                                                                                                                |     | 176,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 176,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "zemina z hloubení rýh nevhodná do násypů"                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "předpoklad" 0                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,000     |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "nakoupená zemina - viz pol výkop v zemníku" 572,334                                                                                                                                                                                 |     | 572,334   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 572,334   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 748,334   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 162751117.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - sanace | m3  | 650,000   | 172,61       | 112 196,50        |                 |
|    |     |             | VV "výkop pro sanace tl 500 mm" 1300*0,5                                                                                                                                                                                                |     | 650,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                           |     | 650,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | VV Součet                                                                                                                                                                                                                               |     | 650,000   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 162751137   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m          | m3  | 676,000   | 188,79       | 127 622,04        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137</a>                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |             | "skládka předpoklad do 10 km"                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zemina z odkopávek nevhodná do násypů"                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "předpoklad " 1352,0*0,5                                                                                                                                                                                                                |    | 676,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 676,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zemina z hloubení rýh nevhodná do násypů"                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "předpoklad" 0                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 676,000   |              |                   |                 |
| 34 | K          | 162751137.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - sanace | m3 | 650,000   | 188,79       | 122 713,50        |                 |
|    | VV         |             | "výkop pro sanace tl 300 mm" 1300*0,5                                                                                                                                                                                                   |    | 650,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 650,000   |              |                   |                 |
| 35 | K          | 167151101   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                 | m3 | 734,986   | 53,66        | 39 439,35         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101</a>                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "naložení zeminy vhodné do násypů nákup" 1352,0- (500+2*58,507)                                                                                                                                                                         |    | 734,986   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 734,986   |              |                   |                 |
| 36 | K          | R10111601.1 | Poplatek za skládku pařezů stromů listnatých i jehličnatých do průměru 400 mm                                                                                                                                                           | t  | 6,120     | 1 496,40     | 9 157,97          |                 |
|    | P          |             | Poznámka k položce:<br>předpoklad skládka ENVISUM-GEN                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "celkem 153 ks pařezů do průměru 400 mm - 7,20 m3"                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 7,2*0,850                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,120     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,120     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,120     |              |                   |                 |
| 37 | K          | R10111601.2 | Poplatek za skládku pařezů stromů listnatých i jehličnatých nad průměr 400 mm                                                                                                                                                           | t  | 9,010     | 1 496,40     | 13 482,56         |                 |
|    | P          |             | Poznámka k položce:<br>předpoklad skládka ENVISUM-GEN                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "celkem 9 ks stromů nad průměr 400 mm - 10,60 m3"                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 10,60*0,850                                                                                                                                                                                                                             |    | 9,010     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 9,010     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,010     |              |                   |                 |
|    | D          | 17          | Zemní práce - konstrukce ze zemín                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 1 130 666,74      |                 |
| 38 | K          | 171152101   | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných                                                            | m3 | 1 352,000 | 188,72       | 255 149,44        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101</a>                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "násypy z nenamrzavého materiálu" 1352,0                                                                                                                                                                                                |    | 1 352,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 352,000 |              |                   |                 |
| 39 | K          | 171201221   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                          | t  | 3 772,750 | 138,00       | 520 639,50        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221</a>                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zemina z odkopávek na skládku"                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "předpoklad "                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "odkopávky - hornina tř.I.,sk.3 - zemina do násypů" (2730*0,5-500)*1,60                                                                                                                                                                 |    | 1 384,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "odkopávky - hornina tř.II.,sk.4 - zemina do násypů" (2730*0,5-0)*1,75                                                                                                                                                                  |    | 2 388,750 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "výkop rýh" 0                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 3 772,750 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 772,750 |              |                   |                 |
| 40 | K          | 171201221.1 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - sanace                                                                                                 | t  | 2 171,000 | 138,00       | 299 598,00        |                 |
|    | P          |             | Poznámka k položce:<br>položka bude použita pouze při souhlasu investora na základě zkoušek v průběhu stavby                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "výkop pro sanace tl 500 mm" 1300*1,67                                                                                                                                                                                                  |    | 2 171,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 2 171,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 171,000 |              |                   |                 |
| 41 | K          | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                             | m3 | 2 230,000 | 15,66        | 34 921,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zemina z odkopávek nevhodná do násypů"                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "předpoklad "                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "odkopávky - hornina tř.I.,sk.3 do násypů" (2730*0,5-500,0)                                                                                                                                                                             |    | 865,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "odkopávky - hornina tř.II.,sk.3 do násypů" (2730*0,5-0,0)                                                                                                                                                                              |    | 1 365,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "výkop rýh" 0                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                              |    | 2 230,000 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2 230,000 |              |                   |                 |
| 42 | K          | 171251201.1 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - sanace                                                                                                                    | m3 | 1 300,000 | 15,66        | 20 358,00         |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |            |            | Poznámka k položce:<br>položka bude použita pouze při souhlasu investora na základě zkoušek v průběhu stavby                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | "výkop pro sanace tl 500 mm" 1300                                                                                                                                                      |    | 1 300,000 |              |                   |                 |
| VV |            |            | "Položka bude čerpána v případě, že nebude dosaženo požadované Edef na pláni"                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 1 300,000 |              |                   |                 |
| D  | 18         |            | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                  |    |           |              | 1 216 759,14      |                 |
| 43 | K          | 181152302  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                 | m2 | 2 502,875 | 19,47        | 48 730,98         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | "1.komunikace asfalt - cyklostezka" 2403,5                                                                                                                                             |    | 2 403,500 |              |                   |                 |
| VV |            |            | "2.mlatový povrch cyklostezka"80,5                                                                                                                                                     |    | 80,500    |              |                   |                 |
| VV |            |            | "3.komunikace asfalt - cyklostezka" 149,50*0                                                                                                                                           |    | 0,000     |              |                   |                 |
| VV |            |            | "dlážděné plochy" 11,0                                                                                                                                                                 |    | 11,000    |              |                   |                 |
| VV |            |            | "rozšíření pod obrubníky nájezdovými" 0,45*10,0*1,05                                                                                                                                   |    | 4,725     |              |                   |                 |
| VV |            |            | "rozšíření pod obrubníky chodníkopnými" 0,30*10,0*1,05                                                                                                                                 |    | 3,150     |              |                   |                 |
| VV |            |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                             |    | 2 502,875 |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 2 502,875 |              |                   |                 |
| 44 | K          | 181301011  | Sanace nevhodného podloží                                                                                                                                                              | m3 | 1 300,000 | 890,88       | 1 158 144,00      |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181301011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181301011</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| P  |            |            | Poznámka k položce:<br>Položka bude použita pouze při souhlasu investora na základě zkoušek v průběhu stavby.                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | "sanace tl 500 mm" 1300,0                                                                                                                                                              |    | 1 300,000 |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 1 300,000 |              |                   |                 |
| 45 | K          | R181951102 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně                                                                                                      | m2 | 396,000   | 24,96        | 9 884,16          |                 |
| VV |            |            | "základová spára kamenné zidky" 396,0*1,0                                                                                                                                              |    | 396,000   |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 396,000   |              |                   |                 |
| D  | 2          |            | Zakládání                                                                                                                                                                              |    |           |              | 1 051 391,36      |                 |
| D  | 21         |            | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin                                                                                                             |    |           |              | 458 751,91        |                 |
| 46 | K          | 211531111  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                           | m3 | 196,875   | 1 187,81     | 233 850,09        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | (750*0,5*0,5)*1,05                                                                                                                                                                     |    | 196,875   |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 196,875   |              |                   |                 |
| 47 | K          | 211971121  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo záfezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 1 575,000 | 41,64        | 65 583,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | 750*2*1,05                                                                                                                                                                             |    | 1 575,000 |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 1 575,000 |              |                   |                 |
| 48 | M          | 69311081   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                               | m2 | 1 732,500 | 23,78        | 41 198,85         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV |            |            | 750*2*1,05*1,1                                                                                                                                                                         |    | 1 732,500 |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 1 732,500 |              |                   |                 |
| 49 | K          | 212532111  | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného                                                                                                                                         | m3 | 31,500    | 1 186,09     | 37 361,84         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | 750*0,4*0,1*1,05                                                                                                                                                                       |    | 31,500    |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 31,500    |              |                   |                 |
| 50 | K          | 212755216  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm                                                                                                                | m  | 787,500   | 102,55       | 80 758,13         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | 750*1,05                                                                                                                                                                               |    | 787,500   |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 787,500   |              |                   |                 |
| D  | 27         |            | Zakládání - základy                                                                                                                                                                    |    |           |              | 592 639,45        |                 |
| 51 | K          | 271542211  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné                                                                                               | m3 | 83,575    | 1 419,12     | 118 602,95        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | "Lože po základů DZ tl 100 mm" 0,1*0,2*0,2*1,05                                                                                                                                        |    | 0,029     |              |                   |                 |
| VV |            |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                             |    | 0,029     |              |                   |                 |
| VV |            |            | "zařízení - zídka z kamene - lože pod základ"                                                                                                                                          |    | 82,950    |              |                   |                 |
| VV |            |            | 1,0*395,0*0,2*1,05                                                                                                                                                                     |    | 82,950    |              |                   |                 |
| VV |            |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                             |    | 82,950    |              |                   |                 |
| VV |            |            | "lože pod základové patky zábradlí ŠDb 0/32"                                                                                                                                           |    | 0,596     |              |                   |                 |
| VV |            |            | 0,1*0,2*0,2*142*1,05                                                                                                                                                                   |    | 0,596     |              |                   |                 |
| VV |            |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                             |    | 0,596     |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 83,575    |              |                   |                 |
| 52 | K          | 274351121  | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                     | m2 | 125,429   | 858,40       | 107 668,25        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | "patky pro DZ" 0,3*0,2*4*7*1,06                                                                                                                                                        |    | 1,781     |              |                   |                 |
| VV |            |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                             |    | 1,781     |              |                   |                 |
| VV |            |            | "zařízení - zídka z kamene - základový pás"                                                                                                                                            |    | 99,792    |              |                   |                 |
| VV |            |            | 395,0*0,6*0,2*2*1,05+2*0,2*0,6*1,05                                                                                                                                                    |    | 99,792    |              |                   |                 |
| VV |            |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                             |    | 99,792    |              |                   |                 |
| VV |            |            | "patky pro osazení zábradlí"0,2*0,2*4*142*1,05                                                                                                                                         |    | 23,856    |              |                   |                 |
| VV |            |            | Mezisoučet                                                                                                                                                                             |    | 23,856    |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 125,429   |              |                   |                 |
| 53 | K          | 274351122  | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                                                  | m2 | 125,429   | 155,44       | 19 496,68         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV |            |            | "viz pol zřízení" 125,429                                                                                                                                                              |    | 125,429   |              |                   |                 |
| VV |            |            | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 125,429   |              |                   |                 |
| 54 | K          | 275313611  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                    | m3 | 52,841    | 6 564,44     | 346 871,57        | CS ÚRS 2024 01  |



| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "patky pro DZ" 0,3*0,2*0,2*7*1,06                                                                                                                                                                 |     | 0,089    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 0,089    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zařízení - zídka z kamene - základový pás"                                                                                                                                                       |     | 49,770   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 0,2*395,0*0,6*1,05                                                                                                                                                                                |     | 49,770   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 2,982    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "patky pro osazení zábradlí" 0,5*0,2*0,2*142*1,05                                                                                                                                                 |     | 2,982    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 52,841   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                     |     |          |              | 17 167,98         |                 |
|    | D          | 35          | Stoky                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 17 167,98         |                 |
| 55 | K          | 358315114   | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu                                                                                      | m3  | 6,000    | 2 861,33     | 17 167,98         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358315114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358315114</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "bourání čel propustků" 6,0                                                                                                                                                                       |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 4           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                              |     |          |              | 702 678,52        |                 |
|    | D          | 45          | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku                                                                                                                               |     |          |              | 178 169,36        |                 |
| 56 | K          | 451313511   | Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm                                                                                                      | m2  | 69,300   | 795,93       | 55 157,95         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451313511</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "podklad pod kamenný zához svahu" 8,0*1,1                                                                                                                                                         |     | 8,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 8,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "úprava svahu lomovým kamenem do 500 kg + spáry osety trávou"                                                                                                                                     |     | 60,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 55,0*1,1                                                                                                                                                                                          |     | 60,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 69,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K          | 451541111   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                                                                 | m3  | 85,943   | 1 403,01     | 120 578,89        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "štěrkové lože pod základ zídky z kamene ŠDb 0/32 tl. 200 mm" 1,0*395*0,2*1,05                                                                                                                    |     | 82,950   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 82,950   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "štěrkové lože pod potrubí propustku DN 400 ŠDb 0/32 tl. 150 mm" 1,5*6,7*0,15                                                                                                                     |     | 1,508    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "štěrkové lože pod potrubí propustku DN 500 ŠDb 0/32 tl. 150 mm" 1,5*6,6*0,15                                                                                                                     |     | 1,485    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 2,993    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 85,943   |              |                   |                 |
| 58 | K          | 452112111   | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm                                                                                                                  | kus | 3,000    | 522,00       | 1 566,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112111</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "prstenec pod poklop v 60 mm" 1                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "prstenec pod poklop v 100 mm" 2                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 59 | M          | 59224185    | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm                                                                                                                                               | kus | 1,010    | 237,34       | 239,71            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "prstenec pod poklop v 60 mm" 1*1,01                                                                                                                                                              |     | 1,010    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 1,010    |              |                   |                 |
| 60 | M          | 59224187    | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm                                                                                                                                              | kus | 2,020    | 310,30       | 626,81            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "prstenec pod poklop v 100 mm" 2*1,01                                                                                                                                                             |     | 2,020    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 2,020    |              |                   |                 |
|    | D          | 46          | Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků                                                                                                                                               |     |          |              | 524 509,16        |                 |
| 61 | K          | 462513161   | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer                         | m3  | 8,800    | 3 553,29     | 31 268,95         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513161</a>                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "kamenný zához svahu" 8*1,1                                                                                                                                                                       |     | 8,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 8,800    |              |                   |                 |
| 62 | K          | 462513162.1 | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg oživený                                  | m3  | 60,500   | 3 471,80     | 210 043,90        |                 |
|    | VV         |             | "úprava svahu lomovým kamenem do 500 kg uloženým do betonu"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 55,0*1,1                                                                                                                                                                                          |     | 60,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 60,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 60,500   |              |                   |                 |
| 63 | K          | 462514162.1 | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg oživený, s výplní mezer zeminou a osetím trávou | m3  | 77,550   | 3 651,79     | 283 196,31        |                 |
|    | VV         |             | "úprava svahu lomovým kamenem přes 500 kg + spáry osety trávou"                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 70,5*1,1                                                                                                                                                                                          |     | 77,550   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 77,550   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                              |    |           |              | 2 701 086,63      |                 |
| D  | 56  |            | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                                     |    |           |              | 1 907 774,61      |                 |
| 64 | K   | 564201011  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm                                  | m2 | 73,500    | 72,50        | 5 328,75          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564201011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564201011</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.mlatový povrch - cyklostezka"70*1,05                                                                                                                         |    | 73,500    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 73,500    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 73,500    |              |                   |                 |
| 65 | K   | 564801011  | Podklad ze štěrkorrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm                                                         | m2 | 10,500    | 132,49       | 1 391,15          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801011</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "dlážděné plochy - varovné signální pásy - ložná vrstva tl. 30 mm 2/5"10*1,05                                                                                   |    | 10,500    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 10,500    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 564831011  | Podklad ze štěrkorrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                        | m2 | 82,964    | 196,04       | 16 264,26         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.mlatový povrch - podklad ŠDa 0/30 v tl 100 mm" 70*1,1                                                                                                        |    | 77,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 77,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "polštář pod patky dřev. zábradlí ŠDa 0/32 tl 100 mm" 0,2*0,2*142*1,05                                                                                          |    | 5,964     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 5,964     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 82,964    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 564851111  | Podklad ze štěrkorrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                 | m2 | 2 918,737 | 190,48       | 555 961,02        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.komunikace asfalt - cyklostezka - ŠDb 0/32 tl 150 mm" ( 1970,0+120)*1,15                                                                                     |    | 2 403,500 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 2 403,500 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podklad pod úpravu svahu LK do betonu ŠDa 16/35 tl 150 mm" 10,0/0,15                                                                                           |    | 66,667    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 66,667    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "zídka z kamene skládaná na sucho - podklad ŠDb 0/32 v tl 150 mm" 1,0*395*1,05                                                                                  |    | 414,750   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 414,750   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "dlážděné plochy - varovné signální pásy - podklad ŠDa 0/32 v tl 150 mm"10*1,1                                                                                  |    | 11,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 11,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "3xpropustek - podklad ŠDa 16/32 v tl. 150 mm" (3,0+6,7+6,6)*1,4                                                                                                |    | 22,820    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 22,820    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 2 918,737 |              |                   |                 |
| 68 | K   | 564861011  | Podklad ze štěrkorrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                        | m2 | 80,500    | 392,08       | 31 562,44         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "2.m,atový povrch - podklad ŠDa0/30 v tl 100 mm" 70*1,15                                                                                                        |    | 80,500    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 80,500    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 564861111  | Podklad ze štěrkorrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                 | m2 | 672,000   | 247,43       | 166 272,96        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " 1-nezpevněná krajnice "                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ŠDa 0/63 tl 200 mm" 640*1,05                                                                                                                                   |    | 672,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                      |    | 672,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 672,000   |              |                   |                 |
| 70 | K   | 564871011  | Podklad ze štěrkorrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm                                                        | m2 | 11,000    | 562,95       | 6 192,45          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "dlážděné plochy - varoné a signální pásy" "SDa 0/63 TL. 250 mm" 10*1,1                                                                                         |    | 11,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 11,000    |              |                   |                 |
| 71 | K   | 565135111  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2 299,000 | 326,11       | 749 726,89        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "1.komunikace asfalt - cyklostezka - ACP16 v tl. 50 mm" (1970+120)*1,1                                                                                          |    | 2 299,000 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 2 299,000 |              |                   |                 |
| 72 | K   | 569811111  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkorrti tl. 50 mm                                                         | m2 | 672,000   | 138,94       | 93 367,68         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569811111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569811111</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " 1-nezpevněná krajnice "                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ŠDa 0/32 tl.50 mm" 1280*0,5*1,05                                                                                                                               |    | 672,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 672,000   |              |                   |                 |
| 73 | K   | 569831111  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkorrti tl. 100 mm                                                        | m2 | 1 689,600 | 166,73       | 281 707,01        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111</a>                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | " 1-nezpevněná krajnice "                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ŠDa 0/32 tl.200 mm = 2x100 mm" 2*1280,0*0,6*1,1                                                                                                                |    | 1 689,600 |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                          |    | 1 689,600 |              |                   |                 |
| D  | 57  |            | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné                                                                                               |    |           |              | 776 219,17        |                 |



| PČ                                                       | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 74                                                       | K          | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                                     | m2  | 2 400,000 | 19,60        | 47 040,00         |                 |
|                                                          | VV         |           | 2400                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2 400,000 |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2 400,000 |              |                   |                 |
| 75                                                       | K          | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                      | m2  | 2 200,000 | 14,27        | 31 394,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | 2200                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2 200,000 |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2 200,000 |              |                   |                 |
| 76                                                       | K          | 577133111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm                                                                                                                           | m2  | 2 194,500 | 317,97       | 697 785,17        | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577133111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577133111</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "ACO 8CH tl.40 mm"                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | (1970+120)*1,05                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2 194,500 |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2 194,500 |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2 194,500 |              |                   |                 |
| D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 17 092,85         |                 |
| 77                                                       | K          | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2  | 10,500    | 397,71       | 4 175,96          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "dlážděné plochy - varovné a signální pásy"                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "zd8 slepecká červená" 10*1,05                                                                                                                                                                                                                                             |     | 10,500    |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,500    |              |                   |                 |
| 78                                                       | M          | 59245226  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,500    | 1 230,18     | 12 916,89         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | VV         |           | "dlážděné plochy - varové a signální pásy"                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "zd8 slepecká červená" 10*1,05                                                                                                                                                                                                                                             |     | 10,500    |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,500    |              |                   |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 10 949,58         |                 |
| D 62 Úprava povrchů vnějších                             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 10 949,58         |                 |
| 79                                                       | K          | 628634111 | Spárování zdíva hradících konstrukcí lesnickotechnických meliorací z lomového kamene aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m                                                                                                      | m2  | 8,800     | 1 244,27     | 10 949,58         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628634111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628634111</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "spárování kamenného záhozu svahu" 8,0*1,1                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,800     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 8,800     |              |                   |                 |
| D 8 Trubní vedení                                        |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 108 741,10        |                 |
| D 81 Potrubí z trub betonových                           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 5 568,00          |                 |
| 80                                                       | K          | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,100     | 1 265,45     | 1 392,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810391811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810391811</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "propustek BET DN 300" 2*0,55                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,100     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,100     |              |                   |                 |
| 81                                                       | K          | 810441811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600                                                                                                                                                                                                 | m   | 2,000     | 2 088,00     | 4 176,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810441811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810441811</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "propustek BET DN 500" 2,0                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000     |              |                   |                 |
| D 89 Ostatní konstrukce                                  |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 103 173,10        |                 |
| 82                                                       | K          | 894410102 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000     | 2 900,00     | 5 800,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410102</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "dno šachetní 100/80 prefa" 2                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 83                                                       | M          | 59224338  | dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,020     | 6 858,27     | 13 853,71         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | VV         |           | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "dno šachetní 100/80 prefa" 2*1,01                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,020     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,020     |              |                   |                 |
| 84                                                       | M          | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                                                                                                                                                   | kus | 9,000     | 216,92       | 1 952,28          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | VV         |           | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "těsnění elastomerové DN 1000" 9                                                                                                                                                                                                                                           |     | 9,000     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 85                                                       | K          | 894410211 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000     | 1 160,00     | 2 320,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211</a>                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "skruž šachetní DN 100/25/12" 2                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 86                                                       | M          | 59224066  | skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,020     | 1 107,57     | 2 237,29          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                          | VV         |           | "šachty Š1 a Š2"                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | "skruž šachetní DN 100/25/12" 2*1,01                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,020     |              |                   |                 |
|                                                          | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,020     |              |                   |                 |
| 87                                                       | K          | 894410213 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm                                                                                                                                                                                          | kus | 5,000     | 2 320,00     | 11 600,00         | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ                                                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK]                                                                                                                                                                                        | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                         |     |             | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213</a><br>"šachty Š1 a Š2"<br>"skruž šachetní DN 100/100/12" 5<br>5,000<br>5,000 |                   |                 |
| 88                                                                      | M   | 59224162    | skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm                                                                                                                                                                                                                    | kus | 5,050    | 2 611,04                                                                                                                                                                                            | 13 185,75         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | "šachty Š1 a Š2"<br>"skruž šachetní DN 100/100/12" 5*1,01<br>5,050<br>5,050                                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 89                                                                      | K   | 894410302   | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 2 900,00                                                                                                                                                                                            | 5 800,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302</a><br>"šachty Š1 a Š2"<br>"deska zákratová DN 62,5-100/200" 2<br>2,000<br>2,000                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 90                                                                      | M   | 59224315    | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,020    | 3 030,27                                                                                                                                                                                            | 6 121,15          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | "šachty Š1 a Š2"<br>"deska zákratová DN 62,5-100/200" 2*1,01<br>2,020<br>2,020                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 91                                                                      | K   | 894212141   | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 450 nebo 500                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 24 607,54                                                                                                                                                                                           | 24 607,54         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | Online PSC<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894212141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894212141</a><br>"přechodová šachta pře propustkem " 1<br>1,000<br>1,000                                                                                   |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 92                                                                      | M   | 56230603    | poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 5 208,40                                                                                                                                                                                            | 5 208,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | "poklop přechodové šachta před propustkem " 1<br>1,000<br>1,000                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 93                                                                      | K   | 899102112.1 | Osazení poklopů plastových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 696,00                                                                                                                                                                                              | 696,00            |                 |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | "poklop přechodové šachta před propustkem " 1<br>1,000<br>1,000                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 94                                                                      | K   | 899104112   | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 1 740,00                                                                                                                                                                                            | 3 480,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112</a><br>"šachty Š1 a Š2"<br>"poklop litina DN 600, zat D400" 2<br>2,000<br>2,000                                                                  |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 95                                                                      | M   | 28661935    | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000    | 3 155,49                                                                                                                                                                                            | 6 310,98          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | "šachty Š1 a Š2"<br>"poklop litina DN 600, zat D400" 2<br>2,000<br>2,000                                                                                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     | 278 825,11        |                 |
| D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     | 223 474,79        |                 |
| 96                                                                      | K   | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                             | kus | 6,000    | 232,00                                                                                                                                                                                              | 1 392,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111</a><br>"C9a" 3<br>3,000<br>"C9b" 3<br>3,000<br>"IS21a(bez čísla se sloupkem)"5*0<br>0,000<br>"IS21a(bez čísla bez sloupku)"1*0<br>0,000<br>6,000 |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 97                                                                      | M   | 40445620    | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,000    | 1 392,00                                                                                                                                                                                            | 8 352,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | "C9a" 3<br>3,000<br>"C9b" 3<br>3,000<br>Součet<br>6,000                                                                                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 98                                                                      | K   | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                                                                                                                 | kus | 6,000    | 2 900,00                                                                                                                                                                                            | 17 400,00         |                 |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | "C9a" 3<br>3,000<br>"C9b" 3<br>3,000<br>"IS21a(bez čísla se sloupkem)"5*0<br>0,000<br>Součet<br>6,000                                                                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 99                                                                      | M   | 40445225    | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                           | kus | 6,000    | 1 055,60                                                                                                                                                                                            | 6 333,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | 3+3<br>6,000<br>Součet<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 100                                                                     | M   | 40445240    | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 6,000    | 800,40                                                                                                                                                                                              | 4 802,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | 3+3<br>6,000<br>Součet<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 101                                                                     | M   | 40445256    | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                                                                                       | kus | 6,000    | 220,40                                                                                                                                                                                              | 1 322,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | 6<br>6,000<br>Součet<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 102                                                                     | M   | 40445253    | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 6,000    | 23,20                                                                                                                                                                                               | 139,20            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | 6<br>6,000<br>Součet<br>6,000                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
| 103                                                                     | K   | 915131112   | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní                                                                                                                                                                      | m2  | 6,000    | 580,00                                                                                                                                                                                              | 3 480,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                         |     |             | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |
|                                                                         |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112</a><br>"piktogram kolo v 1,0 m" 2*1,5<br>3,000<br>"piktogram chodce v 1,0 m" 2*1,5<br>3,000<br>Součet<br>6,000                                   |     |          |                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |



| PČ  | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 104 | K          | 915241111.1 | Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový                                                                                                                                             | m2  | 18,000   | 1 276,00     | 22 968,00         |                 |  |
|     | P          |             | Poznámka k položce:<br>např venkovní značkovací barvou s nízkým otěrem kaiserkraft 54473349, odstín RAL 3020 červená. Zadavatel připouští i jiné technicky a kvalitativně obdobné řešení.                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "nátěr asfaltu červenou barvou s protiskluzovou úpravou" 18,0                                                                                                                                                 |     | 18,000   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 18,000   |              |                   |                 |  |
| 105 | K          | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                 | m   | 10,500   | 727,36       | 7 637,28          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "obrubník silniční nájezdový" 10*1,05                                                                                                                                                                         |     | 10,500   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 10,500   |              |                   |                 |  |
| 106 | M          | 59217029    | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                           | m   | 10,605   | 288,77       | 3 062,41          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | VV         |             | "obrubník silniční nájezdový 150x150x1000" 10*1,05*1,01                                                                                                                                                       |     | 10,605   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 10,605   |              |                   |                 |  |
| 107 | K          | 916231213   | Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                               | m   | 10,500   | 436,42       | 4 582,41          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "chodníkový obrubník 250x80x1000" 10*1,05                                                                                                                                                                     |     | 10,500   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 10,500   |              |                   |                 |  |
| 108 | M          | 59217016    | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                                                    | m   | 10,605   | 247,26       | 2 622,19          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | VV         |             | "chodníkový obrubník 250x80x1000" 10*1,05*1,01                                                                                                                                                                |     | 10,605   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 10,605   |              |                   |                 |  |
| 109 | K          | 916991121   | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                | m3  | 0,450    | 9 159,25     | 4 121,66          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | 10*0,45*0,1                                                                                                                                                                                                   |     | 0,450    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 0,450    |              |                   |                 |  |
| 110 | K          | 919112213   | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm                                                                                                     | m   | 14,385   | 231,42       | 3 328,98          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | 13,7*1,05                                                                                                                                                                                                     |     | 14,385   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 14,385   |              |                   |                 |  |
| 111 | K          | 919443111   | Vtoková jámka propustku ze zdíva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm                                                                                                         | kus | 3,000    | 14 804,79    | 44 414,37         | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919443111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919443111</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 300" 1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 400" 1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 500" 1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |  |
| 112 | K          | 919521130   | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm                                                                                                                                | m   | 16,300   | 2 391,17     | 38 976,07         | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521130">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521130</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 300" 2*1,5                                                                                                                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 400" 6,7                                                                                                                                                                                        |     | 6,700    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 500" 6,6                                                                                                                                                                                        |     | 6,600    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |     | 16,300   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 16,300   |              |                   |                 |  |
| 113 | M          | 59223733    | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500                                                                                                                                                                   | kus | 16,160   | 208,80       | 3 374,21          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 300" 2*2*1,01                                                                                                                                                                                   |     | 4,040    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 400" 2*3*1,01                                                                                                                                                                                   |     | 6,060    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 500" 2*3*1,01                                                                                                                                                                                   |     | 6,060    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |     | 16,160   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 16,160   |              |                   |                 |  |
| 114 | M          | 59223020    | trouba betonová hrdlová DN 300                                                                                                                                                                                | m   | 3,030    | 1 914,19     | 5 800,00          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 300" 2*1,5*1,01                                                                                                                                                                                 |     | 3,030    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 3,030    |              |                   |                 |  |
| 115 | M          | 59223021    | trouba betonová hrdlová DN 400                                                                                                                                                                                | m   | 6,767    | 1 923,33     | 13 015,17         | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 400" 6,7*1,01                                                                                                                                                                                   |     | 6,767    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 6,767    |              |                   |                 |  |
| 116 | M          | 59223022    | trouba betonová hrdlová DN 500                                                                                                                                                                                | m   | 6,666    | 2 537,17     | 16 912,78         | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | VV         |             | "propustek DN 500" 6,6*1,01                                                                                                                                                                                   |     | 6,666    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |     | 6,666    |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 6,666    |              |                   |                 |  |
| 117 | K          | 919732221   | Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m   | 14,385   | 215,18       | 3 095,36          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | 13,7*1,05                                                                                                                                                                                                     |     | 14,385   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 14,385   |              |                   |                 |  |
| 118 | K          | 919735113   | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                   | m   | 13,703   | 462,84       | 6 342,30          | CS ÚRS 2024 01  |  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113</a>                                                                                     |     |          |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | (2,8+2,7+7,55)*1,05                                                                                                                                                                                           |     | 13,703   |              |                   |                 |  |
|     | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                        |     | 13,703   |              |                   |                 |  |
| D   | 95         |             | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                                                                                         |     |          |              | 6 120,02          |                 |  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 119 | K   | 953312122  | Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm                                                                                     | m2  | 23,940   | 255,64       | 6 120,02          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312122</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "dilat. spáry" 38*1*0,6*1,05                                                                                                                                                                                            |     | 23,940   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 23,940   |              |                   |                 |
|     | D   | 96         | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 7 887,90          |                 |
| 120 | K   | 966008212  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm | m   | 30,000   | 262,93       | 7 887,90          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008212</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "stávající žlabov tvárnice š. 0,60 m dl. 10,0 m"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | 10,0                                                                                                                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "žlab u bouraných propustků dl. 20,0"                                                                                                                                                                                   |     | 20,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 20,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 30,000   |              |                   |                 |
|     | D   | 97         | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                                                                |     |          |              | 41 342,40         |                 |
| 121 | K   | 977213212  | Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 300                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 4 760,64     | 9 521,28          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213212</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "propustek DN 300" 2                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 122 | K   | 977213213  | Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 400                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 6 890,40     | 13 780,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213213</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "propustek DN 400" 2                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 123 | K   | 977213214  | Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 500                                                                                                                                   | kus | 2,000    | 9 020,16     | 18 040,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977213214</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "propustek DN 500" 2                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|     | D   | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 18 260,90         |                 |
| 124 | K   | 997013873  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                              | t   | 11,250   | 138,00       | 1 552,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' kamenných zdi" 11,25                                                                                                                                                                                              |     | 11,250   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,250   |              |                   |                 |
| 125 | K   | 997013861  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                            | t   | 25,452   | 174,00       | 4 428,65          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' betony čel propustků" 13,200                                                                                                                                                                                      |     | 13,200   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' beton odvodňovacích žlabů" 10,50                                                                                                                                                                                  |     | 10,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 23,700   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' kanal bet trouby" 1,752                                                                                                                                                                                           |     | 1,752    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                              |     | 1,752    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 25,452   |              |                   |                 |
| 126 | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   | t   | 34,950   | 129,92       | 4 540,70          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' betony čel propustků" 13,200                                                                                                                                                                                      |     | 13,200   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' kamenných zdi" 11,25                                                                                                                                                                                              |     | 11,250   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' beton odvodňovacích žlabů" 10,50                                                                                                                                                                                  |     | 10,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 34,950   |              |                   |                 |
| 127 | K   | 997221559  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                       | t   | 314,550  | 22,74        | 7 152,87          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "skládka předpoklad do 10 km"                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' betony čel propustků" 13,200*9                                                                                                                                                                                    |     | 118,800  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' kamenných zdi" 11,25*9                                                                                                                                                                                            |     | 101,250  |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' beton odvodňovacích žlabů" 10,50*9                                                                                                                                                                                |     | 94,500   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 314,550  |              |                   |                 |
| 128 | K   | 997221561  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                   | t   | 1,752    | 129,92       | 227,62            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' kanal bet trouby" 1,752                                                                                                                                                                                           |     | 1,752    |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,752    |              |                   |                 |
| 129 | K   | 997221569  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                       | t   | 15,768   | 22,74        | 358,56            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569</a>                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "skládka předpoklad do 10 km"                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV         | "sut' kanal bet trouby" 1,752*9                                                                                                                                                                                         |     | 15,768   |              |                   |                 |
|     |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 15,768   |              |                   |                 |



| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 998      |     |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              | 12 653,29         |                 |
| 130        | K   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 1 212,001 | 10,44        | 12 653,29         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| D PSV      |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 593 518,15        |                 |
| D 715      |     |             | Izolace proti chemickým vlivům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | 78 396,60         |                 |
| 131        | K   | 715174012   | Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 17,270    | 2 656,40     | 45 876,03         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/715174012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/715174012</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "šachty Š1, Š2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "stěny Š1" 2*3,14*0,5*3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,205    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "stěny Š2" 2*3,14*0,5*2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,065     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,270    |              |                   |                 |
| 132        | M   | 63232612    | dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 300x150x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 19,211    | 1 283,19     | 24 651,36         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |             | "šachty Š1, Š2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "stěny Š1" 2*3,14*0,5*3,25*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,511    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "stěny Š2" 2*3,14*0,5*2,25*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,277     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,788    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 17,788*1,08 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 19,211    |              |                   |                 |
| 133        | K   | 715174022   | Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1,570     | 2 656,40     | 4 170,55          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/715174022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/715174022</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "šachty Š1, Š2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "dno Š1" 3,14*0,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,785     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "stěny Š2" 3,14*0,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,785     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,570     |              |                   |                 |
| 134        | M   | 63232611    | dlaždice z taveného čediče průmyslové jemný rastr 250x125x30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1,747     | 965,12       | 1 686,06          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |             | "šachty Š1, Š2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "dno Š1" 3,14*0,5*0,5*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,809     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "stěny Š2" 3,14*0,5*0,5*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,809     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,618     |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 1,618*1,08 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,747     |              |                   |                 |
| 135        | K   | 998715101   | Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,735     | 1 160,00     | 2 012,60          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998715101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998715101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| D 766      |     |             | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 515 121,55        |                 |
| 136        | K   | 766311191.3 | Montáž zábradlí dřevěného venkovního třimadlového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 328,000   | 726,16       | 238 180,48        |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>Rozsah bude odsouhlasen investorem; typ bude upřesněn dle manuálu mobililáře pro povltavské cyklostezky, zpracovaný dle JČK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "276+52 celkem" 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 328,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 328,000   |              |                   |                 |
| 137        | M   | M10176601   | Zábradlí dřevěné v.1,3m ,třimadlové,sloupky po 2,4 m z impregnované kulatiny, Pz kovové prvky, dod stavebnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 328,000   | 839,84       | 275 467,52        |                 |
| P          |     |             | Poznámka k položce:<br>Komponenty stavebnice CYKLOSTEZKA II.na 1 m<br>Produkt: <input type="checkbox"/><br>Potřebné množství na 1 m<br>Tm kotvící - prům. 12 cm1 ks<br>Dřevěný sloupek - typ ZÁBRADLÍ - CYKLOSTEZKA II. - v. 120 cm, prům. 12 cm1 ks<br>Dřevěný svlak kulatý - dl. 240 cm, prům. 10 cm: <input type="checkbox"/><br>1 ks<br>Dřevěná kulatina - dl. 240 cm, prům. 14 cm: <input type="checkbox"/><br>1 ks<br>Svorník: <input type="checkbox"/><br>1 ks<br>Vratový šroub M8x110: <input type="checkbox"/><br>2 ks<br>Podložka M8: <input type="checkbox"/><br>2 ks<br>Matice M8: <input type="checkbox"/><br>2 ks<br>Vrut konstrukční 6x70 - zapuštěná hlava: <input type="checkbox"/><br>2 ks<br>Vrut konstrukční 8x100 - talířová hlava: <input type="checkbox"/><br>1 ks<br>Vrut konstrukční 8x220 - talířová hlava: <input type="checkbox"/><br>1 ks |    |           |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "268+52+8 koncových dílů" 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 328,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 328,000   |              |                   |                 |
| 138        | K   | 998766101   | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 12,703    | 116,00       | 1 473,55          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód        | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D M    |     |            | Práce a dodávky M                                                                          |    |          |              | 12 802,11         |                 |
| D 46-M |     |            | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                          |    |          |              | 12 802,11         |                 |
| 139    | K   | R101M4601  | Osazení chrániček plastových na stávající kabelové rozvody                                 | m  | 10,500   | 689,04       | 7 234,92          |                 |
|        | VV  |            | 10*1,05                                                                                    |    | 10,500   |              |                   |                 |
|        | VV  |            | Součet                                                                                     |    | 10,500   |              |                   |                 |
| 140    | M   | 1000292769 | KOPOS 06110P/2 EA CHRÁN. DÉL. KOPOHALF PVC                                                 | m  | 11,550   | 470,96       | 5 439,59          |                 |
|        | VV  |            | 10,5*1,1                                                                                   |    | 11,550   |              |                   |                 |
|        | VV  |            | Součet                                                                                     |    | 11,550   |              |                   |                 |
| 141    | K   | 469981111  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t  | 0,011    | 11 600,00    | 127,60            | CS ÚRS 2024 01  |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/469981111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt: A - Uznatelné náklady

Soupis: SO 201.3 - Rampa a schodiště - uznatelné náklady

KSO:   
Místo: Český Krumlov

CC-CZ:   
Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj   
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:   
PK Zenkl CB s.r.o

IČ: 28131339   
DIČ: CZ28131339

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

|              |              |            |               |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| Cena bez DPH |              |            | 9 651 659,20  |
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně     |
| DPH základní | 9 651 659,20 | 21,00%     | 2 026 848,43  |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00          |
| Cena s DPH   |              |            | 11 678 507,63 |
| v CZK        |              |            |               |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protážení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt: A - Uznatelné náklady

Soupis: SO 201.3 - Rampa a schodiště - uznatelné náklady

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 6. 2024

Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                                                                 |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                                                           |  | 9 651 659,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                                       |  | 8 956 710,49 |
| 1 - Zemní práce                                                                 |  | 411 814,02   |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                                 |  | 29 232,01    |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                                       |  | 11 135,68    |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                           |  | 53 592,00    |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                          |  | 295 582,12   |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                      |  | 22 272,21    |
| 2 - Zakládání                                                                   |  | 1 575 507,19 |
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |  | 36 866,98    |
| 27 - Zakládání - základy                                                        |  | 1 538 640,21 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                               |  | 4 400 665,81 |
| 31 - Zdi pozemních staveb                                                       |  | 4 400 665,81 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                        |  | 274 738,33   |
| 43 - Schodišťové konstrukce a rampy                                             |  | 197 253,60   |
| 45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku        |  | 30 011,46    |
| 46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků                        |  | 47 473,27    |
| 5 - Komunikace pozemní                                                          |  | 290 527,73   |
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                |  | 151 363,04   |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné          |  | 75 543,13    |
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                        |  | 63 621,56    |
| 8 - Trubní vedení                                                               |  | 116 820,13   |
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných                                    |  | 116 820,13   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                         |  | 270 012,47   |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch         |  | 14 219,36    |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                   |  | 112 067,91   |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                                                   |  | 98 600,00    |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                         |  | 45 125,20    |
| 997 - Přesun sutě                                                               |  | 31 326,47    |
| 998 - Přesun hmot                                                               |  | 1 585 298,34 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                                       |  | 694 948,71   |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                       |  | 1 392,00     |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                                     |  | 34 452,00    |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                                     |  | 123 751,54   |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene                                      |  | 535 353,17   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt: A - Uznatelné náklady

Soupis: SO 201.3 - Rampa a schodiště - uznatelné náklady

Místo: Český Krumlov Datum: 15. 6. 2024  
Zadavatel: Projektant: PK Zenkl CB s.r.o  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 9 651 659,20

D HSV Práce a dodávky HSV 8 956 710,49

D 1 Zemní práce 411 814,02

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 232,01

|   |   |           |                                                                      |     |        |          |           |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 1 | K | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm                         | kus | 15,000 | 1 392,00 | 20 880,00 |  |
| 2 | K | 113107044 | Odstranění podkladu živých tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně | m2  | 7,000  | 894,86   | 6 264,02  |  |

|    |  |        |  |  |       |  |  |  |
|----|--|--------|--|--|-------|--|--|--|
| VV |  | "D"5   |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  | "E"2   |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 7,000 |  |  |  |

|    |   |           |                                              |   |       |        |          |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|
| 3  | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 4,200 | 497,14 | 2 087,99 |  |
| VV |   | "G"2,1*2  |                                              |   | 4,200 |        |          |  |
| VV |   | Součet    |                                              |   | 4,200 |        |          |  |

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 11 135,68

|   |   |           |                                                                                                        |    |        |        |           |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 4 | K | 122151103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 68,000 | 163,76 | 11 135,68 |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

|    |  |        |  |  |        |  |  |  |
|----|--|--------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | 17*4   |  |  | 68,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 68,000 |  |  |  |

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 53 592,00

|    |   |                          |                                                                                 |   |       |          |          |  |
|----|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|--|
| 5  | K | 131111333                | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem | m | 7,800 | 1 160,00 | 9 048,00 |  |
| VV |   | "zábradlí dřevěné"0,6*13 |                                                                                 |   | 7,800 |          |          |  |
| VV |   | Součet                   |                                                                                 |   | 7,800 |          |          |  |

|   |   |           |                                                                                                           |    |         |        |           |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--|
| 6 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 160,000 | 278,40 | 44 544,00 |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--|

|    |  |         |  |  |         |  |  |  |
|----|--|---------|--|--|---------|--|--|--|
| VV |  | 54*0,8  |  |  | 43,200  |  |  |  |
| VV |  | 114*0,8 |  |  | 91,200  |  |  |  |
| VV |  | 8*0,8   |  |  | 6,400   |  |  |  |
| VV |  | 24*0,8  |  |  | 19,200  |  |  |  |
| VV |  | Součet  |  |  | 160,000 |  |  |  |

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 295 582,12

|   |   |           |                                                                   |    |         |        |            |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|
| 7 | K | 174151102 | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním | m3 | 243,800 | 501,02 | 122 148,68 |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|

|    |  |        |  |  |         |  |  |  |
|----|--|--------|--|--|---------|--|--|--|
| VV |  | 24*0,8 |  |  | 19,200  |  |  |  |
| VV |  | 40*2,8 |  |  | 112,000 |  |  |  |
| VV |  | 42*1,8 |  |  | 75,600  |  |  |  |
| VV |  | 10*0,9 |  |  | 9,000   |  |  |  |
| VV |  | 12+9+7 |  |  | 28,000  |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 243,800 |  |  |  |

|   |   |          |                        |   |         |        |            |  |
|---|---|----------|------------------------|---|---------|--------|------------|--|
| 8 | M | 58344229 | šterkodrt frakce 0/125 | t | 438,840 | 358,44 | 157 297,81 |  |
|---|---|----------|------------------------|---|---------|--------|------------|--|

|    |  |           |  |  |         |  |  |  |
|----|--|-----------|--|--|---------|--|--|--|
| VV |  | 243,8*1,8 |  |  | 438,840 |  |  |  |
| VV |  | Součet    |  |  | 438,840 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                       |    |        |        |          |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 9 | K | 175112101 | Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 | m3 | 13,750 | 663,10 | 9 117,63 |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

|    |  |                    |  |  |        |  |  |  |
|----|--|--------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | "OST/07"0,5*0,5*55 |  |  | 13,750 |  |  |  |
| VV |  | Součet             |  |  | 13,750 |  |  |  |

|    |   |          |                        |   |        |        |          |  |
|----|---|----------|------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 10 | M | 58337308 | šterkopisek frakce 0/2 | t | 27,500 | 255,20 | 7 018,00 |  |
|----|---|----------|------------------------|---|--------|--------|----------|--|

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 22 272,21

|    |   |           |                                                              |    |        |        |           |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 11 | K | 182611111 | Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 500 mm ručně | m2 | 51,000 | 436,71 | 22 272,21 |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

D 2 Zakládání 1 575 507,19

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 36 866,98

|    |   |           |                                                                                 |    |        |       |          |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--|
| 12 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žebor nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 29,438 | 41,64 | 1 225,80 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--|

|    |  |                          |  |  |        |  |  |  |
|----|--|--------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | "OST/08"2*3,14*0,0625*75 |  |  | 29,438 |  |  |  |
| VV |  | Součet                   |  |  | 29,438 |  |  |  |

|    |   |          |                                                                          |    |        |       |        |  |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|
| 13 | M | 69311225 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 | m2 | 34,869 | 23,78 | 829,18 |  |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|

|    |  |                                                 |  |  |        |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | 29,438*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 34,869 |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 34,869   |              |                   |                 |
| 14         | K   | 212750102                                                                                                                 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m  | 75,000   | 464,16       | 34 812,00         |                 |
| VV         |     | "OST/08"75                                                                                                                |                                                                                                                                           |    | 75,000   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 75,000   |              |                   |                 |
| D          |     | 27                                                                                                                        | Zakládání - základy                                                                                                                       |    |          |              | 1 538 640,21      |                 |
| 15         | K   | 271532212                                                                                                                 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm                                                        | m3 | 0,055    | 10 481,55    | 576,49            |                 |
| VV         |     | "zábradlí dřevěné-patka"0,1*0,2*0,2*13*1,05                                                                               |                                                                                                                                           |    | 0,055    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 0,055    |              |                   |                 |
| 16         | K   | 274321411                                                                                                                 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                        | m3 | 169,360  | 4 796,60     | 812 352,18        |                 |
| VV         |     | 54*0,8                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 43,200   |              |                   |                 |
| VV         |     | (11,1+5,7+6,8+18,7+7,3+3,5)*0,8+0,8*0,8*5                                                                                 |                                                                                                                                           |    | 45,680   |              |                   |                 |
| VV         |     | (6+4,9+3+3+5,8+3,5)*0,8+0,8*2,5*1,5+0,8*1,8*1,5                                                                           |                                                                                                                                           |    | 26,120   |              |                   |                 |
| VV         |     | 46*0,5+0,7*0,8*5+4*0,8                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 29,000   |              |                   |                 |
| VV         |     | 8,4*0,8                                                                                                                   |                                                                                                                                           |    | 6,720    |              |                   |                 |
| VV         |     | (4,3+4,2+2,1)*0,8+(2,7*2+2,2*2)*0,8+(0,8+0,8)*0,9                                                                         |                                                                                                                                           |    | 17,760   |              |                   |                 |
| VV         |     | 1,1*0,8                                                                                                                   |                                                                                                                                           |    | 0,880    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 169,360  |              |                   |                 |
| 17         | K   | 274351121                                                                                                                 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                        | m2 | 53,100   | 858,40       | 45 581,04         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121</a> |                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 13*0,3+8*0,4+46                                                                                                           |                                                                                                                                           |    | 53,100   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 53,100   |              |                   |                 |
| 18         | K   | 274351122                                                                                                                 | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                     | m2 | 53,100   | 155,44       | 8 253,86          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122</a> |                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 274361821                                                                                                                 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                            | t  | 16,089   | 41 760,00    | 671 876,64        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821</a> |                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 169,36*0,095                                                                                                              |                                                                                                                                           |    | 16,089   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 16,089   |              |                   |                 |
| D          |     | 3                                                                                                                         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                             |    |          |              | 4 400 665,81      |                 |
| D          |     | 31                                                                                                                        | Zdi pozemních staveb                                                                                                                      |    |          |              | 4 400 665,81      |                 |
| 21         | K   | 311213113                                                                                                                 | Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm                                           | m3 | 135,360  | 10 418,77    | 1 410 284,71      |                 |
| VV         |     | "obezdívka betonových zdí"                                                                                                |                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | (62,5+41,8+1,8+1,5)*0,3                                                                                                   |                                                                                                                                           |    | 32,280   |              |                   |                 |
| VV         |     | (69,3+36,1)*0,3                                                                                                           |                                                                                                                                           |    | 31,620   |              |                   |                 |
| VV         |     | (42+5,5+6,3)*0,3+0,7*1,7                                                                                                  |                                                                                                                                           |    | 17,330   |              |                   |                 |
| VV         |     | (29,3+63,9)*0,3                                                                                                           |                                                                                                                                           |    | 27,960   |              |                   |                 |
| VV         |     | (6*1,7+6,1*2)*0,3                                                                                                         |                                                                                                                                           |    | 6,720    |              |                   |                 |
| VV         |     | (17,5+18,5)*0,3+(3,9+2,1)*0,2                                                                                             |                                                                                                                                           |    | 12,000   |              |                   |                 |
| VV         |     | 2*0,8                                                                                                                     |                                                                                                                                           |    | 1,600    |              |                   |                 |
| VV         |     | 7,5*0,6*1,3                                                                                                               |                                                                                                                                           |    | 5,850    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 135,360  |              |                   |                 |
| 22         | K   | 311213911                                                                                                                 | Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva                                                            | m3 | 135,360  | 1 425,06     | 192 896,12        |                 |
| 23         | K   | 311321411                                                                                                                 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže                                                                                                   | m3 | 177,850  | 5 359,20     | 953 133,72        |                 |
| VV         |     | (54+42,6+14,5)*0,4+36*0,2                                                                                                 |                                                                                                                                           |    | 51,640   |              |                   |                 |
| VV         |     | 22,2*0,4+33,9*0,5+31,1*0,2                                                                                                |                                                                                                                                           |    | 32,050   |              |                   |                 |
| VV         |     | 5*2,1+18*0,8+37,1*0,5*2+1*1,4                                                                                             |                                                                                                                                           |    | 63,400   |              |                   |                 |
| VV         |     | 35*0,5+23,7*0,2                                                                                                           |                                                                                                                                           |    | 22,240   |              |                   |                 |
| VV         |     | 4,3*0,8                                                                                                                   |                                                                                                                                           |    | 3,440    |              |                   |                 |
| VV         |     | (11,4+14)*0,2                                                                                                             |                                                                                                                                           |    | 5,080    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 177,850  |              |                   |                 |
| 24         | K   | 311351121                                                                                                                 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                                             | m2 | 256,440  | 1 041,68     | 267 128,42        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121</a> |                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 33,9+31,1                                                                                                                 |                                                                                                                                           |    | 65,000   |              |                   |                 |
| VV         |     | 18+37,1*3                                                                                                                 |                                                                                                                                           |    | 129,300  |              |                   |                 |
| VV         |     | 0,8*2,5+0,8*1,8+35+23,7                                                                                                   |                                                                                                                                           |    | 62,140   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 256,440  |              |                   |                 |
| 25         | K   | 311351122                                                                                                                 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                                          | m2 | 256,440  | 169,36       | 43 430,68         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122</a> |                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 26         | K   | 311351311                                                                                                                 | Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                                 | m2 | 340,910  | 1 476,68     | 503 414,98        |                 |
| VV         |     | 13*0,3+75,3*0,4+73,4*0,4+58*0,4+36*2+0,33+0,26                                                                            |                                                                                                                                           |    | 159,170  |              |                   |                 |
| VV         |     | 51,1*0,4                                                                                                                  |                                                                                                                                           |    | 20,440   |              |                   |                 |
| VV         |     | 8*0,4+4*0,8*5+18*2,1                                                                                                      |                                                                                                                                           |    | 57,000   |              |                   |                 |
| VV         |     | 10*0,8                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 8,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | 46+17*0,8                                                                                                                 |                                                                                                                                           |    | 59,600   |              |                   |                 |
| VV         |     | 11,5*0,8                                                                                                                  |                                                                                                                                           |    | 9,200    |              |                   |                 |
| VV         |     | 12+15,5                                                                                                                   |                                                                                                                                           |    | 27,500   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 340,910  |              |                   |                 |
| 27         | K   | 311351312                                                                                                                 | Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                              | m2 | 340,910  | 254,04       | 86 604,78         |                 |
| 28         | K   | 311361821                                                                                                                 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   | t  | 21,342   | 44 080,00    | 940 755,36        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821</a> |                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     | 177,85*0,12                                                                                                               |                                                                                                                                           |    | 21,342   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                           |    | 21,342   |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K   | 275311611    | Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20                                                        | m3  | 0,273    | 11 051,44    | 3 017,04          |                 |
|    | VV  |              | "zábradlí dřevěné-patka"0,5*0,2*0,2*13*1,05                                                                    |     | 0,273    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 0,273    |              |                   |                 |
|    | D   | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                           |     |          |              | 274 738,33        |                 |
|    | D   | 43           | Schodišťové konstrukce a rampy                                                                                 |     |          |              | 197 253,60        |                 |
| 29 | K   | 434191421    | Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku                                      | m   | 48,000   | 815,98       | 39 167,04         |                 |
|    | VV  |              | (16+16)*1,5                                                                                                    |     | 48,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 48,000   |              |                   |                 |
| 30 | M   | 58388012.01  | stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný                          | kus | 48,000   | 3 293,47     | 158 086,56        |                 |
|    | D   | 45           | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku                                            |     |          |              | 30 011,46         |                 |
| 31 | K   | 451577877    | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm                  | m2  | 51,000   | 433,79       | 22 123,29         |                 |
|    | VV  |              | "vydláždění svahu"51                                                                                           |     | 51,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 51,000   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 451579779    | Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z kameniva těžného, štěrkopísku nebo prohozené zeminy            | m2  | 51,000   | 154,67       | 7 888,17          |                 |
|    | VV  |              | "vydláždění svahu"51                                                                                           |     | 51,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 51,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 46           | Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků                                                            |     |          |              | 47 473,27         |                 |
| 33 | K   | 462514162.01 | Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg oživený s výplní mezer zeminou a osety travinou | m3  | 13,000   | 3 651,79     | 47 473,27         |                 |
|    | D   | 5            | Komunikace pozemní                                                                                             |     |          |              | 290 527,73        |                 |
|    | D   | 56           | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                    |     |          |              | 151 363,04        |                 |
| 34 | K   | 564722111.01 | Kryt hlinitopisčitá lomová prosívka frakce 0-4mm                                                               | m2  | 2,940    | 1 812,44     | 5 328,57          |                 |
|    | VV  |              | "mlatový povrch"70*1,05*0,04                                                                                   |     | 2,940    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 2,940    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 564851111    | Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                          | m2  | 197,800  | 190,48       | 37 676,94         |                 |
|    | VV  |              | "asfaltový povrch"(165+5+2)*1,15                                                                               |     | 197,800  |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 197,800  |              |                   |                 |
| 36 | K   | 564851111.01 | Podklad ze štěrkořtře ŠDa 0/32, tl 100 mm                                                                      | m2  | 77,000   | 196,04       | 15 095,08         |                 |
|    | VV  |              | "mlatový povrch"70*1,1                                                                                         |     | 77,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 77,000   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 564851111.02 | Podklad ze štěrkořtře ŠDb 0/32, tl 200 mm                                                                      | m2  | 80,500   | 392,08       | 31 562,44         |                 |
|    | VV  |              | "mlatový povrch"70*1,15                                                                                        |     | 80,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 80,500   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 565135101    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m                           | m2  | 189,200  | 326,11       | 61 700,01         |                 |
|    | VV  |              | "asfaltový povrch"(165+5+2)*1,1                                                                                |     | 189,200  |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 189,200  |              |                   |                 |
|    | D   | 57           | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné                                              |     |          |              | 75 543,13         |                 |
| 39 | K   | 573111112    | Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2                                                | m2  | 175,000  | 64,09        | 11 215,75         |                 |
| 40 | K   | 573211108    | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                                      | m2  | 175,000  | 39,44        | 6 902,00          |                 |
| 41 | K   | 577133111    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                        | m2  | 180,600  | 317,97       | 57 425,38         |                 |
|    | VV  |              | "asfaltový povrch"(165+5+2)*1,05                                                                               |     | 180,600  |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 180,600  |              |                   |                 |
|    | D   | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné                                                            |     |          |              | 63 621,56         |                 |
| 42 | K   | 594611113    | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože ze štěrkopísku                                 | m2  | 51,000   | 1 182,27     | 60 295,77         |                 |
|    | VV  |              | "vydláždění svahu, využit demontovaný materiál"51                                                              |     | 51,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 51,000   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 596211210    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                | m2  | 1,386    | 1 132,10     | 1 569,09          |                 |
|    | VV  |              | 1,32*1,05                                                                                                      |     | 1,386    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 1,386    |              |                   |                 |
| 44 | M   | 59245224     | dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná                                | m2  | 1,428    | 1 230,18     | 1 756,70          |                 |
|    | VV  |              | 1,386*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                   |     | 1,428    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 1,428    |              |                   |                 |
|    | D   | 8            | Trubní vedení                                                                                                  |     |          |              | 116 820,13        |                 |
|    | D   | 87           | Potrubí z trub plastických a skleněných                                                                        |     |          |              | 116 820,13        |                 |
| 45 | K   | 871313122    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160                                        | m   | 55,000   | 156,60       | 8 613,00          |                 |
|    | VV  |              | "specifikace dle PD, OST/07"55                                                                                 |     | 55,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 55,000   |              |                   |                 |
| 46 | M   | 28611173     | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10                                             | m   | 56,650   | 175,16       | 9 922,81          |                 |
|    | VV  |              | 55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                      |     | 56,650   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | Součet                                                                                                         |     | 56,650   |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 47         | K   | 877390440.01 | Dodávka a montáž kanalizačním šachty DN 400, specifikace dle PD OST/1                                                                        | kus | 1,000     | 20 475,04    | 20 475,04         |                 |
| 48         | K   | 877390440.02 | Dodávka a montáž kanalizačním šachty DN 400, specifikace dle PD OST/2                                                                        | kus | 1,000     | 20 475,04    | 20 475,04         |                 |
| 49         | K   | 877390440.03 | Dodávka a montáž kanalizačním šachty DN 400, specifikace dle PD OST/3                                                                        | kus | 1,000     | 20 475,04    | 20 475,04         |                 |
| 50         | K   | 877390440.04 | Dodávka a montáž výštního objektu kanalizace, specifikace dle PD OST/4                                                                       | kus | 4,000     | 9 214,80     | 36 859,20         |                 |
| D 9        |     |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                          |     |           |              | 270 012,47        |                 |
| D 91       |     |              | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                           |     |           |              | 14 219,36         |                 |
| 51         | K   | 916131113    | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                    | m   | 3,465     | 1 018,31     | 3 528,44          |                 |
|            | VV  |              | 3,3*1,05                                                                                                                                     |     | 3,465     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 3,465     |              |                   |                 |
| 52         | M   | 59217070     | obrubník silniční betonový 500x250x300mm                                                                                                     | m   | 3,534     | 993,54       | 3 511,17          |                 |
|            | VV  |              | 3,465*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 3,534     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 3,534     |              |                   |                 |
| 53         | K   | 916131213    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                   | m   | 3,465     | 727,36       | 2 520,30          |                 |
|            | VV  |              | 3,3*1,05                                                                                                                                     |     | 3,465     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 3,465     |              |                   |                 |
| 54         | M   | 59217026     | obrubník silniční betonový 500x150x250mm                                                                                                     | m   | 3,534     | 330,60       | 1 168,34          |                 |
|            | VV  |              | 3,465*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |     | 3,534     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 3,534     |              |                   |                 |
| 55         | K   | 919735112    | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                      | m   | 11,620    | 300,44       | 3 491,11          |                 |
|            | VV  |              | 1+4,74+1+1+0,88+2,8+0,2                                                                                                                      |     | 11,620    |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 11,620    |              |                   |                 |
| D 93       |     |              | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb                                                                                     |     |           |              | 112 067,91        |                 |
| 56         | K   | 935112111    | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm                                                                  | m   | 45,000    | 349,13       | 15 710,85         |                 |
| 57         | M   | 59227724     | žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm                                                              | kus | 45,000    | 118,32       | 5 324,40          |                 |
| 58         | K   | 935113111    | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                | m   | 9,000     | 1 420,54     | 12 784,86         |                 |
|            | VV  |              | "specifikace dle PD, OST/05"3*1,5                                                                                                            |     | 4,500     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | "specifikace dle PD, OST/06"2*2,25                                                                                                           |     | 4,500     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 59         | M   | 59227115     | žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 200mm                                                                  | m   | 9,000     | 8 694,20     | 78 247,80         |                 |
| D 94       |     |              | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                     |     |           |              | 98 600,00         |                 |
| 60         | K   | 949101112    | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                                   | m2  | 250,000   | 394,40       | 98 600,00         |                 |
| D 96       |     |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                           |     |           |              | 45 125,20         |                 |
| 61         | K   | 962022491    | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3                                                                                       | m3  | 8,956     | 2 551,72     | 22 853,20         |                 |
|            | VV  |              | "A"1                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | "B"8,5*0,65*0,54+8,5*0,65*0,9                                                                                                                |     | 7,956     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 8,956     |              |                   |                 |
| 62         | K   | 963054949    | Bourání ŽB schodnic jakékolí délky                                                                                                           | m   | 2,800     | 1 988,57     | 5 568,00          |                 |
|            | VV  |              | "H"1,4*2                                                                                                                                     |     | 2,800     |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 2,800     |              |                   |                 |
| 63         | K   | 965022131.01 | Rozebrání zpevněného povrchu svahu z lomového kamene k dalšímu využití                                                                       | m2  | 80,000    | 208,80       | 16 704,00         |                 |
|            | VV  |              | "C"80                                                                                                                                        |     | 80,000    |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 80,000    |              |                   |                 |
| D 997      |     |              | Přesun sutě                                                                                                                                  |     |           |              | 31 326,47         |                 |
| 64         | K   | 997013501    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                 | t   | 61,511    | 129,92       | 7 991,51          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501</a>                    |     |           |              |                   |                 |
| 65         | K   | 997013509    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t   | 615,110   | 22,74        | 13 987,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509</a>                    |     |           |              |                   |                 |
|            | VV  |              | 61,511*0,5*20                                                                                                                                |     | 615,110   |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 615,110   |              |                   |                 |
| 66         | K   | 997013511    | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                                                     | t   | 30,756    | 129,92       | 3 995,82          |                 |
|            | VV  |              | 61,511*0,5                                                                                                                                   |     | 30,756    |              |                   |                 |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                                       |     | 30,756    |              |                   |                 |
| 67         | K   | 997013631    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04                                                   | t   | 30,756    | 174,00       | 5 351,54          |                 |
| D 998      |     |              | Přesun hmot                                                                                                                                  |     |           |              | 1 585 298,34      |                 |
| 68         | K   | 998011001    | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                                                        | t   | 1 985,246 | 798,54       | 1 585 298,34      |                 |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D PSV |     |              | Práce a dodávky PSV                                                             |    |          |              | 694 948,71        |                 |
| D 721 |     |              | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                             |    |          |              | 1 392,00          |                 |
| 69    | K   | 721110806    | Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200                                  | m  | 5,500    | 253,09       | 1 392,00          |                 |
|       | vv  |              | "F"5,5                                                                          |    | 5,500    |              |                   |                 |
|       | vv  |              | Součet                                                                          |    | 5,500    |              |                   |                 |
| D 766 |     |              | Konstrukce truhlářské                                                           |    |          |              | 34 452,00         |                 |
| 70    | K   | 766311111.01 | D + M dřevěného zábradlí exteriérového, v 1,3m                                  | m  | 20,000   | 1 566,00     | 31 320,00         |                 |
|       | vv  |              | "dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu, specifikace dle PD"20        |    | 20,000   |              |                   |                 |
|       | vv  |              | Součet                                                                          |    | 20,000   |              |                   |                 |
| 71    | K   | 998766201    | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                   | %  | 10,000   | 313,20       | 3 132,00          |                 |
| D 767 |     |              | Konstrukce zámečnické                                                           |    |          |              | 123 751,54        |                 |
| 72    | K   | 767163221.01 | Dodávka + montáž kovového zábradlí do betonové konstrukce na schodišti          | m  | 80,820   | 1 392,00     | 112 501,44        |                 |
|       | vv  |              | "Specifikace dle PD, Z/01"13,5+13,75+2,37+20,6+5,1+25,5                         |    | 80,820   |              |                   |                 |
|       | vv  |              | Součet                                                                          |    | 80,820   |              |                   |                 |
| 73    | K   | 998767201    | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m            | %  | 10,000   | 1 125,01     | 11 250,10         |                 |
| D 782 |     |              | Dokončovací práce - obklady z kamene                                            |    |          |              | 535 353,17        |                 |
| 74    | K   | 782631113.01 | Montáž obkladu koruny zdí z desek z tvrdého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm | m2 | 93,960   | 1 731,18     | 162 661,67        |                 |
|       | vv  |              | 25,1*0,9                                                                        |    | 22,590   |              |                   |                 |
|       | vv  |              | 26,3*0,9                                                                        |    | 23,670   |              |                   |                 |
|       | vv  |              | 21,6*0,9                                                                        |    | 19,440   |              |                   |                 |
|       | vv  |              | 6,4*0,9                                                                         |    | 5,760    |              |                   |                 |
|       | vv  |              | (14,2+15)*0,6                                                                   |    | 17,520   |              |                   |                 |
|       | vv  |              | 2*0,9                                                                           |    | 1,800    |              |                   |                 |
|       | vv  |              | 5,3*0,6                                                                         |    | 3,180    |              |                   |                 |
|       | vv  |              | Součet                                                                          |    | 93,960   |              |                   |                 |
| 75    | M   | 58387035.01  | obklad leštěná žula tl 50mm                                                     | m2 | 98,658   | 3 399,03     | 335 341,50        |                 |
|       | vv  |              | 93,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                    |    | 98,658   |              |                   |                 |
|       | vv  |              | Součet                                                                          |    | 98,658   |              |                   |                 |
| 76    | K   | 998782201    | Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m                  | %  | 7,500    | 4 980,00     | 37 350,00         |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
    Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:  
    A - Uznatelné náklady

Soupis:  
    **SO VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady**

KSO:  
Místo:           Český Krumlov

CC-CZ:  
Datum:           15. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
    Vyplň údaj

IČ:           Vyplň údaj  
DIČ:         Vyplň údaj

Projektant:  
    PK Zenkl CB s.r.o

IČ:           28131339  
DIČ:         CZ28131339

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 75 000,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 75 000,00   | 21,00%     | 15 750,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 90 750,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:                   A - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady**

|            |               |              |                   |
|------------|---------------|--------------|-------------------|
| Místo:     | Český Krumlov | Datum:       | 15. 6. 2024       |
| Zadavatel: |               | Projektant:  | PK Zenkl CB s.r.o |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj    | Zpracovatel: |                   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>75 000,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 75 000,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 75 000,00        |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

A - Uznateľné náklady

Soupis:

**SO VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady**

Místo: Český Krumlov

Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**75 000,00**

|   |     |                             |
|---|-----|-----------------------------|
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |
|---|-----|-----------------------------|

75 000,00

|   |      |                                          |
|---|------|------------------------------------------|
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |
|---|------|------------------------------------------|

75 000,00

|   |   |           |                                                                     |     |       |           |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 012303001 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| VV | "bude čerpáno dle požadavků investora" |
|----|----------------------------------------|

|    |   |       |
|----|---|-------|
| vv | 1 | 1,000 |
|----|---|-------|

|    |        |       |
|----|--------|-------|
| VV | Součet | 1,000 |
|----|--------|-------|



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protážení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt: B - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné náklady

KSO:   
Místo: Český Krumlov

CC-CZ:   
Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj   
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:   
PK Zenkl CB s.r.o

IČ: 28131339   
DIČ: CZ28131339

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH |              |            | 5 498 106,28 |
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 5 498 106,28 | 21,00%     | 1 154 602,32 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH   |              |            | 6 652 708,60 |
| v CZK        |              |            |              |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:                   B - Neuznatelné náklady

Soupis:                   **SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné náklady**

Místo:                   Český Krumlov

Datum:                   15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:                   PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:                   Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                         |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                                            |  | <b>5 498 106,28</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                               |  | 5 498 106,28        |
| 1 - Zemní práce                                                         |  | 405 754,03          |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                              |  | 405 754,03          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                       |  | 3 649 969,49        |
| 31 - Zdi pozemních staveb                                               |  | 3 549 552,34        |
| 32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi                                    |  | 100 417,15          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 |  | 40 529,14           |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  | 29 046,40           |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                 |  | 11 482,74           |
| 991 - Mobiliiář                                                         |  | 409 607,60          |
| 998 - Přesun hmot                                                       |  | 7 635,56            |
| 999 - Náhradní výsadba - vzrostlé stromy                                |  | 984 610,46          |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                  |  | 55 506,10           |
| 18-1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu náhradní výsadba           |  | 898 796,73          |
| 998-1 - Přesun hmot - náhradní výsadba                                  |  | 30 307,63           |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné náklady

Místo:Český Krumlov

Datum:15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                         |     |           |              | 5 498 106,28      |                 |
| D HSV                  |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                     |     |           |              | 5 498 106,28      |                 |
| D 1                    |     |             | Zemní práce                                                                                                                                                             |     |           |              | 405 754,03        |                 |
| D 18                   |     |             | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                                   |     |           |              | 405 754,03        |                 |
| 1                      | K   | 181351113   | Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                         | m2  | 2 218,650 | 40,15        | 89 078,80         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "ohumusování" 2113*1,05                                                                                                                                                 |     | 2 218,650 |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 2 218,650 |              |                   |                 |
| 2                      | M   | 10364102.2  | zemina vhodná pro ohumusování - nákup                                                                                                                                   | t   | 453,096   | 490,00       | 222 017,04        |                 |
| VV                     |     |             | (2113,0-315,0)*0,15*1,05*1,6                                                                                                                                            |     | 453,096   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 453,096   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 181411131   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                            | m2  | 2 218,650 | 38,28        | 84 929,92         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "ohumusování" 2113*1,05                                                                                                                                                 |     | 2 218,650 |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 2 218,650 |              |                   |                 |
| 4                      | M   | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                                                                      | kg  | 69,887    | 139,20       | 9 728,27          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |     |             | 2218,65*0,030*1,05                                                                                                                                                      |     | 69,887    |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 69,887    |              |                   |                 |
| D 3                    |     |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                           |     |           |              | 3 649 969,49      |                 |
| D 31                   |     |             | Zdi pozemních staveb                                                                                                                                                    |     |           |              | 3 549 552,34      |                 |
| 5                      | K   | 311213912   | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné                                           | m3  | 311,063   | 2 850,12     | 886 566,88        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311213912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311213912</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "viz pol zřízení"311,063                                                                                                                                                |     | 311,063   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 311,063   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 311214112   | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3                                 | m3  | 311,063   | 8 560,92     | 2 662 985,46      | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311214112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311214112</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | " zídka" 395,0*1,5*0,5*1,05                                                                                                                                             |     | 311,063   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 311,063   |              |                   |                 |
| D 32                   |     |             | Konstrukce přehrad a opěrné zdi                                                                                                                                         |     |           |              | 100 417,15        |                 |
| 8                      | K   | 326215122.1 | Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,19 m3 (500 kg) | m3  | 8,800     | 11 411,04    | 100 417,15        |                 |
| VV                     |     |             | "spárování záhozu"8*1,1                                                                                                                                                 |     | 8,800     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 8,800     |              |                   |                 |
| D 9                    |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                     |     |           |              | 40 529,14         |                 |
| D 91                   |     |             | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                      |     |           |              | 29 046,40         |                 |
| 9                      | K   | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                              | kus | 6,000     | 232,00       | 1 392,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "C9a" 3*0                                                                                                                                                               |     | 0,000     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "C9b" 3*0                                                                                                                                                               |     | 0,000     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "IS21a(bez čísla se sloupkem)"5                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "IS21a(bez čísla bez sloupku)"1                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 10                     | M   | 40445639    | informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm                                                                                                                      | kus | 6,000     | 406,00       | 2 436,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |     |             | "IS21a(bez čísla se sloupkem)"5                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | "IS21a(bez čísla bez sloupku)"1                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                              |     | 6,000     |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                  |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                  | kus | 5,000     | 2 900,00     | 14 500,00         |                 |
| VV                     |     |             | "C9a" 3*0                                                                                                                                                               |     | 0,000     |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "C9b" 3*0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "IS21a(bez čísla se sloupkem)"5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 12 | M          | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 5,000    | 1 055,60     | 5 278,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 13 | M          | 40445240  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 5,000    | 800,40       | 4 002,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 14 | M          | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 12,000   | 110,20       | 1 322,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | "pro IS" 6*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 15 | M          | 40445253  | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 5,000    | 23,20        | 116,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | "pro IS" 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |                 |
| D  | 96         |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 11 482,74         |                 |
| 16 | K          | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 4,500    | 2 551,72     | 11 482,74         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022491</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stávající kamenná zídka š. 0,6 m, v. 1,5 m dl. 5,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*1,5*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podélná zeď u komunikace" 790,0*0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| D  | 991        |           | Mobiliář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 409 607,60        |                 |
| 17 | K          | 99101003  | Turistické odpočívadlo se střechou dřevěné 2,80x2,80m (2 lavičky,stůl) d+m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 177 781,60   | 177 781,60        |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>mobiliář ( rozmístění na odpočívadla bude konzultováno s investorem a bude instalováno až po jeho souhlasu)<br>Posezení obsahuje:<br>•dřevěnou konstrukci - modřínový masiv<br>•dvě lavičky s opěradlem - modřínový masiv<br>•stůl - modřínový masiv<br>•střešní konstrukci tvořenou palubkami - modřínový masiv<br>•střešní krytinu - bitumenový šindeľ s oplechováním<br>•Varianta 01 - silnovrstvá ekologická UV-odolná lazura včetně impregnačního základu |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 18 | K          | 99101004  | Informační tabule dřevěná se stříškou š. 1,05 m, v cca 2,20 m d+m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 38 755,60    | 38 755,60         |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>mobiliář ( rozmístění na odpočívadla bude konzultováno s investorem a bude instalováno až po jeho souhlasu)<br>DM0301 se stříškou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 19 | K          | 99101006  | Stojan na kolo dřevěný 154x71x44 cm d+m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    | 8 723,20     | 26 169,60         |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>mobiliář ( rozmístění na odpočívadla bude konzultováno s investorem a bude instalováno až po jeho souhlasu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 20 | K          | 99101007  | Lavička bet. s dřevěným opěradlem 190x78x84 cm d+m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,000    | 27 921,20    | 83 763,60         |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>mobiliář ( rozmístění na odpočívadla bude konzultováno s investorem a bude instalováno až po jeho souhlasu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 21 | K          | 99101008  | Odpadkový koš z vymývaného betonu a pozink krytem 75 l d+m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 3,000    | 27 712,40    | 83 137,20         |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>mobiliář ( rozmístění na odpočívadla bude konzultováno s investorem a bude instalováno až po jeho souhlasu)<br>JAFA 75L S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 7 635,56          |                 |
| 22 | K          | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 731,375  | 10,44        | 7 635,56          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| D  | 999        |           | Náhradní výsadba - vzrostlé stromy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 984 610,46        |                 |
| D  | 17         |           | Zemní práce - konstrukce ze zemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 55 506,10         |                 |
| 23 | K          | 171211101 | Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 65,000   | 265,28       | 17 243,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171211101</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "násyp kolem jamek z přebytečné zeminy" 130*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 65,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 65,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | K   | 174111101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                  | m3  | 65,000   | 588,66       | 38 262,90         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 130*0,5                                                                                                                                                                                         |     | 65,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 65,000   |              |                   |                 |
| D  |     | 18-1         | Zemní práce - povrchové úpravy terénu náhradní výsadba                                                                                                                                          |     |          |              | 898 796,73        |                 |
| 25 | K   | 183101221    | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3                                                   | kus | 130,000  | 498,80       | 64 844,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | "předpoklad dub letní " 130,0                                                                                                                                                                   |     | 130,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 130,000  |              |                   |                 |
| 26 | M   | 10321100     | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                                                                | m3  | 65,000   | 1 276,00     | 82 940,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV           | 0,5*130                                                                                                                                                                                         |     | 65,000   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 184102116    | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm                                                                | kus | 130,000  | 498,80       | 64 844,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | "předpoklad dub letní " 130,0                                                                                                                                                                   |     | 130,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 130,000  |              |                   |                 |
| 28 | M   | M8001202     | Quercus robur ZB 12/14 cm                                                                                                                                                                       | kus | 130,000  | 4 164,40     | 541 372,00        |                 |
|    |     | VV           | "předpoklad dub letní " 130,0                                                                                                                                                                   |     | 130,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 130,000  |              |                   |                 |
| 29 | K   | 184215132    | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m                                                                                                             | kus | 130,000  | 266,80       | 34 684,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 130                                                                                                                                                                                             |     | 130,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 130,000  |              |                   |                 |
| 30 | M   | B PM příčka1 | příčka půlená                                                                                                                                                                                   | kus | 390,000  | 29,00        | 11 310,00         |                 |
|    |     | VV           | 130*3                                                                                                                                                                                           |     | 390,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 390,000  |              |                   |                 |
| 31 | M   | B PM páska1  | páska vázací 1,5m /1 strom                                                                                                                                                                      | kus | 585,000  | 17,40        | 10 179,00         |                 |
|    |     | VV           | 130*3*1,5                                                                                                                                                                                       |     | 585,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 585,000  |              |                   |                 |
| 32 | M   | 60591253     | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m                                                                                                                                                 | kus | 390,000  | 126,44       | 49 311,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV           | 3*130                                                                                                                                                                                           |     | 390,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 390,000  |              |                   |                 |
| 33 | K   | 184215412    | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m                                                                                     | kus | 130,000  | 40,60        | 5 278,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | "předpoklad dub letní " 130,0                                                                                                                                                                   |     | 130,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 130,000  |              |                   |                 |
| 34 | M   | 10364100     | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                                             | t   | 15,308   | 916,40       | 14 028,25         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV           | 130*3,14*0,5*0,5*0,15                                                                                                                                                                           |     | 15,308   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 15,308   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 184911421    | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                       | m2  | 102,050  | 56,84        | 5 800,52          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 130*3,14*0,5*0,5                                                                                                                                                                                |     | 102,050  |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 102,050  |              |                   |                 |
| 36 | M   | 10391100     | kůra mulčovací VL                                                                                                                                                                               | m3  | 10,205   | 1 392,00     | 14 205,36         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV           | 130*3,14*0,5*0,5*0,1                                                                                                                                                                            |     | 10,205   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 10,205   |              |                   |                 |
| D  |     | 998-1        | Přesun hmot - náhradní výsadba                                                                                                                                                                  |     |          |              | 30 307,63         |                 |
| 37 | K   | 998231411    | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m                                                                                      | t   | 33,496   | 452,40       | 15 153,59         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 33,496                                                                                                                                                                                          |     | 33,496   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 33,496   |              |                   |                 |
| 38 | K   | 998231431    | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m | t   | 33,497   | 452,40       | 15 154,04         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231431">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231431</a>                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV           | 33,4966                                                                                                                                                                                         |     | 33,497   |              |                   |                 |
|    |     | VV           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 33,497   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt: B - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 401.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

KSO:   
Místo: Český Krumlov

CC-CZ:   
Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj   
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:   
PK Zenkl CB s.r.o

IČ: 28131339   
DIČ: CZ28131339

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH |              |            | 2 082 062,52 |
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 2 082 062,52 | 21,00%     | 437 233,13   |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH   |              |            | 2 519 295,65 |
| v CZK        |              |            |              |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

Soupis:

**SO 401.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**2 082 062,52**

M - M

2 082 062,52

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 21-M-4 - Zemní a ostatní stavební práce | 455 010,00 |
| 21-M-1 - Materiál délkový               | 294 797,16 |
| 21-M-2 - Materiál kusový                | 833 870,64 |
| 21-M-3 - Elektromontáže                 | 351 250,32 |
| 21-M-5 - Ostatní náklady                | 147 134,40 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protážení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 401.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Místo:

Český Krumlov

Datum:

15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                  |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              | 2 082 062,52      |                 |
| D M M                                   |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              | 2 082 062,52      |                 |
| D 21-M-4 Zemní a ostatní stavební práce |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              | 455 010,00        |                 |
| 1                                       | M   | ZP04001   | Termoplastický nástřík stožáru po spodní hranu dveřek dod+mtž                                                                    | kus | 23,000   | 1 879,20     | 43 221,60         |                 |
|                                         | vv  |           | 23,0                                                                                                                             |     | 23,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 2                                       | M   | ZP04002   | Výkop pro pouzdrový základ                                                                                                       | kus | 26,000   | 1 142,60     | 29 707,60         |                 |
|                                         | vv  |           | 25,00+1,00                                                                                                                       |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 3                                       | M   | ZP04006   | Výkop kabelové rýhy 35x80 vč. záhozů a hutnění                                                                                   | m   | 700,000  | 423,40       | 296 380,00        |                 |
|                                         | vv  |           | 700,00                                                                                                                           |     | 700,000  |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 700,000  |              |                   |                 |
| 4                                       | M   | ZP03009   | Písek zásypový - kabelové lože                                                                                                   | m3  | 41,000   | 719,20       | 29 487,20         |                 |
|                                         | vv  |           | 41,00                                                                                                                            |     | 41,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 41,000   |              |                   |                 |
| 5                                       | M   | ZP04010   | Beton prostý                                                                                                                     | m3  | 8,000    | 719,20       | 5 753,60          |                 |
|                                         | vv  |           | 8,00                                                                                                                             |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 6                                       | M   | ZP02020   | Řízený podvrť vč. chráničky                                                                                                      | m   | 15,000   | 3 364,00     | 50 460,00         |                 |
|                                         | vv  |           | 15,00                                                                                                                            |     | 15,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 15,000   |              |                   |                 |
| D 21-M-1 Materiál délkový               |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              | 294 797,16        |                 |
| 7                                       | M   | MD01001   | Kabel CYKY 3Cx1,5                                                                                                                | m   | 160,000  | 17,40        | 2 784,00          |                 |
|                                         | vv  |           | 150+10                                                                                                                           |     | 160,000  |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 160,000  |              |                   |                 |
| 8                                       | M   | MD01003   | Kabel CYKY 4Bx16                                                                                                                 | m   | 830,000  | 247,08       | 205 076,40        |                 |
|                                         | vv  |           | 820,0+10                                                                                                                         |     | 830,000  |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 830,000  |              |                   |                 |
| 9                                       | M   | MD01004   | Trubka KOPOFLEX průměr 75                                                                                                        | m   | 750,000  | 36,89        | 27 667,50         |                 |
|                                         | vv  |           | 740+10                                                                                                                           |     | 750,000  |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 750,000  |              |                   |                 |
| 10                                      | M   | MD01006   | Vodič zemnicí FeZn průměr 10                                                                                                     | m   | 110,000  | 38,05        | 4 185,50          |                 |
|                                         | vv  |           | 100,00+10                                                                                                                        |     | 110,000  |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 110,000  |              |                   |                 |
| 11                                      | M   | MD01007   | Výstražná folie PVC š.22 cm                                                                                                      | m   | 740,000  | 4,64         | 3 433,60          |                 |
|                                         | vv  |           | 740,00                                                                                                                           |     | 740,000  |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 740,000  |              |                   |                 |
| 12                                      | M   | MD01009   | Pásek zemnicí FeZn 30x4                                                                                                          | m   | 750,000  | 57,42        | 43 065,00         |                 |
|                                         | vv  |           | 740,00+10,00                                                                                                                     |     | 750,000  |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 750,000  |              |                   |                 |
| 13                                      | M   | MD01008   | Podružný materiál 3%                                                                                                             | %   | 3,000    | 2 861,72     | 8 585,16          |                 |
|                                         | vv  |           | 3                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| D 21-M-2 Materiál kusový                |     |           |                                                                                                                                  |     |          |              | 833 870,64        |                 |
| 14                                      | M   | MK02002   | Svorka hromosvodná SP1                                                                                                           | kus | 26,000   | 29,00        | 754,00            |                 |
|                                         | vv  |           | 25,00+1,0                                                                                                                        |     | 26,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 15                                      | M   | MK02012   | Svorka hromosvodná SR03                                                                                                          | kus | 52,000   | 56,03        | 2 913,56          |                 |
|                                         | vv  |           | 50,00+2                                                                                                                          |     | 52,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 52,000   |              |                   |                 |
| 16                                      | M   | MK02013   | Svorka hromosvodná SK                                                                                                            | kus | 52,000   | 45,70        | 2 376,40          |                 |
|                                         | vv  |           | 50,00+2,0                                                                                                                        |     | 52,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 52,000   |              |                   |                 |
| 17                                      | M   | MK02023.2 | Svitidlo LED 35 W, 2700K - uvažovaný standard OsramSTREET Sline35W 2700 K                                                        | kus | 23,000   | 7 832,32     | 180 143,36        |                 |
|                                         | vv  |           | 23                                                                                                                               |     | 23,000   |              |                   |                 |
|                                         | vv  |           | Součet                                                                                                                           |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 18                                      | M   | MK02024   | Svitidlo historické 70W, v=4,3 m - uvažovaný standard Pechlát kat. č. 27,70W SHC- provedení Č.Krumlov vč. stožáru a kotv.základu | kus | 3,000    | 69 441,08    | 208 323,24        |                 |
|                                         | vv  |           | 2,00+1,0                                                                                                                         |     | 3,000    |              |                   |                 |

| PČ       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 19       | M   | MK02026    | Stožár 133/89/60, výška 6 m nad terénem - žárovš Pz                                                                                  | kus | 23,000   | 8 915,76     | 205 062,48        |                 |
|          | VV  |            | 23,00                                                                                                                                |     | 23,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 20       | M   | MK02042.03 | Nasazovací kus                                                                                                                       | kus | 23,000   | 2 172,68     | 49 971,64         |                 |
|          | VV  |            | 23,0                                                                                                                                 |     | 23,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 21       | M   | MK02005    | Elektrická výzbroj - 1 poj                                                                                                           | kus | 26,000   | 677,56       | 17 616,56         |                 |
|          | VV  |            | 25,00+1,0                                                                                                                            |     | 26,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 22       | M   | MK02006    | Pouzrový základ pod stožár                                                                                                           | kus | 26,000   | 3 422,00     | 88 972,00         |                 |
|          | VV  |            | 25,00+1,0                                                                                                                            |     | 26,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 23       | M   | MK02009    | Písek zásypový - kabelové lože                                                                                                       | m3  | 41,000   | 597,40       | 24 493,40         |                 |
|          | VV  |            | 41,00                                                                                                                                |     | 41,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 41,000   |              |                   |                 |
| 24       | M   | MK02010    | Beton prostý                                                                                                                         | m3  | 8,000    | 3 619,20     | 28 953,60         |                 |
|          | VV  |            | 8,00                                                                                                                                 |     | 8,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 25       | M   | MK02011    | Podružný materiál 3%                                                                                                                 | %   | 3,000    | 8 096,80     | 24 290,40         |                 |
|          | VV  |            | 3                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |
| D 21-M-3 |     |            | Elektromontáže                                                                                                                       |     |          |              | 351 250,32        |                 |
| 26       | M   | EM03001    | Kabel CYKY 3Cx1,5 mtž                                                                                                                | m   | 160,000  | 32,48        | 5 196,80          |                 |
|          | VV  |            | 150,00+10,0                                                                                                                          |     | 160,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 160,000  |              |                   |                 |
| 27       | M   | EM03002    | Kabel CYKY 4Bx16 mtž                                                                                                                 | m   | 830,000  | 41,76        | 34 660,80         |                 |
|          | VV  |            | 820,00+10,0                                                                                                                          |     | 830,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 830,000  |              |                   |                 |
| 28       | M   | EM03004    | Trubka KOPOFLEX průměr 75 mtž                                                                                                        | m   | 750,000  | 54,52        | 40 890,00         |                 |
|          | VV  |            | 740,00+10,0                                                                                                                          |     | 750,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 750,000  |              |                   |                 |
| 29       | M   | EM03006    | Vodič zemnicí FeZn průměr 10 mtž                                                                                                     | m   | 110,000  | 67,28        | 7 400,80          |                 |
|          | VV  |            | 100,00+10,00                                                                                                                         |     | 110,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 110,000  |              |                   |                 |
| 30       | M   | EM03011    | Elektrická výzbroj 1.poj.mtž                                                                                                         | kus | 26,000   | 758,64       | 19 724,64         |                 |
|          | VV  |            | 25,00+1,0                                                                                                                            |     | 26,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 31       | M   | EM03012    | Pouzdrový základ pod stožár mtž                                                                                                      | kus | 26,000   | 1 305,00     | 33 930,00         |                 |
|          | VV  |            | 25,00+1,0                                                                                                                            |     | 26,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 32       | M   | EM03016    | Výstražná folie PVC š.22 cm mtž                                                                                                      | m   | 740,000  | 13,92        | 10 300,80         |                 |
|          | VV  |            | 740,00                                                                                                                               |     | 740,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 740,000  |              |                   |                 |
| 33       | M   | EM03017    | Pásek zemnicí FeZn 30x4 mtž                                                                                                          | m   | 750,000  | 76,56        | 57 420,00         |                 |
|          | VV  |            | 740,00+10,00                                                                                                                         |     | 750,000  |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 750,000  |              |                   |                 |
| 34       | M   | EM03018.2  | Svorka hromosvodná SP1 mtž                                                                                                           | kus | 26,000   | 156,60       | 4 071,60          |                 |
|          | VV  |            | 26,00                                                                                                                                |     | 26,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 35       | M   | EM03018    | Svorka hromosvodná SR03 mtž                                                                                                          | kus | 52,000   | 167,04       | 8 686,08          |                 |
|          | VV  |            | 50,00+2,00                                                                                                                           |     | 52,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 52,000   |              |                   |                 |
| 36       | M   | EM03019    | Svorka hromosvodná SK mtž                                                                                                            | kus | 52,000   | 156,60       | 8 143,20          |                 |
|          | VV  |            | 50,00+2,00                                                                                                                           |     | 52,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 52,000   |              |                   |                 |
| 37       | M   | EM02023.2  | Svitidlo LED 35 W, 2700K - uvažovaný standard Osram STREET Sline35W 2700 K mtž                                                       | kus | 23,000   | 835,20       | 19 209,60         |                 |
|          | VV  |            | 23,0                                                                                                                                 |     | 23,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 38       | M   | EM03024    | Svitidlo historické 70W, v=4,3 m - uvažovaný standard Pechlát kat. č. 27,70W SHC- provedení Č.Krumlov vč, stožáru a kotv.základu mtž | kus | 3,000    | 1 537,00     | 4 611,00          |                 |
|          | VV  |            | 2,00+1,00                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 39       | M   | EM02026    | Stožár 133/89/60, výška 6 m nad terénem - žárovš Pz mtž                                                                              | kus | 23,000   | 3 155,20     | 72 569,60         |                 |
|          | VV  |            | 23,00                                                                                                                                |     | 23,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 40       | M   | EM03042.03 | Nasazovací kus mtž                                                                                                                   | kus | 23,000   | 759,80       | 17 475,40         |                 |
|          | VV  |            | 23,0                                                                                                                                 |     | 23,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 41       | M   | EM02030    | Propojení na stávající VO mtž                                                                                                        | kus | 2,000    | 3 480,00     | 6 960,00          |                 |
|          | VV  |            | 2,00                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D 21-M-5 |     |            | Ostatní náklady                                                                                                                      |     |          |              | 147 134,40        |                 |
| 42       | M   | ON05001    | Vytýčení stávajících inženýrských sítí                                                                                               | kpl | 1,000    | 16 240,00    | 16 240,00         |                 |
|          | VV  |            | 1                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 43       | M   | ON05004    | Vytýčení trasy - geodetické                                                                                                          | m   | 700,000  | 29,00        | 20 300,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | 700,00                                          |     | 700,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 700,000  |              |                   |                 |
| 44 | M   | ON05005    | Vytýčení bodu - geodetické                      | m   | 26,000   | 568,40       | 14 778,40         |                 |
|    | VV  |            | 25,00+1,00                                      |     | 26,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 45 | M   | ON05007    | PPV 6%                                          | %   | 6,000    | 3 480,00     | 20 880,00         |                 |
|    | VV  |            | 6                                               |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 46 | M   | ON05008    | Zjištění stávajících stavů                      | kpl | 1,000    | 10 440,00    | 10 440,00         |                 |
|    | VV  |            | 1                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 47 | M   | ON05009    | Plán skutečného provedení                       | kpl | 1,000    | 6 960,00     | 6 960,00          |                 |
|    | VV  |            | 1                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 48 | M   | ON05010    | Přesuny                                         | kpl | 1,000    | 29 000,00    | 29 000,00         |                 |
|    | VV  |            | 1                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 49 | M   | ON05011    | Revize                                          | kpl | 1,000    | 12 296,00    | 12 296,00         |                 |
|    | VV  |            | 1                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 50 | M   | ON05012    | HZS - vyvzorkování dodávaných prvků investorovi | hod | 10,000   | 719,20       | 7 192,00          |                 |
|    | VV  |            | 10                                              |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 51 | M   | ON05013.04 | HZS - koodinace s dodavatelem stavby rampy      | hod | 15,000   | 603,20       | 9 048,00          |                 |
|    | VV  |            | 15                                              |     | 15,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                          |     | 15,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:                   B - Neuznatelné náklady

Soupis:                   SO VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

|                   |               |        |             |
|-------------------|---------------|--------|-------------|
| KSO:              |               | CC-CZ: |             |
| Místo:            | Český Krumlov | Datum: | 15. 6. 2024 |
| Zadavatel:        |               | IČ:    |             |
|                   |               | DIČ:   |             |
| Uchazeč:          |               | IČ:    | Vyplň údaj  |
| Vyplň údaj        |               | DIČ:   | Vyplň údaj  |
| Projektant:       |               | IČ:    | 28131339    |
| PK Zenkl CB s.r.o |               | DIČ:   | CZ28131339  |
| Zpracovatel:      |               | IČ:    |             |
|                   |               | DIČ:   |             |
| Poznámka:         |               |        |             |

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 720 000,00 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 720 000,00  | 21,00%     | 151 200,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 871 200,00 |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:                   B - Neuznatelné náklady

Soupis:                   **SO VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady**

|            |               |              |                   |
|------------|---------------|--------------|-------------------|
| Místo:     | Český Krumlov | Datum:       | 15. 6. 2024       |
| Zadavatel: |               | Projektant:  | PK Zenkl CB s.r.o |
| Uchazeč:   | Vyplň údaj    | Zpracovatel: |                   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>720 000,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 720 000,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 320 000,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 185 000,00        |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 45 000,00         |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 135 000,00        |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 35 000,00         |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:                   B - Neuznatelné náklady

Soupis:                   **SO 402.2 - Optický kabel - příprava - neuznatelné náklady**

KSO:                      Český Krumlov

Místo:

CC-CZ:                   15. 6. 2024

Datum:

Zadavatel:

IČ:                        

DIČ:                       

Uchazeč:                   Vyplň údaj

IČ:                        Vyplň údaj

DIČ:                       Vyplň údaj

Projektant:                PK Zenkl CB s.r.o

IČ:                        28131339

DIČ:                       CZ28131339

Zpracovatel:

IČ:                        

DIČ:                       

Poznámka:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 703 569,20 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 703 569,20  | 21,00%     | 147 749,53 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 851 318,73 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protážení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

**Soupis:**

**SO 402.2 - Optický kabel - příprava - neuznatelné náklady**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**703 569,20**

M - M

703 569,20

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 21-M-4 - Zemní a ostatní stavební práce | 28 118,40  |
| 21-M-1 - Materiál délkový               | 123 344,16 |
| 21-M-2 - Materiál kusový                | 187 101,04 |
| 21-M-3 - Elektromontáže                 | 263 656,40 |
| 21-M-5 - Ostatní náklady                | 101 349,20 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protážení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt: B - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 402.2 - Optický kabel - příprava - neuznatelné náklady

Místo: Český Krumlov Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel: Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 703 569,20

| D  | M      | M                              |                                             |     |           |           | 703 569,20 |
|----|--------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| D  | 21-M-4 | Zemní a ostatní stavební práce |                                             |     |           |           | 28 118,40  |
| 1  | M      | ZP03009                        | Písek zásypový - kabelové lože              | m3  | 12,000    | 719,20    | 8 630,40   |
|    |        |                                | 12,00                                       |     | 12,000    |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 12,000    |           |            |
| 2  | M      | ZP02027                        | Výkop pro optickou šachtu vč. poudra        | kus | 8,000     | 2 436,00  | 19 488,00  |
|    |        |                                | 8                                           |     | 8,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 8,000     |           |            |
| D  | 21-M-1 | Materiál délkový               |                                             |     |           |           | 123 344,16 |
| 3  | M      | MD01005                        | Trubka HDPE průměr 40/33 mm                 | m   | 2 200,000 | 53,31     | 117 282,00 |
|    |        |                                | 2200                                        |     | 2 200,000 |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 2 200,000 |           |            |
| 4  | M      | MD01007                        | Výstražná folie PVC š.22 cm                 | m   | 710,000   | 3,48      | 2 470,80   |
|    |        |                                | 710                                         |     | 710,000   |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 710,000   |           |            |
| 5  | M      | MD01008                        | Podružný materiál 3%                        | %   | 3,000     | 1 197,12  | 3 591,36   |
|    |        |                                | 3                                           |     | 3,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 3,000     |           |            |
| D  | 21-M-2 | Materiál kusový                |                                             |     |           |           | 187 101,04 |
| 6  | M      | MK02009                        | Písek zásypový - kabelové lože              | m3  | 12,000    | 597,40    | 7 168,80   |
|    |        |                                | 12,00                                       |     | 12,000    |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 12,000    |           |            |
| 7  | M      | MD01027.1                      | Výkop pro optickou šachtu vč. poudra        | kus | 8,000     | 2 803,72  | 22 429,76  |
|    |        |                                | 8                                           |     | 8,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 8,000     |           |            |
| 8  | M      | MK02028.1                      | Zemní optická šachta vč.příslušenství dod   | kus | 8,000     | 19 006,60 | 152 052,80 |
|    |        |                                | 8                                           |     | 8,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 8,000     |           |            |
| 9  | M      | MK02011                        | Podružný materiál 3%                        | %   | 3,000     | 1 816,56  | 5 449,68   |
|    |        |                                | 3                                           |     | 3,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 3,000     |           |            |
| D  | 21-M-3 | Elektromontáže                 |                                             |     |           |           | 263 656,40 |
| 10 | M      | EM03005                        | Trubka HDPE 40/33 mm mtž                    | m   | 2 200,000 | 78,88     | 173 536,00 |
|    |        |                                | 2200                                        |     | 2 200,000 |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 2 200,000 |           |            |
| 11 | M      | EM03016                        | Výstražná folie PVC š.22 cm mtž             | m   | 710,000   | 10,44     | 7 412,40   |
|    |        |                                | 710,00                                      |     | 710,000   |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 710,000   |           |            |
| 12 | M      | EM02029                        | Souběžné uložení chráničky HDPE             | m   | 710,000   | 71,92     | 51 063,20  |
|    |        |                                | 710,00                                      |     | 710,000   |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 710,000   |           |            |
| 13 | M      | EM03028.1                      | Zemní optická šachta vč.příslušenství - mtž | kus | 8,000     | 3 955,60  | 31 644,80  |
|    |        |                                | 8                                           |     | 8,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 8,000     |           |            |
| D  | 21-M-5 | Ostatní náklady                |                                             |     |           |           | 101 349,20 |
| 14 | M      | ON05001                        | Vytýčení stávajících inženýrských sítí      | kpl | 1,000     | 10 440,00 | 10 440,00  |
|    |        |                                | 1                                           |     | 1,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 1,000     |           |            |
| 15 | M      | ON05004                        | Vytýčení trasy - geodetické                 | m   | 710,000   | 29,00     | 20 590,00  |
|    |        |                                | 710,00                                      |     | 710,000   |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 710,000   |           |            |
| 16 | M      | ON05005                        | Vytýčení bodu - geodetické                  | m   | 8,000     | 568,40    | 4 547,20   |
|    |        |                                | 8                                           |     | 8,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 8,000     |           |            |
| 17 | M      | ON05007                        | PPV 6%                                      | %   | 6,000     | 2 320,00  | 13 920,00  |
|    |        |                                | 6                                           |     | 6,000     |           |            |
|    |        |                                | Součet                                      |     | 6,000     |           |            |
| 18 | M      | ON05008                        | Zjištění stávajících stavů                  | kpl | 1,000     | 9 512,00  | 9 512,00   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | 1                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 19 | M   | ON05009    | Plán skutečného provedení                      | kpl | 1,000    | 6 960,00     | 6 960,00          |                 |
|    | VV  |            | 1                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 20 | M   | ON05010    | Přesuny                                        | kpl | 1,000    | 23 200,00    | 23 200,00         |                 |
|    | VV  |            | 1                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 21 | M   | ON05011    | Revize                                         | kpl | 1,000    | 8 700,00     | 8 700,00          |                 |
|    | VV  |            | 1                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22 | M   | ON05013.05 | HZS - koodinace se stavbou veřejného osvětlení | hod | 10,000   | 348,00       | 3 480,00          |                 |
|    | VV  |            | 10                                             |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                         |     | 10,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 403.2 - Přeložení dobíjecí stanice pro elektroauta+kabelové rozvody -  
neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28131339

DIČ:

CZ28131339

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

305 446,75

DPH základní

Základ daně

305 446,75

Sazba daně

21,00%

Výše daně

64 143,82

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

369 590,57

Stavba:

Objekt:

**Soupis:**

Místo:

Datum:

15. 6. 2024

**Zadavatel:**

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**305 446,75**

M - M

305 446,75

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 21-M-4 - Zemní a ostatní stavební práce | 128 845,84 |
| 21-M-1 - Materiál délkový               | 32 184,87  |
| 21-M-2 - Materiál kusový                | 37 358,48  |
| 21-M-3 - Elektromontáže                 | 54 787,96  |
| 21-M-5 - Ostatní náklady                | 52 269,60  |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

Soupis:

SO 403.2 - Přeložení dobíjecí stanice pro elektroauta+kabelové rozvody - neuznatelné náklady

Místo:

Český Krumlov

Datum:

15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

305 446,75

D M M

305 446,75

D 21-M-4 Zemní a ostatní stavební práce 128 845,84

|   |    |           |                                                                                      |     |        |          |           |  |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 1 | M  | ZP04070.4 | Betonový základ dobíjecí stanice elektroautomobilů vč. kabelových prostupů - osazení | kus | 1,000  | 4 431,20 | 4 431,20  |  |
|   | vv |           | "základ pod dobíjecí stanicí mtž" 1                                                  |     | 1,000  |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 1,000  |          |           |  |
| 2 | M  | ZP04070.5 | Výkop pro betonový základ dobíjecí stanice                                           | kus | 1,000  | 2 088,00 | 2 088,00  |  |
|   | vv |           | "výkop pro základ pod dobíjecí stanicí " 1                                           |     | 1,000  |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 1,000  |          |           |  |
| 3 | M  | ZP04008   | Výkop kabelové rýhy 65x120 vč. záhozů a hutnění                                      | m   | 30,000 | 575,36   | 17 260,80 |  |
|   | vv |           | 30,00                                                                                |     | 30,000 |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 30,000 |          |           |  |
| 4 | M  | ZP03009   | Písek zásypový - kabelové lože                                                       | m3  | 5,000  | 719,20   | 3 596,00  |  |
|   | vv |           | 5,00                                                                                 |     | 5,000  |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 5,000  |          |           |  |
| 5 | M  | ZP04010   | Beton prostý                                                                         | m3  | 4,500  | 719,20   | 3 236,40  |  |
|   | vv |           | 4,5                                                                                  |     | 4,500  |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 4,500  |          |           |  |
| 6 | M  | ZP04036   | Vytrhání obrub                                                                       | ks  | 2,000  | 139,20   | 278,40    |  |
|   | vv |           | 2,00                                                                                 |     | 2,000  |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 2,000  |          |           |  |
| 7 | M  | ZP04037   | Uložení obrub                                                                        | ks  | 2,000  | 923,36   | 1 846,72  |  |
|   | vv |           | 2,00                                                                                 |     | 2,000  |          |           |  |
| 8 | M  | ZP04050   | Rozebrání a oprava asfaltové komunikace vč. řezání a výměny podkladu                 | m2  | 20,000 | 4 796,60 | 95 932,00 |  |
|   | vv |           | 20,00                                                                                |     | 20,000 |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 20,000 |          |           |  |
| 9 | M  | ZP04015   | Osetí trávou                                                                         | m2  | 2,000  | 88,16    | 176,32    |  |
|   | vv |           | 2,00                                                                                 |     | 2,000  |          |           |  |
|   | vv |           | Součet                                                                               |     | 2,000  |          |           |  |

D 21-M-1 Materiál délkový 32 184,87

|    |    |           |                                                                      |   |        |        |           |  |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|
| 10 | M  | MD01003.2 | Kabel CYKY 4Bx35 - bude dopřesněno dle požadavku investora a typu DS | m | 45,000 | 592,76 | 26 674,20 |  |
|    | vv |           | 45,00                                                                |   | 45,000 |        |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                               |   | 45,000 |        |           |  |
| 11 | M  | MD01015.8 | Trubka HDPE průměr 110 mm                                            | m | 35,000 | 57,77  | 2 021,95  |  |
|    | vv |           | 35,00                                                                |   | 35,000 |        |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                               |   | 35,000 |        |           |  |
| 12 | M  | MD01006   | Vodič zemnicí FeZn průměr 10                                         | m | 10,000 | 38,05  | 380,50    |  |
|    | vv |           | 10,00                                                                |   | 10,000 |        |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                               |   | 10,000 |        |           |  |
| 13 | M  | MD01009   | Pásek zemnicí FeZn 30x4                                              | m | 35,000 | 57,42  | 2 009,70  |  |
|    | vv |           | 35,00                                                                |   | 35,000 |        |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                               |   | 35,000 |        |           |  |
| 14 | M  | MD01007   | Výstražná folie PVC š.22 cm                                          | m | 35,000 | 4,64   | 162,40    |  |
|    | vv |           | 35,0                                                                 |   | 35,000 |        |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                               |   | 35,000 |        |           |  |
| 15 | M  | MD01008   | Podružný materiál 3%                                                 | % | 3,000  | 312,04 | 936,12    |  |
|    | vv |           | 3                                                                    |   | 3,000  |        |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                               |   | 3,000  |        |           |  |

D 21-M-2 Materiál kusový 37 358,48

|    |    |           |                                                                                |     |       |           |           |  |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 16 | M  | MK02070.4 | Betonový základ dobíjecí stanice elektroautomobilů vč. kabelových prostupů dod | kus | 1,000 | 5 939,20  | 5 939,20  |  |
|    | vv |           | "základ pod dobíjecí stanicí dod" 1                                            |     | 1,000 |           |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                                         |     | 1,000 |           |           |  |
| 17 | M  | MK04070.7 | Úprava stávajícího rozvaděče dod                                               | kus | 1,000 | 10 683,60 | 10 683,60 |  |
|    | vv |           | "úprava stáv. rozvaděče dod" 1                                                 |     | 1,000 |           |           |  |
|    | vv |           | Součet                                                                         |     | 1,000 |           |           |  |

| PČ       | Typ | Kód        | Popis                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|-----|------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18       | M   | MK02002    | Svorka hromosvodná SP1                                       | kus | 2,000    | 29,00        | 58,00             |                 |
|          | VV  |            | 2                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 19       | M   | MK02012    | Svorka hromosvodná SR03                                      | kus | 4,000    | 55,91        | 223,64            |                 |
|          | VV  |            | 4                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 20       | M   | MK02013    | Svorka hromosvodná SK                                        | kus | 2,000    | 45,70        | 91,40             |                 |
|          | VV  |            | 2                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 21       | M   | MK02009    | Písek zásypový - kabelové lože                               | m3  | 5,000    | 597,40       | 2 987,00          |                 |
|          | VV  |            | 5,0                                                          |     | 5,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 22       | M   | MK02010    | Beton prostý                                                 | m3  | 4,500    | 3 619,20     | 16 286,40         |                 |
|          | VV  |            | 4,5                                                          |     | 4,500    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 23       | M   | MK02011    | Podružný materiál 3%                                         | %   | 3,000    | 363,08       | 1 089,24          |                 |
|          | VV  |            | 3                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 3,000    |              |                   |                 |
| D 21-M-3 |     |            | Elektromontáže                                               |     |          |              | 54 787,96         |                 |
| 24       | M   | EM03003.2  | Kabel CYKY 4Bx35 mtž                                         | m   | 45,000   | 87,00        | 3 915,00          |                 |
|          | VV  |            | 45,00                                                        |     | 45,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 45,000   |              |                   |                 |
| 25       | M   | EM03005.8  | Trubka HDPE 110 mm mtž                                       | m   | 35,000   | 364,24       | 12 748,40         |                 |
|          | VV  |            | 35,00                                                        |     | 35,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 35,000   |              |                   |                 |
| 26       | M   | EM03070.1  | Demontáž dobíjecí stanice elektroautomobilů stávající        | kus | 1,000    | 10 579,20    | 10 579,20         |                 |
|          | VV  |            | 1                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 27       | M   | EM03070.2  | Přemístění dobíjecí stanice elektroautomobilů do nové pozice | kus | 1,000    | 6 032,00     | 6 032,00          |                 |
|          | VV  |            | "přemístění stávající stanice" 1                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 28       | M   | EM03070.3  | Osazení dobíjecí stanice elektroautomobilů na nový základ    | kus | 1,000    | 4 779,20     | 4 779,20          |                 |
|          | VV  |            | "osazení stanice na základ" 1                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 29       | M   | EM04070.6  | Přepojení kabelů ve stávajícím napájecím rozvaděči           | kus | 1,000    | 6 380,00     | 6 380,00          |                 |
|          | VV  |            | "přepojení kabelů v napájecím rozvaděči " 1                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 30       | M   | EM04070.7  | Úprava stávajícího rozvaděče                                 | kus | 1,000    | 5 220,00     | 5 220,00          |                 |
|          | VV  |            | "úprava rozvaděče " 1                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 31       | M   | EM03006    | Vodič zemnicí FeZn průměr 10 mtž                             | m   | 10,000   | 67,28        | 672,80            |                 |
|          | VV  |            | 10,00                                                        |     | 10,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 32       | M   | EM03017    | Pásek zemnicí FeZn 30x4 mtž                                  | m   | 35,000   | 76,56        | 2 679,60          |                 |
|          | VV  |            | 35,00                                                        |     | 35,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 35,000   |              |                   |                 |
| 33       | M   | EM03008    | Svorka hromosvodná SP1 mtž                                   | kus | 2,000    | 156,60       | 313,20            |                 |
|          | VV  |            | 2                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 34       | M   | EM03018    | Svorka hromosvodná SR03 mtž                                  | kus | 4,000    | 167,04       | 668,16            |                 |
|          | VV  |            | 4                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 35       | M   | EM03019    | Svorka hromosvodná SK mtž                                    | kus | 2,000    | 156,60       | 313,20            |                 |
|          | VV  |            | 2                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 36       | M   | EM03016    | Výstražná folie PVC š.22 cm mtž                              | m   | 35,000   | 13,92        | 487,20            |                 |
|          | VV  |            | 35,00                                                        |     | 35,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 35,000   |              |                   |                 |
| D 21-M-5 |     |            | Ostatní náklady                                              |     |          |              | 52 269,60         |                 |
| 37       | M   | ON05004    | Vytýčení trasy - geodetické                                  | m   | 30,000   | 290,00       | 8 700,00          |                 |
|          | VV  |            | 30,00                                                        |     | 30,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 38       | M   | ON05005    | Vytýčení bodu - geodetické                                   | m   | 2,000    | 603,20       | 1 206,40          |                 |
|          | VV  |            | 2                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39       | M   | ON05013.06 | HZS - koodinace s majitelem dobíjecí stanice                 | hod | 10,000   | 719,20       | 7 192,00          |                 |
|          | VV  |            | 10                                                           |     | 10,000   |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 40       | M   | ON05007    | PPV 6%                                                       | %   | 6,000    | 1 160,00     | 6 960,00          |                 |
|          | VV  |            | 6                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 41       | M   | ON05008    | Zjištění stávajících stavů                                   | kpl | 1,000    | 4 779,20     | 4 779,20          |                 |
|          | VV  |            | 1                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 42       | M   | ON05009    | Plán skutečného provedení                                    | kpl | 1,000    | 6 960,00     | 6 960,00          |                 |
|          | VV  |            | 1                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|          | VV  |            | Součet                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód     | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | M   | ON05010 | Přesuny | kpl | 1,000    | 9 280,00     | 9 280,00          |                 |
|    | VV  |         | 1       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |         | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 44 | M   | ON05011 | Revize  | kpl | 1,000    | 7 192,00     | 7 192,00          |                 |
|    | VV  |         | 1       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |         | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt: B - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 201.3 - Rampa a schodiště - neuznatelné náklady

KSO:   
Místo: Český Krumlov

CC-CZ:   
Datum: 15. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj   
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:   
PK Zenkl CB s.r.o

IČ: 28131339   
DIČ: CZ28131339

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 34 377,30 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 34 377,30   | 21,00%     | 7 219,23  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 41 596,53 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protážení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

Objekt:

B - Neuznatelné náklady

Soupis:

### SO 201.3 - Rampa a schodiště - neuznatelné náklady

Místo:

Český Krumlov

Datum:

15. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**34 377,30**

## HSV - Práce a dodávky HSV

34 377,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 377,30

96 - Bourání konstrukcí

34 377,30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Protažení cyklostezky pod ČB branou, cyklostezka Č.Krumlov, úsek 2

B - Neuznatelné náklady

**SO 201.3 - Rampa a schodiště - neuznatelné náklady**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Český Krumlov

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 6. 2024

PK Zenkl CB s.r.o

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |    |          |              | 34 377,30         |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |          |              | 34 377,30         |                 |
| D                      | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          |              | 34 377,30         |                 |
| D                      | 96  |           | Bourání konstrukcí                                                                                                        |    |          |              | 34 377,30         |                 |
| 1                      | K   | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3                                                           | m3 | 9,000    | 3 819,70     | 34 377,30         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211</a> |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | "bourání stávající opěrné zídky" 9,00                                                                                     |    | 9,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 9,000    |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                    |    | 9,000    |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupisy prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupisy prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |               |                                                                  |            |                  |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Název atributu      | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
| Kód                 | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba              | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo               | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum               | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO                 | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ               | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV              | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA              | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel           | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ                  | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ                 | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč             | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant          | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka            | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH           | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH        | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH         | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH        | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH          | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |               |                                  |              |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Název atributu                              | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
| Kód                                         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                                      | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                                       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                                       | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel                                   | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant                                  | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč                                     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                                         | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací                       | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH                                | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH                                  | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                                         | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |



## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snižená         | Snižená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snižená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |