

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU – ZL02

„Adaptace Fügnerova“

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

zadávaná Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „metodický pokyn“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název dodavatele	D - Develop, spol. s r.o.	
Sídlo	Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
Kontaktní adresa	Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
IČ / DIČ	26972760	CZ26972760
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Ing. Josef Suchomela ml.	
Kontaktní osoba	Ing. Josef Suchomela ml.	
Telefon, www	702 203 431	www.d-develop.cz
E-mail 1, e-mail 2 ¹	suchomelaml@d-develop.cz	

Název kritéria	Cena
ZL02 – BROUŠENÍ PODLAH, ZRUŠENÍ DEMONTÁŽE 2.03,2.04,1.15	144 012,37
DPH	30 242,60
Celková cena změnového listu ZL01 v Kč včetně DPH	174 254,97

V Brně, dne 31. 07. 2024

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

KRYCÍ LIST – ZL02

Stavba:

Adaptace Fügnerova

Objekt:

240109b - Bourací práce

KSO:

Místo: Fügnerova 39, Brno

CC-CZ:

Datum: 07.08.2024

Objednatel:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

IČ:

00344648

DIČ:

CZ00344648

za objednatele převzal:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

datum:

podpis:

Zhotovitel:

D - Develop, spol. s r.o.

IČ:

26972760

DIČ:

CZ26972760

za zhotovitele předal:

Ing. Josef Suhomela ml.

datum:

podpis:

Poznámka:

Materiál

0,00

Montáž

144 012,37

Cena bez DPH

144 012,37

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

144 012,37

21,00%

30 242,60

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

174 254,97

REKAPITULACE – ZL02

Stavba:

Adaptace Fügnerova

Objekt:

240109b - Bourací práce

Místo:

Fügnerova 39, Brno

Datum:

07.08.2024

Objednatel:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Projektant:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	144 012,37	144 012,37
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	14 512,80	14 512,80
997- Přesun sutě	0,00	14 512,80	14 512,80
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	129 499,57	129 499,57
766 - Podlahy povlakové	0,00	129 499,57	129 499,57

SOUPIS PRACÍ – ZL02

Stavba:

Adaptace Fügnerova

Objekt:

240109b - Bourací práce

Místo:

Fügnerova 39, Brno

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								144 012,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					14 512,80	
D	997		Přesun sutě					14 512,80	
2a	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,416		375,84	2 035,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213 Sut' vzniklá broušením: 5,338		5,416				
3a	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	54,155		36,00	1 949,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219 5,338*10 'Přepočtené koeficientem množství		54,155				
4a	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,416		324,00	1 754,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 Sut' vzniklá broušením: 5,338		5,416				
5a	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,466		30,00	4 873,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 5,338*30 'Přepočtené koeficientem množství		162,466				
6a	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,416		720,00	3 899,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 Sut' vzniklá broušením: 2,45939		5,416				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					129 499,57	
D	776		Podlahy povlakové					129 499,57	
12	K	776201811	ZRUŠENÍ Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-8,170		48,00	-392,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811						
	VV		2NP						
	VV		"m.č.2.03" 3,98		3,980				

	VV		"m.č.2.04" 4,19				4,190			
	VV		Součet				8,170			
13	K	776201812	ZRUŠENÍ Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-12,140			180,00	-2 185,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812							
	VV		1NP							
	VV		"m.č.1.15" 12,14				12,140			
	VV		Součet				12,140			
17	K	776410811	ZRUŠENÍ Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-20,310			15,26	-309,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811							
	VV		1NP							
	VV		"m.č.1.15" 12,14				12,140			
	VV		2NP							
	VV		"m.č.2.03" 3,98				3,980			
	VV		"m.č.2.04" 4,19				4,190			
	VV		Součet				20,310			
18	K	776991821	ZRUŠENÍ Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-455,110			54,00	-24 575,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821							
	PP		1NP							
			"m.č.1.02" 2,42				2,420			
			"m.č. 1.03" 2,04				2,040			
			"m.č.1.04" 15,86				15,860			
			"m.č.1.05" 17,82				17,820			
			"m.č.1.06" 30,24				30,240			
			"m.č.1.07" 48,52				48,520			
			"m.č.1.08" 13,10				13,100			
			"m.č.1.10" 4,17				4,170			
			"m.č.1.11" 1,35				1,350			
			"m.č.1.12" 1,35				1,350			
			"m.č.1.13" 6,95				6,950			
			"m.č.1.15" 12,14				12,140			
			"m.č.1.16" 48,33				48,330			
			"m.č.1.17" 14,16				14,160			
			2NP							
			"m.č.2.01" 16,12				16,120			
			"m.č.2.02" 5,19				5,190			
			"m.č.2.03" 3,98				3,980			
			"m.č.2.04" 4,19				4,190			
			"m.č.2.05" 15,66				15,660			
			"m.č.2.06" 17,82				17,820			
			"m.č.2.07" 30,24				30,240			
			"m.č.2.10" 9,36				9,360			
			"m.č. 2.11" 9,36				9,360			
			"m.č.2.12" 44,4				44,400			
			"m.č. 2.13" 17,82				17,820			
			"m.č.2.14" 30,24				30,240			
			"m.č.2.16" 15,66				15,660			
			"m.č.2.17" 13,61				13,610			
			"m.č.2.18" 1,75				1,750			
			"m.č.2.19" 1,26				1,260			
	VV		Součet				455,110			
18b	M	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	434,800			361,00	156 962,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		1NP							
			"m.č.1.02" 2,42				2,420			
			"m.č. 1.03" 2,04				2,040			

"m.č.1.04"	15,86	15,860
"m.č.1.05"	17,82	17,820
"m.č.1.06"	30,24	30,240
"m.č.1.07"	48,52	48,520
"m.č.1.08"	13,10	13,100
"m.č.1.10"	4,17	4,170
"m.č.1.11"	1,35	1,350
"m.č.1.12"	1,35	1,350
"m.č.1.13"	6,95	6,950
"m.č.1.15"	12,14 - nebude se realizovat	
"m.č.1.16"	48,33	48,330
"m.č.1.17"	14,16	14,160
2NP		
"m.č.2.01"	16,12	16,120
"m.č.2.02"	5,19	5,190
"m.č.2.03"	3,98 - nebude se realizovat	
"m.č.2.04"	4,19 - nebude se realizovat	
"m.č.2.05"	15,66	15,660
"m.č.2.06"	17,82	17,820
"m.č.2.07"	30,24	30,240
"m.č.2.10"	9,36	9,360
"m.č. 2.11"	9,36	9,360
"m.č.2.12"	44,4	44,400
"m.č. 2.13"	17,82	17,820
"m.č.2.14"	30,24	30,240
"m.č.2.16"	15,66	15,660
"m.č.2.17"	13,61	13,610
"m.č.2.18"	1,75	1,750
"m.č.2.19"	1,26	1,260
Součet		434,800