

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU – ZL03

„Adaptace Fügnerova“

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

zadávaná Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „metodický pokyn“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název dodavatele	D - Develop, spol. s r.o.	
Sídlo	Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
Kontaktní adresa	Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
IČ / DIČ	26972760	CZ26972760
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Ing. Josef Suchomela ml.	
Kontaktní osoba	Ing. Josef Suchomela ml.	
Telefon, www	702 203 431	www.d-develop.cz
E-mail 1, e-mail 2 ¹	suchomelaml@d-develop.cz	

Název kritéria	Cena
ZL03 – ZMĚNA ZÁKLADŮ SCHODIŠTĚ	39 583,72
DPH	8 312,58
Celková cena změnového listu ZL01 v Kč včetně DPH	47 896,30

V Brně, dne 31. 07. 2024

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

ZL03_ZMĚNA ZÁKLADŮ SCHODIŠTĚ

Stavba:

Adaptace Fügnerova, Brno

Objekt:

240109a - stavební část

KSO:

Místo: Fügnerova 39, Brno

CC-CZ:

Datum: 09.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D - Develop, spol. s r.o.

IČ:

26972760

DIČ:

CZ26972760

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

07587295

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

65446364; 06797512

Materiál	0,00
Montáž	0,00
Cena bez DPH	39 583,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesen:	39 583,72	21,00%	0,00
sníž. přenesen:	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 39 583,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace Fügnerova, Brno

Objekt:

240109a - stavební část

Místo:

Fügnerova 39, Brno

Datum:

09.08.2024

Zadavatel:

[REDACTED]

Projektant:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	39 583,72
<u>HSV - Práce a dodávky HSV</u>	<u>38 583,72</u>
1 - Zemní práce	29 290,89
2 - Zakládání	9 292,83
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	<u>1 000,00</u>
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace Fügnerova, Brno

Objekt:

240109a - stavební část

Místo:

Fügnerova 39, Brno

Datum:

31.07.2024

Zadavatel:

Objednatel:

Ing. Josef Suchomela ml.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 583,72

D HSV Práce a dodávky HSV 38 583,72

D 1 Zemní práce 29 290,89

2	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,772		1 500,00	8 658,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	----------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112131

Původní rozsah dle SOD:

VV levé schodiště

VV 2,12*0,5*0,45 -0,477

VV 1,5*0,5*1 -0,750

VV (1,25+1,16+1,26)*0,5*1 -1,835

VV Mezisoučet -3,062

VV Právě schodiště

VV (1,5*0,5*1) -0,750

VV (1,26+1,16+1,25)*0,5*1 -1,835

VV 1,52*0,5*0,45 -0,342

VV Mezisoučet -2,927

VV Součet -5,989

Nový rozsah dle aktualizace PD:

VV levé schodiště

VV (6,54+1,0)*0,75*1,2 6,786

VV Právě schodiště

VV (1,75+1)*0,75*1,2 2,475

VV podél stěny do suterénu: 0,5*1,0*5 2,500

VV Součet 11,761

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,811		293,75	2 000,72
---	---	-----------	---	----	-------	--	--------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady net do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311

VV odkaz na položku č.2: (5,772)*1,18 " koeficient načechrání" 6,811

VV Součet 6,811

4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	27,244		22,50	612,99
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady net do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319

VV odkaz na položku č.2: 6,811 6,811

VV Součet 6,811

VV 6,811*4 "Přepočtené koeficientem množství 27,244

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,633		375,00	987,31
---	---	-----------	---	----	-------	--	--------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV 6,811*4,178 2,633

VV Součet 2,633

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	204,330		31,25	6 385,31
---	---	-----------	---	----	---------	--	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 6,811 6,811

VV Součet 6,811

	VV	6811*30	*Přepočtené koeficientem množství		204,330				
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,633		850,00		2 237,91
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101							
	VV	6,811-4,178			2,633				
	VV	Součet			2,633				
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,081		500,00		2 540,69
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221							
	VV	2,633*1,93			5,081				
	VV	Součet			5,081				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,633		18,75		49,37
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s uvrstvením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201							
	VV	6,811-4,178			2,633				
	VV	Součet			2,633				
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,178		580,13		2 423,86
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101							
		Původní rozsah dle SOD:							
	VV	(1,16+1,52+2,12+1,16)*0,5*0,75			-2,235				
	VV	Součet			-2,235				
		Nový rozsah dle aktualizace PD:							
		výkop_levé schodiště:							
		(6,54+1,0)*0,75*1,2			6,786				
		Výkop_pravé schodiště							
		(1,75+1)*0,75*1,2			2,475				
		podél stěny do suterénu: 0,5*1,0*5			2,500				
		odpočet základy levé schodiště:							
		(6,54+1,0)*0,75*0,45*-1			-2,545				
		odpočet základy pravé schodiště:							
		(1,75+1)*0,75*0,45*-1			-0,928				
		odpočet patky levé schodiště:							
		1,25*0,5*3*0,75*-1			-1,406				
		odpočet patky pravé schodiště:							
		1,25*0,5*0,75*-1			-0,469				
		Součet			6,413				
11	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	4,178		812,50		3 394,73
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111109							
		D 2	Zakládání						9 292,83
14	K	271532212	Zrušení - Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-0,855	969,60	936,00		-1 629,29
	PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212							
	VV	(6,29+1)*0,5*0,15			0,547				
	VV	1,5*0,5*0,15			0,113				
	VV	5,19*0,25*0,15			0,195				
	VV	Součet			0,855				
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,724	3 375,24	1 080,00		7 680,28
	PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711							
		Původní rozsah dle SOD:							
		levé schodiště							
	VV	2,12*0,5*0,25			-0,265				
	VV	1,5*0,5*0,25			-0,188				
	VV	(1,25+1,16+1,26)*0,5*0,25			-0,459				
	VV	Mezisoučet			-0,912				
		Pravé schodiště							
	VV	(1,5*0,5*0,25)			-0,188				
	VV	(1,26+1,16+1,25)*0,5*0,25			-0,459				
	VV	1,52*0,5*0,25			-0,190				
	VV	Mezisoučet			-0,837				
	VV	Součet			-1,749				
		Nový rozsah dle aktualizace PD:							
		základy levé schodiště:							
		(6,54+1,0)*0,75*0,45			2,545				
		odpočet základy pravé schodiště:							
		(1,75+1)*0,75*0,45			0,928				

		<u>Součet</u>			<u>3,473</u>			
18	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-0,750	1 295,16	660,00	-1 466,37
PP Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113143								
Původní rozsah dle SOD:								
	W		levé schodiště					
	W		(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,75		-1,500			
	W		Pravé schodiště					
	W		(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,75		-1,500			
	W		Součet		-3,000			
Nový rozsah dle aktualizace PD:								
			levé schodiště					
			(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,75		1,500			
			Pravé schodiště					
			(0,5+0,5)*0,75		0,750			
			Součet		2,250			
19	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-1,500	2 062,24	780,00	-4 263,36
PP Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113146								
Původní rozsah dle SOD:								
	W		Levé schodiště					
	W		(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,75		-2,250			
	W		Pravé schodiště					
	W		(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,75		-2,250			
	W		Součet		-4,500			
Nový rozsah dle aktualizace PD:								
			Levé schodiště					
			(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,75		2,250			
			Pravé schodiště					
			(0,5+0,5)*0,75		0,750			
			Součet		3,000			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,197	21 528,00	24 000,00	8 971,57
PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821								
Původní rozsah dle SOD:								
	W		4,5*0,25*0,1		-0,113			
	W		3*0,1*0,075		-0,023			
	W		Součet		-0,136			
Nový rozsah dle aktualizace PD:								
			kari 8/150/150 - 6ks: 6*32,39/1000		0,194			
			R12 - (6*15+1,8*16)*0,89/1000		0,106			
			R10 - (1,1*40+1,15*8)*0,62/1000		0,033			
			Součet		0,333			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost					1 000,00
70	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000		1 000,00	1 000,00
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								