

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty v Pustém

KSO:

Místo: k. ú. Planá u Mariánských Lázní

CC-CZ:

Datum: 9.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Dulovec Hoštka 238 ,34806 Hoštka

IČ:

14734265

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		99 680,63	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 680,63	21,00%	20 932,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	120 613,57


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Objednavatel

Uchazeč

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava lesní cesty v Pustém						
Místo:		k. ú. Planá u Mariánských Lázní			Datum: 9.9.2024	
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.			Projektant:	
Uchazeč:		Milan Dulovec Hoštka 238 ,34806 Hoštka			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 680,63

D HSV Práce a dodávky HSV

99 680,63

D 1 Zemní práce

9 144,00

10	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	35,000	50,00	1 750,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek-ocelových kotvených do sypaniny					
VV		7*5			35,000		

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	14,788	500,00	7 394,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
VV		pro svodnice a odtok					
VV		0,75*0,35*5*7			9,187		
VV		(0,6+0,4)*0,4*2*7			5,600		
VV		Součet			14,787		

D 5 Komunikace pozemní

80 237,50

2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	26,250	150,00	3 937,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm					
VV		0,75*5*7			26,250		

6	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 25 do 30 kg/m2	m2	70,000	40,00	2 800,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 25 do 30 kg/m2					
VV		2*5*7			70,000		

11	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	35,000	2 100,00	73 500,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu					
VV		7*5			35,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	200,000	50,00	10 000,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
VV		200			200,000		

D 998 Přesun hmot

299,13

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	3,835	78,00	299,13
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV		3,835			3,835		