

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2419
Stavba: Opravy LC revír Rožany

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov, Království

CC-CZ:
Datum: 28.08.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DH-stav Dc s.r.o.

IČ: 03899021
DIČ: CZ03899021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			276 274,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 276 274,41	Výše daně 58 017,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			334 292,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč




Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2419	Datum:	28.08.2024
Stavba:	Opravy LC revír Rožany	Projektant:	
Místo:	k.ú. Sluknov, Království	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.		
Uchazeč:	DH-stav Dc s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		276 274,41	334 292,11
01	LC Hesovka	196 674,05	237 975,65
02	LC Černé rybníky	54 250,36	65 642,96
03	LC K Šiberlemu	25 350,00	30 673,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Opravy LC revír Rožany
Objekt: 01 - LC Hesovka

Místo: k.ú. Šluknov, Království
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o.

Datum: 28.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		196 674,05
HSV - Práce a dodávky HSV		196 674,05
1 - Zemní práce		12 600,00
5 - Komunikace pozemní		162 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 200,00
998 - Přesun hmot		7 974,05



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Rožany
Objekt: 01 - LC Hesovka

Místo: k.ú. Šluknov, Království
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o.


Datum: 28.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							196 674,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				196 674,05
D	1		Zemní práce				12 600,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 260,000	10,00	12 600,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		300*3 "poškozené úseky cesty"		900,000		
	VV		120*2*1,5 "výtluky"		360,000		
	VV		Součet		1 260,000		
D	5		Komunikace pozemní				162 900,00
2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	900,000	90,00	81 000,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	VV		240*3+60*3		900,000		
3	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 45 do 50 kg/m2	m2	900,000	45,00	40 500,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2				
	VV		300*3		900,000		
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	36,000	1 150,00	41 400,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		120*1*1,5*0,2		36,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 200,00
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	120,000	35,00	4 200,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemů nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		12*10 "odtokové příkopy svodnic"		120,000		
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	300,000	30,00	9 000,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		300*0,5*2		300,000		
D	998		Přesun hmot				7 974,05
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	177,201	45,00	7 974,05
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Opravy LC revír Rožany	Datum:	28.08.2024
Objekt:	02 - LC Černé rybníky	Projektant:	
Místo:	k.ú. Šluknov, Království	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.		
Uchazeč:	DH-stav Dc s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 250,36
HSV - Práce a dodávky HSV	54 250,36
5 - Komunikace pozemní	38 175,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 250,00
998 - Přesun hmot	3 825,36



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Rožany
Objekt: 02 - LC Černé rybníky

Místo: k.ú. Šluknov, Království
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o.

Datum: 28.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 250,36
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				54 250,36
	D	5	Komunikace pozemní				38 175,00
1	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	1 050,000	10,00	10 500,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2				
	VV		350*3		1 050,000		
2	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	4,500	1 150,00	5 175,00
	PP		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		10*1,5*1,5*0,2		4,500		
3	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 500,00	22 500,00
	PP		Svodnice vody ocelová šifky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		3*5		15,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 250,00
4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	35,00	1 750,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	350,000	30,00	10 500,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		2*350*0,5		350,000		
	D	998	Přesun hmot				3 825,36
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	69,552	55,00	3 825,36
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Rožany

Objekt:

03 - LC K Šiberlemu

Místo:

k.ú. Šluknov, Království

Datum:

28.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV


25 350,00

5 - Komunikace pozemní

22 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 550,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Rožany
Objekt: 03 - LC K Šiberlemu

Místo: k.ú. Šluknov, Království
Datum: 28.08.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:
Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 350,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 350,00
D	5		Komunikace pozemní				22 800,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	120,000	140,00	16 800,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm		120,000		
VV			40*3				
2	K	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 55 do 60 kg/m2	m2	120,000	50,00	6 000,00
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 55 do 60 kg/m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 550,00
3	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	30,000	35,00	1 050,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	50,000	30,00	1 500,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			50*0,5*2		50,000		

