

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01272/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


I.


Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města
Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148
E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  – vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:  investice
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Šilhánek a syn, a.s.

Název zhotovitele

se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílB, vložka1677.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Pavel Šilhánek - předseda představenstva

Telefon, fax: -
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] - stavbyvedoucí
Telefon, fax: -
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- ve věcech stavby: [REDACTED] - stavbyvedoucí
Telefon, fax: -
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
[REDACTED] - stavební technik
Telefon, fax: -
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
[REDACTED] - příprava staveb
Telefon, fax: -
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 272 91 278
DIČ: CZ27291278

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - Oprava příjezdové plochy, chodníku, řešení parkovacích míst a vstupu do areálu MŠ“ ze dne 06. 05. 2024, dále jen Smlouva o dílo.
- 2.1 V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.
- 2.2 V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
Cena díla bez DPH 1 321 375,69 Kč
DPH z ceny díla 277 488,90 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH 1 598 864,59 Kč
Slovy: jeden milion pět set devadesát osm tisíc osm set šedesát čtyři korun českých padesát devět haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
Cena díla bez DPH 1 445 444,45 Kč
DPH z ceny díla 303 543,33 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH 1 748 987,78 Kč
Slovy: jeden milion sedm set čtyřicet osm tisíc devět set osmdesát sedm korun sedmdesát osm haléřů

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- změnové listy
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. 658/2024 ze dne 02. 09. 2024.

V Žatci dne:
za objednatele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

V Kryrech dne:
za zhotovitele:

Pavel Šilhánek
předseda představenstva

ZMĚNOVÉ LISTY č. 1 až 16

Kód: 2024_33
Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec



KSO:
Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2024

Zadavatel:
Město Žatec

IČ: 002 65 781
DIČ: CZ00265781

Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.

IČ: 272 91 278
DIČ: CZ27291278

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Václav Rajn

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 068,76
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	124 068,76	26 054,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			150 123,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2024_33		
Stavba:	Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec		
Místo:	MŠ Ot. Březiny, Žatec	Datum:	31. 7. 2024
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	
Zhotovitel:	Šilhánek a syn, a.s.	Zpracovatel:	Ing. Václav Rajn

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 068,76	150 123,20
ZL č. 1_VP	Separace podezdívky stávajícího oplocení od zpevněné plochy	561,93	679,94
ZL č. 2_VP	Přeložení přídlažby podél oplocení	2 980,25	3 606,10
ZL č. 3_VP	Zvýšení, resp. výměna obrub ve vjezdové bráně	2 619,72	3 169,86
ZL č. 4_MP	Zrušení přídlažby ve vjezdu	-1 872,03	-2 265,16
ZL č. 5_MP	Zrušení přídlažby u nákladové rampy	-2 899,91	-3 508,89
ZL č. 6_VP	D+M lapače střešních splavenin	980,00	1 185,80
ZL č. 7_VP	Dodávka poklopu šachty stávající kanalizace	4 580,00	5 541,80
ZL č. 8_MP	Zrušení přídlažby v chodníku	-24 715,78	-29 906,09
ZL č. 9_VP	D+M obrub chodníku	10 556,01	12 772,77
ZL č. 10_VP	Rozšíření chodníku + vybourání betonového podkladu	49 464,23	59 851,72
ZL č. 11_MP	Navýšení tloušťky stávajícího betonového podkladu v místě překopu	-8 136,42	-9 845,07
ZL č. 12_VP	Navýšení tloušťky stávajícího betonového podkladu v místě překopu	34 002,27	41 142,75
ZL č. 13_VP	Zvětšení šířky přídlažby u fasády objektu	5 029,09	6 085,20
ZL č. 14_VP	Demolice propojovacího chodníku	37 634,22	45 537,41
ZL č. 15_MP	Zakrouhlení počtu palisád na celé kusy	-87,70	-106,12
ZL č. 16_VP	Vybourání betonového podkladu chodníku	13 372,88	16 181,18

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 1_VP - Separace podezdívky stávajícího oplocení od zpevněné plochy

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn
Popis ZL: Z důvodu oddělení podkladního betonového lože a betonové přídlažby byla k oplocení v severní části plochy doplněna separační vrstva z nopové folie.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 561,93

D		PSV	Práce a dodávky PSV				561,93
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				561,93
1	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	4,550		
P			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
VV			Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 66,90 Kč/m2 "délka" 9,100 * "výška" 0,5				
			4,550				
3	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	5,005		
P			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
VV			Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 36,50 Kč/m2 "prořez 10 %" 1,1*4,55				
			5,005				
2	K	711199098	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií	m2	4,550		
P			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
			Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 23,80 Kč/m2				

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 2_VP - Přeložení přídlažby podél oplocení

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Při frézování stávajícího asfaltového krytu komunikace bylo zjištěno, že vrstva asfaltu nedosahuje předpokládané tloušťky. Vzhledem k podkladní vrstvě z monolitického betonu nebylo možné plochu zfrézovat do požadované nivelity a z toho důvodu bylo pro vytvoření konstantního spádu pro odtok dešťové vody nutné navýšit nivelitu plochy v její severní části, kde byla již v projektované výšce namontována

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 980,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 980,25

D 5 Komunikace pozemní 2 980,25

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	4,550		
			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
			P				
			Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II číní max. JC 77,20 Kč/m2				
			VV "rozebrání přídlažby v betonovém loži k dalšímu použití" 4,550				
			"délka" 9,1 * "šířka" 0,5				
2	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	4,550		
			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
			P				

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt:

ZL č. 3_VP - Zvýšení, resp. výměna obrub ve vjezdové bráně

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn
Popis ZL: V návaznosti na nezbytné zvýšení nivelity zpevněné plochy v severní části bylo nutné provést zvýšení, resp. výměnu stávajícího obrubníku ve vjezdu do areálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 619,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 619,72

D 1 Zemní práce 209,75

1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,195		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"délka" 4,195		4,195		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,195		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"délka" 4,195		4,195		
3	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	5,000		
	P		Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu. Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 177,00 Kč/m2				
	D	997	Přesun sutě				
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,629		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"obrubník, vč. lože - hmotnost dle ÚRS" 4,195*0,150		0,629		
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,661		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"skládka 10 km" 9*0,629		5,661		
6	K	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,629		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		0,629		0,629		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 4_MP - Zrušení přídlažby ve vjezdu

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn
Popis ZL: Z důvodu mechanického namáhání je v místě vjezdu vynechána betonová přídlažba Naviga. Asfaltový kryt komunikace dotažen k obrubě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 872,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 872,03	
D		4	Vodorovné konstrukce				-451,07	
1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	-1,049			
P		Poznámka k položce:						
VV		Odpočet položky ze smluvního rozpočtu -("délka" 4,195 * "šířka" 0,25)				-1,049		
D		5	Komunikace pozemní					
2	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-1,049			
P		Poznámka k položce:						
VV		Odpočet položky ze smluvního rozpočtu -("délka" 4,195 * "šířka" 0,25)				-1,049		
3	M	59246018.	dlažba velkoformátová betonová 250/500 mm tl 80mm přírodní	ks	-8,644			
P		Poznámka k položce:						
VV		Odpočet položky ze smluvního rozpočtu -((("dlážděná plocha" 1,049 / "plocha dlaždice" (0,5*0,25))*"ztratné 3 %" 1,03)				-8,644		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 5_MP - Zrušení přídlažby u nákladové rampy

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Umístění přídlažby k nákladové rampě není technologicky nutné - obrubník přisazen k nákladové rampě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -2 899,91

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-2 899,91			
D	4	Vodorovné konstrukce	-698,75			
1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	-1,625	
P		Poznámka k položce: Odpočet položky ze smluvního rozpočtu				
VV		-("délka" 6,5 * "šířka" 0,25)				-1,625
D	5	Komunikace pozemní				
2	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-1,625	
P		Poznámka k položce: Odpočet položky ze smluvního rozpočtu				
VV		-("délka" 6,5 * "šířka" 0,25)				-1,625
3	M	59246018.	dlažba velkoformátová betonová 250/500 mm tl 80mm přírodní	ks	-13,390	
P		Poznámka k položce: Odpočet položky ze smluvního rozpočtu				
VV		-(("dlážděná plocha" 1,625 / "plocha dlaždice" (0,5*0,25))*"ztratné 3 %" 1,03)				-13,390

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 6_VP - D+M lapače střešních splavenin

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Smluvní rozpočet nezahrnuje dodávku a montáž 2 ks lapačů střešních splavenin tzv. "gaigerů"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 980,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				980,00
D	8		Trubní vedení				980,00
1	K	877260341	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100	kus	2,000		
			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
	P		Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 230,00 Kč/m2				
	VV		"příprava pro budoucí napojení střešních svodů - 2 ks" 2		2,000		
2	M	NCL.156180	Lapač střešních splavenin s klapkou černý vstup 75-125, vývod svislý 110/125	kus	2,000		
			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
	P		Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 329,75 Kč/m2				

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: **ZL č. 7_VP - Dodávka poklopu šachty stávající kanalizace**

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu poklopu stávající revizní šachty kanalizace bylo nutné jej nahradit novým kusem (jeho vyrovnání do nivelity obrusné vrstvy oceněno samostatnou položkou ve

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 580,00

1	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000		
			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
	P		V souladu s čl. VII. bod 6 SoD položka oceněna dle ÚRS 2024/II - max. JC 5 540 Kč/m2				
	VV		"montáž oceněna ve smluvním rozpočtu" 1		1,000		

Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec

Objekt: ZL č. 8_MP - Zrušení přídlažby v chodníku

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec

Zadavatel: Město Žatec

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Datum: 31. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Z důvodů neopodstatněného navržení přídlažby chodníku podél silniční obruby byla tato na základě dohody s investorem nahrazena dlažbou. Přídlažba oddělující chodník od travnaté plochy nahrazena chodníkovou obrubou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem						-24 715,78
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-24 715,78
D	4	Vodorovné konstrukce				-5 955,50
1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	-13,850	
P			Poznámka k položce:			
VV			Odpočet položky ze smluvního rozpočtu			
			-("délka" (27,75+27,648) * "šířka" 0,25)			
D	5	Komunikace pozemní				
2	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-13,850	
P			Poznámka k položce:			
VV			Odpočet položky ze smluvního rozpočtu			
			-("délka" (27,75+27,648) * "šířka" 0,25)			
3	M	59246018.	dlažba velkoformátová betonová 250/500 mm tl 80mm přírodní	ks	-114,120	
P			Poznámka k položce:			
VV			Odpočet položky ze smluvního rozpočtu			
			-((("délka" (27,75+27,648) * "šířka" 0,25)/(0,25*0,5))*1,03			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 9_VP - D+M obrub chodníku

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Přídlažba na přechodu chodníku a travnaté plochy nahrazena chodníkovou obrubou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 556,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 556,01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 556,01
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,648		
P			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
VV			Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 291,00 Kč/m2 "délka" 27,648			27,648	
2	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	28,201		
P			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
VV			Položka oceněna vlastní kalkulací zhotovitele, v souladu s čl. VII. bod 6 SoD dle ÚRS 2024/II činí max. JC 97,50 Kč/m2 "ztratiné 2 %" 27,648*1,02			28,201	

Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec

Objekt:

ZL č. 10_VP - Rozšíření chodníku + vybourání betonového podkladu

Místo:

MŠ Ot. Březiny, Žatec

Datum:

31. 7. 2024

Zadavatel:

Město Žatec

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Na základě dohody s investorem došlo k vynechání, resp. nahrazení přídlažby chodníku, zároveň byla šířka chodníku lokálně zvýšena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem49 464,23

DHSVPráce a dodávky HSV49 464,23

D1Zemní práce16 629,66

1	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	28,810		
P			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
VV			V souladu s čl. VII. bod 6 SoD položka oceněna dle ÚRS 2024/II - max. JC 412 Kč/m2 "plocha viz. PD" 28,81				
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	5,938		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"pro rozšíření chodníku" 23,75*0,25				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,938		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			5,938				
4	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,688		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			5,938*1,8				
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,600		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			5,6				
6	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	36,460		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"vč. rozšíření pro lože obrub" 28,810+17*0,45				
D5			Komunikace pozemní				
7	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,910		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"vč. rozšíření" 28,810+17*0,3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	23,750		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou</i>				
	VV		"plocha obsažená ve smluvním rozpočtu" -37,670		-37,670		
	VV		"geodetické zaměření skutečné plochy, proměnná šířka" 58,31 + 3,11		61,420		
	VV		Součet		23,750		
9	M	BET.KA6M07	Zámková bet. dlažba 200/200/60 mm, COLORMIX SAHARA	m2	24,463		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou</i>				
	VV		"plocha obsažená ve smluvním rozpočtu" -38,800		-38,800		
	VV		"geodetické zaměření skutečné plochy, proměnná šířka, ztratné 3 %" (58,31+3,11)*1,03		63,263		
	VV		Součet		24,463		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,265		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou</i>				
	VV		"tl. betonu 170 mm, obj. hmotnost 2300 kg/m3" 0,17*28,810*2,3		11,265		
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	101,385		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou</i>				
	VV		"skládka 10 km" (9*11,265)		101,385		
12	K	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,265		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou</i>				
	VV		11,265		11,265		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 11_MP - Navýšení tloušťky stávajícího betonového podkladu v místě překopu

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn
Popis ZL: Při provádění výkopových prací pro pokládku kanalizace bylo zjištěno, že tloušťka betonové vrstvy v konstrukci zpevněné plochy činí průměrně 170 mm místo rozpočtově původně uvažovaných 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -8 136,42

D HSV Práce a dodávky HSV -8 136,42

D 1 Zemní práce -5 545,50

1	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-36,970		
P			Poznámka k položce: Odpočet položky ze smluvního rozpočtu				
VV			"kompletní plocha odstraňované betonové vrstvy" -(36,97)				
D		997	Přesun sutě				
2	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,873		
P			Poznámka k položce: Odpočet položky ze smluvního rozpočtu				
VV			"původní předpokládaná tl. betonu 100 mm, obj. hmotnost 2400 kg/m3" -(8,873)				
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-79,857		
P			Poznámka k položce: Odpočet položky ze smluvního rozpočtu				
VV			"skládka 10 km" -(9*8,873)				
4	K	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-8,873		
P			Poznámka k položce: Odpočet položky ze smluvního rozpočtu				
VV			-(8,873)				

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 12_VP - Navýšení tloušťky stávajícího betonového podkladu v místě překopu

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Při provádění výkopových prací pro pokládku kanalizace bylo zjištěno, že tloušťka betonové vrstvy v konstrukci zpevněné plochy činí průměrně 170 mm místo rozpočtově původně uvažovaných 100 mm. Z důvodu dosažení požadované nivelity chodníku bylo nutné odstranit část původního betonového podkladu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 002,27

D HSV Práce a dodávky HSV 34 002,27

D 5 Komunikace pozemní 30 774,50

1	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	28,270		
	P		Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
	VV		V souladu s čl. VII. bod 6 SoD položka oceněna dle ÚRS 2024/II - max. JC 412 Kč/m2 "původní položka odstranění podkladu z betonu dle smluvního rozpočtu" 36,970 - 8,7		28,270		
2	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	69,600		
	P		Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
	VV		V souladu s čl. VII. bod 6 SoD položka oceněna dle ÚRS 2024/II - JC 381 Kč/m2 2*("UV-vsak" 15,9 + "gaiger-UV" 7+11,9)		69,600		
	D	997	Přesun sutě				
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,054		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"tl. betonu 170 mm, obj. hmotnost 2300 kg/m3" 0,17*28,27*2,3		11,054		
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	99,486		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"skládka 10 km" (9*11,054)		99,486		
5	K	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,054		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		11,054		11,054		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 13_VP - Zvětšení šířky přídlažby u fasády objektu

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Z technologických důvodů pokládky asfaltového krytu zpevněné plochy bylo nezbytné zvětšit odstup od fasády objektu školky prostřednictvím rozšíření pásu z betonové přídlažby z 0,25 m na 0,50 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 029,09

D HSV Práce a dodávky HSV 5 029,09
D 5 Komunikace pozemní 5 029,09

1	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	3,713		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"přídlažba podél objektu školky" (14,850)*0,25		3,713		
2	M	59246018.	dlažba velkoformátová betonová 250/500 mm tl 80mm přírodní	ks	30,591		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"přídlažba podél objektu školky, ztratiné 3 %" ((14,850)*0,25)/((0,25*0,5)*1,03		30,591		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 14_VP - Demolice propojovacího chodníku

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Z důvodu kolize výkopu vsakovacího tělesa se stávajícím chodníkem bylo rozhodnuto o zrušení chodníku bez náhrady (v místě bylo rozprostřena ornice a vyseto travní semeno).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 37 634,22

D HSV Práce a dodávky HSV 37 634,22

D 1 Zemní práce 13 672,00

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	43,500		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"odpočet z grafické části PD" 43,5			43,500	
2	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	45,500		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"odpočet z grafické části PD" 22,6+ 22,9			45,500	
3	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	43,500		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			43,5			43,500	
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dopravy	t	10,440		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"plocha" 43,5 * "tloušťka" 0,15 * "objemová hmotnost" 1,6			10,440	
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	43,500		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			43,5			43,500	
6	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,175		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"plocha" 43,5 * "spotřeba kg/m2" 0,05			2,175	
D 5			Komunikace pozemní				
7	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	43,500		
P			Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
VV			V souladu s čl. VII. bod 6 SoD položka oceněna dle ÚRS 2024/II - max. JC 412 Kč/m2 "prům tl. 170 mm" 43,5			43,500	
D 997			Přesun sutě				
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,922		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"hmotnost dle ÚRS - obrubníky" 1,82 + "hmotnost dle skutečnosti - podkladní beton" 0,17*43,5*2,3 + "hmotnost dle ÚRS - dlažba" 11,093		29,922		
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	269,298		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			"skládka 10km" 9*29,922		269,298		
10	K	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	29,922		
P			Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
VV			29,922		29,922		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 15_MP - Zakrouhlení počtu palisád na celé kusy

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn

Popis ZL: Vzhledem k chybě ve smluvní rozpočtu, která spočívá ve výpočtu kusového materiálu na desetinná čísla, došlo k zaokrouhlení počtu skutečně dodaného množství palisád

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -87,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV					-87,70
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					-87,70
1	M	59228407.	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x400mm	kus	-0,060			
P		Poznámka k položce:						
VV		Odpočet položky ze smluvního rozpočtu -(6*0,01)						-0,060
2	M	59228408.	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x600mm	kus	-0,080			
P		Poznámka k položce:						
VV		Odpočet položky ze smluvního rozpočtu -(8*0,01)						-0,080
3	M	59228409.	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x800mm	kus	-0,150			
P		Poznámka k položce:						
VV		Odpočet položky ze smluvního rozpočtu -(15*0,01)						-0,150

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava příjezdové plochy MŠ O. Březiny, Žatec
Objekt: ZL č. 16_VP - Vybourání betonového podkladu chodníku

Místo: MŠ Ot. Březiny, Žatec Datum: 31. 7. 2024
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Rajn
Popis ZL: Z důvodu dodržení projektovaného výškového uspořádání stavby bylo nezbytně nutné odstranit podkladní beton dlažby stávajícího chodníku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 372,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 372,88
D	5		Komunikace pozemní				10 083,50
1	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	28,810		
	P		Poznámka k položce: Položka není obsažena ve smluvním rozpočtu.				
	VV		V souladu s čl. VII. bod 6 SoD položka oceněna dle ÚRS 2024/II - max. JC 412 Kč/m2 "plocha viz. PD" 28,81		28,810		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,265		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"tl. betonu 170 mm, obj. hmotnost 2300 kg/m3" 0,17*28,810*2,3		11,265		
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	101,385		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		"skládka 10 km" (9*11,265)		101,385		
5	K	997221815.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	11,265		
	P		Poznámka k položce: Položka se vyskytuje ve smluvním rozpočtu - oceněna shodnou sazbou				
	VV		11,265		11,265		