DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0923/2024, číslo smlouvy zhotovitele 24P03090, uzavřené dne 5. 6. 2024, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. **Statutární město Přerov**

se sídlem:	Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
zastoupené:	JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření 37. schůze Rady města Přerova konané dne 22. 1. 2024, usnesení č. 1142/37/6.2/2024
IČ:	00301825
DIČ:	CZ00301825
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo transparentního účtu:	27-1884482379/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[redacted] odbor řízení projektů a investic, oddělení investic
tel: [redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel")

a

2. **PKS okna a.s.**

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupena: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva;
[redacted]
ve věcech smlouvy: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
ve věcech stavby:
IČ: 652 76 507
DIČ: CZ 652 76 507
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701732596/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1950
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[redacted]
(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 6. 2024, číslo smlouvy objednatele SML/0923/2024, číslo smlouvy zhotovitele 24P03090, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:
   Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	**4 063 187,72 Kč**
Sazba DPH	**21 %**
Výše DPH	**853 269,42 Kč**
Celková cena včetně DPH	**4 916 457,14 Kč**

   Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
   Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 55. schůzi, konané dne 9. září 2024, usnesením č. 1750/55/6.5/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:

[redacted]

JUDr. Vladimír Lichnovský,
náměstek primátora

V Žďáru nad Sázavou, dne:

[redacted]

Ing. Petr Pejchal,
předseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/0923/2024 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230051
Stavba: **Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
Statutární město Přerov		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
PKS okna a.s.		DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
[redacted]		DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **4 063 187,72**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 063 187,72**	**853 269,42**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 916 457,14**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230051

Stavba: **Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město**

Místo:	**ZŠ Boženy Němcové**	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**4 063 187,72**	**4 916 457,14**	
SO01	**I. etapa - uliční část**	2 715 286,00	3 285 496,06	**STA**
SO02	**II. etapa - dvorní část**	1 408 593,00	1 704 397,53	**STA**
ZL1	**Změna stavby SO 01**	-74 235,77	-89 825,28	**STA**
ZL2	**Změna stavby SO 02**	-37 382,97	-45 233,39	**STA**
ZL3	**Změna stavby SO 01, SO 02 VP**	50 927,46	61 622,23	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
SO01 - I. etapa - uliční část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
	Statutární město Přerov	DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
	PKS okna a.s.	DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
	[redacted]	DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 715 286,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 715 286,00	21,00%	570 210,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**3 285 496,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
SO01 - I. etapa - uliční část

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 715 286,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	562 311,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	325 982,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	166 937,00
997 - Přesun sutě	66 892,00
998 - Přesun hmot	2 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 123 843,00
764 - Konstrukce klempířské	97 338,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 794 580,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 235,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 086,00
786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy	190 604,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 132,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	29 129,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
SO01 - I. etapa - uliční část

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 715 132,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				562 311,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				325 982,00	
1	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	343,006	47,46	16 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,75)*3		14,063			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45)*0,75)*7		35,438			
	VV		P/3					
	VV		((1,25+2*2,45)*0,75)*6		27,675			
	VV		P/6					
	VV		(1,30+3,60*2)*0,75		6,375			
	VV		P/9					
	VV		((1,80+2*2,45)*0,75)*7		35,175			
	VV		Mezisoučet		118,726			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,60)*6		22,500			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,60))*7		33,530			
	VV		P/4					
	VV		((1,20+2*2,45)*0,60)*2		7,320			
	VV		P/7					
	VV		((1,45+2*2,45)*0,60)*6		22,860			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,60)*6		24,660			
	VV		Mezisoučet		110,870			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,60)*6		22,500			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,60))*7		33,530			
	VV		P/4					
	VV		((1,20+2*2,45)*0,60)*2		7,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P/7					
	VV		((1,45+2*2,45)*0,60)*6		22,860			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,60)*6		24,660			
	VV		Mezisoučet		110,870			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 11					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/5					
	VV		(1,85+2*2,25)*0,40		2,540			
	VV		Mezisoučet		2,540			
	VV		Součet		343,006			
2	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	148,000	2 004,41	296 652,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		K/1					
	VV		1,60*3		4,800			
	VV		K/2					
	VV		2,10*7		14,700			
	VV		K/3					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		K/7					
	VV		2,0*7		14,000			
	VV		Mezisoučet		42,500			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		K/1					
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		K/2					
	VV		2,10*(7+8)		31,500			
	VV		K/4					
	VV		3,0		3,000			
	VV		K/6					
	VV		1,70*4		6,800			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		K/1					
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		K/2					
	VV		2,10*(7+8)		31,500			
	VV		K/4					
	VV		3,0		3,000			
	VV		K/6					
	VV		1,70*4		6,800			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		K/5					
	VV		1,85*2		3,700			
	VV		Mezisoučet		3,700			
	VV		Součet		148,000			
3	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	318,987	8,15	2 600,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
	VV		pro zapravení vnějšího ostění a nadpraží					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*3		9,923			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/3					
	VV		(1,25*2,45)*6		18,375			
	VV		P/9					
	VV		(1,80*2,45)*7		30,870			
	VV		Mezisoučet		90,896			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*4		14,210			
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*8		38,220			
	VV		Mezisoučet		109,883			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*4		14,210			
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*8		38,220			
	VV		Mezisoučet		109,883			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 11					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/5					
	VV		(1,85*2,25)*2		8,325			
	VV		Mezisoučet		8,325			
	VV		Součet		318,987			
4	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	34,379	173,07	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450124					
	VV		srovnání vnitřního parapetu do výšky 850 mm					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		(1,55*0,25)*2		0,775			
	VV		1,55*0,50		0,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,05*0,25)*7		3,588			
	VV		(1,55*0,25)*2		0,775			
	VV		(1,80*0,30)*6		3,240			
	VV		(1,35*0,25)*4		1,350			
	VV		Mezisoučet		10,503			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		(1,50*0,25)*4		1,500			
	VV		(2,0*0,25)*7		3,500			
	VV		(1,50*0,25)*2		0,750			
	VV		2,75*0,25		0,688			
	VV		(2,0*0,25)*8		4,000			
	VV		(1,50*0,25)*4		1,500			
	VV		Mezisoučet		11,938			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		(1,50*0,25)*4		1,500			
	VV		(2,0*0,25)*7		3,500			
	VV		(1,50*0,25)*2		0,750			
	VV		2,75*0,25		0,688			
	VV		(2,0*0,25)*8		4,000			
	VV		(1,50*0,25)*4		1,500			
	VV		Mezisoučet		11,938			
	VV		Součet		34,379			
5	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	20,072	112,10	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351311					
	VV		srovnání vnitřního parapetu do výšky 850 mm					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		(1,55*0,15)*2		0,465			
	VV		1,55*0,15		0,233			
	VV		(2,05*0,15)*7		2,153			
	VV		(1,55*0,15)*2		0,465			
	VV		(1,80*0,15)*6		1,620			
	VV		(1,35*0,15)*4		0,810			
	VV		Mezisoučet		5,746			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		(2,0*0,15)*7		2,100			
	VV		(1,50*0,15)*2		0,450			
	VV		2,75*0,15		0,413			
	VV		(2,0*0,15)*8		2,400			
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		Mezisoučet		7,163			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		(2,0*0,15)*7		2,100			
	VV		(1,50*0,15)*2		0,450			
	VV		2,75*0,15		0,413			
	VV		(2,0*0,15)*8		2,400			
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		Mezisoučet		7,163			
	VV		Součet		20,072			
6	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	20,072	112,10	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351312					
	VV		srovnání vnitřního parapetu do výšky 850 mm					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		(1,55*0,15)*2		0,465			
	VV		1,55*0,15		0,233			
	VV		(2,05*0,15)*7		2,153			
	VV		(1,55*0,15)*2		0,465			
	VV		(1,80*0,15)*6		1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,35*0,15)*4		0,810			
	VV		Mezisoučet		5,746			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		(2,0*0,15)*7		2,100			
	VV		(1,50*0,15)*2		0,450			
	VV		2,75*0,15		0,413			
	VV		(2,0*0,15)*8		2,400			
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		Mezisoučet		7,163			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		(2,0*0,15)*7		2,100			
	VV		(1,50*0,15)*2		0,450			
	VV		2,75*0,15		0,413			
	VV		(2,0*0,15)*8		2,400			
	VV		(1,50*0,15)*4		0,900			
	VV		Mezisoučet		7,163			
	VV		Součet		20,072			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				166 937,00	
7	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 335,000	15,00	20 025,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112					
	VV		(40,0+12,0+37,0)*15,0		1 335,000			
	VV		Součet		1 335,000			
8	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	60 075,000	0,45	27 190,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221211					
	VV		předpoklad 45 dní					
	VV		1335,0*45		60 075,000			
	VV		Součet		60 075,000			
9	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 335,000	9,00	12 015,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221812					
	VV		(40,0+12,0+37,0)*15,0		1 335,000			
	VV		Součet		1 335,000			
10	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 335,000	2,50	3 337,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
	VV		(40,0+12,0+37,0)*15,0		1 335,000			
	VV		Součet		1 335,000			
11	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	60 075,000	0,08	4 806,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		předpoklad 45 dní					
	VV		1335,0*45		60 075,000			
	VV		Součet		60 075,000			
12	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 335,000	1,20	1 602,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
	VV		(40,0+12,0+37,0)*15,0		1 335,000			
	VV		Součet		1 335,000			
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	364,275	50,91	18 547,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		10,80*1,50		16,200			
	VV		(10,0*1,50)*2		30,000			
	VV		(3,95+2,85)*1,50		10,200			
	VV		2,85*1,50		4,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,70*1,50		5,550			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		10,40*1,50		15,600			
	VV		2,30*1,50		3,450			
	VV		3,0*1,50		4,500			
	VV		4,90*1,50		7,350			
	VV		Mezisoučet		112,125			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		10,95*1,50		16,425			
	VV		10,40*1,50		15,600			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		(3,95+2,90)*1,50		10,275			
	VV		4,50*1,50		6,750			
	VV		2,80*1,50		4,200			
	VV		3,90*1,50		5,850			
	VV		(10,0*1,50)*2		30,000			
	VV		3,55*1,50		5,325			
	VV		10,95*1,50		16,425			
	VV		Mezisoučet		125,850			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		10,95*1,50		16,425			
	VV		10,40*1,50		15,600			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		(3,95+2,90)*1,50		10,275			
	VV		4,50*1,50		6,750			
	VV		(2,90+4,0)*1,50		10,350			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		6,60*1,50		9,900			
	VV		6,90*1,50		10,350			
	VV		11,1*1,50		16,650			
	VV		Mezisoučet		126,300			
	VV		Součet		364,275			
14	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	122,378	214,13	26 204,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*3		9,923			
	VV		P/3					
	VV		(1,25*2,45)*6		18,375			
	VV		Mezisoučet		28,298			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*6		21,315			
	VV		Mezisoučet		47,040			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 03					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*6		21,315			
	VV		Mezisoučet		47,040			
	VV		Součet		122,378			
15	K	968062357	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2	m2	209,923	214,13	44 949,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062357					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/9					
	VV		(1,80*2,45)*7		30,870			
	VV		Mezisoučet		62,598			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,75))*7		38,675			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,75)*6		30,825			
	VV		Mezisoučet		69,500			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 03					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,75))*7		38,675			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,75)*6		30,825			
	VV		Mezisoučet		69,500			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 04					
	VV		(1,85*2,25)*2		8,325			
	VV		Mezisoučet		8,325			
	VV		Součet		209,923			
16	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	77,000	20,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/1					
	VV		3		3,000			
	VV		P/2					
	VV		7		7,000			
	VV		P/3					
	VV		6		6,000			
	VV		P/9					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/1					
	VV		6		6,000			
	VV		P/2					
	VV		7		7,000			
	VV		P/4					
	VV		2		2,000			
	VV		P/7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
	VV		P/8					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 03					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		P/1					
	VV		6		6,000			
	VV		P/2					
	VV		7		7,000			
	VV		P/4					
	VV		2		2,000			
	VV		P/7					
	VV		6		6,000			
	VV		P/8					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		Součet		77,000			
17	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	148,000	19,00	2 812,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		K/1					
	VV		1,60*3		4,800			
	VV		K/2					
	VV		2,10*7		14,700			
	VV		K/3					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		K/7					
	VV		2,0*7		14,000			
	VV		Mezisoučet		42,500			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		K/1					
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		K/2					
	VV		2,10*(7+8)		31,500			
	VV		K/4					
	VV		3,0		3,000			
	VV		K/6					
	VV		1,70*4		6,800			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 03					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		K/1					
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		K/2					
	VV		2,10*(7+8)		31,500			
	VV		K/4					
	VV		3,0		3,000			
	VV		K/6					
	VV		1,70*4		6,800			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 04					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K/5					
	VV		1,85*2		3,700			
	VV		Mezisoučet		3,700			
	VV		Součet		148,000			
18	K	968072641	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	4,680	600,00	2 808,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072641					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 06					
	VV		dveře s nadsvětlíkem					
	VV		3,60*1,30		4,680			
	VV		Součet		4,680			
19	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,413	322,30	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		interiérové mříže					
	VV		1,35*1,05		1,418			
	VV		1,90*1,05		1,995			
	VV		Součet		3,413			
	D	997	Přesun sutě				66 892,00	
20	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	17,369	132,42	2 300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013216					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,369	207,27	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	121,583	57,99	7 050,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		17,369*7 "Přepočtené koeficientem množství		121,583			
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,432	3 105,65	1 341,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	16,937	3 105,65	52 600,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	D	998	Přesun hmot				2 500,00	
25	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	18,268	136,85	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 123 843,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				97 338,00	
26	K	764226445	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	144,300	674,55	97 337,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226445					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		K/1					
	VV		1,60*3		4,800			
	VV		K/2					
	VV		2,10*7		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K/3					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		K/7					
	VV		2,0*7		14,000			
	VV		Mezisoučet		42,500			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		K/1					
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		K/2					
	VV		2,10*(7+8)		31,500			
	VV		K/4					
	VV		3,0		3,000			
	VV		K/6					
	VV		1,70*4		6,800			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		K/1					
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		K/2					
	VV		2,10*(7+8)		31,500			
	VV		K/4					
	VV		3,0		3,000			
	VV		K/6					
	VV		1,70*4		6,800			
	VV		Mezisoučet		50,900			
	VV		Součet		144,300			
27	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 794 580,00	
28	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	318,987	451,78	144 111,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*3		9,923			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/3					
	VV		(1,25*2,45)*6		18,375			
	VV		P/9					
	VV		(1,80*2,45)*7		30,870			
	VV		Mezisoučet		90,896			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*4		14,210			
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*8		38,220			
	VV		Mezisoučet		109,883			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*4		14,210			
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*8		38,220			
	VV		Mezisoučet		109,883			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 11					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/5					
	VV		(1,85*2,25)*2		8,325			
	VV		Mezisoučet		8,325			
	VV		Součet		318,987			
29	*M*	*61140054*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*318,987*	*4 281,46*	*1 365 730,00*	*CS ÚRS 2023 02*
30	K	766629213	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	388,450	313,44	121 757,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629213					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35+2*2,45)*3		18,750			
	VV		P/2					
	VV		(1,85+2*2,45)*7		47,250			
	VV		P/3					
	VV		(1,25+2*2,45)*6		36,900			
	VV		P/9					
	VV		(1,80+2*2,45)*7		46,900			
	VV		Mezisoučet		149,800			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35+2*2,45)*6		37,500			
	VV		P/2					
	VV		(1,85+2*2,45)*7		47,250			
	VV		P/4					
	VV		(1,20+2*2,45)*2		12,200			
	VV		P/7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,45+2*2,45)*4		25,400			
	VV		P/8					
	VV		(1,95+2*2,45)*8		54,800			
	VV		Mezisoučet		177,150			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		P/2					
	VV		1,85*7		12,950			
	VV		P/4					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		P/7					
	VV		1,45*4		5,800			
	VV		P/8					
	VV		1,95*8		15,600			
	VV		Mezisoučet		44,850			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 11					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/5					
	VV		(1,85*2,25*2)*2		16,650			
	VV		Mezisoučet		16,650			
	VV		Součet		388,450			
31	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	4 360,00	4 360,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	*M*	*61140510*	*dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*4,680*	*9 587,61*	*44 870,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/6					
	VV		3,60*1,30		4,680			
	VV		Součet		4,680			
33	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	131,570	292,61	38 499,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		M/4					
	VV		1,55*5		7,750			
	VV		M/5					
	VV		2,05*5		10,250			
	VV		M/6					
	VV		1,87		1,870			
	VV		M/7					
	VV		1,80*6		10,800			
	VV		M/8					
	VV		1,35*4		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		36,070			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		M/1					
	VV		1,50*10		15,000			
	VV		M/2					
	VV		2,0*15		30,000			
	VV		M/3					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Mezisoučet		47,750			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		M/1					
	VV		1,50*10		15,000			
	VV		M/2					
	VV		2,0*15		30,000			
	VV		M/3					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Mezisoučet		47,750			
	VV		Součet		131,570			
34	*M*	*61144403*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm*	*m*	*95,500*	*310,70*	*29 672,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		M/1					
	VV		1,50*10		15,000			
	VV		M/2					
	VV		2,0*15		30,000			
	VV		M/3					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Mezisoučet		47,750			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		M/1					
	VV		1,50*10		15,000			
	VV		M/2					
	VV		2,0*15		30,000			
	VV		M/3					
	VV		2,75		2,750			
	VV		Mezisoučet		47,750			
	VV		Součet		95,500			
35	*M*	*61144405*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm*	*m*	*36,070*	*505,99*	*18 251,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		M/4					
	VV		1,55*5		7,750			
	VV		M/5					
	VV		2,05*5		10,250			
	VV		M/6					
	VV		1,87		1,870			
	VV		M/7					
	VV		1,80*6		10,800			
	VV		M/8					
	VV		1,35*4		5,400			
	VV		Součet		36,070			
36	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*75,000*	*65,00*	*4 875,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		M/4					
	VV		5		5,000			
	VV		M/5					
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		M/6					
	VV		1		1,000			
	VV		M/7					
	VV		6		6,000			
	VV		M/8					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		M/1					
	VV		10		10,000			
	VV		M/2					
	VV		15		15,000			
	VV		M/3					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		M/1					
	VV		10		10,000			
	VV		M/2					
	VV		15		15,000			
	VV		M/3					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		75,000			
37	K	766-R01	Dodávka a montáž pevných okenních sítí s lemem, barva bílá	ks	53,000	423,66	22 454,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/2					
	VV		1*7		7,000			
	VV		P/3					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/2					
	VV		1*7		7,000			
	VV		P/8					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/2					
	VV		1*7		7,000			
	VV		P/8					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		53,000			
38	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 235,00	
39	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	158,376	10,01	1 585,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823165					
	VV		vnější ostění a nadpraží					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,25)*3		4,688			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,25))*7		21,525			
	VV		P/3					
	VV		((1,25+2*2,45)*0,25)*6		9,225			
	VV		P/6					
	VV		(1,30+3,60*2)*0,25		2,125			
	VV		P/9					
	VV		((1,80+2*2,45)*0,25)*7		11,725			
	VV		Mezisoučet		49,288			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,25)*6		9,375			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,25))*7		21,525			
	VV		P/4					
	VV		((1,20+2*2,45)*0,25)*2		3,050			
	VV		P/7					
	VV		((1,45+2*2,45)*0,25)*6		9,525			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,25)*6		10,275			
	VV		Mezisoučet		53,750			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,25)*6		9,375			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,25))*7		21,525			
	VV		P/4					
	VV		((1,20+2*2,45)*0,25)*2		3,050			
	VV		P/7					
	VV		((1,45+2*2,45)*0,25)*6		9,525			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,25)*6		10,275			
	VV		Mezisoučet		53,750			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 11					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/5					
	VV		(1,85+2*2,25)*0,25		1,588			
	VV		Mezisoučet		1,588			
	VV		Součet		158,376			
40	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	158,376	23,05	3 650,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826315					
	VV		vnější ostění a nadpraží					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,25)*3		4,688			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,25))*7		21,525			
	VV		P/3					
	VV		((1,25+2*2,45)*0,25)*6		9,225			
	VV		P/6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,30+3,60*2)*0,25		2,125			
	VV		P/9					
	VV		((1,80+2*2,45)*0,25)*7		11,725			
	VV		Mezisoučet		49,288			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,25)*6		9,375			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,25))*7		21,525			
	VV		P/4					
	VV		((1,20+2*2,45)*0,25)*2		3,050			
	VV		P/7					
	VV		((1,45+2*2,45)*0,25)*6		9,525			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,25)*6		10,275			
	VV		Mezisoučet		53,750			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/1					
	VV		((1,35+2*2,45)*0,25)*6		9,375			
	VV		P/2					
	VV		((1,85+2*2,45*0,25))*7		21,525			
	VV		P/4					
	VV		((1,20+2*2,45)*0,25)*2		3,050			
	VV		P/7					
	VV		((1,45+2*2,45)*0,25)*6		9,525			
	VV		P/8					
	VV		((1,95+2*2,45)*0,25)*6		10,275			
	VV		Mezisoučet		53,750			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 11					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		P/5					
	VV		(1,85+2*2,25)*0,25		1,588			
	VV		Mezisoučet		1,588			
	VV		Součet		158,376			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				36 086,00	
41	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	364,275	1,00	365,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		10,80*1,50		16,200			
	VV		(10,0*1,50)*2		30,000			
	VV		(3,95+2,85)*1,50		10,200			
	VV		2,85*1,50		4,275			
	VV		3,70*1,50		5,550			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		10,40*1,50		15,600			
	VV		2,30*1,50		3,450			
	VV		3,0*1,50		4,500			
	VV		4,90*1,50		7,350			
	VV		Mezisoučet		112,125			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		10,95*1,50		16,425			
	VV		10,40*1,50		15,600			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		(3,95+2,90)*1,50		10,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,50*1,50		6,750			
	VV		2,80*1,50		4,200			
	VV		3,90*1,50		5,850			
	VV		(10,0*1,50)*2		30,000			
	VV		3,55*1,50		5,325			
	VV		10,95*1,50		16,425			
	VV		Mezisoučet		125,850			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		10,95*1,50		16,425			
	VV		10,40*1,50		15,600			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		(3,95+2,90)*1,50		10,275			
	VV		4,50*1,50		6,750			
	VV		(2,90+4,0)*1,50		10,350			
	VV		10,0*1,50		15,000			
	VV		6,60*1,50		9,900			
	VV		6,90*1,50		10,350			
	VV		11,1*1,50		16,650			
	VV		Mezisoučet		126,300			
	VV		Součet		364,275			
	VV		Součet		0,000			
42	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*382,489*	*1,18*	*450,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		364,275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		382,489			
43	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	310,662	1,03	320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*3		9,923			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/3					
	VV		(1,25*2,45)*6		18,375			
	VV		P/9					
	VV		(1,80*2,45)*7		30,870			
	VV		Mezisoučet		90,896			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*4		14,210			
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*8		38,220			
	VV		Mezisoučet		109,883			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*4		14,210			
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*8		38,220			
	VV		Mezisoučet		109,883			
	VV		Součet		310,662			
44	*M*	*58124844.1*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*326,195*	*1,01*	*330,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		310,662*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		326,195			
45	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	872,295	13,07	11 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		10,80*3,50		37,800			
	VV		(10,0*3,50)*2		70,000			
	VV		(3,95+2,85)*3,90		26,520			
	VV		2,85*3,90		11,115			
	VV		3,70*3,90		14,430			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		10,40*3,50		36,400			
	VV		2,30*3,50		8,050			
	VV		3,0*3,50		10,500			
	VV		4,90*3,50		17,150			
	VV		Mezisoučet		266,965			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		10,95*3,50		38,325			
	VV		10,40*3,60		37,440			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		(3,95+2,90)*3,90		26,715			
	VV		4,50*3,90		17,550			
	VV		2,80*3,90		10,920			
	VV		3,90*3,90		15,210			
	VV		(10,0*3,50)*2		70,000			
	VV		3,55*3,90		13,845			
	VV		10,95*3,50		38,325			
	VV		Mezisoučet		303,330			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		10,95*3,50		38,325			
	VV		10,40*3,50		36,400			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		(3,95+2,90)*3,90		26,715			
	VV		4,50*3,90		17,550			
	VV		(2,90+4,0)*3,90		26,910			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		6,60*3,50		23,100			
	VV		6,90*3,50		24,150			
	VV		11,1*3,50		38,850			
	VV		Mezisoučet		302,000			
	VV		Součet		872,295			
	VV		Součet		0,000			
46	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	872,295	26,62	23 221,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		10,80*3,50		37,800			
	VV		(10,0*3,50)*2		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,95+2,85)*3,90		26,520			
	VV		2,85*3,90		11,115			
	VV		3,70*3,90		14,430			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		10,40*3,50		36,400			
	VV		2,30*3,50		8,050			
	VV		3,0*3,50		10,500			
	VV		4,90*3,50		17,150			
	VV		Mezisoučet		266,965			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		10,95*3,50		38,325			
	VV		10,40*3,60		37,440			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		(3,95+2,90)*3,90		26,715			
	VV		4,50*3,90		17,550			
	VV		2,80*3,90		10,920			
	VV		3,90*3,90		15,210			
	VV		(10,0*3,50)*2		70,000			
	VV		3,55*3,90		13,845			
	VV		10,95*3,50		38,325			
	VV		Mezisoučet		303,330			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		10,95*3,50		38,325			
	VV		10,40*3,50		36,400			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		(3,95+2,90)*3,90		26,715			
	VV		4,50*3,90		17,550			
	VV		(2,90+4,0)*3,90		26,910			
	VV		10,0*3,50		35,000			
	VV		6,60*3,50		23,100			
	VV		6,90*3,50		24,150			
	VV		11,1*3,50		38,850			
	VV		Mezisoučet		302,000			
	VV		Součet		872,295			
	D	786	Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy				190 604,00	
47	K	786624111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	305,762	64,76	19 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*3		9,923			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/3					
	VV		(1,25*2,45)*6		18,375			
	VV		P/9					
	VV		(1,80*2,45)*7		30,870			
	VV		Mezisoučet		90,896			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*6		21,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*6		28,665			
	VV		Mezisoučet		107,433			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15					
	VV		P/1					
	VV		(1,35*2,45)*6		19,845			
	VV		P/2					
	VV		(1,85*2,45)*7		31,728			
	VV		P/4					
	VV		(1,20*2,45)*2		5,880			
	VV		P/7					
	VV		(1,45*2,45)*6		21,315			
	VV		P/8					
	VV		(1,95*2,45)*6		28,665			
	VV		Mezisoučet		107,433			
	VV		Součet		305,762			
48	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*305,762*	*529,18*	*161 803,00*	*CS ÚRS 2023 02*
49	K	786-R01	Demontáž stávající vertikální žaluzie	ks	1,000	1,00	1,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	786-R02	Demontáž a zpětná montáž stávajících elektrických rolet	ks	9,000	1 000,00	9 000,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 03					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		9,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				29 132,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1,00	
51	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1,00	
52	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				1,00	
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				29 129,00	
54	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000	29 129,00	29 129,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081103000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
SO02 - II. etapa - dvorní část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
Statutární město Přerov		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
PKS okna a.s.		DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
[redacted]		DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 408 593,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 408 593,00	21,00%	295 804,53
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	**1 704 397,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
SO02 - II. etapa - dvorní část

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 408 593,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	347 758,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 640,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	198 795,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 515,99
997 - Přesun sutě	40 758,00
998 - Přesun hmot	1 050,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 042 129,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	200,00
764 - Konstrukce klempířské	46 430,00
766 - Konstrukce truhlářské	899 152,00
781 - Dokončovací práce - obklady	8 226,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 710,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 067,00
786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy	62 344,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 705,01
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	18 702,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
SO02 - II. etapa - dvorní část

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 408 593,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				347 758,99	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 640,00	
1	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,375	20 373,33	7 640,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		dozdívky okenních otvorů O/16					
	VV		(1,25*0,30*0,50)*2		0,375			
	VV		Součet		0,375			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				198 795,00	
2	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	4,000	490,00	1 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325223					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		dozdívky okenních otvorů O/16 - vnitřní a vnější omítka					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	172,816	48,32	8 350,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,60)		3,690			
	VV		((1,35+2*2,40)*0,45)*2		5,535			
	VV		((1,35+2*2,40)*0,65)		3,998			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,4)*0,65)		4,030			
	VV		O/3					
	VV		((0,50+2*1,15)*0,65)*3		5,460			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,45)*4		6,300			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,60)		2,640			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,45)		1,845			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,60)*2		7,260			
	VV		O/8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((1,45+2*1,50)*0,60)		2,670			
	VV		O/11					
	VV		((1,05+2*3,10)*0,65)		4,713			
	VV		O/12					
	VV		((1,80+2*2,70)*0,60)		4,320			
	VV		O/13					
	VV		((1,05+2*2,25)*0,60)		3,330			
	VV		O/14					
	VV		((1,80+2*2,05)*0,30)		1,770			
	VV		O/15					
	VV		((0,85+2*1,50)*0,30)		1,155			
	VV		Mezisoučet		58,716			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,60)*6		22,140			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,40)*0,60)		3,720			
	VV		((1,40+2*2,40)*0,45)*2		5,580			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,45)*4		6,300			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,60)		2,640			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,45)		1,845			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,50)*3		9,075			
	VV		O/16					
	VV		((1,25+2*2,10)*0,50)*2		5,450			
	VV		Mezisoučet		56,750			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,60)*6		22,140			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,40)*0,60)		3,720			
	VV		((1,40+2*2,40)*0,45)*2		5,580			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,45)*4		6,300			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,60)		2,640			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,45)		1,845			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,50)*5		15,125			
	VV		Mezisoučet		57,350			
	VV		Součet		172,816			
4	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	67,200	2 786,31	187 240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*4		5,400			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/3					
	VV		0,50*3		1,500			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		L/8					
	VV		1,45		1,450			
	VV		L/10					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Mezisoučet		19,400			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		L/9					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		23,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		L/9					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		23,900			
	VV		Součet		67,200			
5	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	152,138	8,18	1 245,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*4		12,960			
	VV		O/2					
	VV		1,40*2,4		3,360			
	VV		O/3					
	VV		(0,50*1,15)*3		1,725			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*2		6,000			
	VV		O/8					
	VV		1,45*1,50		2,175			
	VV		O/11					
	VV		1,05*3,10		3,255			
	VV		O/12					
	VV		1,80*2,70		4,860			
	VV		O/13					
	VV		1,05*2,25		2,363			
	VV		O/14					
	VV		1,80*2,05		3,690			
	VV		O/15					
	VV		0,85*1,50		1,275			
	VV		Mezisoučet		49,058			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*3		9,000			
	VV		O/16					
	VV		(1,25*2,10)*2		5,250			
	VV		Mezisoučet		51,165			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*5		15,000			
	VV		Mezisoučet		51,915			
	VV		Součet		152,138			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 515,99	
6	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	980,000	10,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221112					
	VV		(15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0		900,000			
	VV		8,0*10,0		80,000			
	VV		Součet		980,000			
7	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	29 400,000	0,22	6 543,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221211					
	VV		předpoklad 30 dní					
	VV		980,0*30		29 400,000			
	VV		Součet		29 400,000			
8	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	980,000	8,00	7 840,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221812					
	VV		(15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0		900,000			
	VV		8,0*10,0		80,000			
	VV		Součet		980,000			
9	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	980,000	2,50	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
	VV		(15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0		900,000			
	VV		8,0*10,0		80,000			
	VV		Součet		980,000			
10	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	29 400,000	0,08	2 352,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		předpoklad 30 dní					
	VV		980,0*30		29 400,000			
	VV		Součet		29 400,000			
11	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	980,000	1,20	1 176,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
	VV		(15,0+6,0+10,0+4,0+11,0+5,0+9,0)*15,0		900,000			
	VV		8,0*10,0		80,000			
	VV		Součet		980,000			
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	259,738	56,23	14 606,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		4,90*1,50		7,350			
	VV		1,0*1,50		1,500			
	VV		2,0*2,05		4,100			
	VV		(1,615+1,66)*1,50		4,913			
	VV		(3,40+3,30+2,80)*1,50		14,250			
	VV		3,70*1,50		5,550			
	VV		10,60*1,50		15,900			
	VV		(1,50*2)*1,50		4,500			
	VV		9,30*1,50		13,950			
	VV		(1,70*2+3,10)*1,50		9,750			
	VV		Mezisoučet		81,763			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		6,20*1,50		9,300			
	VV		8,65*1,50		12,975			
	VV		(6,85+2,80)*1,50		14,475			
	VV		3,50*1,50		5,250			
	VV		10,60*1,50		15,900			
	VV		(1,50*2)*1,50		4,500			
	VV		11,50*1,50		17,250			
	VV		6,35*1,50		9,525			
	VV		Mezisoučet		89,175			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		6,20*1,50		9,300			
	VV		8,65*1,50		12,975			
	VV		(3,40+3,20+2,80)*1,50		14,100			
	VV		3,50*1,50		5,250			
	VV		10,60*1,50		15,900			
	VV		(1,50*2)*1,50		4,500			
	VV		11,50*1,50		17,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,35*1,50		9,525			
	VV		Mezisoučet		88,800			
	VV		Součet		259,738			
13	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	12,165	266,75	3 245,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062354					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/3					
	VV		(0,50*1,15)*3		1,725			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		Mezisoučet		5,205			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		Mezisoučet		3,480			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		Mezisoučet		3,480			
	VV		Součet		12,165			
14	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	6,495	266,75	1 732,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/15					
	VV		0,85*1,50		1,275			
	VV		Mezisoučet		3,015			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		Mezisoučet		1,740			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		Mezisoučet		1,740			
	VV		Součet		6,495			
15	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	125,025	266,75	33 350,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*4		12,960			
	VV		O/2					
	VV		1,40*2,40		3,360			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*2		6,000			
	VV		O/8					
	VV		1,45*1,50		2,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,80*2,05		3,690			
	VV		O/15					
	VV		0,85*1,50		1,275			
	VV		Mezisoučet		31,635			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*3		9,000			
	VV		O/16					
	VV		(1,25*2,40)*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		46,695			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*5		15,000			
	VV		Mezisoučet		46,695			
	VV		Součet		125,025			
16	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/1					
	VV		5		5,000			
	VV		N/2					
	VV		2		2,000			
	VV		N/5					
	VV		7		7,000			
	VV		N/7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
19	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
	VV		N/4					
	VV		2		2,000			
	VV		N/6					
	VV		11		11,000			
	VV		N/9					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
20	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	67,200	19,05	1 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*4		5,400			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/3					
	VV		0,50*3		1,500			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		L/8					
	VV		1,45		1,450			
	VV		L/10					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Mezisoučet		19,400			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		L/9					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		23,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		L/7					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		L/9					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		23,900			
	VV		Součet		67,200			
21	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07					
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,600	764,00	2 750,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07					
	VV		(2,0*0,90)*2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
23	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,690	764,00	2 819,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07					
	VV		1,80*2,05		3,690			
	VV		Součet		3,690			
24	K	968072641	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	3,850	764,00	2 941,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072641					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07					
	VV		dveře s nadsvětlíkem					
	VV		2,20*1,75		3,850			
	VV		Součet		3,850			
25	K	968-R01	Vybourání krycí konstrukce okenních otvorů (ocelový rám s pletivovou výplní)	ks	9,000	500,00	4 500,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
26	K	968-R02	Vybourání dřevěné krycí konstrukce otopného tělesa vč. likvidace	ks	9,000	50,00	450,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 03					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		9,000			
27	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	10,800	50,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810					
	VV		ostění dotčených výplní otvorů					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		(0,80*2+(0,40*2)*7)*0,30		2,160			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		((0,40*2)*7)*0,30		1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		((0,40*2)*7)*0,30		1,680			
	VV		Mezisoučet		5,520			
	VV		parapety dotčených výplní otvorů					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		(0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30		1,860			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		(1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30		1,710			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		(1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30		1,710			
	VV		Mezisoučet		5,280			
	VV		Součet		10,800			
	D	997	Přesun sutě				40 758,00	
28	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	9,373	132,29	1 240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013216					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,373	206,98	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,611	57,99	3 805,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		9,373*7 "Přepočtené koeficientem množství		65,611			
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,105	3 603,22	3 981,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	8,268	3 603,22	29 791,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	D	998	Přesun hmot				1 050,00	
33	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,071	130,10	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 042 129,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				200,00	
34	K	741-R01	Úprava napojení svítidel u oken	ks	2,000	100,00	200,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				46 430,00	
35	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	67,200	690,91	46 429,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226444					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*4		5,400			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/3					
	VV		0,50*3		1,500			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		L/8					
	VV		1,45		1,450			
	VV		L/10					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Mezisoučet		19,400			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		L/9					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		23,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		L/1					
	VV		1,35*6		8,100			
	VV		L/2					
	VV		1,40		1,400			
	VV		L/4					
	VV		0,60*4		2,400			
	VV		L/5					
	VV		1,50		1,500			
	VV		L/6					
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		L/7					
	VV		1,25*5		6,250			
	VV		L/9					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		23,900			
	VV		Součet		67,200			
36	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203					
	D	766	Konstrukce truhlářské				899 152,00	
37	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	25,185	615,83	15 509,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/3					
	VV		(0,50*1,15)*3		1,725			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/8					
	VV		1,45*1,50		2,175			
	VV		O/15					
	VV		0,85*1,50		1,275			
	VV		Mezisoučet		12,570			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		(1,50*1,45					
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		Mezisoučet		5,220			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		Mezisoučet		7,395			
	VV		Součet		25,185			
38	*M*	*61140052*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m*	*m2*	*25,185*	*5 030,45*	*126 692,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/3					
	VV		(0,50*1,15)*3		1,725			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/8					
	VV		1,45*1,50		2,175			
	VV		O/15					
	VV		0,85*1,50		1,275			
	VV		Mezisoučet		12,570			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		(1,50*1,45					
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		Mezisoučet		5,220			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		Mezisoučet		7,395			
	VV		Součet		25,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	110,610	615,83	68 117,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*4		12,960			
	VV		O/2					
	VV		1,40*2,4		3,360			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		22,320			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*3		9,000			
	VV		O/16					
	VV		(1,25*2,10)*2		5,250			
	VV		Mezisoučet		43,770			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*5		15,000			
	VV		Mezisoučet		44,520			
	VV		Součet		110,610			
40	*M*	*61140054*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*110,610*	*3 936,14*	*435 376,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*4		12,960			
	VV		O/2					
	VV		1,40*2,4		3,360			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*2		6,000			
	VV		Mezisoučet		22,320			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*3		9,000			
	VV		O/16					
	VV		(1,25*2,10)*2		5,250			
	VV		Mezisoučet		43,770			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*5		15,000			
	VV		Mezisoučet		44,520			
	VV		Součet		110,610			
41	K	766629213	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	231,900	320,19	74 253,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629213					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(2*2,40)*4		19,200			
	VV		O/2					
	VV		2*2,4		4,800			
	VV		O/3					
	VV		(2*1,15)*3		6,900			
	VV		O/4					
	VV		(2*1,45)*4		11,600			
	VV		O/5					
	VV		2*1,45		2,900			
	VV		O/6					
	VV		2*1,45		2,900			
	VV		O/7					
	VV		(2*2,40)*2		9,600			
	VV		O/8					
	VV		2*1,50		3,000			
	VV		O/15					
	VV		2*1,50		3,000			
	VV		Mezisoučet		63,900			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(2*2,40)*6		28,800			
	VV		O/2					
	VV		(2*2,40)*3		14,400			
	VV		O/4					
	VV		(2*1,45)*4		11,600			
	VV		O/5					
	VV		2*1,45		2,900			
	VV		O/6					
	VV		2*1,45		2,900			
	VV		O/7					
	VV		(2*2,40)*3		14,400			
	VV		O/16					
	VV		(2*2,10)*2		8,400			
	VV		Mezisoučet		83,400			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(2*2,40)*6		28,800			
	VV		O/2					
	VV		(2*2,40)*3		14,400			
	VV		O/4					
	VV		(2*1,45)*4		11,600			
	VV		O/5					
	VV		2*1,45		2,900			
	VV		O/6					
	VV		2*1,45		2,900			
	VV		O/7					
	VV		(2*2,40)*5		24,000			
	VV		Mezisoučet		84,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		231,900			
42	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	1 555,00	1 555,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	61140500	*dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2*	m2	2,475	10 349,09	25 614,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/13					
	VV		2,25*1,10		2,475			
	VV		Součet		2,475			
44	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 405,00	2 405,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660421					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	61140512	*dveře jednokřídlé plastové bílé plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2*	m2	3,255	8 153,92	26 541,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/11					
	VV		3,10*1,05		3,255			
	VV		Součet		3,255			
46	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	1 815,00	1 815,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660451					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/14					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	61140510	*dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2*	m2	3,690	10 217,34	37 702,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/14					
	VV		1,80*2,05		3,690			
	VV		Součet		3,690			
48	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660461					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	*M*	*61140510.1*	*dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*4,860*	*9 555,35*	*46 439,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/12					
	VV		1,80*2,70		4,860			
	VV		Součet		4,860			
50	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	22,900	283,77	6 498,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/1					
	VV		1,50*5		7,500			
	VV		N/2					
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		N/5					
	VV		1,45*7		10,150			
	VV		N/7					
	VV		1,50		1,500			
	VV		N/10					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Součet		22,900			
51	K	6114440	parapet plastový vnitřní komůrkový tl. 20 mm š 150 mm	m	0,850	147,06	125,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/6114440					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/10					
	VV		0,85		0,850			
	VV		Součet		0,850			
52	*M*	*61144400*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm*	*m*	*17,650*	*174,22*	*3 075,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/1					
	VV		1,50*5		7,500			
	VV		N/5					
	VV		1,45*7		10,150			
	VV		Součet		17,650			
53	*M*	*61144401*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm*	*m*	*4,400*	*222,95*	*981,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/2					
	VV		1,45*2		2,900			
	VV		N/7					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		4,400			
54	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	31,150	283,77	8 839,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/3					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		N/4					
	VV		2*2,05		4,100			
	VV		N/6					
	VV		1,45*11		15,950			
	VV		N/8					
	VV		0,60		0,600			
	VV		N/9					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		31,150			
55	*M*	*61144403*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm*	*m*	*29,050*	*310,71*	*9 026,00*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/3					
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		N/4					
	VV		2*2,05		4,100			
	VV		N/6					
	VV		1,45*11		15,950			
	VV		Součet		29,050			
56	*M*	*61144404*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm*	*m*	*2,100*	*354,29*	*744,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/8					
	VV		0,60		0,600			
	VV		N/9					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		2,100			
57	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*37,000*	*65,00*	*2 405,00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		N/1					
	VV		5		5,000			
	VV		N/2					
	VV		2		2,000			
	VV		N/3					
	VV		6		6,000			
	VV		N/4					
	VV		2		2,000			
	VV		N/5					
	VV		7		7,000			
	VV		N/6					
	VV		11		11,000			
	VV		N/7					
	VV		1		1,000			
	VV		N/8					
	VV		1		1,000			
	VV		N/9					
	VV		1		1,000			
	VV		N/10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		37,000			
58	K	766-R01	Dodávka a montáž pevných okenních sítí s lemem, barva bílá	ks	2,000	413,00	826,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766-R01					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/9					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	766-R02	Dodávka a montáž prodlouženého ovládaní okenního křídla	ks	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766-R02					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/8, O/10					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	766-R03	Demontáž a zpětná montáž dřevěného obkladu vč. případných úprav	ks	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766-R03					
	VV		kolem dotčených výplní otvorů					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		5		5,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		6		6,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		17,000			
61	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				8 226,00	
62	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	28,800	20,00	576,00	
	VV		ostění					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		(0,40*2)*7		5,600			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		(0,40*2)*7		5,600			
	VV		Mezisoučet		11,200			
	VV		parapet					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60		6,200			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60		5,700			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60		5,700			
	VV		Mezisoučet		17,600			
	VV		Součet		28,800			
63	K	781571141	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	18,400	70,00	1 288,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571141					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		0,80*2+(0,40*2)*7		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		(0,40*2)*7		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		(0,40*2)*7		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		18,400			
64	*M*	*59761040*	*obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2*	*m2*	*6,624*	*395,76*	*2 621,49*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		(0,80*2+(0,40*2)*7)*0,30		2,160			
	VV		Mezisoučet		2,160			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		((0,40*2)*7)*0,30		1,680			
	VV		Mezisoučet		1,680			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		((0,40*2)*7)*0,30		1,680			
	VV		Mezisoučet		1,680			
	VV		Součet		5,520			
	VV		5,52*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		6,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	17,600	70,00	1 232,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60		6,200			
	VV		Mezisoučet		6,200			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60		5,700			
	VV		Mezisoučet		5,700			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60		5,700			
	VV		Mezisoučet		5,700			
	VV		Součet		17,600			
66	*M*	*59761040*	*obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2*	*m2*	*6,336*	*395,76*	*2 507,51*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		(0,50+1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30		1,860			
	VV		Mezisoučet		1,860			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		(1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30		1,710			
	VV		Mezisoučet		1,710			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		(1,50+1,20+0,60+1,20+0,60+0,60)*0,30		1,710			
	VV		Mezisoučet		1,710			
	VV		Součet		5,280			
	VV		5,28*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		6,336			
67	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781203					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 710,00	
68	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	80,829	10,52	850,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823165					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)		1,538			
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)*2		3,075			
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)		1,538			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,4)*0,25)		1,550			
	VV		O/3					
	VV		((0,50+2*1,15)*0,25)*3		2,100			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,25)*4		3,500			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,25)		1,100			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,25)		1,025			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,25)*2		3,025			
	VV		O/8					
	VV		((1,45+2*1,50)*0,25)		1,113			
	VV		O/11					
	VV		((1,05+2*3,10)*0,25)		1,813			
	VV		O/12					
	VV		((1,80+2*2,70)*0,25)		1,800			
	VV		O/13					
	VV		((1,05+2*2,25)*0,25)		1,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/14					
	VV		((1,80+2*2,05)*0,25)		1,475			
	VV		O/15					
	VV		((0,85+2*1,50)*0,25)		0,963			
	VV		Mezisoučet		27,003			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)*6		9,225			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)		1,550			
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)*2		3,100			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,25)*4		3,500			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,25)		1,100			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,25)		1,025			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,25)*3		4,538			
	VV		O/16					
	VV		((1,25+2*2,10)*0,25)*2		2,725			
	VV		Mezisoučet		26,763			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)*6		9,225			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)		1,550			
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)*2		3,100			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,25)*4		3,500			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,25)		1,100			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,25)		1,025			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,25)*5		7,563			
	VV		Mezisoučet		27,063			
	VV		Součet		80,829			
69	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	80,829	23,01	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826315					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)		1,538			
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)*2		3,075			
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)		1,538			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,4)*0,25)		1,550			
	VV		O/3					
	VV		((0,50+2*1,15)*0,25)*3		2,100			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,25)*4		3,500			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,25)		1,100			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,25)		1,025			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,25)*2		3,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O/8					
	VV		((1,45+2*1,50)*0,25)		1,113			
	VV		O/11					
	VV		((1,05+2*3,10)*0,25)		1,813			
	VV		O/12					
	VV		((1,80+2*2,70)*0,25)		1,800			
	VV		O/13					
	VV		((1,05+2*2,25)*0,25)		1,388			
	VV		O/14					
	VV		((1,80+2*2,05)*0,25)		1,475			
	VV		O/15					
	VV		((0,85+2*1,50)*0,25)		0,963			
	VV		Mezisoučet		27,003			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)*6		9,225			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)		1,550			
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)*2		3,100			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,25)*4		3,500			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,25)		1,100			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,25)		1,025			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,25)*3		4,538			
	VV		O/16					
	VV		((1,25+2*2,10)*0,25)*2		2,725			
	VV		Mezisoučet		26,763			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		((1,35+2*2,40)*0,25)*6		9,225			
	VV		O/2					
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)		1,550			
	VV		((1,40+2*2,40)*0,25)*2		3,100			
	VV		O/4					
	VV		((0,60+2*1,45)*0,25)*4		3,500			
	VV		O/5					
	VV		((1,50+2*1,45)*0,25)		1,100			
	VV		O/6					
	VV		((1,20+2*1,45)*0,25)		1,025			
	VV		O/7					
	VV		((1,25+2*2,40)*0,25)*5		7,563			
	VV		Mezisoučet		27,063			
	VV		Součet		80,829			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				23 067,00	
70	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	259,738	1,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		4,90*1,50		7,350			
	VV		1,0*1,50		1,500			
	VV		2,0*2,05		4,100			
	VV		(1,615+1,66)*1,50		4,913			
	VV		(3,40+3,30+2,80)*1,50		14,250			
	VV		3,70*1,50		5,550			
	VV		10,60*1,50		15,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,50*2)*1,50		4,500			
	VV		9,30*1,50		13,950			
	VV		(1,70*2+3,10)*1,50		9,750			
	VV		Mezisoučet		81,763			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		6,20*1,50		9,300			
	VV		8,65*1,50		12,975			
	VV		(6,85+2,80)*1,50		14,475			
	VV		3,50*1,50		5,250			
	VV		10,60*1,50		15,900			
	VV		(1,50*2)*1,50		4,500			
	VV		11,50*1,50		17,250			
	VV		6,35*1,50		9,525			
	VV		Mezisoučet		89,175			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		6,20*1,50		9,300			
	VV		8,65*1,50		12,975			
	VV		(3,40+3,20+2,80)*1,50		14,100			
	VV		3,50*1,50		5,250			
	VV		10,60*1,50		15,900			
	VV		(1,50*2)*1,50		4,500			
	VV		11,50*1,50		17,250			
	VV		6,35*1,50		9,525			
	VV		Mezisoučet		88,800			
	VV		Součet		259,738			
71	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*272,725*	*1,19*	*325,00*	
	VV		259,738*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		272,725			
72	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	152,138	1,05	160,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*4		12,960			
	VV		O/2					
	VV		1,40*2,4		3,360			
	VV		O/3					
	VV		(0,50*1,15)*3		1,725			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*2		6,000			
	VV		O/8					
	VV		1,45*1,50		2,175			
	VV		O/11					
	VV		1,05*3,10		3,255			
	VV		O/12					
	VV		1,80*2,70		4,860			
	VV		O/13					
	VV		1,05*2,25		2,363			
	VV		O/14					
	VV		1,80*2,05		3,690			
	VV		O/15					
	VV		0,85*1,50		1,275			
	VV		Mezisoučet		49,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*3		9,000			
	VV		O/16					
	VV		(1,25*2,10)*2		5,250			
	VV		Mezisoučet		51,165			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 14					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/4					
	VV		(0,60*1,45)*4		3,480			
	VV		O/5					
	VV		1,50*1,45		2,175			
	VV		O/6					
	VV		1,20*1,45		1,740			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*5		15,000			
	VV		Mezisoučet		51,915			
	VV		Součet		152,138			
73	*M*	*58124844.1*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*159,745*	*1,03*	*165,00*	
	VV		152,138*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		159,745			
74	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	622,141	13,10	8 150,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		4,90*4,05		19,845			
	VV		1,0*1,05		1,050			
	VV		2,0*2,05		4,100			
	VV		(1,615+1,66)*4,05		13,264			
	VV		(3,40+3,30+2,80)*4,05		38,475			
	VV		3,70*2,25		8,325			
	VV		10,60*2,25		23,850			
	VV		(1,50*2)*2,25		6,750			
	VV		9,30*2,25		20,925			
	VV		(1,70*2+3,10)*4,05		26,325			
	VV		Mezisoučet		162,909			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		6,20*4,05		25,110			
	VV		8,65*2,45		21,193			
	VV		(6,85+2,80)*4,05		39,083			
	VV		3,50*4,05		14,175			
	VV		10,60*4,05		42,930			
	VV		(1,50*2)*4,05		12,150			
	VV		11,50*4,05		46,575			
	VV		6,35*4,15		26,353			
	VV		Mezisoučet		227,569			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		6,20*4,20		26,040			
	VV		8,65*2,60		22,490			
	VV		(3,40+3,20+2,80)*3,90		36,660			
	VV		3,50*4,20		14,700			
	VV		10,60*4,20		44,520			
	VV		(1,50*2)*4,20		12,600			
	VV		11,50*4,20		48,300			
	VV		6,35*4,15		26,353			
	VV		Mezisoučet		231,663			
	VV		Součet		622,141			
75	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	622,141	22,51	14 007,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		4,90*4,05		19,845			
	VV		1,0*1,05		1,050			
	VV		2,0*2,05		4,100			
	VV		(1,615+1,66)*4,05		13,264			
	VV		(3,40+3,30+2,80)*4,05		38,475			
	VV		3,70*2,25		8,325			
	VV		10,60*2,25		23,850			
	VV		(1,50*2)*2,25		6,750			
	VV		9,30*2,25		20,925			
	VV		(1,70*2+3,10)*4,05		26,325			
	VV		Mezisoučet		162,909			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		6,20*4,05		25,110			
	VV		8,65*2,45		21,193			
	VV		(6,85+2,80)*4,05		39,083			
	VV		3,50*4,05		14,175			
	VV		10,60*4,05		42,930			
	VV		(1,50*2)*4,05		12,150			
	VV		11,50*4,05		46,575			
	VV		6,35*4,15		26,353			
	VV		Mezisoučet		227,569			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		6,20*4,20		26,040			
	VV		8,65*2,60		22,490			
	VV		(3,40+3,20+2,80)*3,90		36,660			
	VV		3,50*4,20		14,700			
	VV		10,60*4,20		44,520			
	VV		(1,50*2)*4,20		12,600			
	VV		11,50*4,20		48,300			
	VV		6,35*4,15		26,353			
	VV		Mezisoučet		231,663			
	VV		Součet		622,141			
	D	786	Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy				62 344,00	
76	K	786624111	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	110,610	61,45	6 797,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 08					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*4		12,960			
	VV		O/2					
	VV		1,40*2,4		3,360			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		22,320			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*3		9,000			
	VV		O/16					
	VV		(1,25*2,10)*2		5,250			
	VV		Mezisoučet		43,770			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10					
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16					
	VV		O/1					
	VV		(1,35*2,40)*6		19,440			
	VV		O/2					
	VV		(1,40*2,40)*3		10,080			
	VV		O/7					
	VV		(1,25*2,40)*5		15,000			
	VV		Mezisoučet		44,520			
	VV		Součet		110,610			
77	M	55346200	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*110,610*	*502,16*	*55 544,00*	*CS ÚRS 2023 02*
78	K	786-R01	Demontáž stávající vertikální žaluzie	ks	3,000	1,00	3,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 02					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2. - 03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 705,01	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1,00	
79	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1,00	
80	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				1,00	
81	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				18 702,01	
82	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000	18 702,01	18 702,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/081103000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL1 - Změna stavby SO 01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
Statutární město Přerov		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
PKS okna a.s.		DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
[redacted]		DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-74 235,77**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-74 235,77	21,00%	-15 589,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**-89 825,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL1 - Změna stavby SO 01

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-74 235,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	-69 000,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-68 976,00
998 - Přesun hmot	-24,77
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 235,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-5 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL1 - Změna stavby SO 01

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-74 235,77**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-69 000,77	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-68 976,00	
1	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	-1 335,000	15,00	-20 025,00	
2	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	-60 075,000	0,45	-27 190,50	
3	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	-1 335,000	9,00	-12 015,00	
4	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	-1 335,000	2,50	-3 337,50	
5	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken připlatek k ceně za každý den použití	m2	-60 075,000	0,08	-4 806,00	
6	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	-1 335,000	1,20	-1 602,00	
	D	998	Přesun hmot				-24,77	
7	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,181	136,85	-24,77	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 235,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-5 235,00	
8	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	-158,376	10,01	-1 585,00	
9	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	-158,376	23,05	-3 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL2 - Změna stavby SO 02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
Statutární město Přerov		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
PKS okna a.s.		DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
[redacted]		DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-37 382,97**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-37 382,97	21,00%	-7 850,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**-45 233,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL2 - Změna stavby SO 02

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-37 382,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 672,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-34 661,00
998 - Přesun hmot	-11,97
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 710,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-2 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL2 - Změna stavby SO 02

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-37 382,97**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-34 672,97	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-34 661,00	
1	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	-980,000	10,00	-9 800,00	
2	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	-29 400,000	0,22	-6 543,00	
3	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	-980,000	8,00	-7 840,00	
4	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	-980,000	2,50	-2 450,00	
5	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	-29 400,000	0,08	-2 352,00	
6	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	-980,000	1,20	-1 176,00	
10	K	968-R01	Vybourání krycí konstrukce okenních otvorů (ocelový rám s pletivovou výplní)	ks	-9,000	500,00	-4 500,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		9*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-9,000			
	D	998	Přesun hmot				-11,97	
7	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,092	130,10	-11,97	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 710,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-2 710,00	
8	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	-80,829	10,52	-850,00	
9	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	-80,829	23,01	-1 860,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL3 - Změna stavby SO 01, SO 02 VP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
Statutární město Přerov		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
PKS okna a.s.		DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
[redacted]		DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**50 927,46**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 927,46	21,00%	10 694,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	**61 622,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL3 - Změna stavby SO 01, SO 02 VP

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**50 927,46**
PSV - Práce a dodávky PSV	50 927,46
766 - Konstrukce truhlářské	50 927,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL3 - Změna stavby SO 01, SO 02 VP

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**50 927,46**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 927,46	
	D	766	Konstrukce truhlářské				50 927,46	
1	K	766622132.1	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	8,990	451,78	4 061,50	
	VV		"I etapa navýšení výměry oken dle výrobní dokumentace"8,99		8,990			
2	M	*61140054.1*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*8,990*	*4 281,46*	*38 490,33*	
3	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	1,840	615,83	1 133,13	
	VV		"II etapa"1,84		1,840			
4	M	*61140054*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*1,840*	*3 936,14*	*7 242,50*	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230051
Stavba: **Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
Statutární město Přerov		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
PKS okna a.s.		DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
[redacted]		DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **-60 691,28**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-60 691,28**	**-12 745,16**
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	**CZK**	**-73 436,44**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230051

Stavba: **Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město**

Místo:	**ZŠ Boženy Němcové**	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-60 691,28**	**-73 436,44**	
ZL1	**Změna stavby SO 01**	-74 235,77	-89 825,28	**STA**
ZL2	**Změna stavby SO 02**	-37 382,97	-45 233,39	**STA**
ZL3	**Změna stavby SO 01, SO 02 VP**	50 927,46	61 622,23	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL1 - Změna stavby SO 01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
	Statutární město Přerov	DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
	PKS okna a.s.	DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
	[redacted]	DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-74 235,77**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-74 235,77	21,00%	-15 589,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	**-89 825,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL1 - Změna stavby SO 01

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-74 235,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	-69 000,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-68 976,00
998 - Přesun hmot	-24,77
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 235,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-5 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL1 - Změna stavby SO 01

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-74 235,77**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-69 000,77	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-68 976,00	
1	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	-1 335,000	15,00	-20 025,00	
2	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	-60 075,000	0,45	-27 190,50	
3	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	-1 335,000	9,00	-12 015,00	
4	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	-1 335,000	2,50	-3 337,50	
5	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	-60 075,000	0,08	-4 806,00	
6	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	-1 335,000	1,20	-1 602,00	
	D	998	Přesun hmot				-24,77	
7	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,181	136,85	-24,77	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 235,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-5 235,00	
8	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	-158,376	10,01	-1 585,00	
9	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	-158,376	23,05	-3 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL2 - Změna stavby SO 02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
Statutární město Přerov		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
PKS okna a.s.		DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
[redacted]		DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**-37 382,97**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-37 382,97	21,00%	-7 850,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**-45 233,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL2 - Změna stavby SO 02

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-37 382,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 672,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-34 661,00
998 - Přesun hmot	-11,97
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 710,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-2 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL2 - Změna stavby SO 02

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-37 382,97**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-34 672,97	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-34 661,00	
1	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	-980,000	10,00	-9 800,00	
2	K	941221211	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	-29 400,000	0,22	-6 543,00	
3	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	-980,000	8,00	-7 840,00	
4	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	-980,000	2,50	-2 450,00	
5	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	-29 400,000	0,08	-2 352,00	
6	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	-980,000	1,20	-1 176,00	
10	K	968-R01	Vybourání krycí konstrukce okenních otvorů (ocelový rám s pletivovou výplní)	ks	-9,000	500,00	-4 500,00	
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		9*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-9,000			
	D	998	Přesun hmot				-11,97	
7	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,092	130,10	-11,97	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 710,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-2 710,00	
8	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	-80,829	10,52	-850,00	
9	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	-80,829	23,01	-1 860,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL3 - Změna stavby SO 01, SO 02 VP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:		IČ:	00301825
	Statutární město Přerov	DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:		IČ:	65276507
	PKS okna a.s.	DIČ:	CZ65276507
Projektant:		IČ:	65912535
	[redacted]	DIČ:	CZ7404195678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**50 927,46**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 927,46	21,00%	10 694,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**61 622,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL3 - Změna stavby SO 01, SO 02 VP

Místo:	ZŠ Boženy Němcové	Datum:	21. 9. 2023
Zadavatel:	Statutární město Přerov	Projektant:	[redacted]
Zhotovitel:	PKS okna a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**50 927,46**
PSV - Práce a dodávky PSV	50 927,46
766 - Konstrukce truhlářské	50 927,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna oken v ZŠ Boženy Němcové v Přerově,Boženy Němcové 101 16, 750 02 Přerov I-Město
Objekt:
ZL3 - Změna stavby SO 01, SO 02 VP

Místo: ZŠ Boženy Němcové
Datum: 21. 9. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov
Projektant: [redacted]
Zhotovitel: PKS okna a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**50 927,46**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 927,46	
	D	766	Konstrukce truhlářské				50 927,46	
1	K	766622132.1	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	8,990	451,78	4 061,50	
	VV		"I etapa navýšení výměry oken dle výrobní dokumentace"8,99		8,990			
2	*M*	*61140054.1*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*8,990*	*4 281,46*	*38 490,33*	
3	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	1,840	615,83	1 133,13	
	VV		"II etapa"1,84		1,840			
4	*M*	*61140054*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*1,840*	*3 936,14*	*7 242,50*	