

Smlouva o dílo č. SML/2024/0647/RUI

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje území města a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel:

e-mail:

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

TOMIreko a.s.

se sídlem: **Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9**

IČO : **28359216**

DIČ: **CZ28359216**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Tomášem Klinerem**, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: **2174012369/0800**

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: **„Snižování energetické náročnosti panel. domu ČSA 22, Šumperk“** (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektová dokumentace pro výběr zhotovitele „Snižování energetické náročnosti panel. domu ČSA 22, Šumperk“ zpracovaná Ing. arch. Petrem Doležalem, [REDACTED] Šumperk a výkazu výměr, který jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkových rozpočtech stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je Čsl. armády 445/22, Šumperk parc. č. st. 631, 1405/1 k.ú. Šumperk.

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

- provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné), při likvidaci odpadu bude zhotovitel postupovat dle návodu v rámci programu Nová zelená úsporám – viz. příloha
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečení proti pádu osob,
- zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům na své náklady,
- zakrytí dotčených podlah uvnitř budovy tak, aby nedošlo k jejich poškození, následný úklid,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby, komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- koordinace prací a součinnost s vlastníky antén umístěných na střechách při přemísťování,
- zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla (např. el. energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,
- z důvodu využívání bytů nájemníky, požaduje objednatel po zhotoviteli provádět stavební práce v interiéru bytových jednotek maximálně dva dny
- dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (3 pare),
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- stavební a montážní práce,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně (el. revize, revize hromosvodů,),
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění (příloha č. 12),
- uvedení do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- servis a odstraňování vad v záruční době,

- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :	33 914 985,17 Kč
DPH	4 069 798,22 Kč
Cena:	<u>37 984 783,39 Kč</u>

(slovy: třicet sedm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc sedm set osmdesát tři korun českých a třicet devět haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;

- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr ;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.

7. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků.

8. Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 1% smluvní ceny díla včetně DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let).

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

10. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

11. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) **předání a převzetí staveniště:** do 10 dnů od podpisu smlouvy
- b) **výměna všech vnějších výplní otvorů:** do 30.6.2025
- c) **komplexní dokončení realizace předmětu plnění:** 30.9.2025

Výměna oken v bytech bude probíhat dle předem odsouhlaseného harmonogramu; nebude probíhat v období 4.11.2024 – 28.3.2025.

Práce v 1 bytové jednotce budou prováděny maximálně 2 dny. Do tohoto období se nepočítá seřízení oken po celkové montáži výplní otvorů.

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 0,5 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná ještě min. 1 měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo (tj. minimálně do 30.10.2025).

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepiše o něm záznam ve spolupráci s objednatel. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a

ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
- b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce nebo povinnost vrátit poskytnuté dotační prostředky, příp. budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokutě.

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek.

23. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

25. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na staveništi smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené síť do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

10. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii

každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech pare. Zajištění dalších pare, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatel.

3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatel, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímk zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatel nebo příslušným orgánem.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:



2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební a montážní práce, zateplovací systém, okna a dveře záruku v délce 60 měsíců a záruku na dodané výrobky – záruka dle výrobců, minimálně však 2 roky ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
- b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na uživatele .

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o

havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 14-ti dnů nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na náklady zhotovitele.

10. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

11. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.

13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč. Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i dílčímu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude zhotovitel provádět práce v 1 bytové jednotce déle jak 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou bytovou jednotku a za každý započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

16. Poddodávky

1. Zadavatel si vyhrazuje, že poddodavatelem nesmí být provedeno zateplení vnějšího pláště.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:

- přesné národné třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

17. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2115/25 ze dne 19.8.2024.

Příloha: 1 Výkaz výměr
2 Harmonogram prací

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

V Třebíči dne:



TOMIreko a. s.
Ing. Tomáš Kliner
člen představenstva

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PANELOVÉHO DOMU - ČSA 22, ŠUMPERK	Objednatel:	Město Šumperk	IČO/DIČ:	00303461/CZ00303461
Druh stavby:		Projektant:	ing. arch. Petr Doležal	IČO/DIČ:	73235555
Lokalita:		Zhotovitel:	TOMIreko a. s.	IČO/DIČ:	28359216/CZ28359216
Začátek výstavby:	08.12.2023	Konec výstavby:		Položek:	308
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 215 006.55	Práce přesčas		0.00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	5 495 928.94	Bez pevné podl.		0.00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	10 806 076.39	Kulturní památka		0.00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	8 456 726.31				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	91 847.80				Ostatní		0
	Montáž	289 904.57				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		1 309 494.60						
ZRN celkem		33 664 985.17	DN celkem		0.00	NUS celkem		0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.		0.00
						VORN celkem		250 000.00
						VORN celkem z obj.		0.00

Základ 0%	0.00		
Základ 12%	33 914 985.17	DPH 12%	4 069 798.22
Základ 21%	0.00	DPH 21%	0.00
		Celkem bez DPH	33 914 985.17
		Celkem včetně DPH	37 984 783.39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PANELOVÉHO DOMU - ČSA 22, ŠUMPERK	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:		Začátek výstavby:	08.12.2023	Projektant:	ing. arch. Petr Doležal
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	TOMIreko a. s.
JKSO:		Zpracováno dne:	08.12.2023	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
		Celkem bez DPH	Celkem
SO.01	VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	8 329 314.72	126.88
SO.02	ZATEPLENÍ FASÁD	22 822 312.31	432.70
SO.03	ZATEPLENÍ STŘECHY	2 513 358.14	212.06
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	250 000.00	0.00
		33 914 985.17 Kč	771.64

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PANELOVÉHO DOMU - ČSA 22, ŠUMPERK	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:		Začátek výstavby: 08.12.2023	Projektant:	ing. arch. Petr Doležal
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	TOMIreko a. s.
JKSO:		Zpracováno dne: 08.12.2023	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
			Celkem	Celkem
SO.01		VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	8 329 314.72	126.88
SO.01	31	Zdi podpěrné a volné	168 772.25	22.37
SO.01	61	Úprava povrchů vnitřní	303 705.44	9.89
SO.01	096	Bourání konstrukcí	199 670.85	57.21
SO.01	099	Přesuny hmot HSV	194 149.93	0.00
SO.01	713	Izolace tepelné	46 528.43	0.48
SO.01	764	Konstrukce klempířské	592 917.80	1.46
SO.01	766	Konstrukce truhlářské	6 531 233.30	33.06
SO.01	776	Podlahy povlakové	144 032.14	1.74
SO.01	784	Malby	42 275.59	0.13
SO.01	095	Ostatní a dokončovací práce	106 029.00	0.54
SO.02		ZATEPLENÍ FASÁD	22 822 312.31	432.70
SO.02	010	Zemní práce	53 895.24	0.00
SO.02	027	Základy	1 522.55	1.17
SO.02	050	Komunikace	58 602.32	24.30
SO.02	62	Úprava povrchů vnější	10 482 314.60	108.03
SO.02	711	Izolace proti vodě	1 988 217.13	3.47
SO.02	096	Bourání konstrukcí	737 200.55	140.21
SO.02	713	Izolace tepelné	215 830.53	1.51
SO.02	764	Konstrukce klempířské	45 457.79	0.11
SO.02	767	Konstrukce zámečnické	5 795 049.70	21.95
SO.02	771	Podlahy z dlaždic	1 989 086.52	57.55
SO.02	776	Podlahy povlakové	18 683.68	0.03
SO.02	094	Lešení a stavební výtahy	1 001 303.10	71.86
SO.02	095	Ostatní a dokončovací práce	53 396.24	0.56
SO.02	M21	Elektromontáže	381 752.37	1.94
SO.03		ZATEPLENÍ STŘECHY	2 513 358.14	212.06
SO.03	096	Bourání konstrukcí	444 752.52	163.49
SO.03	712	Izolace střech (povlakové krytiny)	1 303 481.06	40.57
SO.03	713	Izolace tepelné	504 784.38	5.10
SO.03	764	Konstrukce klempířské	65 210.18	0.60
SO.03	767	Konstrukce zámečnické	195 130.00	2.30
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	250 000.00	0.00
			33 664 985.17	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			Doba výstavby:			Objednatel:			Město Šumperk		
Druh stavby:			Začátek výstavby:			08.12.2023 Projektant:			ing. arch. Petr Doležal		
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:			vyplní zhotovitel		
JKSO:			Zpracováno dne:			08.12.2023 Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem bez DPH	Celkem			
	SO.01		VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ					8 329 314.72		126.88	
	SO.01	31	Zdi podpěrné a volné					168 772.25		22.37	
1	SO.01	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobeton. hladkých tl. 300 mm 13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,74)*1,75 RTS komentář: V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod	m2	48.62	2 010.00		97 716.15	13.59		RTS II / 2023
2	SO.01	311271175R00	Zdivo z tvárníc pórobeton. hladkých tl. 200 mm 13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,50) RTS komentář: V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod	m2	40.09	1 343.00		53 835.50	6.91		RTS II / 2023
3	SO.01	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm 10*(0,60*2,70) meziokenní pilíře 1.NP	m2	16.20	1 063.00		17 220.60	1.87		RTS II / 2023
	SO.01	61	Úprava povrchů vnitřní					303 705.44		9.89	
4	SO.01	632421160RU3	Potěr cementový s výztužnými vlákny, rychleschnoucí, nesmršťující, ručně zpracovaný, tl.50 mm; vč. 1x penetrace 13*(3,28*1,05) RTS komentář: Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.	m2	44.77	1 784.00		79 873.25	4.59		RTS II / 2023
5	SO.01	602022191R00	Penetrační nátěr stěn vnitřních, nanášený ručně 13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,74)*1,75 13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,50) 10*(0,125*2,70) 13*(2*1,25*2,70+1,25*3,28) RTS komentář: Základový penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pro vnitřní a vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.	m2	233.13	40.00		9 325.04	0.05		RTS II / 2023
6	SO.01	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, vč. sítě a tmelu 13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,50) 10*(0,125*2,70) 13*(2*1,25*2,70+1,25*3,28) RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu.	m2	233.13	280.00		65 275.28	0.84		RTS II / 2023
7	SO.01	602011141RT3	Štuková omítka na stěnách vnitřních, nanášená ručně, tl. 4 mm 13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,50) 10*(0,125*2,70) 13*(2*1,25*2,70+1,25*3,28) RTS komentář: Omítka ze suché směsi pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.	m2	233.13	176.00		41 030.18	1.14		RTS II / 2023
8	SO.01	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Varianata: s použitím suché maltové směsi 15*2*(0,90+0,75)*0,25 10*2*(0,91+0,75)*0,25 2*2*(0,92+0,75)*0,25 2*2*(0,93+0,75)*0,25 2*2*(0,74+0,75)*0,25 12*2*(0,90+0,60)*0,25 13*2*(0,91+0,60)*0,25 2*2*(0,93+0,60)*0,25 1*2*(0,74+0,60)*0,25 13*2*(3,28+1,72)*0,25 2*2*(0,85+0,60)*0,25 1*2*(3,42+1,50)*0,25 1*2*(1,06+2,05)*0,25 1*2*(1,06+2,00)*0,25 1*2*(0,90+2,00)*0,25 RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	87.48	800.00		69 980.00	3.05		RTS II / 2023
9	SO.01	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky pro vnitřní omítky, ostění+nadpraží+parapet; vč. dodávky 15*2*(0,90+0,75) 10*2*(0,91+0,75) 2*2*(0,92+0,75) 2*2*(0,93+0,75) 2*2*(0,74+0,75) 12*2*(0,90+0,60) 13*2*(0,91+0,60) 2*2*(0,93+0,60) 1*2*(0,74+0,60) 13*2*(3,28+1,72) 2*2*(0,85+0,60) 1*2*(3,42+1,50) 1*2*(1,06+2,05) 1*2*(1,06+2,00) 1*2*(0,90+2,00) RTS komentář: měří se v metrech délky hran	m	349.90	60.00		20 994.00	0.16		RTS II / 2023
10	SO.01	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitřní omítku tl.15 mm; vč. dodávky lišty 15*(0,90+2*0,75) 10*(0,91+2*0,75) 2*(0,92+2*0,75) 2*(0,93+2*0,75) 2*(0,74+2*0,75) 12*(0,90+2*0,60) 13*(0,91+2*0,60) 2*(0,93+2*0,60) 1*(0,74+2*0,60) 13*(3,28+2*1,72) 2*(0,85+2*0,60) 1*(3,42+2*1,50) 1*(1,06+2*2,05) 1*(1,06+2*2,00) 1*(0,90+2*2,00) RTS komentář: měří se v metrech délky hran	m	246.11	70.00		17 227.70	0.06		RTS I / 2023
	SO.01	096	Bourání konstrukcí					199 670.85		57.21	
11	SO.01	962200041RA0-R1	Bourání příček z profilovaného skla - výplně vnějších otvorů 8*(1,96*2,40)+2*(1,78*2,40) 1*(3,46*2,00) RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,045 t/m2 konstrukce.	m2	53.10	195.50		10 380.27	2.42		firemní
12	SO.01	968072745R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 2 m2	m2	21.50	185.60		3 991.14	0.68		RTS II / 2023

			8*(0,90*2,40)+2*(0,88*2,40)	1.NP		21.50				
13	SO.01	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 13*(3,28*2,40)	schodišťové stěny 2.NP-14.NP	m2	102.34	98.50	10 080.10	1.99	RTS II / 2023
14	SO.01	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 2+3+3+3+2+3+3+1+3+3+2	okna 1.PP, poz.O9-O12 střešní nástavba, poz.O17	kus	30.00	18.50	555.00	0.00	RTS II / 2023
15	SO.01	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 28*(0,90*0,60) 2*(0,85*0,60)	okna 1.PP, poz.O9-O12 střešní nástavba, poz.O17	m2	16.14	432.00	6 972.48	1.10	RTS II / 2023
16	SO.01	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 1+1+1	střešní nástavba, poz. O14+O15+O16	kus	3.00	24.50	73.50	0.00	RTS II / 2023
17	SO.01	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,06*2,05+1,06*2,00+0,90*2,0	střešní nástavba, poz.O14+O15+O16	m2	6.09	284.50	1 733.46	0.39	RTS II / 2023
18	SO.01	728314813R00	Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,75 m2 1	střešní nástavba, poz.O.19	kus	1.00	820.00	820.00	0.02	RTS II / 2023
19	SO.01	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 56*(1,50*1,60+28*(2,10*1,60))	okna poz.O20+O21	m2	228.48	156.00	35 642.88	9.35	RTS II / 2023
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením							
20	SO.01	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2 65*(1,50*1,60+0,90*2,40)+3*26*(1,50*1,60+0,90*2,40)	okna poz.O22+O23+O24+O25	m2	652.08	146.00	95 203.68	36.40	RTS II / 2023
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením							
21	SO.01	968096001R00	Bourání parapetů interiér. plastových š.do 20 cm 56*1,50 28*2,10 65*1,50 26*1,50 26*1,50 26*1,50	po okna na poz.O20 po okna na poz.O21 po okna na poz.O22 po okna na poz.O23 po okna na poz.O24 po okna na poz.O25	m	357.30	29.60	10 576.08	4.24	RTS II / 2023
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
22	SO.01	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 2*0,85 56*1,50 28*2,10 65*1,50 26*1,50 26*1,50 26*1,50	po okna na poz.O17 po okna na poz.O20 po okna na poz.O21 po okna na poz.O22 po okna na poz.O23 po okna na poz.O24 po okna na poz.O25	m	359.00	40.00	14 360.00	0.48	RTS II / 2023
23	SO.01	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 Variant: 13*(1,50*2,20+5,05*1,10)	2.NP-14.NP podesta schodiště stávající	m2	115.12	58.10	6 688.18	0.12	RTS II / 2023
24	SO.01	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 13*(1,50+1,20+0,15+4,65+5,05)	2.NP-14.NP podesta schodiště stávající	m	163.15	15.90	2 594.09	0.01	RTS II / 2023
	SO.01	099	Přesuny hmot HSV					194 149.93	0.00	
25	SO.01	998011005R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m		t	32.26	400.00	12 904.40	0.00	RTS II / 2023
26	SO.01	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m		t	57.21	194.00	11 098.16	0.00	RTS II / 2023
27	SO.01	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky 9*53,977		t	485.79	62.50	30 362.06	0.00	RTS II / 2023
28	SO.01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii		t	57.21	302.00	17 276.51	0.00	RTS II / 2023
29	SO.01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10*57,207		t	572.07	21.50	12 299.51	0.00	RTS II / 2023
30	SO.01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	57.21	176.50	10 097.04	0.00	RTS II / 2023
31	SO.01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4*57,207	odvoz na celk. vzdálenost 5 km	t	228.83	12.50	2 860.35	0.00	RTS II / 2023
32	SO.01	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904		t	57.21	1 700.00	97 251.90	0.00	RTS II / 2023
		RTS komentář:	Okna, dveře atd							
	SO.01	713	Izolace tepelné					46 528.43	0.48	
33	SO.01	713131131R00-R1	Montáž tepelné izolace lepením, XPS - vnitřní parapety a prahy (15*0,90+10*0,91+2*0,92+2*0,93+2*0,74)*0,16 (12*0,90+13*0,91+2*0,91+1*0,74+13*3,28)*0,16 (1*1,06+1*1,06+1*0,90)*0,16 (2*0,85+1*3,42+56*1,50+28*2,10)*0,16 (65*2,40+26*2,40+26*2,40+26*2,40)*0,16 RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2	okna poz.O1+O2+O3+O4+O5 okna poz.O9+O10+O11+O12+O13 dveře poz.O14+O15+O16 okna poz.O17+O18+O20+O21 balkon. sestavy poz.O22+O23+O24+O25	m2	94.36	221.00	20 853.56	0.28	RTS II / 2023
34	SO.01	283754621	Deska izolační XPS,součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK, pevnost v tlaku: 300 kPa; tl. 50 mm (15*0,90+10*0,91+2*0,92+2*0,93+2*0,74)*0,16 (12*0,90+13*0,91+2*0,91+1*0,74+13*3,28)*0,16 (1*1,06+1*1,06+1*0,90)*0,16 (2*0,85+1*3,42+56*1,50+28*2,10)*0,16 (65*2,40+26*2,40+26*2,40+26*2,40)*0,16 :ztrátne 20%; 18,872 RTS komentář: Extrudovaný polystyren s trvalé neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí, používaný především jako tepelná izolace suterénních stěn, soklových partií atp. Povrch strukturovaný, rovná hrana Rozměry 1250 x 600 mm Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK Pevnost v tlaku: 300 kPa	okna poz.O1+O2+O3+O4+O5 okna poz.O9+O10+O11+O12+O13 dveře poz.O14+O15+O16 okna poz.O17+O18+O20+O21 balkon. sestavy poz.O22+O23+O24+O25	m2	113.23	220.00	24 911.04	0.20	RTS II / 2023
35	SO.01	998713105R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m		t	0.48	1 588.00	763.83	0.00	RTS II / 2023
	SO.01	764	Konstrukce klempířské					592 917.80	1.46	
36	SO.01	764411124R00	D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 260 mm; barva šedá 15*0,90 10*0,91 2*0,92 2*0,93 2*0,74 12*0,90 13*0,91 2*0,93 1*0,74 RTS komentář: Odměření délky parapetu a odřiznutí potřebné délky z kusu. Očištění podloží od případných nečistot. Přisoubování parapetu k oknu, zakrytí šroubů plastovými krytkami. Vyrovnaní pomocí vodní váhy ve spádu směrem od profilu okna. Podpěnění parapetu nízkoexpanzní pěnou	poz.K1 poz.K2 poz.K3 poz.K4 poz.K5 poz.K9 poz.K10 poz.K11 poz.K12	m	53.01	1 030.00	54 600.30	0.12	RTS II / 2023
37	SO.01	764411127R00	D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 320 mm; barva šedá 56*1,50 28*2,10 (65+26+26+26)*1,50 RTS komentář: Odměření délky parapetu a odřiznutí potřebné délky z kusu. Očištění podloží od případných nečistot. Přisoubování parapetu k oknu, zakrytí šroubů plastovými krytkami. Vyrovnaní pomocí vodní váhy ve spádu směrem od profilu okna. Podpěnění parapetu nízkoexpanzní pěnou	poz.K14 poz.K15 poz.K16	m	357.30	1 200.00	428 760.00	1.15	RTS II / 2023
38	SO.01	764411128R00	D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 340 mm; barva šedá 13*3,28 RTS komentář: Odměření délky parapetu a odřiznutí potřebné délky z kusu. Očištění podloží od případných nečistot. Přisoubování parapetu k oknu, zakrytí šroubů plastovými krytkami. Vyrovnaní pomocí vodní váhy ve spádu směrem od profilu okna. Podpěnění parapetu nízkoexpanzní pěnou	poz.K13	m	42.64	1 200.00	51 168.00	0.16	RTS II / 2023
39	SO.01	764411130R00	D+M Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 380 mm; barva šedá 2*0,96 1*0,80 1*0,75 1*3,42 RTS komentář: Odměření délky parapetu a odřiznutí potřebné délky z kusu. Očištění podloží od případných nečistot. Přisoubování parapetu k oknu, zakrytí šroubů plastovými krytkami. Vyrovnaní pomocí vodní váhy ve spádu směrem od profilu okna. Podpěnění parapetu nízkoexpanzní pěnou	poz.K17 poz.K18 poz.K19 poz.K20	m	6.89	1 300.00	8 957.00	0.03	RTS II / 2023
40	SO.01	764411157R00	Boční krytky, AL, pro šifku parapetu 260-360 mm 15+10+2+2+2+12+13+2+1+13+56+28+143 pro poz.K1-K16		pár	299.00	150.00	44 850.00	0.00	RTS II / 2023

41	SO.01	764411159R00	<i>RTS komentář:</i> Vyškrábnutí žlábků pro bočnice parapetu. Nasazení krytek na parapetní desku Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 380-400 mm 2+1+2+1 <i>pro poz.K17-K20</i>	pár	6.00 6.00	155.00	930.00	0.00	RTS II / 2023
42	SO.01	998764105R00	<i>RTS komentář:</i> Vyškrábnutí žlábků pro bočnice parapetu. Nasazení krytek na parapetní desku Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m	t	1.46	2 500.00	3 652.50	0.00	RTS II / 2023
SO.01		766	Konstrukce truhlářské				6 531 233.30	33.06	
43	SO.01	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2, s dodatečným vypěněním spáry 15+10+2+2+12+13+2+1+2 <i>poz. O1+O2+O3+O4+O5+O9+O10+O11+O12+O17</i>	kus	61.00 61.00	535.50	32 665.50	0.05	RTS II / 2023
44	SO.01	61143807-R1	Okno plastové jednokřídle, OS; rozm. 900x750 mm; poz.O1; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	15.00	2 954.00	44 310.00	0.21	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
45	SO.01	61143807-R2	Okno plastové jednokřídle, OS; rozm. 910x750 mm; poz.O2; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	10.00	3 101.70	31 017.00	0.14	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
46	SO.01	61143807-R3	Okno plastové jednokřídle, OS; rozm. 920x750 mm; poz.O3; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	2.00	3 110.00	6 220.00	0.03	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
47	SO.01	61143807-R4	Okno plastové jednokřídle, OS; rozm. 930x750 mm; poz.O4; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	2.00	3 189.90	6 379.80	0.03	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
48	SO.01	61143807-R5	Okno plastové jednokřídle, FIX; rozm. 740x750 mm; poz.O5; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	2.00	1 757.70	3 515.40	0.03	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; barva bílá/bílá							
49	SO.01	61143807-R6	Okno plastové jednokřídle, OS; rozm. 850x600 mm; poz.O17; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	2.00	2 823.50	5 647.00	0.03	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
50	SO.01	61143806-R1	Okno plastové jednokřídle, S; rozm. 900x600 mm; poz.O9; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	12.00	5 419.05	65 028.60	0.11	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 5 komor, hl.70 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním dvojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
51	SO.01	61143806-R2	Okno plastové jednokřídle, S; rozm. 910x600 mm; poz.O10; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	13.00	5 428.50	70 570.50	0.12	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 5 komor, hl.70 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním dvojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
52	SO.01	61143806-R3	Okno plastové jednokřídle, S; rozm. 930x600 mm; poz.O11; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	2.00	5 444.30	10 888.60	0.02	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 5 komor, hl.70 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním dvojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
53	SO.01	61143806-R4	Okno plastové jednokřídle, S; rozm. 740x600 mm; poz.O12; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	1.00	5 291.00	5 291.00	0.01	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 5 komor, hl.70 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním dvojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
54	SO.01	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2, s dodatečným vypěněním spáry 56 <i>poz. O20</i>	kus	56.00 56.00	613.00	34 328.00	0.07	RTS II / 2023
55	SO.01	61143819-R1	Okno plastové jednokřídle, OS; rozm.1500x1600 mm; poz.O20; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	56.00	8 877.70	497 151.20	3.36	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
56	SO.01	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2, s dodatečným vypěněním spáry 28 <i>poz. O21</i>	kus	28.00 28.00	682.50	19 110.00	0.05	RTS II / 2023
57	SO.01	61143843-R1	Okno plastové dvoukřídle, O+OS; rozm. 2100x1600 mm; poz.O21; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	28.00	13 477.20	377 361.60	2.38	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
58	SO.01	766629310R00-R1	Montáž plastových balkonových sestav, s dodatečným vypěněním spáry (65+26+26+26)*4,56 <i>poz. O22+O23+O24+O25</i>	m2	652.08 652.08	724.50	472 431.96	0.21	firemní
59	SO.01	61143846-R1	Balkon. sestava plastová, O+OS; rozm. 2400x2400 mm; poz.O22; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	65.00	17 492.40	1 137 006.00	6.83	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
60	SO.01	61143846-R2	Balkon. sestava plastová, O+OS; rozm. 2400x2400 mm; poz.O23; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	26.00	18 107.70	470 800.20	2.73	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
61	SO.01	61143846-R3	Balkon. sestava plastová, O+OS; rozm. 2400x2400 mm; poz.O24; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	26.00	17 456.70	453 874.20	2.73	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
62	SO.01	61143846-R4	Balkon. sestava plastová, O+OS; rozm. 2400x2400 mm; poz.O25; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	26.00	18 107.70	470 800.20	2.73	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
63	SO.01	766629310R00-R2	Montáž plastových stěn prosklených, s dodatečným vypěněním spáry 13*(3,28*1,72)+1*(3,42*1,50) <i>poz. O13+O18</i>	m2	78.47 78.47	745.50	58 500.13	0.03	firemní
64	SO.01	61143846-R5	Sestava oken plastová, 1*POS+1*FIX; rozm. 3280x1720 mm; poz.O13; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	13.00	31 547.30	410 114.90	2.41	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
65	SO.01	61143846-R6	Sestava oken plastová, 3*S+3*FIX; rozm. 3420x1500 mm; poz.O18; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	1.00	28 849.80	28 849.80	0.17	firemní
		<i>RTS komentář:</i> profily tl. A, 7 komor, hl.80 mm, se třemi těsněními; zasklení izolačním trojsklem; celoobvodové kování s mikroventilací; barva bílá/bílá							
66	SO.01	766711021RT2	Montáž vstupních dveří, s dodatečným vypěněním spáry 2*(1,06+2,05)+2*(1,06+2,00)+2*(0,90+2,00) <i>poz. O14+O15+O16</i>	m	18.14 18.14	887.20	16 093.81	0.00	RTS II / 2023
67	SO.01	61143252-R1	Dveře vchodové plné, plast.; rozm.1060x2050 mm; poz.O14; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	1.00	14 812.30	14 812.30	0.06	firemní
68	SO.01	61143252-R2	Dveře vchodové plné, plast.; rozm.1060x2000 mm; poz.O15; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	1.00	14 692.70	14 692.70	0.06	firemní
69	SO.01	61143252-R3	Dveře vchodové plné, plast.; rozm. 900x2000 mm; poz.O16; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	1.00	14 214.90	14 214.90	0.06	firemní
70	SO.01	728314114R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2	kus	1.00	882.00	882.00	0.00	RTS II / 2023
71	SO.01	4295330145	Žaluzie protidešťová, rozm. 850x600 mm; poz. O19; komplet vč. kování a příslušenství; specifikace v PD příloha D.1.1-17	kus	1.00	6 659.10	6 659.10	0.01	firemní
72	SO.01	766601213R00	D+M Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie 15*2*(0,90+0,75) 2*2*(0,92+0,75) 2*2*(0,93+0,75) 2*2*(0,74+0,75) 12*2*(0,90+0,60) 10*2*(0,91+0,75) 13*2*(0,91+0,60) 2*2*(0,93+0,60) 1*2*(0,74+0,60) 13*2*(3,28+1,72) 2*2*(0,85+0,60) 1*2*(3,42+1,50) okna poz.O1 okna poz.O3 okna poz.O4 okna poz.O5 okna poz.O9 okna poz.O2 okna poz.O10 okna poz.O11 okna poz.O12 okna poz.O13 okna poz.O17 sestava oken poz.O18	m	2 277.10 49.50 6.68 6.72 5.96 36.00 33.20 39.26 6.12 2.68 130.00 5.80 9.84	81.40	185 355.94	0.00	RTS II / 2023

		56*2*(1,50+1,60)	okna poz.O20		347.20				
		28*2*(2,10+1,60)	okna poz.O21		207.20				
		65*2*(2,40+2,40)	balkon. sestava poz.O22		624.00				
		26*2*(2,40+2,40)	balkon. sestava poz.O23		249.60				
		26*2*(2,40+2,40)	balkon. sestava poz.O24		249.60				
		26*2*(2,40+2,40)	balkon. sestava poz.O25		249.60				
		1*2*(1,06+2,05)	dveře poz. O14		6.22				
		1*2*(1,06+2,00)	dveře poz. O15		6.12				
		1*2*(0,90+2,00)	dveře poz. O16		5.80				
		RTS komentář: Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie							
73	SO.01	766601161R00	D+M Montáž těsnění přípoj. spáry, další expanzní páska	m	2 277.10	66.50	151 427.15	0.00	RTS II / 2023
			RTS komentář: Montáž těsnění přípojovací spáry při montáži otvorových prvků - další komprimovaná páska např. k dodatečné izolaci zateplovacího systému. Vypíh spáry polyuretanovou pěnou není součástí položky						
74	SO.01	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	61.00	242.60	14 798.60	0.00	RTS II / 2023
			15+10+2+2+2+12+13+2+1+2		61.00				
75	SO.01	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	199.00	308.70	61 431.30	0.00	RTS II / 2023
			56+65+26+26+26		199.00				
76	SO.01	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	56.00	344.40	19 286.40	0.00	RTS II / 2023
			13*2+1*2+28		56.00				
77	SO.01	60775511	Parapet interiéru PVC komůrkový, šíře 200 mm, barva bílá	m	458.07	266.10	121 892.43	1.19	RTS II / 2023
			15*0,90	po okna na poz.O1	13.50				
			10*0,91	po okna na poz.O2	9.10				
			2*0,92	po okna na poz.O3	1.84				
			2*0,93	po okna na poz.O4	1.86				
			2*0,74	po okna na poz.O5	1.48				
			12*0,90	po okna na poz.O9	10.80				
			13*0,91	po okna na poz.O10	11.83				
			2*0,93	po okna na poz.O11	1.86				
			1*0,74	po okna na poz.O12	0.74				
			13*3,28	po okna na poz.O13	42.64				
			1*3,42	po okna na poz.O18	3.42				
			56*1,50	po okna na poz.O20	84.00				
			28*2,10	po okna na poz.O21	58.80				
			65*1,50	po okna na poz.O22	97.50				
			26*1,50	po okna na poz.O23	39.00				
			26*1,50	po okna na poz.O24	39.00				
			26*1,50	po okna na poz.O25	39.00				
			2*0,85	po okna na poz.O17	1.70				
78	SO.01	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety, šířka 400 mm, oboustranná, barva bílá	kus	302.00	76.70	23 163.40	0.01	RTS II / 2023
			15+10+2+2+2+12+13+2+1+13+2+1+56+28+65+26+26		302.00				
79	SO.01	60775510-R1	Obložka oken interiéru, ostění+nadpraží; komůrkové PVC desky; ostění hl. do 150 mm, límeč š. do 100 mm; vč. spoj. a kotev. materiálů; barva bílá	m	1 441.20	669.40	964 739.28	7.21	firemní
			56*(2*1,60+1,50)	po okna na poz.O20	263.20				
			28*(2*1,60+2,10)	po okna na poz.O21	148.40				
			65*(2,40+0,80+1,60+2,40)	po okna na poz.O22	468.00				
			26*(2,40+0,80+1,60+2,40)	po okna na poz.O23	187.20				
			26*(2,40+0,80+1,60+2,40)	po okna na poz.O24	187.20				
			26*(2,40+0,80+1,60+2,40)	po okna na poz.O25	187.20				
80	SO.01	766694112R00-R1	Montáž obložek oken interiéru. z desek PVC komůrkových; r.š.do 30 cm, dl.do 160 cm	kus	510.00	188.70	96 237.00	0.01	firemní
			56*(2+1)	po okna na poz.O20	168.00				
			28*(2+0)	po okna na poz.O21	56.00				
			65*(0+1+1+0)	po okna na poz.O22	130.00				
			26*(0+1+1+0)	po okna na poz.O23	52.00				
			26*(0+1+1+0)	po okna na poz.O24	52.00				
			26*(0+1+1+0)	po okna na poz.O25	52.00				
81	SO.01	766694113R00-R1	Montáž obložek oken interiéru. z desek PVC komůrkových; r.š.do 30 cm, dl.do 260 cm	kus	314.00	235.70	74 009.80	0.00	firemní
			28*(0+1)	po okna na poz.O21	28.00				
			65*(1+0+0+1)	po okna na poz.O22	130.00				
			26*(1+0+0+1)	po okna na poz.O23	52.00				
			26*(1+0+0+1)	po okna na poz.O24	52.00				
			26*(1+0+0+1)	po okna na poz.O25	52.00				
82	SO.01	998766105R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 48 m	t	33.06	1 200.00	39 675.60	0.00	RTS II / 2023
	SO.01	776	Podlahy povlakové				144 032.14	1.74	
83	SO.01	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	159.89	28.00	4 476.84	0.00	RTS II / 2023
			13*(1,50*2,20+5,05*1,10+1,05*3,28)	2.NP-14.NP podesta schodiště rozšířená	159.89				
84	SO.01	632415104RT3	Vyrovnávací samonivelační hmota, rychleschnoucí; ručně tl. 4 mm; vč. penetrace podkladu	m2	159.89	185.00	29 579.10	1.11	RTS II / 2023
			13*(1,50*2,20+5,05*1,10+1,05*3,28)	2.NP-14.NP podesta schodiště rozšířená	159.89				
			RTS komentář: Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou, rozmíchání suché směsi s vodou podle receptury výrobce, vylévání směsi v pruzích, rozprostření zubovou stěrkou a odvodnění válečkem						
85	SO.01	776101121R00	Provedení penetrace podkladu podlah	m2	159.89	22.40	3 581.47	0.00	RTS II / 2023
			13*(1,50*2,20+5,05*1,10+1,05*3,28)	pod krytinu	159.89				
86	SO.01	24696906.A	Nátěr penetrační pro savý podklad	kg	31.98	28.00	895.36	0.03	RTS II / 2023
			13*(1,50*2,20+5,05*1,10+1,05*3,28)*0,2	spotřeba 0,2 kg/m2	31.98				
87	SO.01	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC, vč. dodávky lepidla	m2	159.89	168.00	26 861.02	0.04	RTS II / 2023
			13*(1,50*2,20+5,05*1,10+1,05*3,28)	2.NP-14.NP podesta schodiště rozšířená	159.89				
88	SO.01	28412285	PVC podlahovina heterogenní, pro zatížení min. tř.34/43	m2	167.88	320.00	53 721.92	0.52	RTS II / 2023
			13*(1,50*2,20+5,05*1,10+1,05*3,28)	2.NP-14.NP podesta schodiště rozšířená	159.89				
			ztrata 5%; 7,99435		7.99				
			RTS komentář: heterogenní pro velmi vysoký stupeň zatížení při provoz						
89	SO.01	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, vč. svařovací šňůry	m	71.50	50.40	3 603.60	0.00	RTS II / 2023
			13*(1*2,20+3*1,10)	2.NP-14.NP podesta schodiště rozšířená	71.50				
90	SO.01	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu; včetně dodávky soklíku PVC	m	233.09	45.00	10 489.05	0.02	RTS II / 2023
			13*(1,50+1,20+0,15+4,65+5,05+1,05+1,05+3,28)	podesta schodiště 2.NP-14.NP	233.09				
91	SO.01	776981124R00	Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah.; vč. dodávky	m	15.60	616.00	9 609.60	0.01	RTS II / 2023
			13*1,2	2.NP-14.NP podesta schodiště	15.60				
92	SO.01	998776105R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 48 m	t	1.87	650.00	1 214.20	0.00	RTS II / 2023
	SO.01	784	Malby				42 275.59	0.13	
93	SO.01	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální, 1x	m2	584.14	12.00	7 009.70	0.04	RTS II / 2023
			(15*0,90+10*0,91+2*0,92+2*0,93+2*0,74)*1,75	vyzdivky parapetů v 1.NP pro okna poz.O1-O5	48.62				
			13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,50)	vyzdivky parapetů 2-14.NP pro okna poz.O13+O18	40.09				
			10*(0,125*2,70)	meziokenní pilíře 1.NP	3.38				
			87,754*4	zapravení oken na poz.O1-O18	351.02				
			13*(2*1,25*2,70+1,25*3,28)	stěny a strop rozšířené podesty schodiště	141.05				
			RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěru, lepidel či tmeľu.						
94	SO.01	784195212R00	Malba bílá ořezuvodná, vysoká bělost; bez penetrace, 2 x	m2	584.14	60.00	35 048.52	0.09	RTS II / 2023
			(15*0,90+10*0,91+2*0,92+2*0,93+2*0,74)*1,75	vyzdivky parapetů v 1.NP pro okna poz.O1-O5	48.62				
			13*(3,28*0,90)+1*(3,42*0,50)	vyzdivky parapetů 2-14.NP pro okna poz.O13+O18	40.09				
			10*(0,125*2,70)	meziokenní pilíře 1.NP	3.38				
			87,754*4	zapravení oken na poz.O1-O18	351.02				
			13*(2*1,25*2,70+1,25*3,28)	stěny a strop rozšířené podesty schodiště	141.05				
			RTS komentář: Ořezuvodný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Redí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádkou a bez penetrace.						
95	SO.01	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m	t	0.13	1 685.00	217.37	0.00	RTS II / 2023
	SO.01	095	Ostatná a dokončovací práce				106 029.00	0.54	
96	SO.01	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění; vč. papírové lepenky	m2	1 377.00	12.00	16 524.00	0.48	RTS II / 2023
			15*(17*3,60*1,50)	počítaná šíře 1,5m při obvod. stěnách; 1PP-14.NP	1 377.00				

97	SO.01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*(17*3,60*1,50) <i>počítána šíře 1,5m při obvod. stěnách; 1PP-14.NP</i>	m2	1 377.00	65.00	89 505.00	0.06	RTS II / 2023
<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrudněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.</i>									
SO.02 ZATEPLENÍ FASÁD							22 822 312.31	432.70	
SO.02 010 Zemní práce							53 895.24	0.00	
98	SO.02	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 2*(0,50*0,50*1,10) <i>výkres pro patky, viz. výkres D.1.1-19, prvek Z1</i>	m3	0.55	1 176.00	646.80	0.00	RTS II / 2023
99	SO.02	132201110R01	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3 ručně (0,60*0,50)*(18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(20,; pro zateplení soklu zdíva 1.PP a okap.chodníček Položka obsahuje hloubení ryh, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, Do mýrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje	m3	29.07	585.00	17 005.95	0.00	RTS II / 2023
<i>RTS komentář: udržování pracoviště a ochranu výkopistiše proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekáni a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadávěk, urovnání dna výkopu</i>									
100	SO.02	131201119R00	Příplatek za lepihost - hloubení nezap.jam v hor.3 2*(0,50*0,50*1,10) <i>výkres pro patky, viz. výkres D.1.1-19, prvek Z1</i> (0,60*0,50)*(18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(20,; pro zateplení soklu zdíva 1.PP a okap.chodníček <i>RTS komentář: Do mýrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje</i>	m3	29.62	28.80	853.06	0.00	RTS II / 2023
101	SO.02	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním 2*(0,50*0,50*0,20) <i>viz. výkres D.1.1-19, prvek Z1</i> (0,50*0,30)*(18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(20,; pro zateplení soklu zdíva 1.PP a okap.chodníček <i>RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci</i>	m3	14.64	400.00	5 854.00	0.00	RTS II / 2023
102	SO.02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 (0,55+29,07)-14,635	m3	14.99	321.50	4 817.68	0.00	RTS II / 2023
103	SO.02	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	14.99	303.00	4 540.46	0.00	RTS II / 2023
104	SO.02	162201210R00	Příplatek za dalších 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 4*14,985 <i>za dalších 40 m; celková vzdálenost = do 50 m</i>	m3	59.94	200.00	11 988.00	0.00	RTS II / 2023
<i>RTS komentář: Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m.</i>									
105	SO.02	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	14.99	196.50	2 944.55	0.00	RTS II / 2023
106	SO.02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	14.99	350.00	5 244.75	0.00	RTS II / 2023
SO.02 027 Základy							1 522.55	1.17	
107	SO.02	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku třídného 2*(0,50*0,50*0,15) <i>patky, viz. výkres D.1.1-19, prvek Z1</i>	m3	0.08	1 314.00	98.55	0.16	RTS II / 2023
108	SO.02	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 2*(0,50*0,50*0,80) <i>patky, viz. výkres D.1.1-19, prvek Z1</i>	m3	0.40	3 560.00	1 424.00	1.01	RTS II / 2023
<i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně</i>									
SO.02 050 Komunikace							58 602.32	24.30	
109	SO.02	639571311R00	D+M textilie proti prorůstání 0,90*(18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(18,50+1,20 okapový chodníček š.50 cm Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 15 cm	m2	85.59	70.10	5 999.86	0.00	RTS II / 2023
110	SO.02	451571222R00	0,50*(18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(18,50+1,20 okapový chodníček š.50 cm Kladení dlaždic komunikací pro pěší, lože z kameniva těženého; vč.dodávky dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm	m2	47.55	138.50	6 585.68	14.29	RTS II / 2023
111	SO.02	596811111RV4	<i>Varienta: včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm</i> 0,50*(18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(18,50+1,20 okapový chodníček š.50 cm Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	24.30	269.00	6 536.97	0.00	RTS II / 2023
SO.02 62 Úprava povrchů vnější							10 482 314.60	108.03	
113	SO.02	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (18,50+22,10+20,30+18,40)*40,85 (5,13+1,90+5,44+4,06)*2,75+(2,47+5,18+4,63+4,86)*3. -15,14+20,84+79,50+880,56+6,09+11,28) 14*(2*1)*(1,20*2,60) 14*(1,35*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30)) Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 3924,719*0,2 <i>fasády 1.PP-14.NP - brutto</i> <i>fasády střeš.nástavby - brutto</i> <i>odpočet otvorů</i> <i>stěny lodžii 1.NP-14.NP</i> <i>stropy lodžii 1.NP-14.NP</i>	m2	3 924.72	30.00	117 741.57	0.08	RTS II / 2023
114	SO.02	622904212R00	20 % z celkové plochy fasád <i>RTS komentář: Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, umytí povrchu tlakovou vodou s čističem</i>	m2	784.94	60.00	47 096.64	0.25	RTS II / 2023
115	SO.02	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 500*0,25 <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.</i>	m2	125.00	74.50	9 312.50	0.00	RTS II / 2023
116	SO.02	624472101RT4	Antikorozní nátěr výtzuže, vč. dodávky nátěru 500*0,25 <i>RTS komentář: Položka obsahuje ošetření výtzuže antikorozním nátěrem. Položka neobsahuje očištění výtzuže ocelovým kartáčem.</i>	m2	125.00	104.50	13 062.50	0.12	RTS II / 2023
117	SO.02	622474130R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm 3924,719*0,01 <i>RTS komentář: Položka je určena pro lokální opravy betonových povrchů. Položka neobsahuje náklady na lešení</i>	m2	39.25	780.00	30 612.66	2.29	RTS II / 2023
118	SO.02	624961113R00	Těsnění spár PE těsnicí šňůrou průměru 40 mm; vč. odstranění původní výplně a vyčištění spáry 800 <i>RTS komentář: Položka je určena pro konečné tmelení spár u panelových staveb po předcházejícím vyplnění spáry vypěněním nebo vložním těsnících trubíc</i>	m	800.00	80.00	64 000.00	0.00	RTS II / 2023
119	SO.02	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem 800 <i>RTS komentář: Položka je určena pro konečné tmelení spár u panelových staveb po předcházejícím vyplnění spáry vypěněním nebo vložním těsnících trubíc</i>	m	800.00	240.00	192 000.00	0.70	RTS II / 2023
120	SO.02	622300131R00	Vyrovnání podkladu vnějších stěn a podhledů tmelem tl. do 5 mm; vč. dodávky tmelu 3924,719*0,10 <i>RTS komentář: Položka je určena pro konečné tmelení spár u panelových staveb po předcházejícím vyplnění spáry vypěněním nebo vložním těsnících trubíc</i>	m2	392.47	110.00	43 171.92	3.14	RTS II / 2023
121	SO.02	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech 638,316*0,10 <i>RTS komentář: Položka je určena pro konečné tmelení spár u panelových staveb po předcházejícím vyplnění spáry vypěněním nebo vložním těsnících trubíc</i>	m2	63.83	45.00	2 872.44	0.04	RTS II / 2023
122	SO.02	622300281RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z minerálního vlákn; vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm <i>RTS komentář: Vyřezání drážky v izolantu a osazení chráničky.</i>	m	150.00	78.50	11 775.00	0.03	RTS II / 2023
123	SO.02	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením; vč. penetrace podkladu (18,60+22,30+20,50+18,50+12*1,05)*0,50 <i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2</i>	m2	46.25	198.00	9 157.50	0.14	RTS II / 2023
124	SO.02	283758936	Deska soklová EPS perimetr. pevnost 150 kPa, lambda 0,035 W/mK; tl.100 mm (18,60+22,30+20,50+18,50+12*1,05)*0,50 zrnaté 5%; z,3125 <i>RTS komentář: Tepelnéizolační desky perimetr 150 s rovnou hranou z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) s uzavřenou povrchovou strukturou. Jako tepelná izolace suterénu a soklů obvodových stěn, kde jsou konstrukce namáhány stékající a odstihující vodou, nebo vlhkostí přilehlého porovitého prostředí. Desky jsou oboustranně opatřeny jemnou profilací pro zvýšenou přilíznost lepidel a tmelů.</i>	m2	48.56	410.00	19 910.83	0.12	RTS II / 2023
125	SO.02	622312122R00-R1	D+M KZS sokl: penetrace, tmel, soklový EPS 150 P tl.100 mm, hmoždinky, broušení, 2x stěrka s perlínkou, můstek, mozaiková omítka (18,60+22,30+20,50+18,50+12*1,05)*0,85 -15,14 <i>RTS komentář: Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, 2x natažení stěrky a vtažení výtzužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K</i>	m2	63.49	1 380.00	87 609.30	1.12	firemní
126	SO.02	622312163R00-R1	D+M KZS parapety: tmel, XPS 500 kPa tl.30 mm, broušení, 2x stěrka s perlínkou, parapet. lišta, krycí stěrka (27*0,91+1*0,74)*0,20 <i>RTS komentář: Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výtzužné tkaniny (1,68 m2), osazení parapetní lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek materiálů</i>	m2	5.06	1 100.00	5 568.20	0.03	firemní
127	SO.02	622312732R00-R1	D+M KZS: penetrace, tmel, minerální desky tl.100 mm, zapuštěné hmoždinky, kašírování, 2x stěrka s perlínkou, můstek, mozaiková omítka 29*(0,90*2,00) <i>RTS komentář: Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, 2x natažení stěrky s výtzužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK</i>	m2	52.20	1 780.00	92 916.00	1.04	firemní
128	SO.02	622312731R00-R1	D+M KZS: penetrace, tmel, minerální desky tl.80 mm, zapuštěné hmoždinky, kašírování, stěrka s perlínkou, můstek, silikon, omítka zmo 2 mm 13*10*(1,20*2,60) 14*(1,35*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30)) 14*(0,23*(7*3,04+2*3,30+2*2,78+5*0,30)) <i>RTS komentář: Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, 2x natažení stěrky a vtažení výtzužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K</i>	m2	1 156.42	1 670.00	1 931 226.41	22.75	firemní

		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka obsahuje: nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK</i>						
129	SO.02	622391001R00	Příplatek za montáž KZS podhledu, izolant, tenkovrst. om. 14*(1,35*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30)) <i>stropy lodžii 1.NP-14.NP</i>	m2	638.32 638.32	180.00	114 896.88	0.00	RTS II / 2023
130	SO.02	622312735R00-R1	D+M KZS: penetrace, tmel, minerální desky tl.160 mm, zapuštěné hmoždinky, kaširování, stěrka s perlinkou, můstek, silikon. omítka zrn 2 mm <i>Varianta:</i> <i>s omítkou SH silikonovou, zrn 2 mm</i> <i>(18,66+22,42+20,62+18,56)*40,15</i> <i>(5,13+1,90+5,44+4,06)*2,75+(2,47+5,18+4,63+4,86)*3</i> <i>-52,20</i> <i>-(20,84+79,50+880,56+6,09+11,28)</i> <i>14*12*(1,20*2,60)</i> <i>fasády 1.NP-14.NP skladby S1,S2 - brutto</i> <i>fasády střeš.nástavby - brutto</i> <i>odpočet ploch skladby S5.b</i> <i>odpočet otvorů</i> <i>stěny lodžii 1.NP-14.NP</i>	m2	2 795.58	2 160.00	6 038 446.32	58.62	firemní
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka obsahuje: nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK</i>						
131	SO.02	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2, k pol. 622312735R00-R1 <i>2795,577*0,25</i> <i>25% plochy; 3.NP-6.NP</i>	m2	698.89 698.89	18.00	12 580.09	0.00	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Standardně je započteno v položkách pro zateplení souboru 622 3 6 kusů hmoždinek na metr čtvereční</i>						
132	SO.02	622391113R00	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2, k pol. 622312735R00-R1 <i>2795,577*0,25</i> <i>25% plochy; 7.NP-10.NP</i>	m2	698.89 698.89	38.00	26 557.97	0.00	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Standardně je započteno v položkách souboru 622 3 6 kusů hmoždinek na metr čtvereční</i>						
133	SO.02	622391114R00	Příplatek za počet hmoždinek 12 ks/m2, k pol. 622312735R00-R1 <i>2795,577*0,25</i> <i>25% plochy; 11.NP-14.NP</i>	m2	698.89 698.89	50.00	34 944.70	0.00	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Standardně je započteno v položkách pro zateplení souboru 622 3 6 kusů hmoždinek na metr čtvereční</i>						
134	SO.02	622312753R00-R1	D+M KZS ostění: tmel, tuhá minerál. deska tl.30 mm, kaširování, 1x stěrka s perlinkou, rohové listy, můstek, silikon. omítka zrn 2 mm <i>(13*1,72+3*0,60+1*1,5+56*1,60+28*1,60+143*2,40+3*2</i> <i>1.NP-14.NP; okna poz. O13+O17+O18+O20+O21+O22-O2</i> <i>Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích listů (5 m/m2), rohových listů (3,33 m/m2) a listů s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Včetně dodávek materiálu. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K</i>	m2	264.82	2 470.00	654 093.05	4.92	firemní
135	SO.02	622312753R00-R2	D+M KZS nadpraží: tmel, tuhá minerál. deska tl.30 mm, kaširování, 1x stěrka s perlinkou, rohové listy s okapnicí, můstek, silikon. omítka zrn 2 mm <i>(13*3,28+3*0,85+1*3,42+56*1,50+28*2,10+143*2,40+3</i> <i>1.NP-14.NP; okna poz. O13+O17+O18+O20+O21+O22-O2</i> <i>Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích listů (5 m/m2), rohových listů (3,33 m/m2) a listů s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Včetně dodávek materiálu. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K</i>	m2	139.70	2 310.00	322 709.31	2.59	firemní
136	SO.02	622312763R00-R1	D+M KZS parapety: tmel, tuhá minerál. deska tl.30 mm, kaširování, 1x stěrka s perlinkou, parapet. listy, krycí spád. stěrka <i>(13*3,28+3*0,85+1*3,42+56*1,50+28*2,10+143*1,50)*0</i> <i>1.NP-14.NP; okna poz. O13+O17+O18+O20+O21+O22-O2</i> <i>Nalepení izolačních desek, kaširování minerální izolace, osazení parapetní listy (5m/m2), stěrka, vtažení výztužné tkaniny (1,68 m2), vyrovnávací stěrka. Včetně dodávek materiálu. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K.</i>	m2	105.54	1 460.00	154 084.02	1.68	firemní
137	SO.02	622311033R00	D+M Základní sada ETICS, profil soklový + okapní profil PVC, pro tl. izolantu 100-170 mm <i>18,66+22,42+20,62+18,56+12*1,20</i> <i>pro izolant tl.160 mm</i>	m	94.66 94.66	325.00	30 764.50	0.09	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Základní sada obsahuje dodávku a montáž základního a okapního profilu PVC s tkaninou včetně ukotvení do podkladu a případné použití vymezovacích podložek při nerovnosti podkladu</i>						
138	SO.02	622312113R00	D+M dilatační profil KZS; koutový <i>40,85*2</i> <i>dilatace sousedního objektu</i>	m	81.70 81.70	198.00	16 176.60	0.04	RTS II / 2023
139	SO.02	622421492R00	D+M okenní listy s tkaninou <i>(13*1,72+3*0,60+1*1,5+56*1,60+28*1,60+143*2,40+3*2</i> <i>ostění 1.NP-14.NP; okna poz. O13+O17+O18+O20+O21+O22-O2</i> <i>(31*0,75+28*0,60)*2</i> <i>ostění 1.PP-1.NP; ostění okna poz. O1-O5 + O9-O12</i> <i>(3*2,40)*2</i> <i>ostění stávající výplně hl. vstup + zadní vstup</i> <i>13*3,28+3*0,85+1*3,42+56*1,50+28*2,10+143*2,40+3</i> <i>nadpraží 1.NP-14.NP; okna poz. O13+O17+O18+O20+O21</i> <i>29*0,91+2*0,74+27*0,91+1*0,74</i> <i>nadpraží 1.PP-1.NP; ostění okna poz. O1-O4+O5+O9-O11</i> <i>2,00+0,90+1,80</i> <i>nadpraží stávající výplně hl. vstup + zadní vstup</i>	m2	1 708.66 1 018.52 80.10 14.40 537.76 53.18 4.70	84.50	144 381.77	0.19	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž okenní listy - plast + tkanina</i>						
140	SO.02	622454511R00	Oprava vnějších omítek cement. hladkých do 50 % <i>(6*2*(0,30+0,15+1,20+0,075)+22*2*(0,30+0,075))*3,54</i> <i>nezatepované plochy v 1.PP a 1.NP</i>	m2	131.69 131.69	210.00	27 654.48	6.58	RTS II / 2023
141	SO.02	602011199R00	D+M Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů <i>(6*2*(0,30+0,15+1,20+0,075)+22*2*(0,30+0,075))*3,54</i> <i>nezatepované plochy v 1.PP a 1.NP</i>	m2	131.69 131.69	48.50	6 386.87	0.01	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Dvojnásobný nátěr.</i>						
142	SO.02	622481211RT6	D+M výztužné síť (perlinky) do stěrky, vnější stěny <i>(6*2*(0,30+0,15+1,20+0,075)+22*2*(0,30+0,075))*3,54</i> <i>nezatepované plochy v 1.PP a 1.NP</i>	m2	131.69 131.69	168.50	22 189.43	0.58	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka obsahuje dodávku a natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu.</i>						
143	SO.02	622481291R00	Montáž výztužné listy rohové a dilatační <i>(6*4+22*2)*3,54</i> <i>nezatepované plochy v 1.PP a 1.NP</i>	m	240.72 240.72	42.00	10 110.24	0.00	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka obsahuje natažení vtažení výztužné listy a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani listy.</i>						
144	SO.02	55392760	Listy rohové s tkaninou 10/10 / 2,5 m <i>(6*4+22*2)*3,54</i> <i>nezatepované plochy v 1.PP a 1.NP</i>	m	264.79 240.72 24.07	10.00	2 647.92	0.03	RTS II / 2023
145	SO.02	602011191R00	Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky barevné <i>(6*2*(0,30+0,15+1,20+0,075)+22*2*(0,30+0,075))*3,54</i> <i>nezatepované plochy v 1.PP a 1.NP</i> <i>zřetné 10%; 24,072</i>	m2	131.69 131.69	64.50	8 493.88	0.05	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny..</i>						
146	SO.02	602021187R00-R1	D+M Tenkovrstvá silikonová omítka vnějších stěn, probarvená, zrnitost 1,5 mm <i>Varianta:</i> <i>ochrana proti napadení mikroorg. difuze vodních par V1, omezená nasákovost</i> <i>(6*2*(0,30+0,15+1,20+0,075)+22*2*(0,30+0,075))*3,54</i> <i>nezatepované plochy v 1.PP a 1.NP</i>	m2	131.69	420.00	55 308.96	0.35	firemní
147	SO.02	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění fasád <i>2795,577+1156,423</i> <i>3 952.00</i> <i>RTS komentář:</i> <i>s ochranným zakrýváním styků barev</i>	m2	3 952.00 3 952.00	5.00	19 760.00	0.40	RTS II / 2023
148	SO.02	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení; vč. dodávky pásy a fólie; vč. odstranění <i>12*(0,90*0,60)+13*(0,91*0,60)+2*(0,93*0,60)+1*(0,74*0</i> <i>okna 1.PP - poz. O9+O10+O11+O12</i> <i>15*(0,90*0,75)+10*(0,91*0,75)+2*(0,92*0,75)+2*(0,93*0</i> <i>okna 1.NP - poz. O1+O2+O3+O4+O5</i> <i>13*(3,28*1,72)+2*(0,85*0,60)+1*(3,42*1,50)</i> <i>okna 2.NP -14.NP, schodiště - poz. O13+O17+O18</i> <i>56*(1,50*1,60)+28*(2,10*1,60)+(65+26+26+26)*(1,50*1</i> <i>okna 2.NP -14.NP, byty - poz. O20+O21+O22-O25</i> <i>1*(1,06*2,05)+1*(1,06*2,00)+1*(0,90*2,00)</i> <i>dveře nástavby střecha - poz. O14+O15+O16</i> <i>1*(2,00*2,40)+1*(0,90*2,40)+1*(1,80*2,40)</i> <i>dveře vstupní stávající 1.NP, hlavní + zadní vstup</i> <i>(56*0,90+3*0,75+2*0,85+13*3,28+3,42+56*1,50+28*2,1</i> <i>parapety oken</i> <i>13*(1,25*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30))</i> <i>podlahy lodžii bytů 2.NP-14.NP</i> <i>3,60*1,51+1,80*1,51</i> <i>podlahy venkovních podest 1.NP, hlavní +zadní vstup</i>	m2	1 746.72	30.00	52 401.72	0.07	RTS II / 2023
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Zakrývání výplní vnějších otvorů z rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osáemých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logii pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno</i>						
149	SO.02	998011005R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m	t	108.03	460.00	49 692.42	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	711	Izolace proti vodě				1 988 217.13	3.47	
150	SO.02	711823121RT7	D+M Montáž nové fólie visle, vč. dodávky fólie v.n. 8 mm <i>Varianta:</i> <i>včetně dodávky profilované fólie s nakaširovanou netkanou textilií, HDPE polyesterová rohož, barva černá, výška nopy 8 mm, plošná hmotnost 450 g/m2,</i> <i>0,50*((18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3))+((18,50+1,2l</i> <i>ochrana soklu, š.50 cm</i>	m2	47.55 47.55	259.50	12 339.23	0.02	RTS II / 2023
151	SO.02	711823129RT3	D+M Montáž ukončovací listy k nové fólii, včetně dodávky listy <i>(18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(18,50+1,20*2)+(</i> <i>ochrana soklu</i>	m	95.10	163.50	15 548.85	0.05	RTS II / 2023
152	SO.02	711212901R00	D+M Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky <i>13*(1,25*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30))</i> <i>podlahy lodžii bytů 2.NP-14.NP</i> <i>13*(0,10*(7*3,04+2*3,30+2*2,78+22*1,25))</i> <i>vytažení 10 cm na boky a stěny lodžii bytů 2.NP-14.NP</i> <i>13*(1*0,90*0,30)</i> <i>vstupy na lodžie bytů 2.NP-14.NP</i> <i>3,60*1,51+0,1*(1,60+2*1,50)</i> <i>venkovní podesta schodiště, hl. vstup</i>	m2	675.91 549.25 79.22 38.61 5.90	50.20	33 930.48	0.00	RTS II / 2023

			1,80*1,51+0,1*(1,50+0,60)	venkovní podesta schodiště, zadní vstup		2.93				
153	SO.02	711212012RT3	D+M Provedení pružné hydroizolační stěrky s vyztužnou tkaninou, pro venkovní použití, 2 vrstvy, tl.min. 2 mm		m2	675.24	769.00	519 256.48	2.42	RTS II / 2023
			13*(1,25*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30))	podlahy lodží bytů 2.NP-14.NP		549.25				
			13*(0,10*(7*3,04+2*3,30+2*2,78+22*1,25))	vytažení 10 cm na boky a stěny lodží bytů 2.NP-14.NP		79.22				
			13*(1*0,90*0,30)	vstupy na lodže bytů 2.NP-14.NP		38.61				
			1,80*1,51	venkovní podesta schodiště, zadní vstup		2.72				
			3,60*1,51	venkovní podesta schodiště, hl. vstup		5.44				
		RTS komentář:	tloušťka vrstvy 2,0 m							
154	SO.02	764371321RT3	D+M Profil AL okapní balkonový, s ukončovací hranou pro lepenou dlažbu; vč. spojek a rohů; barva šedá		m	461.97	2 040.00	942 418.80	0.59	RTS II / 2023
			13*(7*3,04+2*3,30+2*2,78+5*0,30)	lodže bytů 2.NP-14.NP		454.22				
			3,60+2*0,30	venkovní podesta schodiště, hl. vstup		4.20				
			1,80+0,30+1,45	venkovní podesta schodiště, zadní vstup		3.55				
		RTS komentář:	Ukončovací profil pro lemování balkonů a teras s dlažbou lepenou do tmele. Celková výška dlažby, lože a hydroizolace je 17 mm. Včetně spojek profilů; spojka je v ceně balení. Materiál hliník s barveným povrchem							
155	SO.02	711212601RT2	D+M Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna		m	1 013.42	203.00	205 724.26	0.29	RTS II / 2023
			13*((7*3,04+2*3,30+2*2,78+22*1,25)+11*(2*0,30+0,90))	lodže bytů 2.NP-14.NP		1 006.72				
			(1,60+2*1,50)+(1,50+0,60)	venkovní podesty hlavní a zadní vstup		6.70				
		RTS komentář:	Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnícího pásu š.0,10 m, překrytí další stěrkou							
156	SO.02	711212602RT2	D+M Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna		kus	866.00	293.50	254 171.00	0.10	RTS II / 2023
			13*(11*6)	lodže bytů 2.NP-14.NP		858.00				
			4+4	venkovní podesty hlavní a zadní vstup		8.00				
157	SO.02	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m		t	3.46	1 397.00	4 828.03	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	096	Bourání konstrukcí					737 200.55	140.21	
158	SO.02	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	47.55	72.60	3 452.13	6.56	RTS II / 2023
			0,50*((18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(18,50+1,2l okapový chodníček			47.55				
		RTS komentář:	Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic							
159	SO.02	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm		m2	47.55	121.00	5 753.55	10.46	RTS II / 2023
			0,50*((18,50+1,20*2)+(22,10+2,80+1,20*3)+(18,50+1,2l okapový chodníček			47.55				
160	SO.02	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2; vč. odstranění čistící zóny		m2	8.15	138.50	1 129.33	0.71	RTS II / 2023
			3,60*1,51	venkovní podesta schodiště, hl. vstup		5.44				
			1,80*1,51	venkovní podesta schodiště, zadní vstup		2.72				
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou. Položka se používá i pro bourání dlažby z dlaždic teracových, čedičových nebo keramických tloušťky přes 1 cm							
161	SO.02	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%		m2	8.15	70.30	573.23	0.01	RTS II / 2023
			3,60*1,51	venkovní podesta schodiště, hl. vstup		5.44				
			1,80*1,51	venkovní podesta schodiště, zadní vstup		2.72				
		RTS komentář:	Položka se používá pro dočištění povrchu od tmele (tl. 3-5 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
162	SO.02	965042141RT4	Bourání mazanin betonových, nad 4 m2; tl. 50 mm		m3	29.64	2 050.00	60 753.80	65.20	RTS II / 2023
			13*(1,35*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30))*0,050	podlahy lodží bytů 2.NP-14.NP		29.64				
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.							
163	SO.02	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%		m2	592.72	30.00	17 781.66	15.12	RTS II / 2023
			13*(1,35*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30))	podlahy lodží bytů 2.NP-14.NP		592.72				
		RTS komentář:	Položka se používá pro dočištění povrchu od cementové malty (tl. 20-30 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
164	SO.02	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %		m2	100.00	62.30	6 230.00	2.90	RTS II / 2023
		RTS komentář:	S vyškabáním spár, s očištěním zdíva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
165	SO.02	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %		m2	200.00	37.40	7 480.00	3.20	RTS II / 2023
		RTS komentář:	S vyškabáním spár, s očištěním zdíva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
166	SO.02	978059631R00	Odsekání vnějších okladů stěn nad 2 m2 - keramické soklíky		m2	84.03	177.00	14 873.66	7.48	RTS II / 2023
			13*(7*3,04+2*3,30+2*2,78+22*1,25)*0,10	lodže bytů 2.NP-14.NP		79.22				
			(1,60+2*1,50)+(1,50+0,60)*0,10	venkovní podesty hlavní a zadní vstup		4.81				
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
167	SO.02	963042819R00-R1	Bourání schodišťových stupňů betonových; komplet vč.ocel.rámu, dlažby		m	37.45	290.50	10 879.23	3.18	fremní
			7*3,39	venkovní schodiště hlavní		23.73				
			7*1,96	venkovní schodiště zadní		13.72				
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979							
168	SO.02	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm - úpravy ostění oken. otvorů a balkon. lodží		m	100.00	580.00	58 000.00	0.05	RTS II / 2023
169	SO.02	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm		m	593.88	40.00	23 755.20	1.04	RTS II / 2023
			14*(10,8*2+7,2*2+3,21*2)	oplechování čel a stříšek lodží bytů 2.NP-14.NP		593.88				
170	SO.02	966077121R00-R1	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg - odstranění zábradlí lodží komplet, vč. rámu, kotvení, výplně a přísl.		kus	26.00	338.00	8 788.00	4.79	fremní
			13*2	zábradlí d. 3,21 m		26.00				
171	SO.02	966077131R00-R1	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg - odstranění zábradlí lodží komplet, vč. rámu, kotvení, výplně a přísl.		kus	52.00	600.00	31 200.00	19.52	fremní
			13*2	zábradlí d. 7,20 m		26.00				
			13*2	zábradlí dl. 10,80 m		26.00				
172	SO.02	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m		t	140.21	200.00	28 042.80	0.00	RTS II / 2023
173	SO.02	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky		t	1 101.80	70.00	77 125.86	0.00	RTS II / 2023
			9*122,422			1 101.80				
174	SO.02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	140.21	200.00	28 042.80	0.00	RTS II / 2023
175	SO.02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	1 402.14	30.00	42 064.23	0.00	RTS II / 2023
			10*140,2141			1 402.14				
176	SO.02	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	140.21	220.00	30 847.08	0.00	RTS II / 2023
177	SO.02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	560.86	200.00	112 171.20	0.00	RTS II / 2023
			4*140,2141	odvoz na celk. vzdálenost 5 km		560.86				
178	SO.02	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102		t	140.21	1 200.00	168 256.80	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	713	Izolace tepelné					215 830.53	1.51	
179	SO.02	713141123R00-R1	Montáž tepelné izolace střech, lepená tmelem; vč. penetrace podkladu		m2	549.25	148.50	81 563.63	0.55	RTS II / 2023
			13*(1,25*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30))	podlahy lodží bytů 2.NP-14.NP		549.25				
180	SO.02	28375447	Deska spádová XPS 300 kPa, tl.30-50 mm		m3	27.59	4 780.00	131 861.08	0.97	RTS II / 2023
			13*(0,04*1,25*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30))	podlahy lodží bytů 2.NP-14.NP		27.59				
		RTS komentář:	Tepelné izolační spádové klíny o spádu 1,67 % vyrobené z extrudovaného polystyrenu s rovnou hranou. Pro efektivní odvod vody z plochých střech, teras a balkonů.							
181	SO.02	998713105R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m		t	1.52	1 588.00	2 405.82	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	764	Konstrukce klempířské					45 457.79	0.11	
182	SO.02	764421450RT2	Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, na klempířský tmel; rš 310 mm, barva šedá		m	43.40	549.00	23 826.60	0.06	RTS II / 2023
			2*7,40+2*3,30+2*11,00	poz.K21+K22+K23		43.40				
183	SO.02	764421430RT2	Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, na klempířský tmel; rš 210 mm, barva šedá		m	50.44	423.50	21 361.34	0.04	RTS II / 2023
			13*3,88	poz.K24		50.44				
184	SO.02	998764105R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výplně v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z2		t	0.11	2 570.00	269.85	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	767	Konstrukce zámečnické					5 795 049.70	21.95	
185	SO.02	767000000000-R1	D+M vstupního schodiště; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z1	soubor	1.00	75 396.00		75 396.00	0.60	fremní
		Varianta:	komplet vč.ocel. nosné kce, kotvení, pref.stupňů a zábradlí z pororostu 33/11, madla atd. dle PD							
186	SO.02	767000000000-R2	D+M vstupního schodiště; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z2	soubor	1.00	65 096.00		65 096.00	0.55	fremní
		Varianta:	komplet vč.ocel. nosné kce, kotvení, pref.stupňů a zábradlí z pororostu 33/11, madla atd. dle PD							
187	SO.02	767000000000-R3	D+M markýzy hlavního schodiště; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z3	soubor	1.00	36 668.00		36 668.00	0.80	fremní
		Varianta:	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, podhled z HPL kompakť.desek tl. 6 mm na roštu, bednění OSB, skladyby, oplechování atd. dle PD							
188	SO.02	767000000000-R4	D+M zábradlí lodží; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z4a	soubor	20.00	106 399.00		2 127 980.00	7.00	fremní
		Varianta:	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z HPL kompakť. desek tl. 6 mm oboustranně, madla atd. dle PD							

189	SO.02	767000000000-R4	D+M zábradlí lodžii; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z4b	soubor	6.00	106 399.00	638 394.00	2.40	firemní
		<i>Varianta:</i>	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z HPL kompak. desek tl. 6 mm oboustranné, madla atd. dle PD						
190	SO.02	767000000000-R4	D+M zábradlí lodžii; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z5a	soubor	20.00	71 276.00	1 425 520.00	5.00	firemní
		<i>Varianta:</i>	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z HPL kompak. desek tl. 6 mm oboustranné, madla atd. dle PD						
191	SO.02	767000000000-R4	D+M zábradlí lodžii; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z5b	soubor	6.00	71 276.00	427 656.00	1.68	firemní
		<i>Varianta:</i>	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z HPL kompak. desek tl. 6 mm oboustranné, madla atd. dle PD						
192	SO.02	767000000000-R4	D+M zábradlí lodžii; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z6a	soubor	20.00	31 724.00	634 480.00	2.60	firemní
		<i>Varianta:</i>	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z HPL kompak. desek tl. 6 mm oboustranné, madla atd. dle PD						
193	SO.02	767000000000-R4	D+M zábradlí lodžii; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z6b	soubor	6.00	31 724.00	190 344.00	0.90	firemní
		<i>Varianta:</i>	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z HPL kompak. desek tl. 6 mm oboustranné, madla atd. dle PD						
194	SO.02	767000000000-R5	D+M mříži do oken v 1PP; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z7	soubor	27.00	2 987.00	80 649.00	0.41	firemní
		<i>Varianta:</i>	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z pásovin, náterů atd. dle PD						
195	SO.02	767000000000-R5	D+M mříži do oken v 1PP; dle specifikace v PD části D.1.1-19 - prvek ozn. Z8	soubor	1.00	2 884.00	2 884.00	0.01	firemní
		<i>Varianta:</i>	komplet vč. ocel. nosné kce, kotvení, výplně z pásovin, náterů atd. dle PD						
196	SO.02	998767105R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m	t	21.95	4 100.00	89 982.70	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	771	Podlahy z dlaždic				1 989 086.52	57.55	
197	SO.02	632421113RV2	Potěr ultrajemný vyrovnávací a opravný, pevnost min.35kPa, ručně zpracovaný, tl.3 mm; vč. 1x penetrace 13*(1,35*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30)) 13*(1*0,90*0,30) 13*(3,28*1,05) 3,60*1,51 1,80*1,51 <i>RTS komentář:</i> Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.	m2	684.26	479.50	328 101.71	3.81	RTS II / 2023
			podlahy lodžii bytů 2.NP-14.NP vstupy na lodžie bytů 2.NP-14.NP schodišťové podesty 2.NP-14.NP venkovní podesta schodiště, hlavní vstup venkovní podesta schodiště, zadní vstup		592.72 38.61 44.77 5.44 2.72				
198	SO.02	632421140RU1	Potěr cementový nesamonivelační, pevnost min. 25 kPa, ručně zpracovaný; tl.30 mm; vč. 1x penetrace 13*(1,35*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30)) 13*(1*0,90*0,30) 3,60*1,51 1,80*1,51 <i>RTS komentář:</i> Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.	m2	639.49	967.00	618 382.96	39.30	RTS II / 2023
			podlahy lodžii bytů 2.NP-14.NP vstupy na lodžie bytů 2.NP-14.NP venkovní podesta schodiště, hlavní vstup venkovní podesta schodiště, zadní vstup		592.72 38.61 5.44 2.72				
199	SO.02	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele, vel. do 400x400 mm 13*(1,25*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30)) 3,60*1,51 1,80*1,51	m2	557.40	610.00	340 016.44	0.00	RTS II / 2023
			podlahy lodžii bytů 2.NP-14.NP venkovní podesta schodiště, hlavní vstup venkovní podesta schodiště, zadní vstup		549.25 5.44 2.72				
200	SO.02	59764203	Dlažba silitutá matná, formát 300x300, protiskluz R10 13*(1,25*(7*3,04+2*3,30+2*2,78)+5*(0,30*0,30)) 3,60*1,51 1,80*1,51 ztrátě 5%; 27.8702 <i>RTS komentář:</i> Silitutě neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění	m2	585.27	260.00	152 171.24	11.24	RTS II / 2023
			podlahy lodžii bytů 2.NP-14.NP venkovní podesta schodiště, hlavní vstup venkovní podesta schodiště, zadní vstup		549.25 5.44 2.72 27.87				
201	SO.02	771275511R00	Montáž keramických dlaždic a schodovek na stupnice, lepení do tmele 13*(1*0,85) <i>RTS komentář:</i> Položka je určena pro kladení dlaždic a schodovek do tmele. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka obsahuje dodávku tmele a spárovací hmoty.	m	121.55	409.50	49 774.73	0.30	RTS II / 2023
			vstupy na lodžie bytů 2.NP-14.NP		121.55				
202	SO.02	597642407	Dlažba silitutá matná, schodovka R11, formát 300x300, hrana s protiskluz. reliéfem 13*(11*3) ztrátě 5%; 21,45 <i>RTS komentář:</i> Silitutě neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. 11 ks/m	kus	450.45	160.00	72 072.00	0.79	RTS II / 2023
			vstupy na lodžie bytů 2.NP-14.NP		429.00 21.45				
203	SO.02	771111171R00	Montáž hran stupňů 13*(1*0,85) <i>RTS komentář:</i> Položka obsahuje : - přípravu hrany stupně, - osazení hrany do malty nebo tmele. Položka neobsahuje žádný materiál	m	121.55	97.60	11 863.28	0.00	RTS II / 2023
			vstupy na lodžie bytů 2.NP-14.NP		121.55				
204	SO.02	55341820	Lišta ukončovací nerezová 80x10 mm, tl. 0,9 m; povrch mat 13*11 <i>RTS komentář:</i> Lišta ukončovací nerezová 80x10 mm, tl. 0,9 m; povrch mat	kus	143.00	983.00	140 569.00	0.86	RTS II / 2023
			vstupy na lodžie bytů 2.NP-14.NP		143.00				
205	SO.02	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 13*(7*3,04+2*3,30+2*2,78+22*1,25) (1,60+2*1,50)+(1,50+0,60) <i>RTS komentář:</i> Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.	m	798.92	135.50	108 253.66	0.00	RTS II / 2023
			lodžie bytů 2.NP-14.NP venkovní podesty hlavní a zadní vstup		792.22 6.70				
206	SO.02	59764241	Dlažba silitutá matná, sokl, formát 300x80 13*(7*3,04+2*3,30+2*2,78+22*1,25)*3,33 (1,60+2*1,50)+(1,50+0,60)*3,33 ztrátě 5%; 132,4843 <i>RTS komentář:</i> Silitutě neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění	kus	2 782.17	50.00	139 108.50	1.25	RTS II / 2023
			lodžie bytů 2.NP-14.NP venkovní podesty hlavní a zadní vstup		2 638.09 11.59 132.48				
207	SO.02	998771105R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 48 m	t	57.55	500.00	28 773.00	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	776	Podlahy povlakové				18 683.68	0.03	
208	SO.02	776976101R00	D+M Rám pro zapuštění čistící rohože; z Al profilů L 25/25/3 (3,60+3,46+0,14+1,51*2+0,46*2)*1,10 <i>RTS komentář:</i> Dodávka a montáž rámu pro zapuštění a hmoždinek 4 ks/m. Pro rámy z profilů L 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 tl. 2 a 3 mm	m	12.25	536.00	6 568.14	0.01	RTS II / 2023
			venkovní podesta schodiště, hl. vstup		12.25				
209	SO.02	776973123R00	D+M Čistící rohož z pryže otevřená tl. 23 mm 3,60*1,51 <i>RTS komentář:</i> Montáž a dodávka rohože. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 25x25x3 mm nebo volně položená	m2	5.44	2 225.00	12 095.10	0.03	RTS II / 2023
			venkovní podesta schodiště, hl. vstup		5.44				
210	SO.02	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0.03	601.00	20.43	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	094	Lešení a stavební výťahy				1 001 303.10	71.86	
211	SO.02	941941033R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š.do 1 m, H 40 m (18,70+24,50+20,70+19,60+1,80)*40 <i>RTS komentář:</i> Příplatek za každý měsíc použití lešení - 3 měsíce	m2	3 412.00	80.00	272 960.00	62.71	RTS II / 2023
			3*3412		3 412.00				
212	SO.02	941941193R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 40 m (18,70+24,50+20,70+19,60+1,80)*40 <i>RTS komentář:</i> Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 - 3 měsíce	m2	10 236.00	20.00	204 720.00	8.39	RTS II / 2023
			3*3412		10 236.00				
213	SO.02	941941833R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 40 m (18,70+24,50+20,70+19,60+1,80)*40 <i>RTS komentář:</i> Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 - 3 měsíce	m2	3 412.00	80.00	272 960.00	0.00	RTS II / 2023
			3*3412		3 412.00				
214	SO.02	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (18,70+24,50+20,70+19,60+1,80)*40 <i>RTS komentář:</i> Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 - 3 měsíce	m2	3 412.00	16.90	57 662.80	0.00	RTS II / 2023
			3*3412		3 412.00				
215	SO.02	944944031R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (18,70+24,50+20,70+19,60+1,80)*40 <i>RTS komentář:</i> Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 - 3 měsíce	m2	10 236.00	8.00	81 888.00	0.51	RTS II / 2023
			3*3412		10 236.00				
216	SO.02	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (18,70+24,50+20,70+19,60+1,80)*40 <i>RTS komentář:</i> Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 - 3 měsíce	m2	3 412.00	10.00	34 120.00	0.00	RTS II / 2023
			3*3412		3 412.00				
217	SO.02	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 5,50+3,50 <i>RTS komentář:</i> Příplatek za každý měsíc použití stříšky, k pol. 5012 - 3 měsíce	m	9.00	200.00	1 800.00	0.20	RTS II / 2023
			9.00		9.00				
218	SO.02	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití stříšky, k pol. 5012 - 3 měsíce 3*9 <i>RTS komentář:</i> Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	27.00	46.20	1 247.40	0.05	RTS II / 2023
			27.00		27.00				
219	SO.02	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m <i>RTS komentář:</i> Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m; pronájem, vč. montáže a demontáže - 3 měsíce	m	9.00	66.10	594.90	0.00	RTS II / 2023
220	SO.02	949941101R00		den	90.00	815.00	73 350.00	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	095	Ostatní a dokončovací práce				53 396.24	0.56	
221	SO.02	953922111R00-R1	D+M ventilační mřížky pro KZS; PVC vnitř+průchod+ vnější; vč. demontáže stáv. ventilační mřížek 4*13+2*13+2*13+2*13 <i>RTS komentář:</i> Oprava rozvod. skříně, komplet; repase dvířek rozm. ca 1,0x1,0 m; vč. odstranění náterů a rzi, náter 1x základní + 2x vrchní, nové oplechování	kus	130.00	158.00	20 540.00	0.37	firemní
			130.00		130.00				
222	SO.02	959000000000-R1		kus	1.00	4 500.00	4 500.00	0.02	firemní
223	SO.02	959000000000-R2	Repase stáv. hydrant. dvířek rozm. ca 0,6x0,6 m; vč. odstranění náterů a rzi, náter 1x základní + 2x vrchní, štítek	kus	1.00	3 400.00	3 400.00	0.01	firemní
224	SO.02	959000000000-R3	Demontáže a zpětné osazení ostatních prvků na fasádě jinde neuvedených - plechové značky, cedule, štítky atp.	soubor	1.00	1 250.00	1 250.00	0.01	firemní

225	SO.02	959000000000-R4	D+M Ptačí budka pro rorýře; rozm. 340x150x150 mm, dřevocement. budka s vlet. otvorem; vč. kotvení a zabudování do ETICS	kus	10.00	1 750.00	17 500.00	0.10	firemní
226	SO.02	959000000000-R5	Zaslepení stáv. ventilačních průchodů atiky; vypěněním	kus	64.00	82.00	5 248.00	0.06	firemní
227	SO.02	998767105R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 48 m	t	0.56	1 699.00	958.24	0.00	RTS II / 2023
	SO.02	M21	Elektromontáže				381 752.37	1.94	
228	SO.02	210-001	D+M elektrorozvodů - dle samostatného rozpočtu	kompl	1.00	193 447.50	193 447.50	0.24	firemní
229	SO.02	210-002	D+Mbleskovod, demontáž + zpětná montáž - dle samostatného rozpočtu	kompl	1.00	188 304.87	188 304.87	1.70	firemní
	SO.03		ZATEPLENÍ STŘECHY				2 513 358.14	212.06	
	SO.03	096	Bourání konstrukcí				444 752.52	163.49	
230	SO.03	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm <i>(4*10,80+2*(18,00+1,75))+(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56) atiky</i>	m	108.98	40.00	4 359.20	0.25	RTS II / 2023
					108.98				
231	SO.03	764334850R00	Demontáž lemování zdi plochých střech,rš 500 mm <i>5,13+2,47+5,18+4,63+4,86+1,90+5,44+4,06</i> <i>2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70)</i> <i>(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56)</i> <i>stěny nástavby</i> <i>konstrukce instal. jader</i> <i>atiky nástavby</i>	m	59.95	40.00	2 398.00	0.19	RTS II / 2023
					33.67				
					0.00				
					26.28				
			RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž lemování zdi na plochých střechách včetně krycího plechu nadezdívky.						
232	SO.03	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° <i>2*(1,50*1,70)+3*(1,35*1,90)</i> <i>konstrukce instal. jader</i>	m2	12.80	77.30	989.05	0.09	RTS II / 2023
					12.80				
233	SO.03	764323840R00	Demontáž oplechování okapů, živičná krytina, rš 400 mm <i>4,90+4,90</i> <i>střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m	9.80	56.90	557.62	0.04	RTS II / 2023
					9.80				
234	SO.03	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° <i>4,90+4,90</i> <i>střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m	9.80	46.40	454.72	0.03	RTS II / 2023
					9.80				
			RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.						
235	SO.03	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	2.00	61.80	123.60	0.00	RTS II / 2023
236	SO.03	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm <i>3,25+2,80</i> <i>střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m	5.85	38.70	226.40	0.01	RTS II / 2023
					5.85				
237	SO.03	712990812R00	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 50 mm - krycí kačírek frakce 16/22 <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>střecha nad 14.NP</i> <i>střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	374.25	37.70	14 109.07	31.44	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
238	SO.03	712990813R00	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 50 - 100 mm - spádový kačírek frakce 8/22 <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>střecha nad 14.NP</i> <i>střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	374.25	57.10	21 369.45	62.50	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
239	SO.03	712990816R00	Příplatek k ceně za odstranění dalších 50 mm tl. násypu - spádový kačírek frakce 8/22 <i>2*(10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>1*(4,92*3,92+4,56*4,48)</i> <i>střecha nad 14.NP</i> <i>střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	708.78	20.00	14 175.56	59.54	RTS II / 2023
					669.06				
					39.72				
240	SO.03	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy - původní hydroizolace <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nad 14.NP</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovery</i> <i>((4*10,80+2*(18,00+1,75))+(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56</i> <i>(5,13+2,47+5,18+4,63+4,86+1,90+5,44+4,06)*0,30</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,30</i> <i>vytažení na atiky, š. 60 cm</i> <i>vytažení na stěny, š. 30 cm</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 30 cm</i>	m2	457.00	29.50	13 481.35	6.40	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
					65.39				
					10.10				
					7.26				
241	SO.03	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva - původní pojistná a parotés. izolace <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nad 14.NP</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	374.25	23.60	8 832.21	2.25	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
242	SO.03	713104111R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>střecha nad 14.NP</i> <i>střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	374.25	19.20	7 185.52	0.75	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
243	SO.03	979012212R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot na H do 4 m	t	163.49	312.50	51 089.69	0.00	RTS II / 2023
244	SO.03	979012219R00	Příplatek k sutí za každých dalších 4 m výšky <i>9*163,487</i>	t	1 471.38	91.50	134 631.54	0.00	RTS II / 2023
					1 471.38				
245	SO.03	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	163.49	391.50	64 005.16	0.00	RTS II / 2023
246	SO.03	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m <i>10*163,487</i>	t	1 634.87	43.60	71 280.33	0.00	RTS II / 2023
					1 634.87				
247	SO.03	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km <i>Variantá: kačírek z násypů bude na stavbě zpětně použit - není zahrnut v odvozu na skládku</i>	t	10.01	274.50	2 748.84	0.00	RTS II / 2023
248	SO.03	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>4*10,014</i> <i>odvoz na celk. vzdálenost 5 km</i>	t	40.06	25.00	1 001.40	0.00	RTS II / 2023
					40.06				
249	SO.03	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	9.39	3 200.00	30 054.40	0.00	RTS II / 2023
250	SO.03	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0.62	2 700.00	1 679.40	0.00	RTS II / 2023
	SO.03	712	Izolace střech (povlakové krytiny)				1 303 481.06	40.57	
251	SO.03	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nad 14.NP</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	374.25	8.10	3 031.39	0.00	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
252	SO.03	712997001R00	Přilepení atkových klínů do asfaltu <i>(4*10,80+2*(18,00+1,75))+(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56)</i> <i>5,13+2,47+5,18+4,63+4,86+1,90+5,44+4,06</i> <i>2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70)</i> <i>pro vytažení na atiky</i> <i>pro vytažení na stěny</i> <i>pro vytažení na konstrukce instal. jader</i>	m	166.85	53.30	8 893.11	0.06	RTS II / 2023
					108.98				
					33.67				
					24.20				
253	SO.03	63152908	Klín atkových přechodový minerální 100 x 100 x 1000 mm <i>(4*10,80+2*(18,00+1,75))+(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56)</i> <i>5,13+2,47+5,18+4,63+4,86+1,90+5,44+4,06</i> <i>2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70)</i> <i>pro vytažení na atiky</i> <i>pro vytažení na stěny</i> <i>pro vytažení na konstrukce instal. jader</i> <i>.ztrátě 10%; 16,685</i>	m	183.54	93.60	17 178.88	0.28	RTS II / 2023
					108.98				
					33.67				
					24.20				
					16.69				
			RTS komentář: Atkových klín pro řešení přechodu hydroizolace jednoplášťových plochých střech v místech napojení na svislé konstrukce (atika, prostupy střešní konstrukcí, svislé nosné konstrukce, komíny apod).						
254	SO.03	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem; vč. nátěru min.0,4 kg/m2 <i>Variantá: 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru</i> <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nad 14.NP</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	374.25	52.20	19 535.64	0.12	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
			RTS komentář: Plochy povlakové krytiny střech jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095						
255	SO.03	712811101RZ1	samostatné vytažení izolačního povlaku, asfaltovým penetračním nátěrem; vč. nátěru min.0,4 kg/m2 <i>Variantá: 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru</i> <i>((4*10,80+2*(18,00+1,75))+(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56</i> <i>(5,13+2,47+5,18+4,63+4,86+1,90+5,44+4,06)*0,50</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,50</i> <i>vytažení na atiky, š. 60 cm</i> <i>vytažení na stěny, š. 50 cm</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 50 cm</i>	m2	94.32	58.90	5 555.62	0.03	RTS II / 2023
					65.39				
					16.84				
					12.10				
256	SO.03	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, 1 vrstva, přitavení celoplošně <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nad 14.NP</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovery</i>	m2	374.25	128.50	48 090.61	0.13	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
			RTS komentář: Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivé menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097						
257	SO.03	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, 1 vrstva, asfaltové pásy přitavením <i>((4*10,80+2*(18,00+1,75))+(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56</i> <i>(5,13+2,47+5,18+4,63+4,86+1,90+5,44+4,06)*0,50</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,50</i> <i>vytažení na atiky, š. 60 cm</i> <i>vytažení na stěny, š. 50 cm</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 50 cm</i>	m2	94.32	177.50	16 742.33	0.04	RTS II / 2023
					65.39				
					16.84				
					12.10				
258	SO.03	62852265	Pás asfaltový modifikovaný natavovací, tl.4,0 mm, vložka ze skleněné tkaniny, minerál.pospyp <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nad 14.NP</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovery</i> <i>((4*10,80+2*(18,00+1,75))+(2*3,92+4,92)+(2*4,48+4,56</i> <i>(5,13+2,47+5,18+4,63+4,86+1,90+5,44+4,06)*0,50</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,50</i> <i>vytažení na atiky, š. 60 cm</i> <i>vytažení na stěny, š. 50 cm</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 50 cm</i> <i>.ztrátě 10%; 46,8569</i>	m2	515.43	326.00	168 028.88	2.32	RTS II / 2023
					334.53				
					39.72				
					65.39				
					16.84				
					12.10				
					46.86				
259	SO.03	712348101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, zaizolování prostupů prům. do 300 mm, s asfalt. manžetou - střeš. vpusti	kus	2.00	1 708.00	3 416.00	0.01	RTS II / 2023

260	SO.03	283482053	Vpust střešní svíslá s asfaltovou manžetou DN 125, samoregulační el. vyhřívání: 230 V - napojení pojist. izolace	kus	2.00	3 425.00	6 850.00	0.01	RTS II / 2023
261	SO.03	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilie pod fóliovou hydroizolací <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>5,00*4,00+4,70*4,40</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovny</i>	m2	375.21	57.40	21 537.11	0.00	RTS II / 2023
262	SO.03	712891171R00	Samostatné vytažení podkladní textilie <i>((4*10,80+2*(18,00+1,80))+(2*4,00+5,00)+(2*4,40+4,70</i> <i>vytažení na atiky, š. 80 cm</i> <i>(5,15+2,35+5,50+4,80+4,90+1,95+5,75+4,40)*0,50</i> <i>vytažení na stěny, š. 50 cm</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,50</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 50 cm</i>	m2	116.94	63.20	7 390.61	0.00	RTS II / 2023
263	SO.03	RTS komentář: 69366198	<i>Položka neobsahuje dodávku fólie</i> Netkánná PP geotextilie 300 g/m2 <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>5,00*4,00+4,70*4,40</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovny</i> <i>((4*10,80+2*(18,00+1,80))+(2*4,00+5,00)+(2*4,40+4,70</i> <i>vytažení na atiky, š. 80 cm</i> <i>(5,15+2,35+5,50+4,80+4,90+1,95+5,75+4,40)*0,50</i> <i>vytažení na stěny, š. 50 cm</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,50</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 50 cm</i> <i>ztrátě 10%; 49,2151</i>	m2	541.37	56.80	30 749.59	0.16	RTS II / 2023
264	SO.03	712378004R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie TPO, poplastovaný plech - závětrná lišta RŠ 250 mm <i>2*(10,80+11,80)+2*(19,00+1,80)</i> <i>atika střecha nad 14.NP</i> <i>(2*4,40+5,75)+(2*4,80+5,50)</i> <i>atika střeš nástavby</i>	m	116.45	416.00	48 443.20	0.21	RTS II / 2023
265	SO.03	712378006R00	RTS komentář: Povlaková krytina střech do 10°, fólie TPO, poplastovaný plech - rohová lišta vnější RŠ 100 mm <i>2*(10,80+10,80)+2*(18,00+1,80)</i> <i>atika střecha nad 14.NP</i> <i>(2*4,00+5,00)+(2*4,40+4,70)</i> <i>atika střeš nástavby</i>	m	109.30	219.50	23 991.35	0.08	RTS II / 2023
266	SO.03	712378007R00	RTS komentář: Povlaková krytina střech do 10°, fólie TPO, poplastovaný plech - rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm <i>2*(10,80+10,80)+2*(18,00+1,80)</i> <i>atika střecha nad 14.NP</i> <i>(2*4,00+5,00)+(2*4,40+4,70)</i> <i>atika střeš nástavby</i> <i>obvod nástavby</i>	m	144.10	219.50	31 629.95	0.11	RTS II / 2023
267	SO.03	712378005R00	RTS komentář: Povlaková krytina střech do 10°, fólie TPO, poplastovaný plech - stěnová lišta vyhnutá RŠ 100 mm <i>5,15+2,35+5,50+4,80+4,90+1,95+5,75+4,40</i> <i>obvod nástavby</i>	m	34.80	201.50	7 012.20	0.02	RTS II / 2023
268	SO.03	712378003R00	RTS komentář: Povlaková krytina střech do 10°, fólie TPO, poplastovaný plech - okapnice RŠ 250 mm <i>5,00+4,70</i> <i>atika střeš nástavby</i>	m	9.70	410.00	3 977.00	0.02	RTS II / 2023
269	SO.03	712373111RV1	RTS komentář: Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólii kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2 <i>Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.</i>	m2	375.21	625.00	234 506.88	0.00	RTS II / 2023
270	SO.03	712861702R00	<i>Variantá: pro tloušťku tepelné izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci</i> <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>5,00*4,00+4,70*4,40</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovny</i> RTS komentář: <i>Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů, včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.</i>	m2	116.94	302.50	35 374.35	0.06	RTS II / 2023
271	SO.03	283221315	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie lepená bodově <i>((4*10,80+2*(18,00+1,80))+(2*4,00+5,00)+(2*4,40+4,70</i> <i>vytažení na atiky, š. 80 cm</i> <i>(5,15+2,35+5,50+4,80+4,90+1,95+5,75+4,40)*0,50</i> <i>vytažení na stěny, š. 50 cm</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,50</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 50 cm</i>	m2	116.94	302.50	35 374.35	0.06	RTS II / 2023
272	SO.03	712391176R00	Hydroizolační střešní fólie TPO vyztužená komb.vložkou, pro mechanické kotvení, tl.1,8 mm; požární klasifikace skladby Broof (t3); barva šedá <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>5,00*4,00+4,70*4,40</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovny</i> <i>((4*10,80+2*(18,00+1,80))+(2*4,00+5,00)+(2*4,40+4,70</i> <i>vytažení na atiky, š. 80 cm</i> <i>(5,15+2,35+5,50+4,80+4,90+1,95+5,75+4,40)*0,50</i> <i>vytažení na stěny, š. 50 cm</i> <i>(2*(2*(1,30+1,60))+3*(2*1,25+1,70))*0,50</i> <i>vytažení na konstrukce instal. jader, š. 50 cm</i> <i>ztrátě 10%; 49,2151</i>	m2	541.37	633.00	342 684.68	1.03	RTS II / 2023
273	SO.03	3117326319	RTS komentář: Hydroizolační střešní fólie z polymeru (FPO) pro mechanicky kotvené střešchy. Ve shodě s normou ČSN EN 13956. Vyztužená kombinovanou vložkou (polyesterová tkanina se skleněnou rohoží). Stabilizace: mechanickým kotvením + horkovzdušné svaření švů	m2	541.37	633.00	342 684.68	1.03	RTS II / 2023
272	SO.03	712391176R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, připevnění fólie kotvicemi terčí - předpoklad 500 ks <i>Variantá: navýšení počtu kotev střešní hydroizolace dle výtažných zkoušek a výpočtu dodavatele systému</i>	kus	500.00	34.90	17 450.00	0.01	RTS II / 2023
273	SO.03	3117326319	Hmoždinka teleskopická střešní dl.385 mm RTS komentář: Teleskopická PP hmoždinka střešní, kruhová. délka 385 mm průměr talířku 50 mm	kus	500.00	22.60	11 300.00	0.00	RTS II / 2023
274	SO.03	712378110R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie TPO, vnitřní rohová tvarovka RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž tvarovky.	kus	20.00	204.00	4 080.00	0.00	RTS II / 2023
275	SO.03	712378111R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie TPO, vnější rohová tvarovka RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž tvarovky.	kus	20.00	217.50	4 350.00	0.00	RTS II / 2023
276	SO.03	712378101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie, zaizolování prostupů prům. do 300 mm s PVC manžetou - střeš. vpusti RTS komentář: Osazení a ukotvení kominku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky	kus	2.00	1 534.00	3 068.00	0.00	RTS II / 2023
277	SO.03	28348163	Nástavec pro střešní vpust s PVC manžetou, DN 125 - prodloužení pro napojení na střešní krytinu TPO, vč. ochrann. koše	kus	2.00	2 070.00	4 140.00	0.00	RTS II / 2023
278	SO.03	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná textilie pod zásyp kačirkem <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovny</i>	m2	374.25	57.40	21 481.72	0.00	RTS II / 2023
279	SO.03	69366199	Netkánná PP geotextilie 500 g/m2 <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovny</i> <i>ztrátě 10%; 37,4246</i>	m2	411.67	94.50	38 902.91	0.21	RTS II / 2023
280	SO.03	71200000000-R1	RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Odolná pílismím, bakteriím a běžným chemikáliím. D+M úprava atiky kompletní: XPS spád. klín tl. 120 mm, doplnění atiky, deska OSB3 tl.18 mm kotvená do betonu <i>Variantá: viz PD, část D.1.1-20, detail č.DET07</i> <i>2*(11,00+11,00)+2*(18,20+2,00)</i> <i>atika střecha nad 14.NP</i> <i>(2*4,20+5,20)+(2*4,60+4,90)</i> <i>atika střeš nástavby</i>	m	112.10	580.00	65 018.00	1.12	firemní
281	SO.03	712391382R00	Provedení násypu z hrubého kameniva, tl. 50 mm - zpětný násyp kačirkem f.16/22 <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>4,92*3,92+4,56*4,48</i> <i>plocha střechy nástavby schodiště a strojovny</i>	m2	374.25	8.20	3 068.82	31.44	RTS II / 2023
282	SO.03	596811111RV4-R1	Kladení dlaždic na sucho; vč.dodávky dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm <i>Variantá: včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm</i> <i>6,00*2,00+1,00*3,00</i> <i>ochranný chodník pfo střeš. vstupech</i>	m2	15.00	814.00	12 210.00	3.09	firemní
283	SO.03	998712105R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 48 m	t	6.03	1 693.00	10 210.48	0.00	RTS II / 2023
284	SO.03	998011005R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m - dlažby + kačírek pro zpětný násyp	t	34.53	680.00	23 481.76	0.00	RTS II / 2023
285	SO.03	71200000000-R2	Provedení výtažných zkoušek a certifikovaný návrh kotvení střešní skladby	soubor	1.00	100.00	100.00	0.01	firemní
SO.03 713 Izolace tepelné							504 784.38	5.10	
286	SO.03	713141123R00	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem - 1x spádová vrstva <i>10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20)*plocha střechy nad 14.NP</i> <i>5,00*4,00+4,70*4,40</i> <i>plocha střeš nástavby schodiště a strojovny</i> RTS komentář: <i>Položka je určena pro montáž tepelné izolace střech na plný podklad přilepením bodově tmelem - lepicí stěrkou. V poloze není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství odečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.</i>	m2	375.21	102.50	38 459.13	0.75	RTS II / 2023
287	SO.03	28375972	Deska izolační spádová EPS 150 S, lambda = 0,036 W/m.K	m3	54.65	3 290.00	179 798.50	1.37	RTS II / 2023

			(10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20 střecha nad 14.NP - skladba S8, průměrná tl.140 mm		46.83					
			(5,00*4,00+4,70*4,40)*0,070 střecha nástaveb - skladba S9, průměrná tl.70 mm		2.85					
			:ztrátě 10%; 4,9682		4.97					
			RTS komentář: Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka							
288	SO.03	713141123R00	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem - 1x hlavní vrstva	m2	375.21	102.50	38 459.13	0.75	RTS II / 2023	
			10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20 plocha střechy nad 14.NP		334.53					
			5,00*4,00+4,70*4,40 plocha střechy nástavby schodiště a strojovny		40.68					
289	SO.03	28375769.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200S, lambda = 0,034 W/m.K	m3	74.52	3 220.00	239 964.06	2.24	RTS II / 2023	
			(10,80*18,00*2-(5,13*4,06+5,16*4,63+2*1,20*1,50+1,20 střecha nad 14.NP - skladba S8, tl.200 mm		66.91					
			(5,00*4,00+4,70*4,40)*0,100 střecha nástaveb - skladba S9, tl.100 mm		4.07					
			:ztrátě 5%; 3,5487		3.55					
			RTS komentář: Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 200 kPa Formát: 1000 x 500 m							
290	SO.03	998713105R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m	t	5.10	1 588.00	8 103.56	0.00	RTS II / 2023	
	SO.03	764	Konstrukce klempířské				65 210.18	0.60		
291	SO.03	764400000000-R1	D+M kompletní oplechování zhlaví instal. jádra, rozm.1600x1300 mm; samonosné, vč. manžet pro VZT a KAN, viz. PD část D.1.1-18, prvek K26	kus	2.00	6 670.00	13 340.00	0.25	firemní	
			Varianta: hladký plech tl. 0,6 mm, potahovaný Pz; barva šedá							
292	SO.03	764400000000-R2	D+M kompletní oplechování zhlaví instal. jádra, rozm.2100x1300 mm; samonosné, vč. manžet pro VZT a KAN, viz. PD část D.1.1-18, prvek K27	kus	1.00	9 240.00	9 240.00	0.15	firemní	
			Varianta: hladký plech tl. 0,6 mm, potahovaný Pz; barva šedá							
293	SO.03	764400000000-R3	D+M kompletní oplechování zhlaví instal. jádra, rozm.1800x1150 mm; samonosné, vč. manžet pro VZT a KAN, viz. PD část D.1.1-18, prvek K28	kus	1.00	7 185.00	7 185.00	0.12	firemní	
			Varianta: hladký plech tl. 0,6 mm, potahovaný Pz; barva šedá							
294	SO.03	765311585R00	D+M nástavec pro odvětrání kanalizace, s protidešť. stříškou, pro potrubí DN 150	kus	4.00	5 595.00	22 380.00	0.01	RTS II / 2023	
			RTS komentář: Dodávka a montáž nástavce pro odvětrání kanalizace							
295	SO.03	764352203R00	D+M Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, řs 330 mm; včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací; barva šedá	m	10.00	517.00	5 170.00	0.03	RTS II / 2023	
			5,00+5,00 pro střechy nástavby schodiště a strojovny		10.00					
			RTS komentář: Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.							
296	SO.03	764359212R00	D+M Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm, barva šedá	kus	2.00	799.00	1 598.00	0.00	RTS II / 2023	
297	SO.03	764454202R00	D+M Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm; vč. příslušenství, barva šedá	m	9.60	498.00	4 780.80	0.03	RTS II / 2023	
			5,00+4,60 ze střech nástavby schodiště a strojovny		9.60					
			RTS komentář: Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.							
298	SO.03	998764105R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m	t	0.60	2 540.00	1 516.38	0.00	RTS II / 2023	
	SO.03	767	Konstrukce zámečnické				195 130.00	2.30		
299	SO.03	767849000000-R1	D+M Systém ochrany proti pádu osob - KOMPLET: vč. 18 kotv. bodů do dutin. panelů, 70 m montáž.lano, štitky a skříňka pro OOPP	soubor	1.00	75 130.00	75 130.00	0.30	firemní	
300	SO.03	767851000000-R1	Demontáž a zpětná montáž nástřešních prvků - pororošt. lávky a plošiny	soubor	1.00	120 000.00	120 000.00	2.00	firemní	
			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					250 000.00	0.00	
301		030001VRN	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	Soubor	1.00	60 000.00	60 000.00	0.00	RTS II / 2023	
302		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1.00	10 000.00	10 000.00	0.00	RTS II / 2023	
303		045002VRN	Kompletační a koordinační činnosti zhotovitele (mj. dokumentace skutečného provedení, bankovní záruky, pojištění, koordinace s majiteli antén)	Soubor	1.00	180 000.00	180 000.00	0.00	RTS II / 2023	

33 914 985.17

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7200906
Stavba: Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TOMIreko a. s.

IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216

Projektant:
PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			381 752.37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	0.00	0.00
	12.00%	381 752.37	45 810.28
Cena s DPH v CZK			427 562.65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	7200906		
Stavba:	Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk		
Místo:	Šumperk	Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	PVLK PROJECT s.r.o.
Zhotovitel:	TOMIreko a. s.	Zpracovatel:	PVLK PROJECT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		381 752.37	427 562.65
ELE1	Bleskosvod	188 304.87	210 901.45
ELE2	Elektroinstalace	193 447.50	216 661.20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

Objekt:

ELE1 - Bleskosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TOMIreko a. s.

IČ:

28359216

DIČ:

CZ28359216

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 304.87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	188 304.87	12.00%	22 596.58

Cena s DPH

v CZK

210 901.45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

Objekt: **ELE1 - Bleskosvod**

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.
Zhotovitel: TOMIreko a. s.	Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	188 304.87
PSV - Práce a dodávky PSV	134 367.42
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	2 750.00
741-UZZ-FE30 - Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě	2 890.50
741-UZP-FE10 - Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě	765.08
741-JVS-AL11 - Vodič AlMgSi 8 na plechovou atiku	13 474.94
741-JVS-AL10 - Vodič AlMgSi 8 na na izolačních držácích 675mm s beton. podpěrou	23 156.32
741-JVS-AL05 - Vodič AlMgSi 8 na ploché střeše, na betonových podpěrách	2 841.36
741-JVS-AL55 - Vodič AlMgSi 8 na stěnu, včetně podpěr	31 229.12
741-JTH-JT33 - JT3 - Jímací tyč, L=3000 mm do betonového podstavce	11 352.00
741-OUH-AA01 - OU - Ochranný úhelník	5 529.60
741-SHR-SS01 - SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm	2 825.10
741-SHR-SZ01 - SZ1 -Svorka zkušební nerezová	555.60
741-SHR-SP01 - SP1 - Svorka připojovací	4 127.60
741-STO-HR01 - Štítek označení svodu a uzemnění	145.20
749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce	22 550.00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	10 175.00
M - Práce a dodávky M	35 787.45
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	16 500.00
46-M-VYK-AA25 - Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4	19 287.45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 150.00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	18 150.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

Objekt:

ELE1 - Bleskosvod

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

PVLK PROJECT
s.r.o.

Zhotovitel:

TOMIreko a. s.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

188 304.87

D		PSV	Práce a dodávky PSV					134 367.42
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize					2 750.00
1	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1.000	2 750.00		2 750.00
D		741-UZZ-FE30	Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě					2 890.50
58	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	30.000	24.80		744.00
59	M	ELT10.074.580	Pásek ocelový FeZn 30/4	KG	30.000	62.20		1 866.00
60	M	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	0.300	935.00		280.50
D		741-UZP-FE10	Drát FeZn D10 s izolací z PVC v zemi - V průmyslové zástavbě					765.08
61	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	10.000	24.80		248.00
62	M	ELT10.343.768	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) s izolací z PVC (černý)	KG	6.200	83.40		517.08
D		741-JVS-AL11	Vodič AlMgSi 8 na plechovou atiku					13 474.94
66	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	112.000	24.80		2 777.60
67	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	15.120	171.20		2 588.54
68	M	VLT68500697	PV s držákem pro Rd 8mm na plechové střechy se zakulaceným stojatým falcem. Rozsah upnutí do D 20mm, výška podpěry je 20mm	KS	112.000	72.40		8 108.80
D		741-JVS-AL10	Vodič AlMgSi 8 na na izolačních držácích 675mm s beton. podpěrou					23 156.32
69	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	110.000	24.80		2 728.00
70	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	14.850	171.20		2 542.32
71	M	PVL0125899	DEHNiso-distanční vzpěra 675mm, držák DEHNgríp, pro D=8mm	KS	110.000	40.30		4 433.00
72	M	ELT10.341.839	Betonový podstavec 8,5 kg, C45/55 s madlem a klinkem, D 240 mm H 90 mm	KS	110.000	94.20		10 362.00
73	M	ELT10.342.546	Podložka plastová D 280 mm černá, pod betonový podstavec	KS	110.000	28.10		3 091.00
D		741-JVS-AL05	Vodič AlMgSi 8 na ploché střeše, na betonových podpěrách					2 841.36
43	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	30.000	24.80		744.00
44	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	4.050	171.20		693.36
45	M	ELT10.342.030	PV plastová, s dvěma volnými úchyty a betonovou zátěží 1kg, pro Rd 8	KS	30.000	46.80		1 404.00
D		741-JVS-AL55	Vodič AlMgSi 8 na stěnu, včetně podpěr					31 229.12
7	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	260.000	24.80		6 448.00
8	M	ELT10.608.291	AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm ² , 1m=0,135kg 1kg=7,40m	KG	35.100	171.20		6 009.12
9	M	ETE10.342.773	PV s příchytkou, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, materiál základny z odlitku Zn, materiál příločky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-10mm	KS	260.000	72.20		18 772.00
D		741-JTH-JT33	JT3 - Jímací tyč, L=3000 mm do betonového podstavce					11 352.00
53	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	10.000	281.60		2 816.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	30.000	31.40	942.00
55	M	DHN105530	Jímací tyč AL, průměr 22/16/10 mm, L=3000 mm, s třínohým stativem R 320 mm, materiál stojanu FeZn	KS	10.000	392.50	3 925.00
56	M	ELT10.341.839	Betonový podstavec 8,5 kg, C45/55 s madlem a klínkem, D 240 mm H 90 mm	KS	30.000	94.20	2 826.00
57	M	ELT10.342.546	Podložka plastová D 280 mm černá, pod betonový podstavec	KS	30.000	28.10	843.00
D 741-OUH-AA01 OU - Ochranný úhelník							5 529.60
46	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6.000	385.00	2 310.00
47	M	ELT10.046.505	Ochranný úhelník, FeZn, 30x30mm, L=1700 mm	KS	6.000	391.80	2 350.80
48	M	ELT10.596.334	Držák ochranného úhelníku na stěnu, FeZn	KS	12.000	72.40	868.80
D 741-SHR-SS01 SS1 - Svorka spojovací pro FeZn D= 8-10mm							2 825.10
16	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	73.000	20.40	1 489.20
17	M	ELT10.046.769	SS - Svorka spojovací FeZn, pro průměr vodiče 8-10mm, 2x šroub se šestihlannou hlavou	KS	73.000	18.30	1 335.90
D 741-SHR-SZ01 SZ1 -Svorka zkušební nerezová							555.60
49	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6.000	20.40	122.40
50	M	ELT10.046.559	SZ - Svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 7-10	KS	6.000	72.20	433.20
D 741-SHR-SP01 SP1 - Svorka připojovací							4 127.60
51	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	68.000	20.40	1 387.20
52	M	ELT10.341.549	SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A	KS	68.000	40.30	2 740.40
D 741-STO-HR01 Štítek označení svodu a uzemnění							145.20
18	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6.000	13.20	79.20
19	M	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	KS	6.000	11.00	66.00
D 749-PRL-AA01 Přeložky a demontážní práce							22 550.00
28	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	40.000	495.00	19 800.00
29	M	PRL7200906-A1-NN	Materiál související s přeložkami, včetně ostatního příslušenství	SET	1.000	2 750.00	2 750.00
D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu							10 175.00
30	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15.000	495.00	7 425.00
31	M	PSM7200906-A1-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1.000	2 750.00	2 750.00
D M Práce a dodávky M							35 787.45
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							16 500.00
32	K	220370301	Montážní plošina pro jeden svod jímacího vedení	kus	6.000	2 750.00	16 500.00
D 46-M-VYK-AA25 Výkop šíře 35cm, hloubky 70cm, zemina třídy 4							19 287.45
63	K	460150154	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	30.000	522.00	15 660.00
64	K	460560054	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	30.000	101.00	3 030.00
65	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	10.500	56.90	597.45
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							18 150.00
D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							18 150.00
41	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	30.000	605.00	18 150.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

Objekt:

ELE2 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TOMIreko a. s.

IČ:

28359216

DIČ:

CZ28359216

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

193 447.50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	193 447.50	12.00%	23 213.70

Cena s DPH

v CZK

216 661.20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

Objekt: ELE2 - Elektroinstalace

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	PVLK PROJECT s.r.o.
Zhotovitel: TOMIreko a. s.	Zpracovatel:	PVLK PROJECT s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	193 447.50
PSV - Práce a dodávky PSV	167 727.50
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	2 750.00
741-BCS-AA05 - Strážce domovní - venkovní pohybový spínač	3 762.00
741-CYK-MB05 - Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou	5 698.00
741-CYK-ME05 - Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou	13 188.00
741-KNL-AA02 - Spínač domovní automatický, pohybový, přisazený, 1 relé, bílý, IP20	24 453.00
741-KRA-AA25 - Krabice rozvodná KR68 do zdiva	1 812.00
741-RND-SN01 - Svítidlo venkovní 2xE27 max. 18W, IP54, stříbrnošedé	39 083.00
741-BEG-IN05 - N1 - Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, přisazené, 1x2,6W, IP42, 20m	25 740.00
749-PRL-AA01 - Přeložky a demontážní práce	14 135.00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	8 690.00
HZS-SES-RR01 - Doplnění výzbroje do stávajícího rozváděče	28 416.50
M - Práce a dodávky M	13 620.00
46-M-KAP-KP81 - Vysekání kapsy do betonového zdiva, velikosti 7x7x5 cm	1 244.00
46-M-RYH-CH35 - Vysekání rýhy do betonu šíře 3cm, hloubky 3cm	12 376.00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 100.00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	12 100.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

Objekt: ELE2 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Zhotovitel: TOMIreko a. s. Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 193 447.50

D		PSV	Práce a dodávky PSV					167 727.50
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize					2 750.00
1	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1.000	2 750.00		2 750.00
D		741-BCS-AA05	Strážce domovní - venkovní pohybový spínač					3 762.00
71	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě	kus	2.000	165.00		330.00
72	M	ELT10.874.798	Snímač automatický, venkovní, černý, úhel pokrytí: cca 220°, 230 V/16 A/cos φ 0,6, 3680 VA (kruhová výseč o poloměru 16m, v=2,5m), IP55	KS	2.000	1 716.00		3 432.00
D		741-CYK-MB05	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) - pod omítkou					5 698.00
61	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	110.000	31.40		3 454.00
62	M	ELT10.051.448	Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)	M	110.000	20.40		2 244.00
D		741-CYK-ME05	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) - pod omítkou					13 188.00
63	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	210.000	31.40		6 594.00
64	M	ELT10.048.243	Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C)	M	210.000	31.40		6 594.00
D		741-KNL-AA02	Spínač domovní automatický, pohybový, přisazený, 1 relé, bílý, IP20					24 453.00
69	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	13.000	165.00		2 145.00
70	M	ELT10.735.554	Snímač pohybu přisazený, stropní, IP20, na hořlavé hmoty, tř.isol.2, 230V/1200VA, dosah 5m	KS	13.000	1 716.00		22 308.00
D		741-KRA-AA25	Krabice rozvodná KR68 do zdíva					1 812.00
67	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	20.000	62.20		1 244.00
68	M	ELT10.074.803	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D	KS	20.000	28.40		568.00
D		741-RND-SN01	Svítilno venkovní 2xE27 max. 18W, IP54, stříbrnošedé					39 083.00
44	K	741370103	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje bez koše	kus	17.000	275.00		4 675.00
45	M	REN10362	Venkovní kruhové hliníkové svítidlo přisazené, s opálovým difuzorem z polykarbonátu, barva stříbrnošedá, 2x E27/max 18W, IP54, D=300mm, H=85mm	KS	17.000	1 815.00		30 855.00
46	M	AMR593216	Světelný zdroj LED s patičí E27, 13W/230V, 1521 lumen, 4000K, 15000 hod, průměr 60mm, délka 115 mm	KS	34.000	104.50		3 553.00
D		741-BEG-IN05	N1 - Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, přisazené, 1x2,6W, IP42, 20m					25 740.00
42	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	13.000	275.00		3 575.00
43	M	EMSELSVNO067 6931	LED nouz.svítidlo s hliníkovým rámečkem, SA, 1 hod, nástěnné, jednostranné, autotest, IP42, 2,6W, 58 lm/SA, 96 lm/SE, vč. piktogramu, rozměry 235x135x38mm (šířka x výška x hloubka	KS	13.000	1 705.00		22 165.00
D		749-PRL-AA01	Přeložky a demontážní práce					14 135.00
28	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	23.000	495.00		11 385.00
29	M	PRL7200906-A1-NX	Materiál související s přeložkami, včetně ostatního příslušenství	SET	1.000	2 750.00		2 750.00
D		749-PSM-AA01	Montážní práce podružného a spojovacího materiálu					8 690.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	12.000	495.00	5 940.00
31	M	PSM7200906-A1-NX	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1.000	2 750.00	2 750.00
D HZS-SES-RR01 Doplnění výzbroje do stávajícího rozváděče							28 416.50
47	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	14.000	495.00	6 930.00
51	M	PVL7180101-SB1-RH01	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1.000	1 375.00	1 375.00
55	M	PVL7180101-KSZ-RH01	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1.000	1 650.00	1 650.00
56	M	PVLASTRO	ASTRO Hodiny roční, modulové, 230V, 1P	KS	1.000	1 375.00	1 375.00
75	M	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1.000	181.50	181.50
57	M	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 u.s. Ik=10kA	KS	3.000	1 815.00	5 445.00
74	M	ELT10.655.596	Stykač modulový 25A/440V, 2 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	3.000	715.00	2 145.00
73	M	ELT10.918.751	Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí cívky 12 ÷ 230 V AC/DC	KS	3.000	715.00	2 145.00
76	M	PVL7981UZ	Hodiny týdenní digitální, modulové, 230V, 1P	KS	1.000	2 475.00	2 475.00
59	M	ELT10.072.725	Přepínač modulový 16A/230V, 1 PŘEP I-0-II, In=16A/AC1, páčkový	KS	3.000	825.00	2 475.00
60	M	ELT10.078.962	Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm ² , šířka 5mm, In=24A	KS	12.000	185.00	2 220.00
D M Práce a dodávky M							13 620.00
D 46-M-KAP-KP81 Vysekání kapsy do betonového zdiva, velikosti 7x7x5 cm							1 244.00
65	K	460680411	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	20.000	62.20	1 244.00
D 46-M-RYH-CH35 Vysekání rýhy do betonu šíře 3cm, hloubky 3cm							12 376.00
66	K	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	130.000	95.20	12 376.00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							12 100.00
D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							12 100.00
41	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20.000	605.00	12 100.00

