

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno 2024 - PA 639240013 - č. smlouvy: E639-S-4513/2024

Objekt: Součet

Místo: Hala MVTV na OTV Modřice

Datum: 19.09.2024

Popis				Cena celkem roční
			SO01 - SÚOŽI	
			SO03 - VON	

Celkem: **422 905,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno 2024 - PA 639240013 - č. smlouvy: E639-S-4513/2024
Objekt: SO01 - SÚOŽI

Místo: Hala MVTV na OTV Modrice Datum: 19.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
26	M	7491201560	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-12, acidur, IP67 4P	kus	12,00			
91	M	7492501760	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	240,00			
117	M	7493100440	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Příruba na sloup prům. 60 mm	kus	8,00			uličky
123	M	7493100670	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejíště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší	kus	8,00			uličky
124	M	7493100680	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 101 - 200 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejíště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší	kus	4,00			strop
150	M	7494003160	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	2,00			
216	M	7494004598	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Ovládací tlačítka Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, tlačítko - barva černá, se signalizací - barva bílá / AC 230 V	kus	2,00			ovládání osvětlení
259	K	7491252020	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí - včetně zhotovení otvoru	kus	12,00			
276	K	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.	m	120,00			
278	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	240,00			
297	K	7493152010	Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m jednoramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje	kus	8,00			
300	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus	12,00			
316	K	7493174010	Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných	kus	12,00			
325	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	2,00			
334	K	7494371055	Demontáž zařízení drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.) - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů nebo pasů a náklady na určený prostředek	kus	4,00			
343	K	7494651025	Montáž ovládacích tlačítek otočných přepínačů	kus	2,00			
363	K	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,00			
371	K	7498154020	Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor (orientační měření) - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu	m2	111,00			dvě uličky
378	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	6,00			
380	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	1,00			
389	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	1,00			
390	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	kus	2,00			

Celkem: 394 905,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno 2024 - PA 639240013 - č. smlouvy: E639-S-4513/2024**

Objekt: **SO03 - VON**

Místo: Hala MVTV na OTV Modřice

Datum: 19.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (1721)	Cena celkem (1721)
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	350 000,00		
Celkem:							28 000,00