



Stavba: SDK podhled kabinet
Objekt:

Zpracoval:
Datum: 22. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	15 999,74
-----	---------------------	-----------

763	Konstrukce suché výstavby	15 135,74
-----	---------------------------	-----------

##	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,000	787,00	12 592,00
##	763164511	SDK obklad kčí tvaru L Š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	4,000	489,00	1 956,00
##	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	145,480	4,04	587,74

784	Dokončovací práce - malby a tapety	864,00
-----	------------------------------------	--------

##	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,000	18,00	288,00
##	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	16,000	36,00	576,00

Celkem	15 999,74
---------------	------------------