



Město Kralupy nad Vltavou  
Palackého náměstí 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  
IČ: 00236977 | DIČ: CZ00236977  
DS: 8zzbfvq | e-mail: podatelna@mestokralupy.cz



DAVÍDEK - DKE s.r.o.  
Zlončice 161  
27801 Zlončice  
IČ: 07951264

| Číslo objednávky | Datum     | Vyřizuje     | Kontakt                                    |
|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|
| RI/00054/2024    | 23.9.2024 | Ulmová Marta | +420 315 739 884<br>ulmova@mestokralupy.cz |


| Označení dodávky                                                                                                                                  | Termín<br>dodávky | Maximální cena<br>celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dobrý den,<br>objednáváme si u Vás vybudování vsakovacího objektu u budovy sociálních<br>služeb na adrese U Cukrovaru 1181 dle přiložené nabídky. | 30.11.2024        | 321 442,67 Kč            |

Na fakturu uveďte číslo objednávky, jinak nebude Vaše faktura proplacena. Fakturu zašlete poštou, datovou zprávou nebo e-mailem.

Prosím potvrďte naši objednávku na [ulmova@mestokralupy.cz](mailto:ulmova@mestokralupy.cz)

S pozdravem

Marcela Horčíčková  
Vedoucí odboru RiASM





|                         |                 |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| DAVIČEK -<br>DKE s.r.o. | vsakovací jímka | Rozpočet:<br>322024 |
|-------------------------|-----------------|---------------------|

| Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|               | <b>Práce</b>                                                                          |        |          |           |                   |
|               | Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun do tl. 20cm                        | m3     | 4,80     | 285,50    | 1 370,40          |
|               | Odkopávky strojní nezapažené v hor. 2 do 100m3                                        | m3     | 42,00    | 91,30     | 3 834,60          |
|               | Odkopávky ruční nezapažené v hor. 2 s přemístěním do 50m                              | m3     | 4,00     | 1 972,00  | 7 888,00          |
|               | Vodorovné přemístění odkopávky do 50m                                                 | m3     | 33,20    | 79,90     | 2 652,68          |
|               | Odpojení okapového svodu                                                              | kpl.   | 1,00     | 250,00    | 250,00            |
|               | Zaslepení okapového svodu                                                             | kpl.   | 1,00     | 550,00    | 550,00            |
|               | Trubní vedení okapového svodu KG 125                                                  | bm     | 5,00     | 469,00    | 2 345,00          |
|               | Vsakovací blok Rigofill 406L                                                          | ks     | 20,00    | 2 076,00  | 41 520,00         |
|               | Spojky vsakovacích bloků                                                              | ks     | 32,00    | 29,00     | 928,00            |
|               | Boční mřížka                                                                          | ks     | 20,00    | 469,00    | 9 380,00          |
|               | Geotextilie systémová 200g/m2                                                         | m2     | 50,00    | 72,25     | 3 612,50          |
|               | Integrovaná čistící šachta                                                            | ks     | 1,00     | 7 790,00  | 7 790,00          |
|               | Šachtový nástavec                                                                     | ks     | 1,00     | 3 900,00  | 3 900,00          |
|               | Lapač hrubých nečistot                                                                | ks     | 1,00     | 1 690,00  | 1 690,00          |
|               | Poklop k šachtě                                                                       | ks     | 1,00     | 1 900,00  | 1 900,00          |
|               | Pomocný a těsnící materiál                                                            | soubor | 1,00     | 1 590,00  | 1 590,00          |
|               | Montáž vsakovacích bloků plus napojení                                                | soubor | 1,00     | 15 000,00 | 15 000,00         |
|               | Kamenný podkladní 16/32                                                               | t      | 8,90     | 780,00    | 6 942,00          |
|               | Kamenivo obsypové 8/16                                                                | t      | 26,10    | 756,00    | 19 731,60         |
|               | Montáž kameniva                                                                       | t      | 35,00    | 390,00    | 13 650,00         |
|               | Strojní zásyp s hutněním po vrstvách                                                  | m3     | 21,20    | 678,00    | 14 373,60         |
|               | Ruční dokončovací zásyp                                                               | m3     | 2,00     | 1 450,00  | 2 900,00          |
|               | Rozprostření ornice                                                                   | m3     | 4,15     | 418,00    | 1 734,70          |
|               | Úprava okolního příjezdového terénu ruční, včetně zeminy a uvedení do původního stavu | m2     | 71,00    | 526,30    | 37 367,30         |
|               | Založení trávníku                                                                     | m2     | 71,00    | 26,80     | 1 902,80          |
|               | Chemické ošetření trávníku                                                            | m2     | 71,00    | 54,00     | 3 834,00          |
|               | <b>Ostatní</b>                                                                        |        |          |           |                   |
|               | Přemístění výkopku na skládku                                                         | t      | 28,20    | 29,90     | 843,18            |
|               | Příplatek za dalších 5km                                                              | t      | 28,20    | 99,50     | 2 805,90          |
|               | Polplatek za skládku č. 17 05 04                                                      | t      | 28,20    | 338,00    | 9 531,60          |
|               | Doprava kameniva                                                                      | t      | 35,00    | 185,40    | 6 489,00          |
|               | Mimostaveništní doprava                                                               | soubor | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
|               | Kompletní manipulace                                                                  | soubor | 1,00     | 7 500,00  | 7 500,00          |
|               | Speciální mechanizace, pomocný bagr, kultivátor                                       | hod    | 10,00    | 1 200,00  | 12 000,00         |
| <b>Celkem</b> |                                                                                       |        |          |           | <b>252 806,86</b> |

Celkem bez DPH

**252 806,86 Kč**

DAVÍDEK - DKE s.r.o. IČO 07951264  
Rozpočet číslo 322024

| Stavba                  |                        | Datum rozpočtu: 20.9.2024 |  |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| DPS - vsakovací jímka   |                        | Platnost nabídky 17 dní   |  |
|                         |                        |                           |  |
| Místo stavby            |                        |                           |  |
| DPS Kralupy nad Vltavou |                        |                           |  |
|                         |                        |                           |  |
| Číslo SOD               |                        | Zpracoval                 |  |
| Rozpočet číslo          | 322024                 |                           |  |
| Objednatel              | MU Kralupy nad Vltavou |                           |  |

| REKAPITULACE NÁKLADŮ |             |                               |            |
|----------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| Pol. projektu        | Ozn. PS, SO | Název položky PS, SO, ostatní | Cena v Kč  |
|                      |             |                               |            |
|                      |             | Cena za provedené práce       | 252 806,88 |
|                      |             | VRN 3,5%                      | 8 848,24   |
|                      |             | Zřízení staveniště            | 4 000,00   |
|                      |             | Cena celkem bez dph           | 265 655,10 |
|                      |             | Slava                         |            |
|                      |             | Cena po slevě bez DPH         | 265 655,10 |
|                      |             | Cena vč. DPH 21%              | 321 442,67 |

Cena obsahuje veškeré dodávky materiálů a práci, potřebnou k realizaci díla.  
Cena platí při kompletní dodávce cenové nabídky.  
Záruka na provedené dílo 3 roky.

Výsledný objem vsakovací nádrže 8,8m3

Použitý výpočet pro objem vsaku dle ČSN 75 9010  
Střecha s nepropustnou vrstvou, součinitel odtoku 1  
Redukovaný půdorysný průměr odvodňované plochy 200m2  
Nejbližší srážkoměrná stanice Máeno  
Periodicita srážek p 0,2 rok na -1  
Koeficient vsaku 0,00001 Kv(m.s-1)  
Velikost vsakovací plochy Avsak 13m2  
Doba prázdnění vsaku Tpr 24.00 hod  
Předpokládaný úhm srážek hd 36,3mm  
Doba trvání srážek to 6.00hod

$$V_{vz} = \frac{I_{hd}}{1000} \cdot (A_{red} + A_{vz}) - \frac{1}{f} \cdot K_v \cdot A_{vsak} \cdot t_o \cdot 60 \quad T_{pr} = \frac{V_{vz}}{Q_{vsak} + Q_o}$$