

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 2024/24/0362

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona číslo. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

„Zeleň Hlavní třídy v Ostravě – Porubě, II. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem: Ostrava – Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Zastoupen: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu smlouvy zmocněn: Bc. Richard Hanáčík, místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Pavel Janků, vedoucí odboru technických služeb a zeleně, tel. 599480340

Renata Hovjacká, zeleň, tel. 599480334

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě od. B vložka 10682

IČO: 03921921

DIČ: CZ03921921

Zastoupený: Petrem Vykrutem, předsedou správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-6351160257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Zeleň Hlavní třídy v Ostravě – Porubě, II. Etapa“,

A. kácení dřevin a sanační zásahy na zeleni

○ **Kácení, odstranění, frézování a řez u dřevin:**

- **kácení stromů 3x** (čísla převzaty z tabulky dendrologického průzkumu „Koncepte zeleně Hlavní třídy v Ostravě – Porubě, II. etapa): 247, 275, 101, vč. frézování pařezu,
- **frézování po kácených stromech** – do hloubky 30 cm,
- **Odstranění keřů a keřových skupin 1149,5 m²** – skupina dřevin č.: K3, K4, K5, K6, K7, ZP3, ZP4, ZP5, ZP6, ZP7, ZP8, ZP9, ZP10, ZP11, ZP12, ZP13, ZP14, ZP15, ZP16, ZP17, ZP18, ZP19, ZP20, ZP21, ZP22, ZP23, ZP24, ZP25, ZP26, ZP27, ZP28
- **Zdravotní řez na stromech 30x** – čísla ošetřených stromů: 68, 71, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 92, 95, 96, 106, 108, 109, 112, 113, 115, 122, 126, 129, 132, 134, 135, 246, 249, 251
- **Bezpečnostní řez na stromech 1x** – číslo ošetřeného stromu: 112
- **Řez vyvětovací, úprava průjezdného /podchozího profilu na stromech 31x** - Čísla ošetřených stromů: 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 82, 84, 86, 88, 89, 96, 100, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 115, 129, 130, 133, 134, 137, 244, 245, 251
- **Výchovný řez na stromech 4x** – čísla ošetřených stromů: 276, 277, 269, 268

Po vykácení stromů zhotovitel spolu s objednatelem zhodnotí dřevní hmotu na palivové dříví a vyměří její množství. Objednatel odprodá zhotoviteli palivové dříví za ceny:

- měkké listnaté a jehličnaté dřevo 500,-Kč/m³ bez DPH
- tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo 800,-Kč/m³ bez DPH

Po vyčíslení a schválení částky za odkup dřevní hmoty bude vystavená objednatelem samostatná faktura se všemi náležitostmi daňového dokladu;

Úklid po kácení a ořezech musí být dokončen v den započetí prací, vzniklá biohmota nesmí zůstat ležet v místě prací do dalšího dne. Zhotovitel je povinen veškeré práce, spojené s kácením, ořezem a frézováním, naplánovat tak, aby tuto podmínku byl schopen splnit.

- **Záhony k odstranění:** - budou odstraněny všechny záhony, které se nacházejí ve středovém pásu Hlavní třídy.

Trvalkové záhony k odstranění ... 864,2 m²

Smišené keřové a trvalkové záhony k odstranění ... 367,1 m²

Záhony letniček a dvouletek k odstranění ... 397,6 m²

B. Sanace betonových ploch –

Bude odstraněna část betonové dlažby – úzké chodníky u parkovacích ploch a všechny těrkové plochy a obruby kolem stávajících záhonů.

Seznam výměr:

Betonová dlažba k odstranění ... 178,1 m²

Štěrkové plochy k odstranění ve vrstvě 10 cm... 501,5 m²

Betonové obruby – kostky 20 x 30 x 8 cm ... délka obrub 869,8 m

C. Sadové úpravy – Snímání, ukládání a navážka půdy na stavbě

- Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch a ze zpevňovaných stavebních a stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5 m, u sloupovitých tvarů o 5 m) se půda snímat nesmí.
- Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, zejména s látkami škodlivými rostlinám.
- Bude se snímat max. 20 cm svrchní půdy.
- Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od stavebního provozu.
- Po uložení zemině se nemá jezdit.
- Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí.
- Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace a místním poměrům.
- Měřítkem pro trávniky je vrstva 10–20 cm, pro trvalky a dřeviny 20–40 cm.
- Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnaní vespod ležící vrstvy nebo podloží/ základové půdy.
- Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4 m odchylvat od požadované roviny o více než 5 cm.
- Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylvat směrem dolů až 3 cm.

Terénní úpravy a návozy – dojde pouze k nezbytnému srovnání nerovností a závozu jam po kácených dřevinách a odstraňovaných objektech.

Seznam výměr – kubatura pro terénní nerovnosti a návozy:

- Závoz po odstraňovaných obrubách... 20,88 m³
- Závoz po odstraňovaných štěrcích... 67,96 m³
- Závoz po odstraňované dlažbě... 14,3 m³
- Závoz po odstraňovaných keřích a pařezech... 345,4 m³

Celkem 448,5m³

Obruba záhonů

Veškeré nově navržené záhony budou v obrubě z ocelové pásoviny pro lepší následnou péči a udržení tvaru. Výška horní hrany pásoviny bude zároveň s výškou travnatého drnu. Výška mulče v záhonech bude cca 2 cm po hranou. Ocelová pásovina 200 x 4 mm s navařenými hroty v délce 400 mm z roksoru cca 500 mm u oblouků cca 400 mm.

Celkem: 1 152 m

Založení a výsadba extenzivních trvalkových záhonů

Příprava stanoviště - substráty

Nejdříve dojde k rozměření nového tvaru záhonu. Následně se upraví okraje – okraj bude tvořit kovový ztracený obrubník, jehož výška bude zároveň s travním drnem. Detail kotvení je ve výkresové části. Výsadbové záhony s trvalkami budou dobře propracované s příměsí výsadbového substrátu. Záhony budou v bezplevelném stavu. Substrát bude kvalitní, promíchaný se stávající zeminou, aby se vytvořil květináčový efekt, opatřen potřebným množstvím rašeliny 20 %, která zahradní zeminu vylepší a upraví její reakci.

Požadavky na substrát pro založení smíšených trvalkových záhonů:

Kulturní vrstva půdy 60 % objemu

Štěrk (frakce 8–16) 20 % objemu

Kompost 20 % objemu

Ph bude neutrální.

Celkem 2883,1m² z toho pro letničkové výsadby 483,6 m²

Letničkově-dvouletkové záhony o celkové výměře 483,6 m² budou pouze připraveny, rostlinný materiál, výsadbu a ošetření budou zajišťovat technické služby objednatele.

Založení trávníku výsevem

Pro založení trávníku je nutné provést perfektní jemné zpracování terénu se spádem cca 2% od budov a komunikací v ideálním případě. Trávník bude založen v celé ploše.

- Jemné terénní úpravy
- Předseťové zpracování půdy cca 150 mm
- Odplevelení
- Hnojení
- Výsev – cca 20 g/m²
- Dokončovací péče

Musí být provedeno chemické odplevelení pozemku herbicidem. Na pozemek se rozprostře trávníkový substrát cca 3 cm vrstva. Do osiva bude přidáno trávníkové hnojivo. Založen bude trávník parkový s využitím vhodné travní směsi pro s mírným zastíněním. Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka.

Celkem 6640 m²

Nové mlatové povrchy

Nové povrchy budou vytvořeny z mlatu. Tento povrch nahradí betonovou dlažbu a štěrkovou plochu u parkovací plochy, kde podmínky a provozní důvody neumožňují vegetační výsadby. Nová celistvá plocha mlatu tak umožní pohodlný pěší pohyb mezi parkovacími plochami a hlavním pěším tahem středem Hlavní třídy.

Kolem stromů je nutné vynechat místa s povrchovými kořeny a nehtnit cca 1,5 m od kmene stromu.

Nový mlatový povrch

Skladebné vrstvy mlatového povrchu na ploše:

Obrusná vrstva štěrku frakce 0 – 4 mm 40 mm

Zhutnělé drcené kamenivo frakce 0 – 32 mm	60 mm
Zhutnělé drcené kamenivo frakce 32 – 64 mm	150 mm
Zhutnělé podloží (zemina)	
Vrstva celkem.....	250 mm

Obruba chodníku – ocelová pásovina

ocelová pásovina 100 x 4(5) mm s navařenými hroty v délce 400 mm z roksoru cca co 500 mm u oblouků cca 400 mm

Celkem 564,1 m²

Ocelová pásovina celkem 23.1 m

Substrát pro výsadbu stromů a keřů:

Kulturní vrstva půdy 50% objemu

Štěrka (frakce 8 - 16) 20% objemu

Štěrka (frakce 4 - 8) 10% objemu

Písek 20% objemu

Půdní kondicionér 1kg/m³ (půdní kondicionér bude na bázi silikátových koloidů a bude obsahovat 40% silikátů a 10% P₂O₅)

Substrát pro založení smíšených trvalkových záhonů:

Kulturní vrstva půdy 60% objemu

Štěrka (frakce 8 - 16) 20% objemu

Kompost 20% objemu

Ph bude neutrální.

Celkem 890,878 m³ + 389,175 m³

Požadavky na mulč záhonů:

kamenná drť(štěrkodrť), frakce 8/16, mocnost 70 mm – horní vrstva

Celkem 79,784 t

Výsadbový materiál:

Veškeré rostliny budou brány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantován druh, typ a barevná i tvarová stálost odchylek (kříženci, variety).

Všechny budou odpovídat jakosti 1. třídy ON 46 4920.

Keře:

- veškeré sazenice kontejnerované
- kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované
- sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část
- sazenice budou zdravé, bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů
- veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu
- sazenice budou z obdobných klimatických podmínek
- sazenice budou s minimálně třemi výhony požadované velikosti

Celkem 898 kusů

Trvalky a traviny:

- Veškeré sazenice kontejnerované
- Kontejnery budou o nejmenším rozměru K9
- Kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované
- Sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část nad 7cm délky
- Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů
- Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu
- Sazenice budou z obdobných klimatických podmínek

Celkem 19 517 kusů

Cibuloviny:

- cibule budou zdravé, nepoškozené a sazeny v řádných agrotechnických termínech určených právě cibulovinám

celkem v záhonech 35 406 kusů

celkem v trávníku 34 120 kusů

Trávník klasický parkový:

Bude se jednat o parkovou směs uznaného osiva.

Výsevní dávka 30 - 35 g / m²

Složení směsi

- Druh: Kostřava rákosovitá. / Odrůda: Lolium perenne / Barlexas II / Poměr (%): 50
- Druh: Kostřava rákosovitá / Odrůda: Festuca arundinacea / Firecracker LS / Poměr (%): 30
- Druh: Lipnica luční / Odrůda: Poa pratensis / Barimpala / Poměr (%): 10
- Druh: Jílek vytrvalý RPR / Odrůda: Lolium perenne / Barclay II / Poměr (%): 10

Celkem 6 640 m²

Louka z předpěstovaného koberece:

Luční koberec bude brán ze školky s obdobnými klimatickými podmínkami. Louka bude položena v rolích, podobně jako travní koberec. Druhové složení bude pestré s užitím druhů jako je kopretina, hvozdík, jitrocel, chrpa, mateřídouška a mnoho dalších. Luční koberec se po zakořenění nemusí zalévat, louku stačí sekat 2–3krát ročně. Louka nebude mladší než 3 roky. Směs se skládá ze 30-40 % travin a 70-60 % kvetoucích bylin, (popř. 50 % - 50 % směs travin – kvetoucích bylin).

Můžou se použít i jiné složení lučních koberců, ale jen po konzultaci s investorem a autorským dozorem.

Celkem 2 806 m²

D. Výsadby

– u výsadby stromů, keřů a jehličnatých dřevin, objednatel požaduje práce provést v souladu s arboristickými standardy:

- SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů
- SPPK A02 002:2015 Řez stromů
- SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián

Výsadba keřů:

Výsadbové záhony s keři budou dobře propracované s příměsí výsadbového substrátu v množství 30 %. Při výsadbě budou pro každou sazenici vyhloubeny jamky o velikosti o 20% větší než je kontejner. Ke každé rostlině budou přidány 3 tablety 10g Silvamix. Tablety se položí do okolí vysazené dřeviny a zašlápnou cca 5 cm do půdy. Sazenice musí být při výsadbě zatlačeny do jámy. Při rozmísťování sazenic budou k okrajům záhonů u chodníků a oplocení sázeny nejbližší 40 cm z důvodu růstu keřů, které by pak zasahovaly do chodníků. Záhony budou po výsadbě mulčovány cca 7 cm mulčovacího substrátu nebo kůry menší frakce. Po výsadbě dojde k zálivce a zastřížení keřů.

Skladba záhonu pro výsadbu:

Ve výsadbovém pásu dojde k výměně půdy.

Nové půdní složení bude formováno ze šterkové vrstvy a vylehčené ornice celkem i s mulčem mocnost 370 mm.

Profil výsadbové jámy bude vypadat následovně (popis od shora směrem dolů):

1. mulčovací šterkodrt, frakce 8/16, mocnost 70 mm
2. pěstební substrát obohacen kompostem (pro výsadbu cibulovin) dokonale odplevelená vylehčená ornice s 20 % příměsí kameniva (šterku) frakce 8–16 mm k vylehčení a dodání propustnosti mocnost 300 mm

Kvalita užitých šterků, pěstebních substrátů, ornice i dalších materiálů bude před realizací odsouhlasena investorem a autorským dozorem.

Pěstební substráty a ornice budou před použitím propařeny.

Výsadba trvalek a travin

Do připravených záhonů se sazenice rozloží na povrch dle připraveného osazovacího plánu. Rozmístí se veškeré navržené sazenice a překontrolují se tvary uspořádání a rozestupy jednotlivých sazenic.

Výsadba z kontejnerů

Kontejnery se sazenicemi se před výsadbou dobře provlhčí – celý kontejner se ponoří do vody až po okraj a ponechá se tam dokud neuvolňují vzduchové bubliny.

U sazenic v kontejnerech často kořenový systém prorůstá drenážními otvory. V tom případě se kontejner na boku rozstříhne a sazenice se z něj oporně vyjme. Kořeny nikdy netrháme – jen seřezáváme nebo ostříháme. Většinou vytvoří sazenice po stranách kontejneru kořenový filc, který se musí protrhat a prokypřit. Mech, řasy nebo plevel a ztvrdlá zemina se musí také odstranit. Rostliny se nevytahují z nádoby za stonek.

Samotná výsadba:

Před výsadbou se vyhloubí jamka. Musí být dostatečně velká (velikost vykopané jámy odpovídá balu vysazovaného rostlinného materiálu, plně v souladu s arboristickými standardy), aby se kořenový systém zasadil bez ohýbání. V žádném případě nesmí být sazenice zasazena hlouběji, než byla před tím. Hlavní pupeny musí ležet těsně pod povrchem. Dlouhé kořeny se mohou zkrátit na šířku ruky. Kulové kořeny musí mít dostatek místa svisle v celé délce. Sazenice se po stranách balu přitlačí tak, aby rostlina byla vzpřímená a pevně držela v zemi. Při výsadbě se postupuje od středu ke krajům plochy.

Výsadba cibulovin:

Výsadba cibulí bude náhodná do hnízd. Do jednoho hnízda však musí přijít 5ks cibulí narcisů. Cibuloviny budou vysazovány do záhonů mezi traviny.

Cibuloviny v záhonech jsou vysazovány na stanoviště jako poslední.

Výsadba cibulovin do trávníku:

Výsadba u nově založených trávníků proběhne pře jejich osevem. Hloubky výsadeb je vždy 2x větší než samotná cibule.

Výsadba cibulí bude náhodná samostatná nebo do hnízd. Do jednoho hnízda však musí přijít u narcisů 1–2 ks cibulí stejného taxonu. U drobnějších cibulovin max.5ks.

Louka z předpěstovaného koberce:

Pokládka lučního koberce je velmi podobná jako u travního koberce. Nejdříve se musí kvalitně připravit podklad. Plocha by měla být od cílového stavu nižší cca o 2 cm kvůli následnému navýšení o koberec. Pokládáme jeden pás k druhému, přirážíme co nejtěsněji k sobě. Čerstvě položenou louku je nutné uválet a potom ihned zalít dávkou vody alespoň 15–20 l/m². Zálivku následně opakujeme dle počasí 1–2 krát denně po dobu alespoň 14 dní po položení. Následně dávku pozvolna snižujeme. **Luční koberec je nutné položit do 24 hodin od sloupnutí v trávníkové školce. Základní zakořenění trvá obvykle 10–14 dní. Louka je schopná samostatného růstu už od měsíce po položení. Od této doby není nutné louku zalévat.** Louka se nehnojí, neaplikují se žádné postřiky.

Stačí, když budete louku sekat 2 – 3krát ročně.

Posečenou hmotu nechte uschnout a vysemenit. Následně pohrabte a posbírejte. Ideální termín pro první seč je po prvním odkvětu, přibližně koncem června či v červenci.

Další seč můžete provést po dalším odkvětu během září. V období říjen až listopad můžete udělat třetí a poslední seč. Louka je vysoká max. 50 cm, její, seč neprovádějte.

Součástí smlouvy je položkový rozpočet a , z něhož se bude, v případě nesrovnalosti, vycházet.

Dodaný rostlinný materiál se řídí níže uvedených normami:

- ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení,
- ČSN 46 4751 Cibule a hlízy květin,
- ČSN 46 4750 Trvalky a skalničky

E. Rozvojová péče po dobu 60 měsíců od předání části díla dle písm. A, B, C, a D tohoto odstavce, dle položkového rozpočtu a technické zprávy

- **Keře** – péče zahrnuje potřebnou práci i materiál
Výměna suchých rostlin – v nejkratší možné době a technologicky vhodných podmínkách
2x odplevelení – řádné i s kořenovým systémem
1x opravný řez, odstranění suchých částí
1x přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem

- 1x doplnění mulče – dle potřeby
 - 1x kontrola výskytu chorob a škůdců – při zjištění postřiku
 - zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období
 - **Trvalky, okrasné trávy, cibuloviny** – péče zahrnuje potřebnou práci i materiál
 - Výměna suchých rostlin – v nejkratší možné době a technologicky vhodných podmínkách
 - 2x odplevelení
 - 1x odstranění suchých částí – jarní období
 - 1x ročně přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem
 - 1x ročně doplnění mulče
 - 1x ročně kontrola výskytu chorob a škůdců – při zjištění postřik
 - zálivka v obdobích sucha 6x za vegetační období
 - **Travník** – péče zahrnuje potřebnou práci i materiál
 - Jarní válcování
 - Dosetí
 - Postřik proti dvouděložným
 - Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností
 - Zálivka v době sucha 5x za sezónu
 - Dokončovací péče – hnojení (5 g N/m²) po první seči.
 - **Luční travníky**
 - Louka se nehnojí, neaplikují se žádné postřiky
 - Sekání co 2-3 x ročně, výška max. 10 cm
 - Po seči se nechá hmota uschnout a vysemenit, odvoz cca 7-14 dní od pokusu se uklidí
 - Zálivka v době sucha 5x za sezónu
- Bližší specifikace předmětu projektu je součástí technického a technologického řešení projektu, jež je detailně popsáno v technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace
2. Zhotovitel je povinen vést záznamy o veškerých pracích spojených s čl. III, odst. 1, písm. A), B), C), D) a E) této smlouvy, v provozním deníku, včetně pravidelné fotodokumentace. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem stanoveným v této smlouvě se zhotovitel zavazuje, budou nadále souhrnně označovány jako dílo.
3. U prostoru, který není předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen dodržovat, při realizaci díla, níže uvedené podmínky:
- nedojde k poškození žádných dřevin, ať stromového nebo keřového patra. Výkopové práce budou vedeny nejméně 250 cm od paty kmene jakékoliv, i nově nasázené dřeviny,
 - v opačném případě musí být plně respektovány a dodržovány ust. § 7 odst. zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - kmeny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštěřovaným bedněním z fošen, upevněné bez poškození stromů a usazený mimo kořenové náběhy,
 - větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat. V případě, že nelze zajistit ochranu dřevin, které zasahují větvemi do pracovního prostoru vyvazováním větví, je nutné tyto ořezat. Ořez dřevin je nutné provádět ve vhodném období a v takovém rozsahu, aby nedošlo k poškození dřeviny ve smyslu ust. §2 odst. 1 vyhlášky číslo 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění ořezů je doporučeno postupovat podle arboristických standardů „Řez stromů“ SPPK A2 002:2015,

- nezpevněný povrch v ploše do vzdálenosti 250 cm od paty kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován, např. soustavným pojižděním a stáním vozidly stavby,
 - v případě, že bude trasa do vzdálenosti menší, než 250 cm od paty kmene stromu, budou respektovány podmínky uvedené v ČSN 83 9061 “Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Výkop bude proveden ručně a při realizaci nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Při poranění stromu je nutno ho ošetřit (ihned po vzniku poranění ránu začistit a zatřít stromovým balzámem). Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky horka a mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím geotextilií nebo vlhčením kořenů),
 - jakýkoliv, byť nepatrný zásah u stromového a keřového parta bude konzultován s objednatelem,
 - vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy,
 - kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby,
 - v kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se nesmí v kořenové zóně jezdit,
 - zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů,
 - při výsadbě budou místa chráněna dle podmínek ČSN 38 9061 – to znamená, že v místech určených pro nové sadové úpravy bude zamezeno skladování stavebního materiálu, chemikálií a zamezeno dopravě,
 - realizace bude probíhat v obvyklých, agrotechnických termínech,
 - nedojde k narušení sítě v dotčených pozemcích, jejichž umístění je zhotoviteli známo z příslušných výkresů a map, se kterými měl možnost se seznámit,
 - Při realizaci jsou pěstební zásahy i technologie výsadeb přednostně navrženy a budou realizovány dle platných arboristických standardů péče o přírodu a krajinu:
 - V rámci realizace budou práce postupovat ve shodě s následujícími normami
 - ČSN 839011/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
 - ČSN 839021/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
 - ČSN 839031/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
 - ČSN 83 9041/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
 - ČSN 83 9051/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky
 - ČSN 839061/2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - ČSN 73 6133/2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 (75 6114) /1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
4. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. Pokud dílo či jeho část vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže

tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla či části díla.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Čas a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle čl. III. odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy

bude realizován v těchto termínech:

- **zahájení prací dle čl. III odst. 1 písm. A), B), C), D) této smlouvy do 5 - ti pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, ukončení do 3 měsíců od zahájení prací dle čl. III odst. 1 písm. A), B), C), D) této smlouvy**
- **zahájení následné péče dle článku III odst.1 písm. E) této smlouvy začíná běžet od prokazatelného provedení a předání prací dle čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D této smlouvy a trvá po dobu 60 měsíců.**

Místem plnění předmětu díla jsou části pozemků parc. č. 239/1, parc. č. 894/1, parc. č. 894/30, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se shora uvedenými termíny plnění a termíny v odsouhlaseném harmonogramu. Zhotovitel do doby zahájení prací navrhne časový harmonogram postupu provedení díla, který bude respektovat sjednaný termín dokončení díla dle tohoto odstavce smlouvy, tento harmonogram podléhá odsouhlasení objednatelem.
3. Harmonogram lze průběhu provádění díla upravovat pouze na základě písemného odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu díla, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických /technologických norem, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do provozního deníku.
5. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I této smlouvy) v provozním deníku dojde ke stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (přerušení prací). Zhotovitel je povinen obnovit práce okamžitě poté, co nepříznivé klimatické podmínky pominou; o obnovení prací provede zhotovitel zápis do provozního deníku. K obnovení prací je oprávněn vyzvat zhotovitele také objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle čl. I této smlouvy), a to formou zápisu do provozního deníku, i přes výše uvedené je zhotovitel povinen dodržet termín dokončení prací, a to do 3 měsíců od zahájení prací.
6. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost

- zhotovitele zajistit hlídání místa plnění díla a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
7. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. tohoto článku smlouvy o dobu prodlžení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. této smlouvy.
 8. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek k provedení „Zeleň Hlavní třídy v Ostravě – Porubě, II. etapa“ i před sjednaným termínem ukončení této části díla.
 9. Do podepsání protokolu o předání a převzetí díla či jeho části specifikované v čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy má zhotovitel vlastnické právo k předmětu plnění.
 10. Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - a) řádně dokončené práce specifikované v čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy,
 - b) předání a převzetí díla či jeho části formou podpisu předávajícího protokolu oběma smluvními stranami,
 - c) předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o jakosti rostlinného materiálu dle ČSN 46 4902-1
 - prohlášení o jakosti ornice a substrátu ČSN 83 9011/2006
 - list o původu nebo potvrzení pěstitele o způsobu a délce pěstování
 - veškeré doklady související s likvidací zpevněných ploch,
 - provozní deník, který bude veden po celou dobu trvání smluvního vztahu.
 11. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy jednotlivá místa provádění díla fyzicky konkrétně specifikoval.
 12. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místy plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy,
 13. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místa plnění u objednatele jsou vyhovující pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahují žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši 9 728 887,03 Kč bez DPH, z toho:
 - cena za část díla dle čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D) činí 8 379 420,03 Kč bez DPH,
 - cena za část díla dle čl. III odst. 1 písm. E) činí 1 349 467,00 Kč bez DPH.

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo 1. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
4. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Tento účet musí být veden v tuzemsku.
5. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního řádu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
6. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla (vícepráce), a to v souladu se zákonem číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn a povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce), a to v souladu se zákonem číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
7. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění předmětu díla. Podkladem pro zaplacení ceny budou dílčí faktury vystavené takto:
 - a) částka za část díla dle čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy bude uhrazena zhotoviteli na základě vystavené faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 5 dnů po předání a převzetí části díla bez vad, nedodělků a v požadované kvalitě, přílohou těchto faktur bude kopie daného předávajícího protokolu a kopie stránek z provozního deníku, které budou opatřeny podpisy obou smluvních stran a odsouhlasená technickým dozorem stavby,
 - b) částka za následnou péči dle čl. III odst. 1 písm. E) této smlouvy bude uhrazena zhotoviteli na základě vystavených faktur, kterou je zhotovitel oprávněn vystavovat v následujícím měsíci po uplynutí nejméně 6 měsíců po sobě jdoucích od zahájení následné péče, podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací za toto období (6 měsíců) nebo předávající protokol, kopie stránek z provozního deníku, které budou opatřeny podpisy obou smluvních stran.
8. Lhůta splatnosti faktur je stanovena nejdříve na **30. den** od jejího prokazatelného doručení objednateli.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
10. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“). Součástí každé faktury bude soupis provedených prací.
11. Na vyúčtované plnění vystaví poskytovatel fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH musí obsahovat

tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, přesný název veřejné zakázky;
- b) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo;
- c) číslo a datum vystavení faktury;
- d) soupis provedených prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet);
- e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;

12. Každá faktura musí v detailu obsahovat tyto údaje:

- **Objednatel:**
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451(plátce DPH)
- **Příjemce:**
Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451(plátce DPH)

13. Doručení faktury zhotovitel provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickou cestou na emailovou adresu podatelny objednatele – příjemce: posta@moporuba.cz, popř. zprávou do datové schránky: xpkbv55.

14. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, nebo sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

VI.

Součinnost objednatele

1. O předání pracoviště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíše smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán. Zároveň objednatel předá zhotoviteli kopie vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy.
2. Předání vyklizeného pracoviště po skončení díla objednateli proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla, dle čl. III odst 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy objednatelem.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
5. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení pracoviště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí pracoviště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
5. Zhotovitel vede po dobu plnění povinnosti dle této smlouvy (Zeleň Hlavní třída v Ostravě – Porubě, II. etapa) písemný přehled o stavu plnění svých závazků, provádění díla a postupu prací (provozní deník). Provedení prací bude v provozním deníku potvrzováno osobou určenou objednavatelem. Objednatel, respektive jím určená osoba je oprávněna tento provozní deník kontrolovat a zapisovat do něj zjištěné nedostatky, Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nahlédnutí do provozního deníku k jeho výzvě, a to vždy bez zbytečného odkladu.
6. K předání a převzetí části díla specifikované v čl. III. odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy vyzve zhotovitel písemně alespoň 5 pracovních dní předem. Objednatel se zavazuje převzít tuto část díla i před dohodnutým termínem ukončení prací.
7. Povinnost zhotovitele k plnění podle čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelům bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
8. Zhotovitel jakoukoliv činnost při plnění díla specifikované v čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy předem oznámí elektronicky nebo osobně určenému zástupci objednatele, včetně lokality, a je povinen tyto činnosti zapsat do provozního deníku.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, standardy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.
12. Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci před zahájením, v průběhu a po ukončení prací – jednotlivých úkonů dle čl. III. odst. 1 písm. A), B), C), D) a E) této smlouvy. Fotodokumentace bude nedílnou součástí provozního deníku a předávacích protokolů. Fotodokumentace bude odevzdána v elektronické podobě na standardním datovém nosiči (CD, DVD, USB flashdisk) a bude v adresářové struktuře přehledně rozdělena.
13. Zhotovitel je povinen, postupovat při výběru případných (pod)zhotovitelů dle plnění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, zejména není oprávněn pověřit plněním předmětné dodávky, služby či stavebních prací jiný subjekt.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Dílo či jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho část v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví následně, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin od doručení písemného oznámení o jejím vzniku ze strany objednatele.
5. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje, objeví – li se jakákoliv odchylka od požadovaného vzhledu, tvaru a stavu předmětu díla, provést na své náklady výměnu za objednavatelem požadovaný předmět díla. Nastane – li tato výměna, bude řádně zaznamenána.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám, popř. prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

IX. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýmkoliv termín plnění sjednaný v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla dle čl. III odst. 1 písm. A), B), C) a D) této smlouvy s DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost v rámci provádění díla dle čl. III odst. 1 písm. A), B), C), D) a E) smlouvy, vznikne objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla vytyčena při předání a převzetí v rámci předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč denně za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění reklamované vady dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč denně za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.

6. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá pracoviště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s předáním vyklizeného pracoviště.
7. Pokud zhotovitel nevede řádně provozní deník, nebo neumožní objednateli kontrolu provozního deníku (č. VII odst. 5 této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti zhotovitele.
8. V případě nedodržení povinnosti dle čl. III odst. 1 písm. A) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy případě, že:
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnutému k tomu objednatelem,
 - zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu přesahující 7 dní,
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením prací na díle (čl. IV odst. 1 této smlouvy) delší než 5 dní,
 - zhotovitel je v prodlení s ukončením prací a předáním díla či části díla objednateli delší než 30 dní.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají jeho doručením zhotoviteli.

X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Zhotovitel přejímá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru zajistí objednatel a zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy, včetně příloh v Registru smluv.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha číslo 1: Položkový rozpočet
 - Příloha číslo 2: Výkresy

9. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1519/RMOB2226/47 ze dne 23.08.2024.

V Ostravě – Porubě dne

V Ostravě dne

Bc.
Richard
Hanáčik

2024.09.23
13:45:02 +02'00'

Za objednatele:

Bc. Richard Hanáčik
místostarosta

Petr
Vykrut

2024.09.13
10:08:11
+02'00'

Za zhotovitele:

Petr Vykrut
předseda správní rady