

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2024, ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/300 Miletín – Zdobín**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Miletín – Zdobín**“, včetně změny č. 1 a 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **36.335.913,05 Kč vč. DPH** (slovy třicetšestmilionůtřista třicetpětisícdevětsettřináct Korun českých pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	30.029.680,21 korun českých
DPH (21%)	6.306.232,84 korun českých
Cena celkem	36.335.913,05 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce II/300, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce II/300 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33165
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	07.05.2024

2

Název stavby :

II/300 Miletín - Zdobín

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26080273

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

1) Vzhledem k umístění říms příčného propustku v km 8,290 za silničním svodidlem, TDS rozhodl, že bude namísto zábradlí se svislou výplní osazeno silniční svodidlo s vodorovnými madly. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Vícepráce k tomuto bodu činí 55 292,33 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 124 706,40 Kč bez DPH. Položky ZBV_SO_101 viz příloha č. 2.

2) TDS rozhodl, že v souladu s výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění stavby budou šikmá čela podélných propustků provedena z dlažby z lomového kamene namísto železobetonu C 30/37 uvedeného v soupisu prací. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Vícepráce k tomuto bodu činí 89 514,00 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 662 580,00 Kč bez DPH. Položky ZBV_SO_101 viz příloha č. 2.

Položky oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a) a 12.3 (c) - OTSKP 2024.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace změny č.1
2.	ZBV SO 101
3.	Zápis ze 7. kontrolního dne stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
36 675 101,09 Kč	37 113 313,94 Kč	952 616,54 Kč	175 215,66 Kč	36 335 913,05 Kč	-339 188,04 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 157 211,66 Kč	818 023,63 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.			
Projektant (autorský dozor) :	Atelier PROMIKA s.r.o.			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Název stavby:
"II/300 Miletín - Zdobín"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 101	Rekonstrukce II/300	14 640 933,83	101 441,55	0,00	144 806,33	787 286,40	14 099 895,31
SO 180	Přechodné dopravní značení	133 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 002,00
SO 190	Stálé dopravní značení	462 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	462 562,97
SO 201	Most ev. č. 300-005	2 724 510,20	293 145,11	169 086,88	0,00	0,00	2 848 568,43
SO 251	Svah z gabionové zdi	10 492 808,90	136 659,60	0,00	0,00	0,00	10 629 468,50
SO 801	Příprava území	378 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 749,00
SO 990	Všeobecné a předběžné položky	1 477 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 434,00
CENA CELKEM bez DPH		30 310 000,90	531 246,26	169 086,88	144 806,33	787 286,40	30 029 680,21
DPH 21 %		6 365 100,19	111 561,71	35 508,24	30 409,33	165 330,14	6 306 232,84
CENA CELKEM včetně DPH		36 675 101,09	642 807,97	204 595,12	175 215,66	952 616,54	36 335 913,05

Za zhotovitele:
 COLAS CZ, a.s.

Za projektanta:
 Atelier PROMIKA s.r.o.

Za TDS:
 ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.



ZÁPIS

z 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/300 Miletín - Zdobín“

stavba číslo: 33165

ze dne: 02. 09. 2024

Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 02. 09. 2024

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/3 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalované informačních tabule – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 1/4 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je původcem odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., v platném znění – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 4/1 Po obnažení stávajících opěr a křídel mostu ev. č. 300-005 dochází na základě zjištění skutečného stavebně-technického stavu na základě vizuální prohlídky za účasti zhotovitele, AD a TDS a výsledků zkoušek pevnosti betonu těchto konstrukcí ke změnám v rozsahu plánovaných prací. Nový rozsah prací vyplývá ze zpracované realizační dokumentace stavby. - **BYLO ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1.**
- 4/2 Na základě výkresu a tabulky výztuže mostních konstrukcí mostu ev. č. 300-005 zpracovaných v rámci realizační dokumentace stavby dochází k navýšení předpokládaného množství betonářské výztuže oproti předpokladu zadávací dokumentace. - **BYLO ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1.**
- 4/3 Stavební práce probíhají se zpožděním oproti harmonogramu stavebních prací ze smlouvy o Dílo. - **ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM.**
- 5/1 Vzhledem k tomu, že v období mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavby došlo k vybudování obecního chodníku je nutné cca ve staničení km 8,185 – km 8,225 doplnit zpevněnou krajnici z asfaltových hutněných vrstev v mezilehlém prostoru mezi krajem komunikace a obrubou. - **BYLO ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1.**



- 6/1 TDS upozorňuje zhotovitele na nutnost předávání zakrývaných konstrukcí před zahájením navazujících stavebních prací a průběžného předávání protokolů k provedeným zkouškám. – **PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.**
- 6/2 Vzhledem k zajištění plynulého napojení silnice III/3005 na II/300 je oproti předpokladu PD nutné navýšení plochy zafrézování a obnovy asfaltobetonového krytu v místě napojení. - **BYLO ZAHRNUTO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1.**
- 6/3 Vzhledem k dostatečným šířkovým parametrům komunikace po provedení gabionové zdi a prořezu křovin v km 9,320 – 9,465 TDS rozhodl, že nebude na vnitřní straně směrového oblouku proveden podobrubníkový rigol, ale bude provedena reprofilace příkopu. Zároveň nebudou provedena vsakovací žebra v km 9,475 (odvedení vody příkopem) a ~~dojde k přemístění podélného propustku z pravé strany v km 9,060 na pravou stranu v km 9,470 tak, aby bylo zajištěno spolehlivé odvedení dešťových vod z komunikace.~~ – **ÚPRAVA VIZ BOD 7/2.**
- 6/4 Na základě zjištění skutečné trasy stávající dešťové kanalizace, která se nenachází pod pozemky objednatele, nebude provedena oprava potrubí v km 8,330, 8,345 a osazení revizní šachty v km 8,345.
- 6/5 Po provedeném frézování a stržení krajnic došlo na levé straně komunikace, cca v km 8,515 – 8,560 k objevení stávajících silničních obrub ve špatném stavebně technickém stavu. Na základě zajištění spolehlivého odvodnění komunikace TDS rozhodl o obnovení těchto silničních obrub.
- 6/6 Před uvedením mostu ev. č. 300-005 do provozu pro autobusy zhotovitel předloží 1. hlavní mostní prohlídku a veškeré dostupné protokoly o zkouškách. – **ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL 1. HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKU, ZBÝVÁ DOPLNIT PROTOKOLY O ZKOUŠKÁCH.**

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny dne 03.06.2024 předáním staveniště dle výzvy k provedení díla a oznámení o datu zahájení prací ze dne 09.05.2024.

Hlavním stavbyvedoucím stavby za firmu COLAS CZ a.s. ;

Hlavním inženýrem a TDS stavby za firmu ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Plnění věcného harmonogramu:

Stavba byla zahájena dne 03. 06. 2024 na základě výzvy k provedení díla ze dne 09. 05. 2024.

Stavební práce probíhají se zpožděním oproti HMG a je tedy nutné zrychlit postup výstavby.

TDS upozorňuje na nutnost dodržení termínu výstavby dle smlouvy o dílo.

Úsek ve staničení km 7,991 - křižovatka s III/3005 v km 8,600 byl v souladu se zadávacími podmínkami uveden do provozu pro autobusovou dopravu od 2.9.2024. Zhotovitel předal první hlavní mostní prohlídku.



Popis provedených prací:

- Bylo provedeno vyvážení výztuže + bednění říms. (most ev. č. 300-005)
- Byla provedena betonáž říms. (most ev. č. 300-005)
- Bylo provedeno předpolí mostu dle PD. (most ev. č. 300-005)
- Byl proveden litý asfalt a asfaltové hutněné vrstvy. (most ev. č. 300-005)
- Pokračovaly práce na reprofilaci příkopů.
- Byla provedena monolitická čela příčného propustku v km 8,290.
- Byla provedena pokládka asfaltových hutněných vrstev (km 7,991 – kř. s III/3005).
- Byly zahájeny práce na zatrubněním příkopu.

Předpokládané práce na další období:

- Dokončení prací na mostu ev. č. 300 – 005.
- Dokončení prací na příčném propustku v km 8,290.
- Osazení svodidel kolem mostu ev. č. 300-005 a propustku v km 8,290.
- Dokončení prací na zatrubněním příkopu.
- Osazení uličních vpustí včetně napojení.
- Provedení krajových sanací konstrukčních vrstev a aktivní zóny.
- Provedení recyklace za studena. (km 9,175 – 9,590)

Dopravní opatření:

Rekonstrukce silnice a mostu probíhá za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras dle projednaného DIO.

Předávání RDS:

Realizační dokumentace stavby byla zpracována pro SO 201 – rekonstrukce mostu ev. č. 300-005 a SO 101.

Fotodokumentace:

Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci „Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	07. 05. 2024
Datum zahájení prací:	03. 06. 2024
Termín dokončení prací:	13. 10. 2024
Termín pro dokončení stavby:	24. 11. 2024
Doba realizace stavby:	19 týdnů + 6 týdnů

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 36 675 101,09 Kč



Fakturace stavby (vč. DPH):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby vč. registračního čísla a čísla stavby, které je uvedeno v záhlaví tohoto zápisu.

Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Stavební práce a případné vícepráce budou fakturovány samostatně.

Byla předložena fakturace za měsíc červen na částku 2 037 485,60 Kč včetně DPH.

Byla předložena fakturace za měsíc červenec na částku 9 980 425,82 Kč včetně DPH.

Další fakturace se předpokládá za měsíc srpen.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 7/1 Na základě pochůzky za účasti zástupců investora, zhotovitele a majetkového správce pozemků dotčených výstavbou gabionové zdi bylo rozhodnuto, že nebude proveden kamenný zához u paty gabionové zdi z hlediska následné údržby dotčených pozemků.
- 7/2 Dochází k úpravě úkolu 6/3 – vzhledem k požadavku majetkového správce dotčených přilehlých pozemků nedojde k přemístění podélného propustku z pravé strany v km 9,060 na pravou stranu v km 9,470, v obou místech bude proveden silniční příkop.
- 7/3 Vzhledem k umístění říms příčného propustku v km 8,290 za silničním svodidlem, TDS rozhodl, že bude namísto zábradlí se svislou výplní osazeno silniční svodidlo s vodorovnými madly. – **BUDE ZAHRNUTO DO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2 – ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PODKLADY PRO ZL DO 6.9.2024.**
- 7/4 TDS rozhodl, že v souladu s výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění stavby budou šikmá čela podélných propustků provedena z dlažby z lomového kamene namísto železobetonu C 30/37 uvedeného v soupisu prací. – **BUDE ZAHRNUTO DO DO ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2. – ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PODKLADY PRO ZL DO 6.9.2024.**

V. Kontrola kvality:

TDS požaduje neprodlené předložení protokolů veškerých zkoušek provedených v rámci mostu ev. č. 300 – 005.



VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP dále upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení a jeho označení výstražnými tabulemi. V místě stavby na viditelném místě musí být vyvěšeno Oznámení o zahájení prací. Stavba bude probíhat kromě plné uzavírky také za částečné uzavírky po polovinách vozovky, kde je nutné dbát zvýšené pozornosti na dodržení označení těchto pracovních míst dle stanovení přechodného dopravního značení a dbát na dodržování veškerých předpisů týkajících se BOZP především vzhledem k blízkosti prováděných stavebních prací s mimostaveništním provozem.

Všichni schválení podzhotovitelé před nástupem na staveniště, svým podpisem v Plánu BOZP stvrdí, že se řádně seznámil s jeho obsahem a že se zároveň s hlavním zhotovitelem a dalšími podzhotoviteli vzájemně informovali o rizicích.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

- Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras včetně informačních a uzavírkových tabulí.
- V případě nových podzhotovitelů zhotovitel písemně předloží ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 8 kalendářních dní před započatím prací.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před zahájením prací s plánem BOZP.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

**Příští, 8. kontrolní den je plánován na pondělí dne 16.09.2024
v 09:00 hod. na stavbě.**

Zapsali dne: 02. 09. 2024

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:

Za hlavního inženýra a TDS stavby:

Za TDS (most):

Za asistenta TDS:

Za asistenta TDS a koordinátora BOZP na staveništi:

Za zhotovitele stavby:

Za autorský dozor stavby:

Za následného správce stavby:

Daniel Beneš – inspektor silniční sítě – mostař

Přílohy: Prezenční listina.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

z 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: II/300 Miletín - Zdobín

jednání se uskutečnilo dne: 02. 09. 2024 v Miletíně

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
	COLAS CZ a.s.			
	COLAS CZ a.s.			
	COLAS CZ a.s.			
	COLAS CZ a.s.			
	COLAS CZ a.s.			



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	BET-KO CZ s.r.o.			
	Atelier PROMIKA, s r.o.			
	KÚKHK, oddělení přípravy a realizace staveb			
	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.			
	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.			
	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33165 - II 300 MILETÍN - ZDOBÍN (COLAS)**Objekt: **SO-101 - Rekonstrukce II/300**Rozpočet: **[SO-101] - Rekonstrukce II/300**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-101 Rekonstrukce II/300						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava OTSKP 2023 "113328" 479.87*2 = 959,740 [A] "17120" 1646.19*2 = 3 292,380 [B] "12920 - skládka dle zhotovitele - zemina, šterkodrtě - čištění, výkop krajnic" ((2100+190)*0.1)*2 = 458,000 [C] "129945 - skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN300 beton, odhad" 235*(3.14*0.15*0.15)*1 = 16,603 [D] "129946 - skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN400 beton, odhad" 39*(3.14*0.2*0.2)*1 = 4,898 [E] "129947 - skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN500 beton, odhad" 106*(3.14*0.25*0.25)*1 = 20,803 [F] "Celkem: "959.74+3292.38+458+16.603+4.898+20.803 = 4 752,424 [G] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	4 752,424	-----	-----
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Cenová soustava OTSKP 2023	T	78,915	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách" "966158 - skládka dle zhotovitele - čela prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" $((1.5*1*0.15*2)*3)*2.3 = 3,105$ [A] "966158 - skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970" $(1.5*1*0.15*2)*2.3 = 1,035$ [B] "966158 - skládka dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" $(2*1.5*0.2*2)*2.3 = 2,760$ [C] "966346 - skládka dle zhotovitele - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" $(10.7+5.8+9.5)*0.35 = 9,100$ [D] "966357 - skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970" $16.7*0.45 = 7,515$ [E] "966371 - skládka dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" $11*1.5 = 16,500$ [F] "96687 - skládka dle zhotovitele - v místě nových RŠ 1-2 km 8,315, km 8,575, UV-3 výměna stávající vpusti" $(2+1)*0.8 = 2,400$ [G] "96688 - skládka dle zhotovitele - stávající šachta" $1*1.5 = 1,500$ [H] "969246 - skládka dle zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové - zatrubnění příkopu - km 8,635 - 8,715" $80*0.35 = 28,000$ [I] "969246 - skládka dle9 zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové - v zeleném pásu u silnice cca km 8,570" $20*0.35 = 7,000$ [J] "Celkem: "3.105+1.035+2.76+9.1+7.515+16.5+2.4+1.5+28+7 = 78,915 [K] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce -----						
3	113328 Cenová soustava	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM OTSKP 2023 "skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu" "lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590, 9,470-9,590 - 30cm" $((110+40+2*60+210+120)*2)*0.3 = 360,000$ [A] "stávající štěrkodrtě - výměna souvrství mezi mostem 360 propustkem - 30cm" $((240)*0.3) = 72,000$ [B] "prop-DN400 km-km-8,880 + km-9,250 + prop-DN500 km-8,970 - 30cm" $((30.3+16.5+30.3)*0.3) = 23,130$ [C] "sjezd km-8,180 + 8,560 + 8,580 + 8,610 + 8,680 + 8,770 + 8,860 + 8,920 + 9,060 - 20cm" $((24+12.7+14.8+16.6+5.8+5.9+11.7+14.7+7.5+10)*0.2) = 24,740$ [D] "Celkem: "360+72+23.13+24.74 = 479,870 [E]	M3	479,870	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
4	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	117,279	-----	-----
	Cenová soustava	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU				
	SOD	OTSKP 2023		108,000		-----
	ZBV: 1a	"na mezideponii v rámci staveniště - km 9,175-9,590 - materiál bude využit pro recyklaci za studena - živičné vrstvy s dehtem"				
		"lokální sanace - km 9,230-9,290, 9,380-9,590 - 12cm" $((2*60+210+120)*2*0.12) = 108,000$ [A]		9,279		-----
		$(31,0*2,6+(25,0*1,8)/2)*0,09 = 9,279$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
5	113433	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 3KM	M3	82,500	-----	-----
	Cenová soustava	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 3KM				
		OTSKP 2023				
		"na mezideponii v rámci staveniště - km 9,175-9,590 - materiál bude využit pro recyklaci za studena - živičné vrstvy s dehtem"				
		"mezi mostem 37.5 propustkem DN1000 - 15cm" $(250*0.15) = 37,500$ [A]				
		"lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - 15cm" $((110+40)*2*0.15) = 45,000$ [B]				
		"Celkem: "37.5+45 = 82,500 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	987,950	-----	-----
	Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
	SOD	OTSKP 2023		979,750		-----
		"skládka dle zhotovitele, výfrezek zůstává zhotoviteli, v ceně zohlednit využití výfrezku na stavbě"				
		"oprava ložné 624 obrusné vrstvy - 8cm" $(7800*0.08) = 624,000$ [A]				
		"recyklace za studena - km 9,175-9,590 - 8cm" $(2850*0.08) = 228,000$ [B]				
		"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - 10cm" $(400*0.1+15*0.1) = 41,500$ [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 1a Specifikace	"mezi mostem 624 propustkem DN1000 - 15cm" $(250 \cdot 0.15) = 37,500$ [D] "lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - 7cm" $((110+40) \cdot 2.5) \cdot 0.07 = 26,250$ [E] "lokální sanace - km 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590, 9,470-9,590 - 2cm" $((2 \cdot 60 + 210 + 120) \cdot 2.5) \cdot 0.02 = 22,500$ [F] "Celkem: $624 + 228 + 41.5 + 37.5 + 26.25 + 22.5 = 979,750$ [G] v místě křižovatky $164 \cdot 0,05 = 8,200$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>		8,200		-----
7	113765 Cenová soustava Specifikace	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE OTSKP 2023 "přechod napojení na stávající vozovky, pracovní spáry apod." $400 = 400,000$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	400,000	-----	-----
8	113766 Cenová soustava Specifikace	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE OTSKP 2023 "výprava trhlin po odfrézování obrusu a ložné vrstvy ŠxH 2cm x 4cm" "oprava ložné 715 obrusné vrstvy - předpoklad 10cm/m2" $(7770 - 400 - 220) \cdot 0.1 = 715,000$ [A] "napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 10cm/m2" $(400 + 200) \cdot 0.1 = 60,000$ [B] "Celkem: $715 + 60 = 775,000$ [C] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	775,000	-----	-----
9	113769 Cenová soustava Specifikace	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE OTSKP 2023 "výprava trhlin po odfrézování obrusu a ložné vrstvy ŠxH 4cm x 8cm" "oprava ložné 214.5 obrusné vrstvy - předpoklad 3cm/m2" $(7770 - 400 - 220) \cdot 0.03 = 214,500$ [A] "napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 3cm/m2" $(400 + 200) \cdot 0.03 = 18,000$ [B] "Celkem: $214.5 + 18 = 232,500$ [C] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	232,500	-----	-----
10	123738 Cenová soustava	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM OTSKP 2023	M3	1 420,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu" "skládku dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240" (85+10) = 95,000 [A] "skládku dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300" (127+13) = 140,000 [B] "skládku dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-8,980" (255+26) = 281,000 [C] "skládku dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,980-9,590" (124+25) = 149,000 [D] "skládku dle zhotovitele - AZ mezi mostem 95 propustkem DN1000 - 50cm" (250*0.5) = 125,000 [E] "lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590, 9,470-9,590 - 50cm" ((110+40+2*60+210+120)*2.1)*0.5 = 630,000 [F] "Celkem: "95+140+281+149+125+630 = 1 420,000 [G] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	125738 Cenová soustava	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM OTSKP 2023 "deponie dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost dovozu - natěžení, dovoz a nákup ornice pro zatravnění" "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240" ((8240-7990)*0.7*2-(8.2+33+20)*0.7)*0.1 = 30,716 [A] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300" (8315-8240)*2.5*0.1 = 18,750 [B] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180" ((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7)*0.1 = 105,861 [C] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590" ((9590-9180)*0.7*2-((9435-9150)+(9460-9320))*0.7)*0.1 = 27,650 [D] "Celkem: "30.716+18.75+105.861+27.65 = 182,977 [E]	M3	182,977	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
12	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	229,000	-----	-----
	Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
		OTSKP 2023				
	Specifikace	"skládku dle zhotovitele - zemina, šterkodrtě - čištění, výkop krajnic" $((2100+190)*0.1) = 229,000$ [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	235,000	-----	-----
	Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM				
		OTSKP 2023				
	Specifikace	"skládku dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN300 beton, odhad" 235 = 235,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
14	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	39,000	-----	-----
	Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM				
		OTSKP 2023				
	Specifikace	"skládku dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN400 beton, odhad" 39 = 39,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
15	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	106,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM OTSKP 2023 "skládka dle zhotovitele - čištění potrubí tlakovou vodou - km 8,255 - 8,620 - přepoklad DN500 beton, odhad" 106 = 106,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	Specifikace					
16	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM OTSKP 2023 ""skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "skládka dle zhotovitele - zemina - vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474" ((1*2*1.5)*2) = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
17	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM OTSKP 2023 ""skládka dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "skládka dle zhotovitele - zemina - zatrubnění příkopu - km8,635 - 8,715 + km8,715-8,765" (80*1*1.5+50*0.6) = 150,000 [A] "skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" ((10.7+5.8+9.5)*0.7*1) = 18,200 [B] "skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN500 km-8,970" (16.7*0.7*1) = 11,690 [C] "skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" (11*0.9) = 9,900 [D] "skládka dle zhotovitele - zemina - výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375" ((4+4+11)*0.8*2) = 30,400 [E] "Celkem: "150+18.2+11.69+9.9+30.4 = 220,190 [F]	M3	220,190	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP 2023 "123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240" (85+10) = 95,000 [A] "123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300" (127+13) = 140,000 [B] "123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-8,980" (255+26) = 281,000 [C] "123738 - skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,980-9,590" (124+25) = 149,000 [D] "123738 - skládka dle zhotovitele - mezi mostem 95 propustkem DN1000 - 50cm" (250*0.5) = 125,000 [E] "123738 - lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590, 9,470-9,590 - 50cm" ((110+40+2*60+210+120)*2.1)*0.5 = 630,000 [F] "131738 - skládka dle zhotovitele - zemina - vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474" ((1*2*1.5)*2) = 6,000 [G] "132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - zatrubnění příkopu - km8,635 - 8,715 + km8,715-8,765" (80*1*1.5+50*0.6) = 150,000 [H] "132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" ((10.7+5.8+9.5)*0.7*1) = 18,200 [I] "132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN500 km-8,970" (16.7*0.7*1) = 11,690 [J] "132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" (11*0.9) = 9,900 [K] "132738 - skládka dle zhotovitele - zemina - výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375" ((4+4+11)*0.8*2) = 30,400 [L] "Celkem: "95+140+281+149+125+630+6+150+18.2+11.69+9.9+30.4 = 1 646,190 [M]	M3	1 646,190	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17160	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM OTSKP 2023 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 0-63B" "mezi mostem 125 propustkem DN1000 - 50cm" (250*0.5) = 125,000 [A] "lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590, 9,470-9,590 - 50cm" ((110+40+2*60+210+120)*2.1)*0.5 = 630,000 [B] "Celkem: "125+630 = 755,000 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	755,000	-----	-----
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2023	M3	199,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"náspy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. apod. - nenamrzavá zemina vhodná do násypů, dovoz z mezideponie dle zhotovitele" "skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240" (10) = 10,000 [A] "skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300" (20+5) = 25,000 [B] "skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-8,980" (52+6) = 58,000 [C] "skládka dle zhotovitele - zemina - odkopy v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,980-9,590" (96+10) = 106,000 [D] "Celkem: "10+25+58+106 = 199,000 [E] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17380 Cenová soustava Specifikace	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2023 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - nenamrzavá zemina vhodná do násypů" "mezi mostem 10.71 propustkem DN1000" ((1.8*0.15)*28+(0.75*0.15)*28) = 10,710 [A] "lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590, 9,470-9,590 - 20cm" ((110+40+2*60+210+120)*0.5)*0.2 = 60,000 [B] "Celkem: "10.71+60 = 70,710 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	70,710	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2023 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - nenamrzavá zemina vhodná do násypů, zásypů" "zatrubnění příkopu" $((2+106+2+2+26+2)*(0.8*1.2)) = 134,400$ [A] "prop-DN500 km-8,970" $(16.7*(0.8*1.4)) = 18,704$ [B] "prop-DN500 km-8,970" $(16.7*(0.8*1.4)) = 18,704$ [C] "prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" $11*1.2 = 13,200$ [D] "výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375" $((4+4+11)*(0.8*1.4))$ "Celkem: "134.4+18.704+18.704+13.2 = 185,008 [E] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	185,008	-----	-----
23	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2023 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 0-4 nebo šterkopísek" "zatrubnění příkopu" $((2+106+2+2+26+2)*(0.8*0.8)-(0.2*0.2*3.14*(2+106+2+2+26+2))) = 72,016$ [A] "prop-DN500 km-8,970" $(16.7*(0.8*0.6)-(0.25*0.25*3.14*16.7)) = 4,739$ [B] "prop-DN500 km-8,970" $(16.7*(0.8*0.6)-(0.25*0.25*3.14*16.7)) = 4,739$ [C] "prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" $11*0.9 = 9,900$ [D] "výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375" $((4+4+11)*(0.8*0.6)-(0.15*0.15*3.14*(4+4+11))) = 7,778$ [E] "Celkem: "72.016+4.739+4.739+9.9+7.778 = 99,172 [F]	M3	99,172	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
24	17690	VÝPLNĚ Z UPRAV MATERIÁLŮ VÝPLNĚ Z UPRAV MATERIÁLŮ OTSKP 2023 "Zpracování, rozhrnutí materiálu pro recyklaci za studena - původní materiál z bourání" "11343 - lokální sanace - km 9,230-9,290, 9,380-9,590 - 10cm" $((2*60+210+120)*2*0.1) = 90,000$ [A] "113433 - mezi mostem 90 propustkem DN1000 - 15cm" $(250*0.15) = 37,500$ [B] "113433 - lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - 15cm" $((110+40)*2*0.15) = 45,000$ [C] "Celkem: "90+37.5+45 = 172,500 [D] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	172,500	-----	-----
25	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M OTSKP 2023	M2	914,885	-----	-----
	Cenová soustava					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	""polovina ve svahu, tl. 10cm" "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240" $((8240-7990)*0.7*2-(8.2+33+20)*0.7)/2 = 153,580$ [A] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300" $(8315-8240)*2.5/2 = 93,750$ [B] ""zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180"" $((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7)/2 = 529,305$ [C] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590" $((9590-9180)*0.7*2-((9435-9150)+(9460-9320))*0.7)/2 = 138,250$ [D] "Celkem: "153.58+93.75+529.305+138.25 = 914,885 [E] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:</i> 5				
26	18231 Cenová soustava Specifikace	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M OTSKP 2023 ""polovina v rovině, tl. 10cm" "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240" $((8240-7990)*0.7*2-(8.2+33+20)*0.7)/2 = 153,580$ [A] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300" $(8315-8240)*2.5/2 = 93,750$ [B] ""zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180"" $((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7)/2 = 529,305$ [C] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590" $((9590-9180)*0.7*2-((9435-9150)+(9460-9320))*0.7)/2 = 138,250$ [D] "Celkem: "153.58+93.75+529.305+138.25 = 914,885 [E] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:</i> 5	M2	914,885	-----	-----
27	18241 Cenová soustava	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM OTSKP 2023	M2	1 829,770	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 7,990-8,240" $((8240-7990)*0.7*2-(8.2+33+20)*0.7) = 307,160$ [A] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,240-8,300" $(8315-8240)*2.5 = 187,500$ [B] ""zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 8,300-9,180"" $((9180-8315)*0.7*2-(8+25+61+30+5.5+7+5.5+5.7+5.8+12.2+4.5+14.5+5+5+4.5+12+3.5+3)*0.7) = 1\,058,610$ [C] "zatravnění v krajnicích, příkopech, svazích, modelace terénu apod. - km 9,180-9,590" $((9590-9180)*0.7*2-((9435-9150)+(9460-9320))*0.7) = 276,500$ [D] "Celkem: $307.16+187.5+1058.61+276.5 = 1\,829,770$ [E] <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>				
2 Zakládání -----						
28	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO				
	OTSKP 2023					
	Specifikace	""vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 16-32" "vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474" $((1*2*1.5)*2) = 6,000$ [A] <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
29	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	26,000	-----	-----
	Cenová soustava	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE				
	OTSKP 2023					
	Specifikace	""netkaná geotextílie, CBR větší než 2kN, odolnost proti proražení menší než 20mm, tažnost menší než 10%" "vsaky 2x ŠxDxH - km 9,474" $((1+2+1+2)*1.5+(1*2)+2)*2 = 26,000$ [A] <i>položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</i>				
4 Vodorovné konstrukce -----						
30	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	15,962	-----	-----
	Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15				
	SOD	OTSKP 2023				
		"prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" $(10.7+5.8+9.5)*(0.6*0.1) = 1,560$ [A] "prop-DN500 km-8,970" $16.7*(0.6*0.1) = 1,002$ [B] "prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" $11*0.4 = 4,400$ [C] "Celkem: $1.56+1.002+4.4 = 6,962$ [D]		6,962		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 2a Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů		9,000		-----
31	45152 Cenová soustava Specifikace	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO OTSKP 2023 ""vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠD 0-32" "zatrubnění příkopu" $(2+106+2+2+26+2) \cdot (0.8 \cdot 0.1) = 11,200$ [A] "prop-DN500 km-8,970" $16.7 \cdot (0.8 \cdot 0.1) = 1,336$ [B] "prop-DN500 km-8,970" $16.7 \cdot (0.8 \cdot 0.1) = 1,336$ [C] "prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" $11 \cdot 0.3 = 3,300$ [D] "výměna stávajícího potrubí km 8,330, 8,345, 8,375" $((4+4+11) \cdot (0.8 \cdot 0.1)) = 1,520$ [E] "Celkem: "11.2+1.336+1.336+3.3+1.52 = 18,692 [F] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení-není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	18,692	-----	-----
101	465512.N Cenová soustava ZBV: 2a	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 2023_OTSKP - 2023_OTSKP odláždění propustků $13,5 = 13,500$ [A]	M3	13,500 13,500	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 - Položka převzata z SO 201				
5 Komunikace pozemní -----						
32	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	104,400	-----	-----
	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	Specifikace	OTSKP 2023 "Zpracování, rozhrnutí materiálu pro recyklaci za studena - doplnění ŠD 0-32" "km 9,175-9,590 - 18cm - 10% objemových z celkového objemu recyklace" $(2900 \cdot 0.18/10) \cdot 2 = 104,400$ [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
33	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 080,000	-----	-----
	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
	Specifikace	OTSKP 2023 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠDa 0-63" "výměna souvrství mezi mostem 480 propustkem - 2x 15cm" $240 \cdot 2 = 480,000$ [A] "lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 2m, 2x 15cm" $((110+40) \cdot 2) \cdot 2 = 600,000$ [B] "Celkem: $480+600 = 1\,080,000$ [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
34	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	200,800	-----	-----
	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM				
	Specifikace	OTSKP 2023 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠDb 0-32" "prop-DN400 km-km-8,880 + km-9,250 + prop-DN500 km-8,970 - 20cm" $(30.3+16.5+30.3) = 77,100$ [A] "sjezd km-8,180 + 8,560 + 8,580 + 8,610 + 8,680 + 8,770 + 8,860 + 8,920 + 9,060 - 20cm" $(24+12.7+14.8+16.6+5.8+5.9+11.7+14.7+7.5+10) = 123,700$ [B] "Celkem: $77.1+123.7 = 200,800$ [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Cenová soustava OTSKP 2023 "Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí /zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5%" "v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění TP 208 UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ" "tl. min 180 mm. Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů." "recyklace za studena - km 9,175-9,590 - 18cm" 2900 = 2 900,000 [A] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 900,000	-----	-----
36	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Cenová soustava OTSKP 2023 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu - ŠDb 0-32" "krajnice - 2x 10cm - ŠD 0-32b - km 7,990-9,590, š 0,5m" (((9590-7990)*0.5)*2+150)*2 = 3 500,000 [A] "odpočty vjezdů, mostu apod." -(8+20+7+2*20+25+60+40+73+6+5.8+12+14+7+8+8+7+12+7+138+7)*0.5*2 = - 504,800 [B] "Celkem: "3500+-504.8 = 2 995,200 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	2 995,200	-----	-----
37	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Cenová soustava OTSKP 2023 SOD "pod ACP 5cm - 0,6kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 240 propustkem" 240 = 240,000 [A] "pod ACP 5cm - 0,6kg/m2 - lokální sanace-km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 2,5m" ((110+40)*2.5) = 375,000 [B] "pod ACL 7cm - 0,6kg/m2 - recyklace za studena - 0,6kg/m2" 2850 = 2 850,000 [C] "Celkem: "240+375+2850 = 3 465,000 [D] ZBV: 1a 31,0*2,6+(25,0*1,8)/2 = 103,100 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení	M2	3 568,100 3 465,000 103,100	-----	-----
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 653,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava SOD	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP 2023		19 550,000		-----
	ZBV: 1a	"pod ACO 11 4cm - 0,4kg/m2 - oprava ložné 7650 ohrusné vrstvy" (7650) = 7 650,000 [A] "pod ACO 11 4cm - 0,4kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 7650 propustkem" 220 = 220,000 [B] "pod ACO 11 4cm - 0,4kg/m2 - recyklace za studena" 2820 = 2 820,000 [C] "pod ACO 11 5cm - 0,4kg/m2 - napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACO 11 5cm" 400+15 = 415,000 [D] "pod ACL 16 7cm - 0,4kg/m2 - oprava ložné 7650 ohrusné vrstvy - ACL 16 7cm" 7800 = 7 800,000 [E] "pod ACL 16 7cm - 0,4kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 7650 propustkem - ACL 16 7cm" 230 = 230,000 [F] "pod ACL 16 9cm - 0,4kg/m2 - napojení na křižovatky, sjezdy apod." 400+15 = 415,000 [G] "Celkem: "7650+220+2820+415+7800+230+415 = 19 550,000 [H]		103,100		-----
	Specifikace	31,0*2,6+(25,0*1,8)/2 = 103,100 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení				
39	57472 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE OTSKP 2023	M2	1 650,000	-----	-----
	Specifikace	"netkaná geotextílie, CBR větší než 2kN, odolnost proti proražení menší než 20mm, tažnost menší než 10%" "mezi mostem 250 propustkem DN1000 " 250 = 250,000 [A] "lokální sanace - km 8,050-8,160, 2x 9,230-9,290, 9,380-9,590, 9,470-9,590 -š 250cm" ((110+2*60+210+120)*2.5) = 1 400,000 [B] "Celkem: "250+1400 = 1 650,000 [C] - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očistění podkladu- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu				
40	57475 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY OTSKP 2023	M2	165,000	-----	-----
		"pevnost v tahu 100kN/100kn/bm" "mezi mostem 15 propustkem DN1000 - napojení na výměnu ložné 15 ohrusné vrstvy - š 100cm" (15*1) = 15,000 [A] "lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 100cm" ((110+40)*1) = 150,000 [B] "Celkem: "15+150 = 165,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
41	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	10 793,100	-----	-----
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	SOD	OTSKP 2023		10 690,000		-----
		"oprava ložné 7650 obrusné vrstvy - ACO 11 4cm" (7650) = 7 650,000 [A]				
		"výměna souvrství mezi mostem 7650 propustkem - ACO 11 4cm" 220 = 220,000 [B]				
		"recyklace za studena - ACO 11 4cm" 2820 = 2 820,000 [C]				
		"Celkem: "7650+220+2820 = 10 690,000 [D]				
	ZBV: 1a			103,100		-----
		31,0*2,6+(25,0*1,8)/2 = 103,100 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	579,000	-----	-----
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM				
	SOD	OTSKP 2023		415,000		-----
		"napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACO 11 5cm" 400+15 = 415,000 [A]				
	ZBV: 1a			164,000		-----
		v místě křižovatky 164 = 164,000 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	13,455	-----	-----
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S				
	SOD	OTSKP 2023		8,300		-----
		"vyrovnávky - napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACL 16 7cm + 2cm (vyrovnávky v m3)" (400+15)*0.02 = 8,300 [A]				
	ZBV: 1a			5,155		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	$(31,0 \times 2,6 + (25,0 \times 1,8) / 2) \times 0,05 = 5,155$ [A] - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM OTSKP 2023 "oprava ložné 7800 ohrubné vrstvy - ACL 16 7cm" 7800 = 7 800,000 [A] "výměna souvrství mezi mostem 7800 propustkem - ACL 16 7cm" 230 = 230,000 [B] "recyklace za studena - ACL 16 7cm" 2900 = 2 900,000 [C] "napojení na křižovatky, sjezdy apod. - ACL 16 7cm + (2cm - vyrovnávky v m3)" (400+15) = 415,000 [D] "Celkem: "7800+230+2900+415 = 11 345,000 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 345,000	-----	-----
45	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM OTSKP 2023 "ACP 5cm - 0,6kg/m2 - výměna souvrství mezi mostem 240 propustkem" 240 = 240,000 [A] "ACP 5cm - 0,6kg/m2 - lokální sanace - km 8,050-8,160, 8,340-8,380 - š 250cm" ((110+40)*2.5) = 375,000 [B] "Celkem: "240+375 = 615,000 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	615,000	-----	-----
46	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC OTSKP 2023 "rozšíření km 9,362 - 9,436 - bet lože 58/25 XF4 tl. 20cm" 75*0.5 = 37,500 [A]	M2	37,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	4,710	-----	-----
	Cenová soustava	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC OTSKP 2023 "dvojlínka okolo šachetních poklopů" $((2*3.14*0.425)*0.1+(2*3.14*0.325)*0.1)*(9+1) = 4,710$ [A]				
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Trubní vedení						-----
48	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	19,000	-----	-----
	Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM OTSKP 2023 "výměna stávajícího potrubí DN300 SN12 - km 8,330, 8,345, 8,375" $(4+4+11) = 19,000$ [A]				
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
49	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	140,000	-----	-----
	Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM OTSKP 2023 "zatrubnění příkopu DN400 SN12 - km8,620 + km8,621-8,727 + km8,728 + km8,740 + km8,741-8,767 + km8,768" $(2+106+2+2+26+2) = 140,000$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
50	894146 Cenová soustava	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM OTSKP 2023 "vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3" "RŠ-1-2 - doplnění šachet na stávajícím potrubí - km 8,345 2 8,875" 2 = 2,000 [A] "RŠ-3-7 - nové šachty na obnovovaném potrubí - km 8,621, 8,645, 8,712, 8,728, 8,741" 5 = 5,000 [B] "Celkem: "2+5 = 7,000 [C] položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku- předepsané podkladní konstrukce	KUS	7,000	-----	-----
51	894158 Cenová soustava	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM OTSKP 2023 "vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3" "RŠ-8-9 - nové šachty na obnovovaném potrubí - km 8,765 2 8,781" 2 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku- předepsané podkladní konstrukce				
52	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ OTSKP 2023 "vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3" "UV-4-6 mimo 3 nové - km 8,242, 8,565, 8,590, 8,625" 3 = 3,000 [A] "UV-3 obnova původní - km 8,500" 1 = 1,000 [B] "Celkem: "3+1 = 4,000 [C]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané podkladní konstrukce				
53	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ OTSKP 2023 "vč. napojení na stávající či nové potrubí, těsnění apod. - beton C40/50 XF4, XA3" "km 8,410 HV-1 + km-9,250 HV-2" 1+1 = 2,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané podkladní konstrukce				
54	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM OTSKP 2023 "výměna stávajícího potrubí - v zeleném pásu u silnice cca km 8,570" 4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
55	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	12,810	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 OTSKP 2023 "beton C25/30 XC4, XF3, XA2" "prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" (10.7+5.8+9.5)*0.3 = 7,800 [A] "prop-DN500 km-8,970" 16.7*0.3 = 5,010 [B] "Celkem: "7.8+5.01 = 12,810 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	Specifikace					
56	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE OTSKP 2023 "beton C25/30 XC4, XF3, XA2" "prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" 11*0.4 = 4,400 [A]	M3	4,400	-----	-----
	Cenová soustava					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
57	899652 Cenová soustava Specifikace	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM OTSKP 2023 "výměna stávajícího potrubí DN300 - km 8,330, 8,345, 8,375" (4+4+11) = 19,000 [A] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	19,000	-----	-----
58	899662 Cenová soustava Specifikace	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM OTSKP 2023 "zatrubnění příkopu DN400 - km8,620 + km8,621-8,727 + km8,728 + km8,740 + km8,741-8,767 + km8,768" (2+106+2+2+26+2) = 140,000 [A] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	140,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-----
102	9111A1.N Cenová soustava ZBV: 2a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 2024_OTSKP - 2024_OTSKP	M	15,600 15,600	-----	----- -----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x - Položka převzata z OTSKP 2024				
59	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	SOD	OTSKP 2023		15,600		-----
	ZBV: 2a	"bezpečnostní zábradlí na propustku DN 1000 v km 8,290" 9.3+6.3 = 15,600 [A]		-15,600		-----
	Specifikace	-15,6 = - 15,600 [A] <i>položka zahrnuje:</i> dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadně nivelační hmoty pod kotevní desky				
60	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	469,000	-----	-----
	Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
		OTSKP 2023				
		"v km 9,150 - 9,460 + okolo mostu 469 propustu v Miletíně - N2, včetně náběhů" 310+(54+56+12+22)+15 = 469,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
61	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	282,000	-----	-----
	Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
		OTSKP 2023				
	Specifikace	"na skládku dle zhotovitele - do šrotu - stávající svodidla" 282 = 282,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo				
62	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	47,000	-----	-----
		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "v km 9,150 - 9,460 + okolo mostu 47 propustu v Miletíně - á 10m" $(310+(54+56+12+22)+15)/10+0.1 = 47,000$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	Specifikace					
63	914143	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "do šrotu - odvoz na skládku dle zhotovitele + reklamní cedule" $6+1 = 7,000$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
64	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "do šrotu - odvoz na skládku dle zhotovitele + reklamní cedule" $6+1 = 7,000$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
65	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	230,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "km 8,505-88,517, 8,555-8,635, výška obrubníku 25cm" $(12+80) = 92,000$ [A] "rozšíření km 9,362 - 9,436, výška obrubníku 30cm" $138 = 138,000$ [B] "Celkem: $92+138 = 230,000$ [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.				
66	9181B5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	"beton C30/37 XC4, XF4, XA3" "prop-DN400 km-9,250" $1 = 1,000$ [A] "prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + nové kan potr DN400" $1+2+1 = 4,000$ [B] "Celkem: $1+4 = 5,000$ [C]		5,000		-----
	ZBV: 2a			-5,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje zábradlí.				
67	9181C5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37				
	SOD	OTSKP 2023		2,000		-----
	ZBV: 2a	""beton C30/37 XC4, XF4, XA3" "prop-DN500 km-8,970" 2 = 2,000 [A]		-2,000		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje zábradlí.				
68	9181F5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37 OTSKP 2023 ""beton C30/37 XC4, XF4, XA3" "obnova propustku u mostu - včetně výztuže B500, 150kg/m3 betonové směsi" 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje zábradlí.</i>				
69	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH OTSKP 2023 ""beton C40/50 XF4, XA3" "prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" (10.7+5.8+12) = 28,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	28,500	-----	-----
70	9183C2	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH OTSKP 2023 ""beton C40/50 XF4, XA3" "prop-DN500 km-8,970" 16.7 = 16,700 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	16,700	-----	-----
71	9183F2	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	11,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2023 ""beton C40/50 XF4, XA3" "prop-DN1000 - C35/45 - obnova propustku u mostu" 11 = 11,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	Specifikace					
72	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "řezání živíc - přechod napojení na stávající vozovky" 100 = 100,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
73	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "řezání živíc - přechod napojení na stávající vozovky" 100 = 100,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
74	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	400,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "přechod napojení na stávající vozovky, pracovní spáry apod." 400 = 400,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil				
75	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	775,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 ""výprava trhlín po odfrézování obrusu a ložné vrstvy ŠxH 2cm x 4cm" "oprava ložné 715 obrusné vrstvy - předpoklad 10cm/m2" (7770-400-220)*0.1 = 715,000 [A] "napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 10cm/m2" (400+200)*0.1 = 60,000 [B] "Celkem: "715+60 = 775,000 [C]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil				
76	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	232,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výsrava trhlin po odfrézování obru a ložné vrstvy ŠxH 4cm x 8cm" "oprava ložné 214.5 obrusné vrstvy - předpoklad 3cm/m²" (7770-400-220)*0.03 = 214,500 [A] "napojení na křižovatky, sjezdy apod. - předpoklad 3cm/m²" (400+200)*0.03 = 18,000 [B] "Celkem: "214.5+18 = 232,500 [C] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i>				
77	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM				
	Specifikace	OTSKP 2023 "skládka dle zhotovitele - čela prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" ((1.5*1*0.15*2)*3) = 1,350 [A] "skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970" (1.5*1*0.15*2) = 0,450 [B] "skládka dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" (2*1.5*0.2*2) = 1,200 [C] "Celkem: "1.35+0.45+1.2 = 3,000 [D] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>				
78	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	26,000	-----	-----
	Cenová soustava	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM				
	Specifikace	OTSKP 2023 "skládka dle zhotovitele - prop-DN400 km-8,410 + km-8,880 + km-9,250" (10.7+5.8+9.5) = 26,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</i>				
79	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	16,700	-----	-----
	Cenová soustava	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM				
	Specifikace	OTSKP 2023 "skládka dle zhotovitele - prop-DN500 km-8,970" 16.7 = 16,700 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
80	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM				
		OTSKP 2023				
		"skládku dle zhotovitele - prop-DN1000 - obnova propustku u mostu" 11 = 11,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
81	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				
		OTSKP 2023				
		"skládku dle zhotovitele - v místě nových RŠ 1-2 km 8,315, km 8,575, UV-3 výměna stávající vpusti" 2+1 = 3,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
82	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH				
		OTSKP 2023				
		"skládku dle zhotovitele - stávající šachta" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
83	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	100,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO-101] - Rekonstrukce II/300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ OTSKP 2023 "skládka dle zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové - zatrubnění příkopu - km 8,635 - 8,715" 80 = 80,000 [A] "skládka dle zhotovitele - vybourání stávajícího potrubí DN400 - přepoklad betonové - v zeleném pásu u silnice cca km 8,570" 20 = 20,000 [B] "Celkem: "80+20 = 100,000 [C]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/300 Miletín - Zdobín

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		30 310 000,90 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 144 806,33 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 787 286,40 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 144 806,33 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 787 286,40 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		932 092,73 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	932 093 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,08 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	30 310 000,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 48 363,60 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 48 363,60 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	30 310 000,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 482 882,66 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 169 086,88 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 482 882,66 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 169 086,88 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		30 310 000,90 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 48 363,60 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 482 882,66 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 169 086,88 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		362 159,38 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,19 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 144 806,33 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 787 286,40 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-642 480,07 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	30 310 000,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	30 672 160,28 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	30 029 680,21 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	30 029 680,21 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

