



Agendové číslo: **02998/2021/IM/7**

Identifikátor: **KUMSX031JYZ9**


DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02998/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 02998/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 10. 12. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02998/2021/IM/1), dne 30. 3. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 02998/2021/IM/2), dne 28. 7. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 02998/2021/IM/3), dne 21. 12. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 4 (ev. č. 02998/2021/IM/4), dne 30. 6. 2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 5 (ev. č. 02998/2021/IM/5) a dne 28. 5. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 6 (ev. č. 02998/2021/IM/6).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 139: Stavba 1 – Upřesnění provedení rampy, objekt SK

Předmětem změny je provedení nosné konstrukce z tvarovek ztraceného bednění v tělese násypu potřebného pro vytvoření rampy v 1.NP objektu SK, včetně položení separační folie a OSB desek. Tato změna vznikla na základě revize projektu, kdy bylo zjištěno, že nosná konstrukce nutná pro provedení rampy v projektové dokumentaci stavby chybí a bez jejího provedení nelze technologicky rampu provést.

Hodnota víceprací činí 54.212,54 Kč bez DPH.

2) Změna č. 140: Stavba 1 – Dopojení vody pro atrium

Předmětem změny je provedení vodovodní větve pro účely zásobování venkovních prostor atria, které zahrnuje také travnaté a zelení osazené plochy s potřebou pravidelné zálivky. Tyto dodávky a práce v projektové dokumentaci stavby chybí.

Hodnota víceprací činí 11.936,20 Kč bez DPH.

3) Změna č. 141: Stavba 1 – Dopočet umyvadel do technických místností pro pracovníky a do místnosti terapie

Předmětem změny je provedení umyvadel s instalačními moduly včetně jejich dopojení v technických místnostech pro pracovníky a v místnosti terapie, jedná se o dodatečný požadavek uživatele. Naproti tomu není v místnosti sociálního zařízení v 1.PP objektu B nutná podlahová vpust'.

Hodnota víceprací činí 52.519,11 Kč bez DPH.

4) Změna č. 143: Stavba 1 – Změna dveří do čistících místností u objektů C a D

Předmětem změny je zmenšení šířky dveří do čistících místností C.0.006 a D.0.028 z původního rozměru 900 mm na nový rozměr 800 mm, a to z důvodu nedostatečné světlé šíře prostoru za těmito dveřmi, kterou chybně udává projektová dokumentace stavby.

Hodnota víceprací činí 17.098,00 Kč bez DPH.

5) Změna č. 144: Stavba 1 - Změna podhledu v místnosti varny a v místnostech 1.PP objektu B

V místnosti varny č. B.0.008 je v projekční textové části VZT a také ve stanovisku KHS MSK uveden vzduchotechnický „GIF strop“. DPS však tento návrh neřeší a jsou navrženy minerální kazetové podhledy a samostatná svítidla. Předmětem změny je odpočet kazetových podhledů

a souvisejících svítidel. Tato změna vznikla na základě revize projektu. Vzduchotechnický strop je předmětem dodávky gastrotechnologie.

Dále bylo při realizaci stavby zjištěno, že z důvodu projekčně navržených velikostí potrubních rozvodů VZT v 1.PP objektu B, je nutné v části některých místností doplnit rastry minerálních podhledů o vynášecí profily.

Hodnota víceprací činí 35.000,28 Kč bez DPH.

6) Změna č. 145: Stavba 1 - Doplnění instalace pro ovládání vrat objektu K1

Předmětem změny je provedení přívodů a souvisejících prací nutných pro možnost zapojení sekčních garážových vrat ve venkovním skladišti, tj. v objektu K1. Tyto práce chyběly v rozpočtové části projektové dokumentace stavby.

Hodnota víceprací činí 4.422,06 Kč bez DPH.

7) Změna č. 146: Stavba 1 - Kabelové vodotěsné průchody zdí v rozvodně

Předmětem změny je provedení vodotěsných kabelových průchodů přívodního kabelu NN z trafostanice do místnosti rozvodny č. SK0.05. V rámci předchozí změny č. 16 pod názvem „Stavba 1 – úprava trafostanice“ nebyly tyto práce zahrnuty.

Hodnota víceprací činí 108.707,49 Kč bez DPH.

8) Změna č. 147: Stavba 1 – Podlahy v šachtách výtahů

Předmětem změny je provedení soklíků ze sádrovláknitých desek a jejich nátěrů včetně nátěrů podlahy nátěrem Ekoban v prostorách šachet výtahů. V projektové dokumentaci stavby nebylo s nutnou povrchovou úpravou betonového dna šachet uvažováno.

Hodnota víceprací činí 50.977,83 Kč bez DPH.

9) Změna č. 148: Stavba 1 - Přeložení žlabů v objektu SK

Předmětem změny je provedení snížení již nainstalovaných kabelových žlabů v prostorách místnosti rozvodny č. SK0.05, ke kterému došlo z důvodu nutných změn výškového uložení původní trasy pod dodatečně provedené zateplení podhledu 1.PP objektu SK.

Hodnota víceprací činí 17.731,68 Kč bez DPH.

10) Změna č. 149: Stavba 1 - Doplnění datového přívodu pro mikrokogeneraci

Předmětem změny je provedení datového přívodu mezi kogenerační jednotkou a místností rozvodny č. SK0.05 včetně všech souvisejících prací. Tyto práce jsou dodatečným požadavkem objednatele, pro možnost budoucí vzdálené správy.

Hodnota víceprací činí 27.524,70 Kč bez DPH.

11) Změna č. 150: Stavba 1 - Oprava omítek po dodatečně provedených elektro rozvodech

Předmětem změny je provedení oprav omítek po dodatečně provedených elektro rozvodech, které jsou součástí přípravy dodávek gastrotechnologie, kuchyňských linek v komunitních místnostech a kuchyňky pro personál. V původní projektové dokumentaci stavby provedení těchto rozvodů chybělo.

Hodnota víceprací činí 23.338,07 Kč bez DPH.

12) Změna č. 152: Stavba 1 - Úprava atiky a doplnění vtoků na střechách vstupů

Předmětem změny je doplnění chybějících střešních vpustí a montáž obložení atik z OSB desek na střechách nad vstupy do objektů A, C a D. V původní projektové dokumentaci stavby tyto práce chybí.

Hodnota víceprací činí 11.565,09 Kč bez DPH.

13) Změna č. 153: Stavba 1 - MaR solenoidový ventil

Předmětem změny je dodávka a zapojení solenoidového ventilu, který musí být osazen v kotelně na otopnou soustavu, a to pro možnost jejího automatického dopouštění. V původní projektové dokumentaci stavby tyto práce chybí.

Hodnota víceprací činí 10.141,46 Kč bez DPH.

14) Změna č. 155: Stavba 1 - Záklop přesahu střechy objektu K1

Předmětem změny je provedení záklopu venkovního přesahu střechy objektu venkovního skladiště - K1. V původní projektové dokumentaci stavby tyto práce chybí.

Hodnota víceprací činí 17.726,72 Kč bez DPH.

15) Změna č. 158: Stavba 2 – Prostupy střechou pro kabely antén

Předmětem změny je provedení prostupů střešním pláštěm pro přívody antén umístěných na střeše. Původní projektová dokumentace stavby toto nezahrnovala.

Hodnota víceprací činí 11.270,32 Kč bez DPH.

16) Změna č. 161: Stavba 2 – SDK konstrukce – 3.NP objektu E

Předmětem změny je provedení SDK podhledu v 3.NP objektu E v nové skladbě. Tyto práce vznikly na základě změny SDK podhledu tak, aby vyhověl požadavku na požární odolnost.

Hodnota víceprací činí 184.415,82 Kč bez DPH.

17) Změna č. 162: Stavba 2 – Dodatečné práce ÚT objektu E

Předmětem změny je zaslepení a příprava rozvodů pro možnost napojení žebříkových otopných těles a dále úpravy rozvodů ÚT v návaznosti na dodatečné koordinace stavebních prací v objektu E. Jedná se o chybu rozpočtové části projektové dokumentace stavby.

Hodnota víceprací činí 79.339,72 Kč bez DPH.

18) Změna č. 164: Stavba 2 – L profily dorazů garážových vrat objektu E

Obsahem této změny je dodávka a montáž pozinkovaného ocelového L profilu v garáži objektu E, osazeného pro možnost ukončení podlahy a jako doraz garážových vrat. Tyto práce chybí v projektové dokumentaci stavby.

Hodnota víceprací činí 5.246,90 Kč bez DPH.

19) Změna č. 165: Stavba 2 – Změna provedení písmen pro označení budov

Obsahem této změny je provedení písmen označujících objekty E a F z hliníkového plechu namísto původně navrženého nerezového plechu. Rovněž velikost písmen se mění.

Hodnota víceprací činí 24.720,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 139: Stavba 1 – Upřesnění provedení rampy, objekt SK

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 1) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 10.394,01 Kč bez DPH.

- 2) Změna č. 141: Stavba 1 – Dopočet umyvadel do technických místností pro pracovníky a do místnosti terapie
Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 3) tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 2.513,00 Kč bez DPH.
- 3) Změna č. 142: Stavba 1 – Odpočet výroby a montáže venkovního schodiště pavilonu A
Předmětem změny je odpočet výroby a montáže ocelové konstrukce venkovního schodiště v atriu u objektu A, jelikož předmětná rozpočtová položka neobsahuje ocelové profily potřebné pro výrobu tohoto schodiště. Výroba i montáž daného schodiště včetně dodávky ocelového materiálu jsou předmětem samostatného díla - Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II.
Hodnota méněprací činí 202.522,68 Kč bez DPH.
- 4) Změna č. 143: Stavba 1 – Změna dveří do čistících místností u objektů C a D
Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4) tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 17.596,00 Kč bez DPH.
- 5) Změna č. 144: Stavba 1 - Změna podhledu v místnosti varny a v místnostech 1.PP objektu B
Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 5) tohoto článku dodatku.
Hodnota méněprací činí 19.164,09 Kč bez DPH.
- 6) Změna č. 151: Stavba 1 - Neprovádění minerálních kazetových podhledů v místnosti rozvodny SK0.05
Předmětem změny je neprovedení minerálních kazetových podhledů v místnosti rozvodny č. SK0.05, a to z důvodu potřebné obslužnosti rozvodů v této místnosti, kterou měl návrh dokumentace pro provedení stavby předpokládat.
Hodnota méněprací činí 12.776,06 Kč bez DPH.
- 7) Změna č. 154: Stavba 1 - Změny provádění zpevněných ploch SO02
Jedná se o úpravu přilehlých chodníků a neprovádění chodníků jižně od hlavní areálové pojízdné komunikace (viz změna č. 157) a dále o narovnání množství provádění silničních obrubníků u chodníků a pojezdových komunikací, jelikož původně navržené oblouky nelze ze silničních obrubníků uvedených v položkovém rozpočtu provést bez dalších vícenákladů. Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit k úpravě pozic obrubníku.
Hodnota méněprací činí 201.494,01 Kč bez DPH.
- 8) Změna č. 156: Stavba 1 – Neprovádění podhledů
Předmětem změny je neprovádění minerálních kazetových podhledů v místnostech č. B0.001 - B0.004 a B0.030, a to z důvodu, že po revizi projektu vznikla nutnost provedení podhledů s požární odolností. Provedení nového podhledu v souladu s požárně-bezpečnostním řešením stavby je předmětem samostatného díla - Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II.
Hodnota méněprací činí 38.040,00 Kč bez DPH.

9) Změna č. 157: Stavba 1 - Změna pozičního a parkovacího osvětlení

Předmětem změny je neprovádění rozvodů venkovního osvětlení v místě jižně od SO02-7 - pojízdné komunikace, které souvisí s neprováděním komunikací k zahradním objektům v těchto místech. Jedná se o nový požadavek uživatele, který bude předmětnou plochu areálu tvořit nově, v návaznosti na nově (v průběhu stavby) pořízený pozemek a nutnost jeho úpravy a zařízení.

Hodnota méněprací činí 99.565,43 Kč bez DPH.

10) Změna č. 159: Stavba 2 – SDK konstrukce – 1.PP, 1.NP objektu E

Předmětem změny je vyjmutí provedení záklopu SDK podhledu v 1.PP a 1.NP objektu E. Projekčně navržený protipožární podhled SDK 1xDF 15 mm nevyhovuje dnešním požadavkům na požárně bezpečnostního řešení stavby (požadováno je 2xDF 12 mm).

Hodnota méněprací činí 190.600,22 Kč bez DPH.

11) Změna č. 160: Stavba 2 – SDK konstrukce – 2.NP objektu E

Předmětem změny je vyjmutí provedení celé konstrukce SDK podhledu v 2.NP objektu E. Projekčně navržený podhled SDK 1xDF 15 mm nevyhovuje dnešním požadavkům na požárně bezpečnostního řešení stavby (požadováno 2xDF 12 mm).

Hodnota méněprací činí 293.169,38 Kč bez DPH.

12) Změna č. 163: Stavba 2 - Neprovádění oprav přístupových chodníků objektů 1ca, 4a

Předmětem změny je neprovádění přístupových chodníků. Tyto opravy budou provedeny samostatným dílem, v rámci komplexní úpravy venkovních ploch. Jedná se o nový požadavek uživatele, který bude předmětnou plochu areálu tvořit nově, v návaznosti na nově (v průběhu stavby) pořízený pozemek a nutnost jeho úpravy a zařízení.

Hodnota méněprací činí 103.500,00 Kč bez DPH.

13) Změna č. 165: Stavba 2 – Změna provedení písmen pro označení budov

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 19) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 36.720,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Záměna č. 20: Stavba 1 – Zpevněné plochy - záměna podkladních vrstev

Předmětem záměny je nahrazení podkladních vrstev z těžného kamene vrstvami z betonového recyklátu při dodržení technických parametrů a únosnosti.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 7.000,00 Kč bez DPH.

2) Záměna č. 21: Stavba 1 – Záměna provedení minerálních kazetových podhledů

Předmětem záměny je úprava skladeb podhledů MN1 a MN2, kdy je navrhováno nahrazení původně navržených minerálních kazetových podhledů v tloušťce 17 mm kazetami, které jsou dostupné na trhu a splňující specifikaci danou projektem. Původně navržené tloušťky již na trhu dostupné nejsou. Do prostor s vyšší vlhkostí, tj. skladba MN2, budou použity

kazety, které jsou vyráběny v tloušťkách od 19 mm. U skladby MN1, tj. pro prostory běžné, budou použity kazety s tloušťkou 13 mm, které splňují potřebnou specifikaci.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

3) Záměna č. 22: Stavba 1 - Záměna provedení prosklených ocelových dveří

Předmětem záměny je úprava velikosti prosklených a neprosklených částí ocelových dveří v suterénu objektu B, a to z důvodu zajištění lepší provozní bezpečnosti, které bude docíleno tím, že spodní polovina dveří nebude mít prosklené části. Parametry dveří jsou zachovány.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 10.000,00 Kč bez DPH.

4) Záměna č. 23: Stavba 1 – Záměna podlah ve strojovnách výtahů

Obsahem této záměny je provedení podlahy ve strojovně výtahů, a to nátěrem na podlahu Ekoban namísto původně navržené keramické dlažby. Záměna vychází z doporučení dodavatele výtahů.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 7.732,94 Kč bez DPH.

5) Záměna č. 24: Stavba 2 – Záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry v přístavbě objektu E

Obsahem této záměny je provedení litých potěrů z anhydritu a v místnosti garáže z litého cementového potěru namísto původně navržených mazanin vyztužených kari sítí. Jedná se o záměnu podlahových konstrukcí přístavby objektu E.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

Podrobný rozsah záměn je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 747.893,99 Kč bez DPH, DPH 12 % je 89747,28 Kč a cena víceprací včetně DPH je 837.641,27 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 1.228.054,88 Kč bez DPH, DPH 12 % je 147.366,59 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1.375.421,47 Kč.
4. **Hodnota úspory způsobené záměnami** je ve výši 24.732,94 Kč bez DPH, DPH 12 % je 2.967,95 Kč a cena včetně DPH je 27.700,89 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací, méněprací, záměn a hodnoty narovnání dle tohoto dodatku snižuje** a činí:

cena bez DPH	237.896.730,07 Kč
DPH 21 %	563.995,45 Kč
DPH 15 %	20.642.021,41 Kč
DPH 12 %	11.711.707,37 Kč
cena včetně DPH	270.814.454,30 Kč

6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 111/7724 ze dne 16. 9. 2024.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 23.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

V Ostravě dne

IP Digitálně podepsal
Ing. Daniel Pieszka
Datum: 2024.09.17
14:00:56 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Daniel Pieszka
předseda představenstva

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

HLAVNÍ KRYCÍ LIST			
Stavba	Rekonstrukce a výstavba domova Březiny		
Objednatel	Moravskoslezský kraj		
Zhotovitel	MR Design CZ, s.r.o.		
SO 01 OBYTNÉ PAVILONY A,B,C,D, SK SKLADOVACÍ, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, PROPOJOVACÍ CHODBY, ATRIA,K1 VENKOVNÍ SKLAD, K2 KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, INTERIÉRY (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsoblé výdaje
1001	SO 01-1 Objekt A	18 248 744,51 Kč	ZV
1002	SO 01-2 Objekt B	20 671 221,76 Kč	ZV
1003	SO 01-3 Objekt C	14 740 757,65 Kč	ZV
1004	SO 01-4 Objekt D	14 238 205,92 Kč	ZV
1005	SO 01-5a Objekt SK	7 381 437,87 Kč	ZV
1006	SO 01-5b Piloty- zaklání ojektů A,B,C,D,SK	2 350 811,53 Kč	ZV
1007	SO 01-6 Atrium- pergoly P1-P4	642 347,13 Kč	NV
1008	SO 01-6 Atrium- opěrné zdi, schody	1 613 338,17 Kč	NV
1009	SO 01-6 Atrium- pochůzí plochy	319 163,35 Kč	NV
1010	SO 01-7 K1 Venkovní sklad	1 256 480,12 Kč	NV
1011	SO 01-8 K2 Kontejnery na komunální odpad	138 802,71 Kč	NV
1012	D141 ZTI - pavilon A	1 174 952,87 Kč	ZV
1013	D141 ZTI - pavilon B	1 724 455,32 Kč	ZV
1014	D141 ZTI - pavilon C	1 212 156,14 Kč	ZV
1015	D141 ZTI - pavilon D	1 141 044,44 Kč	ZV
1016	D141 ZTI - objekt SK	374 621,32 Kč	ZV
1017	D142 UTa	3 842 073,14 Kč	ZV
1018	D142 UTb	3 440 444,00 Kč	ZV
1019	D143 VZT	8 887 624,00 Kč	ZV
1020	D2a Dokumentace technických a technolog- výtahy	4 283 132,00 Kč	ZV
1021	D2b Dokumentace technických a technolog- gastro	1 120 593,00 Kč	NV
1022	D144 Elektroinstalace- silnoporud	8 794 828,10 Kč	ZV
1023	D144 Elektroinstalace- slaboproud	6 722 730,30 Kč	NV
1024	D144 Elektroinstalace- MaR	2 329 545,92 Kč	ZV
1025	D144 Elektroinstalace- SO 01-7 K1 venkovní sklad	135 430,33 Kč	NV
1027	VRN a ostatní náklady	2 205 543,00 Kč	NV
Cena bez DPH		128 990 484,60 Kč	
SO 02 ZP1,ZP2 BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, S1-S9 STAVBY PRO AKTIVITY VE VENKOVNÍM PROSTORU (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsoblé výdaje
2001	SO 02-1 Zp. Plochy- Bezbariérové přístupy, rampy	1 688 481,34 Kč	NV
2002	SO 02-2 Zp. Pl.- Chodníky- zámková dlažba	1 136 488,95 Kč	NV
2003	SO 02-3 Zp. Pl.- Komunikace asfaltová	361 328,57 Kč	NV
2004	SO 02-4 Nová zeleň	248 822,04 Kč	NV
2005	SO 02-5 Parkovací stání	127 100,00 Kč	NV
2006	SO 02-6 S1,S2,S4- chodník, ohniště, komunikace- zpev. Pl.	84 983,29 Kč	NV
2007	SO 02-6 S5,- Zp. plochy- zahradní objekty	5 428,80 Kč	NV
2008	SO 02-6 S9 Petanque a ruské kuželky- zp. Plochy	4 608,10 Kč	NV
2009	SO 02-6 S11 Základ pro vánoční strom	7 015,80 Kč	NV
2010	SO 02-7 Zpevněné plochy- pojízdná komunikace	410 154,28 Kč	NV
Cena bez DPH		4 074 411,17 Kč	
SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 15%/12%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsoblé výdaje
3001	SO 03-7 přípojka NN	446 892,61 Kč	NV
3002	SO 03-7 přeložka VO	401 578,19 Kč	NV
3003	SO 02-6 osvětlení	229 990,96 Kč	NV
3004	SO 03.3 Přeložka jednotné kanalizace	284 392,76 Kč	NV
3005	SO 03.4 Areálová dešťová kanalizace-retence	2 378 472,63 Kč	NV
3006	SO 03.5 Areálová splašková kanalizace	568 349,93 Kč	NV
Cena bez DPH		4 309 677,08 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 21%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3007	SO 03-7 kiosková trafostanice	1 666 192,22 Kč	NV
3008	SO 03 -7 VN přípojka	775 970,61 Kč	NV
Cena bez DPH		2 442 162,83 Kč	
DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STAVEB (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
4001	Demolice a bourací práce	2 942 219,54 Kč	NV
Cena bez DPH		2 942 220 Kč	
ZMĚNY A ZÁMĚNY (Cena DPH 15%/12%/21%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
Změna č. 1	Stavba 1 - Kácení stromů a odstranění pařezů	56 176,80 Kč	
Změna č. 3	Stavba 1 - Likvidace azbestu	105 493,83 Kč	
Změna č. 4	Stavba 1 - Záporové pažení a trativod	5 581 109,17 Kč	
Záměna č. 1	Stavba 1 - Záměna kogenerace	0,00 Kč	
Změna č. 6	Stavba 1 - Změna provedení montážní šachty pro kogenerační jednotku	38 602,38 Kč	
Změna č. 7	Stavba 1 – Přívod TUV pro Stavbu 2	106 214,64 Kč	
Změna č. 8	Stavba 1 – Komíny	196 517,40 Kč	
Změna č. 9	Stavba 1 – Změna pilotového založení - objekty A , B a SK	2 285 669,64 Kč	
Změna č. 10	Stavba 1 – Výdřevy v SDK příčkách pro kotvení otopných těles	162 261,78 Kč	
Změna č. 11	Stavba 1 – Doplnění soupisu prací a dodávek	3 636 400,42 Kč	
Změna č. 12	Stavba 1 – Zásyp atrie betonovým recyklátem	2 602 930,09 Kč	
Změna č. 13	Stavba 1 – Hygienická madla včetně výdřev	1 458 552,99 Kč	
Změna č. 14	Stavba 1 – Instalační předstěny pro madla a umyvadla	-17 706,00 Kč	
Záměna č. 2	Stavba 1 - Záměna odlučovače tuku	0,00 Kč	
Záměna č. 3	Stavba 1 - Záměna retenční nádrže	0,00 Kč	
Záměna č. 4	Stavba 1 – Záměna patientských terminálů	-23 110,65 Kč	
Záměna č. 5	Stavba 1 – Záměna založení na pilotech – objekty C, D	0,00 Kč	
Změna č. 15	Stavba 1 - Demolice	7 380 842,47 Kč	
Změna č. 16	Stavba 1 - Úprava trafostanice	96 549,13 Kč	
Změna č. 17	Stavba 1 - Zapravení prostupů radonovou izolací	99 972,00 Kč	
Změna č. 18	Stavba 1 - Výtah v objektu B	110 155,54 Kč	
Změna č. 19	Stavba 1 - Interiérové rolety	294 635,79 Kč	
Změna č. 20	Stavba 1 - Dodávka nerezových umyvadel a stojánkových baterií kuchyňských	-71 644,00 Kč	
Změna č. 21	Stavba 1 - Výkopy, zásypy, trativody	8 332 142,33 Kč	
Záměna č. 7	Stavba 1 - Záměna ohříváče teplé užitkové vody	0,00 Kč	
Změna č. 37	Stavba 1 - Střešní vpusti	165 322,21 Kč	
Změna č. 38	Stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády	-5 390 297,72 Kč	
Změna č. 39	Stavba 1 - Ploché střechy	4 695 446,89 Kč	
Změna č. 40	Stavba 1 - Přípojka vysokého napětí	146 980,69 Kč	
Změna č. 41	Stavba 1 - Připojení myček podložních mís na zdravotnickou	23 929,64 Kč	
Změna č. 42	Stavba 1 - Přípojka plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě	204 592,78 Kč	
Změna č. 43	Stavba 1 - Vnitřní omítky	430 475,41 Kč	
Změna č. 44	Stavba 1 - Elektro, změny slaboproudu dle revize PD	500 539,48 Kč	
Změna č. 45	Stavba 1 - Elektro, doplnění přípojky pro SO01-7 v návaznosti na úpravu PD	107 577,00 Kč	
Změna č. 46	Stavba 1 - Elektro, doplnění instalace, přípojka nízkého napětí	87 770,23 Kč	
Změna č. 47	Stavba 1 - Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení	370 951,41 Kč	
Změna č. 48	Stavba 1 - Bourání energokanálů a betonáž svahu mezi objekty SK a E	52 344,25 Kč	
Změna č. 49	Stavba 1 - Úpřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky	1 167 037,40 Kč	
Změna č. 50	Stavba 1 - Neprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD venkovní	-105 471,80 Kč	
Změna č. 51	Stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll	1 676 432,53 Kč	
Změna č. 52	Stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné	133 002,25 Kč	
Změna č. 53	Stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou, doplnění anglicí	93 166,52 Kč	
Změna č. 54	Stavba 1 - Sádkartónové konstrukce	-2 515 410,92 Kč	
Změna č. 55	Stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD	2 719 920,31 Kč	
Změna č. 56	Stavba 1 - Ocelové výměny pro kotvení hliníkových výplní v interiéru	986 367,15 Kč	
Změna č. 57	Stavba 1 - Ocelové konstrukce tvořící záďeví hlavních vstupů do objektů A, C	425 849,60 Kč	
Změna č. 58	Stavba 1 - Elektro, rozvaděče NN, doplnění dle revize PD	606 163,19 Kč	
Změna č. 59	Stavba 1 - Elektro, svítidla do betonové stěny v atriu	22 043,61 Kč	
Změna č. 60	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD (bez světla a hromosvodu)	2 163 771,30 Kč	
Změna č. 61	Stavba 1 - Požární ucpávky, elektro	243 883,95 Kč	
Změna č. 62	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD, žaluzie	382 443,51 Kč	
Změna č. 63	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD, hromosvod	2 204 597,20 Kč	
Změna č. 64	Stavba 1 - Hydroizolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů	179 344,99 Kč	
Změna č. 65	Stavba 1 - Protihluková zástěna střešních klimatizačních jednotek a opěrné ko	884 129,32 Kč	
Změna č. 66	Stavba 1 - Odstranění panelové vozovky a chodníků	155 083,31 Kč	
Změna č. 67	Stavba 1 - Plastové výplně otvorů	-50 020,24 Kč	
Záměna č. 8	Stavba 1 - Záměna omítek	0,00 Kč	
Záměna č. 9	Stavba 1 - Záměna oplechování střechy za vplanylové lišty	-73 324,56 Kč	
Záměna č. 10	Stavba 1 - Záměna rozvodů ÚT	0,00 Kč	
Záměna č. 11	Stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů	0,00 Kč	
Záměna č. 12	Stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů	0,00 Kč	
Záměna č. 13	Stavba 1 - Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné plně	-4 170,56 Kč	

Změna č. 79	Stavba 1 – Lešení pro provedení hrubé stavby a zastřešení objektů B, C, D, SK a K1	315 486,39 Kč	
Změna č. 80	Stavba 1 – Těsnění přípojovací spáry výplní otvorů v obálce budovy	312 125,07 Kč	
Změna č. 81	Stavba 1 – Změny povrchů podlah a stěn	-1 684 700,91 Kč	
Změna č. 82	Stavba 1 – Ocelové sloupky v okenních otvorech, objekt C a SK	133 482,66 Kč	
Změna č. 83	Stavba 1 – Základní svítidla vnitřní	-19 684,74 Kč	
Změna č. 84	Stavba 1 – Základní svítidla sloupková - kabeláž	103 083,64 Kč	
Změna č. 85	Stavba 1 – Pamětní deska	2 295,00 Kč	
Změna č. 86	Stavba 1 – PVC obklady stěn	-46 675,72 Kč	
Změna č. 87	Stavba 1 – Odvody kondenzátu	28 098,00 Kč	
Změna č. 88	Stavba 1 – Zábradlí skleněné	-496 499,18 Kč	
Změna č. 89	Stavba 1 – Příprava střešního pláště pro výlezy na střechu	110 827,58 Kč	
Změna č. 90	Stavba 1 – Odpočet oken na objektu skladu K1	-29 428,77 Kč	
Změna č. 91	Stavba 1 – Zpevněné plochy, narovnání podkladních vrstev a vegetační dlažby	-316 345,29 Kč	
Změna č. 92	Stavba 1 – Neprovádění hliníkové výplně D20b v objektu B	-119 932,78 Kč	
Změna č. 93	Stavba 1 – Odvodnění střechy venkovního skladu K1	17 773,35 Kč	
Změna č. 94	Stavba 1 – Trasa a prostupy VZT rozvodů	96 791,79 Kč	
Změna č. 95	Stavba 1 – SO 03-6, úprava areálového veřejného osvětlení	44 074,34 Kč	
Změna č. 96	Stavba 1 – Podkladní purenty pro exteriérové hliníkové výplně, objekty B, C a D	68 651,35 Kč	
Změna č. 97	Stavba 1 – Konstrukce pergoly	-30 567,88 Kč	
Změna č. 98	Stavba 1 – Asfaltové hydroizolace proti zemní vlhkosti – objekty B, C, D, SK a K1	130 222,12 Kč	
Změna č. 99	Stavba 1 – Provedení čelní stěny výtahové šachty objektu B	42 173,12 Kč	
Změna č. 100	Stavba 1 – Změna trasy dešťové kanalizace objektu SK	16 508,14 Kč	
Změna č. 101	Stavba 1 – Prostupy pro rozvody elektro a ÚT	128 935,37 Kč	
Změna č. 102	Stavba 1 – Zrušení žebříku na střechu objektu SK	-3 809,64 Kč	
Změna č. 103	Stavba 1 – Doplnění množství vnitřního lešení	394 333,35 Kč	
Změna č. 104	Stavba 1 – Monolitické konstrukce	544 039,52 Kč	
Změna č. 105	Stavba 1 – Likvidace železobetonové šachty a jámy u skladu K1	28 131,60 Kč	
Změna č. 106	Stavba 1 – Změna části plastových madel	-34 645,23 Kč	
Změna č. 107	Stavba 1 – Kontejnery na odpad	-47 956,46 Kč	
Záměna č. 14	Stavba 1 – Provedení světlených poutačů	0,00 Kč	
Změna č. 124	Stavba 1 – Opěrná stěna u zásobovací rampy	12 325,92 Kč	
Změna č. 125	Stavba 1 – Schody chodníku podél jižní strany objektu D	5 360,34 Kč	
Změna č. 126	Stavba 1 – Změna VZT rozvodů	41 911,38 Kč	
Změna č. 127	Stavba 1 – Betonová podlaha objektu K1 - sklad	16 515,55 Kč	
Změna č. 128	Stavba 1 – Ptačí budky	-12 090,91 Kč	
Změna č. 129	Stavba 1 – Odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických baterií	9 415,00 Kč	
Změna č. 130	Stavba 1 – Žaluzie u únikových východů	-31 394,31 Kč	
Změna č. 131	Stavba 1 – Vyděvy pro předstěnové prvky k WC modulům	2 943,01 Kč	
Změna č. 132	Stavba 1 – Skleněné prvky – stříška a zábradlí Za4	-54 558,22 Kč	
Změna č. 133	Stavba 1 – Změna dlažby na terasách objektu A a SK	-257 983,24 Kč	
Změna č. 134	Stavba 1 – Změna provedení posuvné příčky PS10	-16 617,61 Kč	
Záměna č. 17	Stavba 1 – Záměna dveří za branku u objektu K2	0,00 Kč	
Záměna č. 18	Stavba 1 – Záměna litých podlah	0,00 Kč	
Záměna č. 19	Stavba 1 – Záměna podlahy v technických místnostech	-79 454,94 Kč	
Změna č. 139	Stavba 1 – Upřesnění provedení rampy, objekt SK	43 818,53 Kč	
Změna č. 140	Stavba 1 – Dopojení vody pro atrium	11 936,20 Kč	
Změna č. 141	místnosti terapie	50 006,11 Kč	
Změna č. 142	Stavba 1 – Odpočet výroby a montáže venkovního schodiště pavilonu A	-202 522,68 Kč	
Změna č. 143	Stavba 1 – Změna dveří do čistících místností u objektů C a D	-498,00 Kč	
Změna č. 144	Stavba 1 - Změna podhledu v místnosti varny a v místnostech 1.PP objektu B	15 836,19 Kč	
Změna č. 145	Stavba 1 - Doplnění instalace pro ovládání vrat objektu K1	4 422,06 Kč	
Změna č. 146	Stavba 1 - Kabelové vodotěsné průchody zdí v rozvodně	108 707,49 Kč	
Změna č. 147	Stavba 1 – Podlahy v šachtách výtahů	50 977,83 Kč	
Změna č. 148	Stavba 1 - Přeložení žlabů v objektu SK	17 731,68 Kč	
Změna č. 149	Stavba 1 - Doplnění datového přívodu pro mikrokogeneraci	27 524,70 Kč	
Změna č. 150	Stavba 1 - Oprava omítek po dodatečně provedených elektro rozvodech	23 338,07 Kč	
Změna č. 151	rozvodny SK0.05	-12 776,06 Kč	
Změna č. 152	Stavba 1 - Úprava atiky a doplnění vtoků na střechách vstupů	11 565,09 Kč	
Změna č. 153	Stavba 1 - MaR solenoidový ventil	10 141,46 Kč	
Změna č. 154	stěny ZP2	-201 494,01 Kč	
Změna č. 155	Stavba 1 - Základ přesahu střechy objektu K1	17 726,72 Kč	
Změna č. 156	Stavba 1 – Neprovádění podhledů	-38 040,00 Kč	
Změna č. 157	Stavba 1 - Změna pozičního a parkovacího osvětlení	-99 565,43 Kč	
Záměna č. 20	Stavba 1 – Zpevněné plochy - záměna podkladních vrstev	-7 000,00 Kč	
Záměna č. 21	Stavba 1 – Záměna provedení minerálních kazetových podhledů	0,00 Kč	
Záměna č. 22	Stavba 1 - Záměna provedení prosklených ocelových dveří	-10 000,00 Kč	
Záměna č. 23	Stavba 1 – Záměna podlah ve strojvných výtahů	-7 732,94 Kč	
Cena bez DPH		44 259 497 Kč	

Cena DPH 12% (provedeno od 01/2024)	
Základ pro sníženou DPH 12%	88 206 149,10 Kč
Snížena DPH 12%	10 584 737,90 Kč
Cena DPH 15% (provedeno do 12/2023)	
Základ pro sníženou DPH 15%	96 126 610,32 Kč
Snížena DPH 15%	14 418 991,54 Kč
Cena DPH 21%	
Základ pro základní DPH 21%	2 685 692,65 Kč
Snížena DPH 21%	563 995,45 Kč
Cena Celkem	
Cena celkem s DPH	212 586 176,96 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DomovBřeziny4a

Stavba: Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál Domova Březiny

Místo:

Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj,Krajský úřad Ostrava

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

51 197 275,04

1	SO 01 stavební úpravy a přístavba pavilon E	31 517 669,66
1a	SO 01a zateplení stávající části objektu	2 676 760,94
1b	SO 01b zateplení přístavby a nástavby objektu	1 915 764,19
1c	SO 01c stavební úpravy objektu SO 01	26 925 144,53
1ca	Stavební část	19 933 849,32
1cb	Zdravotechnika	1 882 944,91
1cc	Ústřední vytápění	1 301 536,10
1cd	Elektroinstalace	3 336 939,70
1cd2	Rozvaděče	493 560,40
1cd1	Silnoproud	1 492 022,50
1cd3	Uzemnění	76 136,20
1cd4	Slaboproud	1 275 220,60
1ce	Vzduchotechnika	469 874,50
2	SO 02 stavební úpravy pavilon F	5 562 812,68
2a	SO 02a zateplení objektu	1 048 590,84
2b	SO 02b stavební úpravy objektu SO 02	4 514 221,84
2ba	Stavební část	2 985 847,91
2bb	Zdravotechnika	476 024,55
2bc	Ústřední vytápění	274 335,88
2bd	Elektroinstalace	727 045,50
2bd1	silnoproud	292 424,80
2bd2	rozvaděče	95 328,50
2bd3	uzemnění a jímací soustava	28 147,80
2bd4	slaboproud	311 144,40
2be	Vzduchotechnika	50 968,00
3	SO 03 zateplení správní budovy	2 718 187,09
3a	Stavební část	2 405 429,66
3b	Ústřední vytápění	312 757,43
4	SO 04 zateplení spojovací chodby	1 890 876,14
4a	Stavební část	1 521 084,52
4b	Ústřední vytápění	200 935,10
4c	ZTI hlavní přívod TV a cirkulace pavilon E+F	168 856,52
5	VRN	439 640,00

ZMĚNY A ZÁMĚNY

Změna č. 2:	Stavba 2 - Kácení stromů a odstranění pařezů	45 209,20
Změna č. 5:	Stavba 2 - Neprovádění rozvaděče ER-E1C	-148 556,40
Změna č. 22:	Stavba 2 - Stavební práce na objektu E	1 623 735,97
Změna č. 23:	Stavba 2 - Revize kanalizace	561 624,21
Změna č. 24:	Stavba 2 - Stavební práce na objektu E - úprava založení přístavby	117 350,51
Změna č. 25:	Stavba 2 - Stavební práce na objektu F	119 936,87
Změna č. 26:	Stavba 2 - Izolace VZT potrubí	85 040,00
Změna č. 27:	Stavba 2 - Dobetonování podlahových desek v objektu E	424 200,78
Změna č. 28:	Stavba 2 - Výtah přístavby objektu E	1 408 052,09
Změna č. 29:	Stavba 2 - Změna provedení zateplení	2 719 441,62
Změna č. 30:	Stavba 2 - Bourání SDK podhledu	86 666,47
Změna č. 31:	Stavba 2 - Demolice krovu objektu E	1 160 341,87
Změna č. 32:	Stavba 2 - Objekt F - vnitřní omítky	376 136,27
Změna č. 33:	Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí na objektu E a F	220 640,50
Změna č. 34:	Stavba 2 - Průzkum a monitoring tras vodovodních řádů	11 022,89
Změna č. 35:	Stavba 2 - Objekt E - příčky 1. a 2.NP	641 582,53
Změna č. 36:	Stavba 2 - Rozdíly mezi PD a VV, elektroinstalace	558 304,61
Změna č. 68:	Stavba 2 - Úprava překladů a nádpřaží, objekt F	9 895,29
Změna č. 69:	Stavba 2 - Revize ŽB konstrukcí, objekt E	509 803,93
Změna č. 70:	Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E	-1 511 217,92
Změna č. 71:	Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F	699 000,51
Změna č. 72:	Stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím krčku	-1 603 775,26
Změna č. 73:	Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F	282 197,90
Změna č. 74:	Stavba 2 - Statika stropů, objekt E	382 047,26
Změna č. 75:	Stavba 2 - Zateplení soklu, objekt F	14 353,20
Změna č. 76:	Stavba 2 - Změna dveří za plastové, správní budova	78 544,00
Změna č. 77:	Stavba 2 - Úprava zdravotnické, objekty E a F	114 174,33
Změna č. 78:	Stavba 2 - Výztuhy SDK kci pro madla	39 981,80

Změna č. 108:	Stavba 2 – Úprava střechy objektu E	221 054,25
Změna č. 109:	Stavba 2 – Fasáda objektu E	1 054 117,10
Změna č. 110:	Stavba 2 – Rozvaděče a silnoproud	38 985,06
Změna č. 111:	Stavba 2 – Podpůrná konstrukce elektro	82 135,78
Změna č. 112:	Stavba 2 – Přidružené stavební práce	127 486,38
Změna č. 113:	Stavba 2 – Zdravotechnika objektu E	499 441,64
Změna č. 114:	Stavba 2 – Chybějící dlažba schodiště a	249 546,98
Změna č. 115:	Stavba 2 – Doplnění SDK a výdřevy v 2.NP	44 517,35
Změna č. 116:	Stavba 2 – Změna dveří T11B+T44 v 1.-3.NP	275 856,54
Změna č. 117:	Stavba 2 – Klempířské prvky střechy objektu	76 051,00
Změna č. 118:	Stavba 2 – Méněpráce na objektu správní	-1 393 507,44
Změna č. 119:	Stavba 2 – Úprava instalace NN v pavilonu E	12 313,16
Změna č. 120:	Stavba 2 – Změny v elektroinstalaci v	-118 459,46
Změna č. 121:	Stavba 2 – Odpočet skleněného zábradlí	-112 536,00
Změna č. 122:	Stavba 2 – Zateplení soklu objektu E	-108 290,00
Změna č. 123:	Stavba 2 – Přesun zásuvkových okruhů v	14 358,62
Záměna č. 15:	Stavba 2 - Záměna vnitřních omítek za	0,00
Záměna č. 16:	Stavba 2 - Záměna měděného potrubí ÚT za	-188 407,52
Změna č. 135:	Stavba 2 - Odpočet výměny výtahových	-429 276,00
Změna č. 136:	Stavba 2 - Objekt E - podlahové vrstvy 3.NP	-414 483,92
Změna č. 137:	Stavba 2 - Přístřešky pavilon E	216 030,72
Změna č. 138:	Stavba 2 – Odpočet zárubní pro posuvné	-104 580,00
Změna č. 158:	Stavba 2 – Prostupy střechou pro kabely	11 270,32
Změna č. 159:	Stavba 2 – SDK konstrukce – 1.PP, 1.NP	-190 600,22
Změna č. 160:	Stavba 2 – SDK konstrukce – 2.NP objektu E	-293 169,38
Změna č. 161:	Stavba 2 – SDK konstrukce – 3.NP objektu E	184 415,82
Změna č. 162:	Stavba 2 – Stavba 2 – Dodatečné práce ÚT	79 339,72
Změna č. 163:	Stavba 2 - Neprovádění oprav přístupových	-103 500,00
Změna č. 164:	Stavba 2 – L profily dorazů garážových vrat	5 246,90
Změna č. 165:	Stavba 2 – Změna provedení písmen pro	-12 000,00
Záměna č. 24:	Stavba 2 – Záměna betonových mazanin za	0,00

Základ pro sníženou DPH 12%	9 391 412,32
Snížena DPH 12%	1 126 969,47
Základ pro sníženou DPH 15%	41 486 865,68
Snížena DPH 15%	6 223 029,87
Cena celkem vč. DPH	58 228 277,34

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Domov Březiny - Dodatek č. 07 - stavba 1	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692	DIČ: CZ70890692
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891	DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-83 509,79
PSV			-111 473,13
MON			9 085,93
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-185 896,99
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	-185 896,99 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-185 896,99 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL139	stavby 1 - upřesnění provedení rampy, objekt SK	43 818,53	0,00		43 818,53	-24
01	rozpočet MPC	-10 394,01	0,00		-10 394,01	6
02	rozpočet VPC	54 212,54	0,00		54 212,54	-29
ZL140	stavba 1 - dopojení vody pro atrium	11 936,20	0,00		11 936,20	-6
01	rozpočet VPC	11 936,20	0,00		11 936,20	-6
ZL141	stavba 1 - dopočet umyvadel do tech. místn. pro pracovníky a	50 006,11	0,00		50 006,11	-27
01	rozpočet MPC	-2 513,00	0,00		-2 513,00	1
02	rozpočet VPC	52 519,11	0,00		52 519,11	-28
ZL142	stavba 1 - odpočet výroby a montáže venkovního schodiště	-202 522,68	0,00		-202 522,68	109
01	rozpočet	-202 522,68	0,00		-202 522,68	109
ZL143	stavba 1 - změna dveří do čistících místností u objektů C a D	-498,00	0,00		-498,00	0
01	rozpočet MPC	-17 596,00	0,00		-17 596,00	9
02	rozpočet VPC	17 098,00	0,00		17 098,00	-9
ZL144	stavba 1 - změna podhledu v místnosti varny a v místnostech	15 836,19	0,00		15 836,19	-9
01	rozpočet MPC	-19 164,09	0,00		-19 164,09	10
02	rozpočet VPC	35 000,28	0,00		35 000,28	-19
ZL145	stavba 1 - doplnění instalace pro ovládání vrat objektu K1	4 422,06	0,00		4 422,06	-2
01	rozpočet	4 422,06	0,00		4 422,06	-2
ZL146	stavba 1 - kabelové vodotěsné průchody zdí v rozvodně	108 707,49	0,00		108 707,49	-58
01	rozpočet	108 707,49	0,00		108 707,49	-58
ZL147	stavba 1 - podlahy v šachtách výtahů	50 977,83	0,00		50 977,83	-27
01	rozpočet	50 977,83	0,00		50 977,83	-27
ZL148	stavba 1 - přeložení žlabů v objektu SK	17 731,68	0,00		17 731,68	-10
01	rozpočet	17 731,68	0,00		17 731,68	-10
ZL149	stavba 1 - doplnění datového přívodu pro mikrogeneraci	27 524,70	0,00		27 524,70	-15
01	rozpočet	27 524,70	0,00		27 524,70	-15
ZL150	stavba 1 - oprava omítek po dodatečně provedených elektro	23 338,07	0,00		23 338,07	-13
01	rozpočet	23 338,07	0,00		23 338,07	-13
ZL151	stavba 1 - neprovádění minerálních kazetových podhledů	-12 776,06	0,00		-12 776,06	7
01	rozpočet	-12 776,06	0,00		-12 776,06	7

ZL152	stavba 1 - úprava atiky a doplnění vtoků na střechách vstupů	11 565,09	0,00	11 565,09	-6
01	rozpočet	11 565,09	0,00	11 565,09	-6
ZL153	stavba 1 - MaR solenoidový ventil	10 141,46	0,00	10 141,46	-5
01	rozpočet	10 141,46	0,00	10 141,46	-5
ZL154	stavba 1 - změny provádění zpevněných ploch SO02	-201 494,01	0,00	-201 494,01	108
01	rozpočet	-201 494,01	0,00	-201 494,01	108
ZL155	stavba 1 - záklop přesahu střechy objektu K1	17 726,72	0,00	17 726,72	-10
01	rozpočet	17 726,72	0,00	17 726,72	-10
ZL156	stavba 1 - neprovádění podhledů	-38 040,00	0,00	-38 040,00	20
01	rozpočet	-38 040,00	0,00	-38 040,00	20
ZL157	stavba 1 - změna pozičního a parkovacího osvětlení	-99 565,43	0,00	-99 565,43	54
01	rozpočet	-99 565,43	0,00	-99 565,43	54
Zm20	stavba 1 - zpevněné plochy - záměna podkladních vrstev	-7 000,00	0,00	-7 000,00	4
01	rozpočet MPC	-122 682,65	0,00	-122 682,65	66
02	rozpočet VPC	115 682,65	0,00	115 682,65	-62
Zm21	stavba 1 - záměna provedení minerálních kazetových podhledů	0,00	0,00	0,00	0
01	rozpočet MPC	-2 077 618,00	0,00	-2 077 618,00	1 118
02	rozpočet VPC	2 077 618,00	0,00	2 077 618,00	####
Zm22	stavba 1 - změna provedení prosklených ocelových dveří	-10 000,00	0,00	-10 000,00	5
01	rozpočet MPC	-186 452,00	0,00	-186 452,00	100
02	rozpočet VPC	176 452,00	0,00	176 452,00	-95
Zm23	stavba 1 - záměna podlah v strojovnách výtahů	-7 732,94	0,00	-7 732,94	4
01	rozpočet MPC	-18 428,73	0,00	-18 428,73	10
02	rozpočet VPC	10 695,79	0,00	10 695,79	-6
Celkem za stavbu				-185 896,99	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Montážní materiál a práce	HSV			25 689,00	-13,8
1	Zemní práce	HSV			-1 048,14	0,6

1000	Doprava, Přesuny, PPV	HSV			9 557,83	-5,1
1004	Pavilon SK	HSV			-10 315,86	5,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 737,64	-6,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			215,28	-0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			35 000,28	-18,8
5	Komunikace	HSV			138 453,44	-74,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-22 329,48	12,0
596	Chodníky	HSV			-173 947,49	93,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 104,56	-12,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 987,37	-4,3
900	HZS	HSV			16 728,00	-9,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 571,48	-0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 872,20	-4,2
998	Přesun hmot	HSV			2 500,88	-1,3
999	VP+MP	HSV			-10 000,00	5,4
9999	ON - Ostatní náklady	HSV			-1 833,34	1,0
B	Zpevněné plochy	HSV			-145 453,44	78,2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 641,00	-0,9
713	Izolace tepelné	PSV			2 481,52	-1,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 900,00	-3,7
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			2 526,42	-1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 324,20	-5,6

722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			7 154,94	-3,8
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			13 084,02	-7,0
726	Předstěnové systémy	PSV			22 000,00	-11,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			49 078,31	-26,4
763	Dřevostavby	PSV			40 764,81	-21,9
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			-50 720,00	27,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-498,00	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-221 542,68	119,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-11 839,44	6,4
776	Podlahy povlakové	PSV			334,81	-0,2
783	Nátěry	PSV			16 284,29	-8,8
784	Malby	PSV			552,67	-0,3
M21	Elektromontáže	MON			-16 382,77	8,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			22 211,70	-11,9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			3 257,00	-1,8
Cena celkem					-185 896,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL139	stavby 1 - upřesnění provedení rampy, objekt SK
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1004		Pavilon SK				-10 315,86
1	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	-4,34535	2 374,00	-10 315,86

SK, 15

-3,37162

-3,37162

-12,1716*0,2*0,4

-0,97373

Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-78,15
2	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	78,15	-78,15

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*10.315,86=78,15 Kč

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL139	stavby 1 - upřesnění provedení rampy, objekt SK
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 737,64
1	311112020	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 mm	m2	12,17160	396,50	4 826,04
		RTS 2024/I				
		2,76*(1,12+0,93+0,74+0,54+0,54+0,36+0,18)		12,17160		
2	59515511	Tvárnice BEST ztracené bednění 20 - 250 x 500 x 200 mm	kus	114,00000	69,40	7 911,60
		RTS 2024/I				
		3,00*(1,25+1,00+0,75+0,50+0,50+0,50+0,25)*8		114,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 987,37
3	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25.	m3	3,37162	2 369,00	7 987,37
		SK, 105, RTS 2024/I 4.805 Kč				
		klín : 2,76*0,18*4,24*0,5		1,05322		
		zabetonování poslední tvárnice : 2,76*(0,2*7)*0,6		2,31840		
Díl: 998		Přesun hmot				2 267,37
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	12,39000	183,00	2 267,37
		1ca, 160, RTS 2024/I 370,50 Kč				
Díl: 713		Izolace tepelné				2 481,52
5	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	67,06800	37,00	2 481,52
		obj A, 123, RTS 2024/I 50,80 Kč				
		2,76*24,3		67,06800		
Díl: 763		Dřevostavby				28 738,64
6	763614122	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, sponky vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 18 mm	m2	67,06800	428,50	28 738,64
		RTS 2024/I				
		2,76*24,3		67,06800		

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL140	stavba 1 - dopojení vody pro atrium
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 612,00
1	970031035	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	0,80000	2 015,00	1 612,00
RTS2024/I						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 324,20
2	6000005114	Ventil nezamrzný Kemper Frosti plus XL, délka 530mm	kus	2,00000	3 110,40	6 220,80
individuální cena						
3	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	14,00000	163,00	2 282,00
ZTI B, 42, není aktual. RTS						
4	722181222	Ochrana vodovodního potrubí tl do 9 mm DN do 45 mm přilepenými termoizolačními trubicemi z PE	m	14,00000	83,00	1 162,00
ZTI B, 48, není aktual. RTS						
5	722239101	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	2,00000	98,70	197,40
RTS 2024/I						
6	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,00000	33,00	462,00
ZTI B, 52, RTS 2024/I 54,30 Kč						

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL141	stavba 1 - dopočet umyvadel do tech. místn. pro pracovníky a místn. terapie
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 958,00
1	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 ZTI B, 26	kus	-1,00000	1 958,00	-1 958,00
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-555,00
2	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm ZTI B, 52	m	-1,00000	439,00	-439,00
3	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm ZTI B, 54	m	-1,00000	83,00	-83,00
4	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 ZTI B, 65	m	-1,00000	33,00	-33,00

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL141	stavba 1 - dopočet umyvadel do tech. místn. pro pracovníky a místn. terapie
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 653,86
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 100 m3 <i>C, 1, není aktual. RTS</i>	m3	5,80000	191,00	1 107,80
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <i>C, 2, není aktual. RTS</i>	m3	5,80000	18,00	104,40
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>C, 3, RTS 2024/I 155 Kč</i>	m2	9,60000	42,00	403,20
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>C, 4, RTS 2024/I 33,70 Kč</i>	m2	9,60000	12,00	115,20
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním <i>C, 10, RTS 2024/I 147 Kč</i>	m3	4,72000	74,00	349,28
6	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>C, 12, není aktual. RTS</i>	m3	0,72000	277,00	199,44
7	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 <i>C, 13, není aktual. RTS</i>	t	1,29600	289,00	374,54
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				215,28
8	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku <i>C, 14, RTS 2024/I 1.165 Kč</i>	m3	0,36000	598,00	215,28
Díl: 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				4 484,42
9	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 <i>C, 18, není aktual. RTS</i>	m	4,00000	507,00	2 028,00
10	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 <i>C, 23, není aktual. RTS</i>	m	11,00000	196,00	2 156,00
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 <i>C, 34, RTS 2024/I 28,40 Kč</i>	m	15,00000	18,00	270,00
12	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m <i>C, 4, RTS 2024/I 838 Kč</i>	t	0,06000	507,00	30,42
Díl: 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				7 709,94
13	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm <i>C, 47, není aktual. RTS</i>	m	26,00000	163,00	4 238,00
14	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm <i>C, 54, není aktual. RTS</i>	m	26,00000	76,00	1 976,00
15	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>C, 61, RTS 2024/I 54,30 Kč</i>	m	26,00000	33,00	858,00
16	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>C, 98, RTS 2024/I 37,70 Kč</i>	m	26,00000	24,00	624,00
17	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m <i>C, 67, RTS 2024/I 1.076 Kč</i>	t	0,00312	683,00	2,13
18	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m <i>C, 68, není aktual. RTS</i>	t	0,02550	463,00	11,81
Díl: 725		Zdravotecnika - zařizovací předměty				13 084,02

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL141	stavba 1 - dopočet umyvadel do tech. místn. pro pracovníky a místn. terapie
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby-dod a montáž vč sifonu a roháčků <i>C, 73, není aktual. RTS</i>	ks	5,00000	1 841,00	9 205,00
20	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti-dod a montáž <i>C, 80, není aktual. RTS</i>	ks	5,00000	767,00	3 835,00
21	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m <i>C, 84, RTS 2024/I 878 Kč</i>	t	0,08400	524,00	44,02
Díl: 726 Předstěnové systémy						22 000,00
22	726211311	Modul-umyvadlo Duofix, h 82/98 cm <i>RTS 2024/I</i>	soubor	2,00000	6 010,00	12 020,00
23	726211312	Modul-umyvadlo Duofix, ZTP, h 82/98 cm <i>RTS 2024/I</i>	soubor	1,00000	9 980,00	9 980,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						2 164,59
24	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2 <i>RTS 2024/I</i>	m	5,00000	226,50	1 132,50
25	30906138	Šroub spojkový 02 1357 zn. tvaru T2 M24 x 130 mm <i>RTS 2024/I</i>	1000 ks	0,01050	39 770,00	417,59
26	60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m <i>RTS 2024/I</i>	m3	0,05000	12 290,00	614,50
Díl: 783 Nátěry						207,00
27	783781002	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x <i>RTS 2024/I</i>	m2	2,00000	103,50	207,00

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL142	stavba 1 - odpočet výroby a montáže venkovního schodiště pavilonu A
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-202 522,68
1	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, Venkovní schody pav A	kg	-2 500,28000	81,00	-202 522,68

A, 170, RTS položka neobsahuje materiál pro výrobu ocelové konstrukce

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL143	stavba 1 - změna dveří do čistících místností u objektů C a D
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-17 596,00
1	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m C, 137	kus	-1,00000	913,00	-913,00
2	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m D, 137	kus	-1,00000	913,00	-913,00
3	766105	D05-Vnitřní interiérové dveře plné , 900*1970 mm, jednokř., s prosklením, - EW30 D, 148	ks	-1,00000	12 782,00	-12 782,00
4	766107	D07-Vnitřní interiérové dveře plné , 900*1970 mm, jednokř., s prosklením, C, 150	ks	-1,00000	2 988,00	-2 988,00

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL143	stavba 1 - změna dveří do čistících místností u objektů C a D
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 098,00
1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m <i>D, 136, RTS 2024/I 765 Kč</i>	kus	1,00000	664,00	664,00
2	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m <i>B, 147, RTS 2024/I 765 Kč</i>	kus	1,00000	664,00	664,00
3	766111	D11-Vnitřní interiérové dveře plné , 800*1970 mm, jednokř., s prosklením. - EW30 <i>D, 154, není aktual. RTS</i>	ks	1,00000	12 782,00	12 782,00
4	766113	D13-Vnitřní interiérové dveře plné , 800*1970 mm, jednokř., s prosklením. <i>B, 162, není aktual. RTS</i>	ks	1,00000	2 988,00	2 988,00

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL144	stavba 1 - změna pohledu v místnosti varny a v místnostech 1.PP objektu B
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-144,09
1	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	144,09	-144,09
individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, pro objekty A-K1, koeficient * cena MPC = 0,007576*19.020,00=144,09 Kč						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-19 020,00
2	767586203R	Podhled minerální MN1,2, tl. 17 mm	m2	-30,00000	634,00	-19 020,00
B, 181						

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL144	stavba 1 - změna podhledu v místnosti varny a v místnostech 1.PP objektu B
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				35 000,28
1	416002.R0C	D+M pomocná konstrukce pro kazetové podhledy CD+UD	m2	63,00000	555,56	35 000,28

individuální cena

B0.20-0.028 : 35+4+2+3+9+4+2+2+2

63,00000

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL145	stavba 1 - doplnění instalace pro ovládání vrat objektu K1
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				268,86
1	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	268,86	268,86

SoD, silnoproud, není RTS

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 259,20
2	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	kus	3,00000	47,20	141,60

stavba 2, 1cd1, 193, RTS 2024/I 66,60 Kč

3	974082112	Vysek.rýh stěna-omítka váp.š.>30mm	m	22,00000	50,80	1 117,60
		stavba 2, 1cd1, 165, SoD 65,70 Kč, RTS 2024/I 50,80 Kč				
		15+7		22,00000		

Díl: M21		Elektromontáže				2 459,00
4	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	1,00000	32,80	32,80

silnoproud SO01-4, 29, RTS 2024/I 80,80 Kč

5	210860221	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	16,00000	51,80	828,80
		RTS 2024/I				

6	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	16,00000	12,10	193,60
		RTS 2024/I				

7	210860222	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	10,00000	51,80	518,00
		RTS 2024/I				

8	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	10,00000	19,70	197,00
		RTS 2024/I				

9	2100R	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST, 1420 d 20 mm	m	24,00000	28,70	688,80
		stavba 1, silnoproud, Není RTS				

Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				435,00
10	650052411	Montáž ovladače tlačítkového ve skříni 1 tlačítko	kus	1,00000	160,50	160,50

RTS 2024/I

11	34535435	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 3558- A91342	kus	1,00000	180,00	180,00
		RTS 2024/I				

12	34536490	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651	kus	1,00000	57,90	57,90
		RTS 2024/I				

13	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	1,00000	36,60	36,60
		RTS 2024/I				

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL146	stavba 1 - kabelové vodotěsné průchody zdí v rozvodně
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Montážní materiál a práce				25 689,00
1	Pol__0015	V zemině třídy 3-4 <i>SO03-7, 16, ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA</i>	m3	30,00000	413,60	12 408,00
2	Pol__0016	Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 900mm <i>SO03-7, 17, HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, není RTS</i>	m	30,00000	245,70	7 371,00
3	Pol__0017	Z kopaného písku vrstvy 10cm <i>SO03-7, 18, ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE, není RTS</i>	m	60,00000	82,60	4 956,00
4	Pol__0018	Do šířky 20cm <i>SO03-7, 19, FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC, není RTS</i>	m	90,00000	10,60	954,00
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				6 153,25
5	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce <i>SoD, silnoproud, není RTS</i>	kompl	1,00000	6 153,25	6 153,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 068,00
6	970051100	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm <i>RTS 2024/I</i>	m	0,30000	2 930,00	879,00
7	970051200	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm <i>RTS 2024/I</i>	m	0,60000	5 315,00	3 189,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 641,00
8	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) <i>RTS 2023/II</i> <i>opravy omítek : 3</i>	h	3,00000	547,00	1 641,00
Díl: M21		Elektromontáže				71 156,24
9	2100401.R0C	D+M Kabelová průchodka Pažnice HRD 200FUFA/0/80 včetně kotevních šroubů a těsnění HRK 200SSG těsnost do 2,5bar instalace z vnější strany <i>individuální cena</i>	kus	3,00000	20 047,81	60 143,43
10	2100402.R0C	D+M Pažnice HRD 100FUFA/0/80 včetně kotevních šroubů a těsnění HRK 100SSG, těsnost do 2,5bar <i>individuální cena</i>	kus	1,00000	11 012,81	11 012,81

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL147	stavba 1 - podlahy v šachtách výtahů
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				38 119,56
1	59597013	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 2000 x 1250 x 12,5 mm RTS 2024/I $((2,86+2,12)*2+(2,95+2,14)*2+(2,85+2,12)*2*2)*0,2*1,25$	m2	10,00500	311,00	3 111,56
2	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) RTS 2024/I objekty A-D, pořízení materiálu, řezání a lepení desek pro sokly : 2*3*8*(4/3)	h	64,00000	547,00	35 008,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 440,31
3	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem RTS 2024/I $((2,86+2,12)*2+(2,95+2,14)*2+(2,85+2,12)*2*2)+0,2*4*4$	m	43,22000	79,60	3 440,31
Díl: 776		Podlahy povlakové				198,13
4	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah D, 202, 12,00 Kč, 776101101.R00 RTS 2024/I 8,10 Kč $2,86*2,12+2,95*2,14+2,85*2,12*2$	m2	24,46020	8,10	198,13
Díl: 783		Nátěry				9 219,83
5	783881260	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x RTS 2024/I $2,86*2,12+2,95*2,14+2,85*2,12*2$ $((2,86+2,12)*2+(2,95+2,14)*2+(2,85+2,12)*2*2)*0,2$	m2	32,46420	284,00	9 219,83

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL148	stavba 1 - přeložení žlabů v objektu SK
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				1 003,68
1	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce silnoproud, 95	kompl	1,00000	1 003,68	1 003,68
Díl: 900		HZS				16 728,00
2	Pol__0083	Napojení na stavající zařízení stavba 1, silnoproud	hod	51,00000	328,00	16 728,00

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL149	stavba 1 - doplnění datového přívodu pro mikrogeneraci
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				1 558,00
1	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	1 558,00	1 558,00
		stavba 1, silnoproud, není RTS				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				933,00
2	971033141	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	1,00000	76,00	76,00
		RTS 2024/I				
3	971042141	Vybourání otvorů zdi betonové d = 6 cm, tl. 30 cm	kus	2,00000	196,00	392,00
		RTS 2024/I				
4	972054141	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	2,00000	232,50	465,00
		RTS 2024/I				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				22 211,70
5	220300001	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	2,00000	204,00	408,00
		RTS 2024/I				
6	016	PatchCord Cat.6 1m	kus	2,00000	23,00	46,00
		stavba 2, 2bd4, 16, není RTS				
7	029	PatchCord Cat.6 1m	kus	2,00000	4,10	8,20
		stavba 2, 2bd4, 37, není RTS				
8	222 73-1501.R00.3	Práce na stávajících patch panelech	hod	1,00000	500,00	500,00
		individuální cena				
9	002	Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45	kus	1,00000	139,30	139,30
		stavba 1, silnoproud, není RTS				
10	220330112	Montáž a zapojení zásuvky DATA/TEL pod omítku	kus	1,00000	223,80	223,80
		1cd4, 25, není RTS				
11	22223012.R0R	Měření metalického kabelu UTP cat.6 včetně protokolu	kus	2,00000	72,50	145,00
		individuální cena				
12	900.RTR	Výrobní projektová dokumentace včetně tisků pro realizaci na stavbě	hod	3,00000	672,00	2 016,00
		individuální cena				
13	005124010.R	Koordinační činnost	soubor	0,15000	9 000,00	1 350,00
		individuální cena				
14	005241010.R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	0,10000	10 000,00	1 000,00
		individuální cena				
15	222280215	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	140,00000	33,10	4 634,00
		RTS 2024/I				
16	UTPc6DCA	Instalační kabel CAT6 UTP 4-pár LSOH	m	140,00000	34,20	4 788,00
		stavba 1, slaboproud, není RTS				
17	3457171104RR	Přichytka kabelů do podhledu, včetně hmoždinky a vrutu	kus	90,00000	52,50	4 725,00
		stavba 1, slaboproud, není RTS				
18	222261253.R0R	Přichytka kabelová 10-19 mm	kus	90,00000	15,20	1 368,00
		individuální cena				
19	210010004.R0R	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	10,00000	58,04	580,40
		individuální cena				
20	345710543	Trubka elektroinstalační ohebná 2332/LPE-1	m	10,00000	28,00	280,00
		RTS 2024/I				
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				2 822,00
21	650023243	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,20000	14 110,00	2 822,00
		RTS 2024/I				

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL150	stavba 1 - oprava omítek po dodatečně provedených elektro rozvodech
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 104,56
1	612443541	Omítka rýh stěn sádrová o šířce do 15 cm ze sádrové filcované omítky Cemix, tl. 15 mm RTS 2024/I 65,75*0,10	m2	6,57500	1 249,00	8 212,18
2	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS RTS 2024/I B, 1PP : 0,8+1,5+3,2+0,9+1,2+3*1,8+1,5 B,1NP : 0,5+0,25*6+0,8+1,8+0,8+0,7 B, 2NP : 1,8+3,2+6,4+9*0,25+0,8+3+1,2*2 C, 1PP : 8*0,25+4*0,8+2,0 C, 1NP : 6*0,25+1,2+0,8*2 D, 1PP : 6*0,25+0,8+1,2+2,0 D, 1NP : 6*0,25+1,2+0,8*3 SK 1PP : 3,2	m	65,75000	226,50	14 892,38
Díl: 998		Přesun hmot				233,51
3	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 1ca, RTS 2024/I 370,50 Kč	t	1,27600	183,00	233,51

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL151	stavba 1 - neprovádění minerálních kazetových podhledů v místnosti rozvodny SK0.05
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				-12 680,00
1	767586203R	Podhled minerální MN1,2, tl. 17 mm	m2	-20,00000	634,00	-12 680,00

SK, 142

Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-96,06
2	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	96,06	-96,06

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*12.680=96,06 Kč

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL152	stavba 1 - úprava atiky a doplnění vtoků na střechách vstupů
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 900,00
1	721231111	Vtok střešní TW v povlakové krytině průměr 75 - 125 mm	kus	3,00000	2 300,00	6 900,00
		RTS 2024/I				
		objekty A,C,D : 3		3,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 665,09
2	762441112RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	16,03125	291,00	4 665,09
		C, 127, RTS 2024/I 498 Kč				
		(4,45+2,05*2)*3*0,625		16,03125		

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL153	stavba 1 - MaR solenoidový ventil
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1000		Doprava, Přesuny, PPV				574,04
1	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce	kompl	1,00000	574,04	574,04
		SoD, silnoproud, není RTS				
Díl: M21		Elektromontáže				9 567,42
2	2100051.R0C	Elektromagnetický ventil na vodu T-GP103 DN 15, 230 VAC - pouze dodávka, vč. zapojení	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00
		individuální cena				
3	2100052.R0C	kabely CYKY, JYTY, J-Y(sT)Y (kabely CYKY)	kpl	1,00000	3 750,00	3 750,00
		individuální cena				
4	2100053.R0C	Jistič LTN-6B-1	kus	1,00000	337,02	337,02
		individuální cena				
5	210100001	Ukončení vodičů do 2.5 mm ²	ks	6,00000	15,90	95,40
		1cd1, 107				
6	2100056.R0C	kabelové trasy (trubky, příchytka, krabice, prostupy)	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL154	stavba 1 - změny provádění zpevněných ploch SO02
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-3 702,00
1	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	-12,00000	10,00	-120,00
		SO02-6, S5 : -12		-12,00000		
2	5810040R1	dodávka omítní vrstvy tl. 150 mm - specifikace, dle PD a TZ	m3	-3,60000	995,00	-3 582,00
		SO02-6, S5 : -3,6		-3,60000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-22 329,48
3	592171625	Obrubník siln. snížený - 15/20	kus	-72,79650	84,00	-6 114,91
		2010, 4				
		SoD : -122,619		-122,61900		
		Dod5, ZL91, 20a, 1 : 49,8225		49,82250		
4	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-17,92000	166,00	-2 974,72
		2002, 1				
		SoD : -1718,44		-1 718,44000		
		Dod5, ZL91, 20a, 2 : 164,62		164,62000		
		revize č. 8 : 199,85+213,3+356,0+766,75		1 535,90000		
5	59217452	Obrubník chodníkový BO15/25 99,9x14,8x25 cm	kus	-18,81600	92,00	-1 731,07
		2002, 2				
		SoD : -1804,362		-1 804,36200		
		Dod5, ZL91, 20a, 3 : 172,851		172,85100		
		revize č. 8 : (199,85+213,3+356,0+766,75)*1,05		1 612,69500		
6	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-69,33000	166,00	-11 508,78
		2010, 3				
		SoD : -116,78		-116,78000		
		Dod5, ZL91, 20a, 4 : 47,45		47,45000		
Díl: 596		Chodníky				-173 947,49
7	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-370,52000	102,00	-37 793,04
		SO02-2 : -317,52		-317,52000		
		SO02-6, S1,S2,S4 : -12		-12,00000		
		SO02-6, S5 : -12		-12,00000		
		SO02-6, S9 : -29		-29,00000		
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	-370,52000	10,00	-3 705,20
		SO02-2 : -317,52		-317,52000		
		SO02-6, S1,S2,S4 : -12		-12,00000		
		SO02-6, S5 : -12		-12,00000		
		SO02-6, S9 : -29		-29,00000		
9	571907111R00	Posyp krytu křemičitým pískem do 35 kg/m2	m2	-29,00000	15,00	-435,00
		SO02-6, S9 : -29		-29,00000		
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-329,52000	186,00	-61 290,72
		SO02-2 : -317,52		-317,52000		
		SO02-6, S1,S2,S4 : -12		-12,00000		
11	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drt, do100 m2	m2	-12,00000	7,00	-84,00
		SO02-6, S1,S2,S4 : -12		-12,00000		
12	5924511908	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	-346,00000	170,00	-58 820,00
		SO02-2 : -333,4		-333,40000		
		SO02-6, S1,S2,S4 : -12,6		-12,60000		
13	67390505	Geotextilie netkaná 500 g/m2 2x25 m	m2	-407,57000	29,00	-11 819,53
		SO02-2 : -349,27		-349,27000		
		SO02-6, S1,S2,S4 : -13,2		-13,20000		
		SO02-6, S5 : -13,2		-13,20000		
		SO02-6, S9 : -31,9		-31,90000		
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-1 515,04
14	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	1 515,04	-1 515,04
		individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*199.978,97=1.515,04 Kč				

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL155	stavba 1 - záklop přesahu střechy objektu K1
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 571,48
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m C, 100, RTS 2024/I 141,50 Kč	m2	21,82608	72,00	1 571,48
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 129,07
2	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm RTS 2024/I	m2	21,82608	156,00	3 404,87
3	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m RTS 2024/I	t	0,40800	1 775,00	724,20
Díl: 763		Dřevostavby				12 026,17
4	763613232	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 22 mm RTS 2024/I	m2	21,82608	551,00	12 026,17

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	ZL156	stavba 1 - neprovádění podhledů
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádkartonové				-38 040,00
1	767587211	Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm montáž bez dodávky podhledu	m2	-60,00000	248,65	-14 919,00

individuální cena, cena podhledu obsahující korekci ceny, $271 \cdot (634 / (271 + 420)) = 248,65$ Kč

271 Kč ... Dod7, Zm21 02, p.č. 1

634 Kč ... Dod7, Zm21 01, p.č. 2

420 Kč ... Dod7, Zm21 02, p.č. 2

B0.001-B0.004, B0.030 : -21-9-9-10-11

-60,00000

2	76758001.RC	Kazetový minerální podhled Knauf Antaris C Board 13mm, 600x600mm pouze materiál, včetně nosného pozink. roštu	m2	-60,00000	385,35	-23 121,00
---	-------------	--	----	-----------	--------	------------

individuální cena, cena podhledu obsahující korekci ceny, $420 \cdot (634 / (271 + 420)) = 385,35$ Kč

420 Kč ... Dod7, Zm21 02, p.č. 2

634 Kč ... Dod7, Zm21 01, p.č. 2

420 Kč ... Dod7, Zm21 02, p.č. 2

B0.001-B0.004, B0.030 : -21-9-9-10-11

-60,00000

Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení 2

ZL157

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava, přesun hmot 4,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		-44 630,15
Montáž - práce		-49 299,50
Mezisoučet 1	0,00	-93 929,65
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		-5 635,78
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	-99 565,43
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		-99 565,43
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		-99 565,43
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	-99 565,43	-14 934,81
Náklady celkem s DPH		-114 500,24
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	-44 630,15	-48 791,50
HZS	0,00	-508,00

Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení 2

ZL157

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Montážní materiál a práce								
1	Led svítidlo zemní, IP65, 7W	ks		2 520,50	0,00	379,80	0,00	2 900,30	0,00
	Krabice zemní pro ukončení kabelu v pozicích S3-S7, S9	ks	-6,00	839,93	-5 039,56	223,00	-1 338,00	1 062,93	-6 377,56
	Heitronic 21035 montážní box do země s odnímatelným víkem	ks	-6,00	2 785,57	-16 713,41	316,00	-1 896,00	3 101,57	-18 609,41
	Karabice spojovací IP68 - Abox XT SL 6	ks	-6,00	571,86	-3 431,19	316,00	-1 896,00	887,86	-5 327,19
	SEZ SP 6 Kabelová spojka krytí IP 67	ks							
	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks		0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00
	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	ks	-3,00	0,00	0,00	32,00	-96,00	32,00	-96,00
	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	ks		0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
	Oceloplechová rozvodnice pro přepětové ochrany s montážní deskou pro SLP, 380x380x210	ks		2 255,59	0,00	846,00	0,00	3 101,59	0,00
	Dvoustupňová přepětová ochrana pro síť Ethernet s PoE, LPZ0 a vyšší	ks		3 226,51	0,00	151,00	0,00	3 377,51	0,00
	Přepětová ochrana pro napětové vstupy. Svodic bleskových proudů v kombinaci s hrubou a jemnou ochranou pro plovoucí telekomunikační a signálové linky, galvanické oddělení linky od PE, instalace na vstupu do budovy těsně před chráněné zařízení, 48 V DC, max. 1 A, výměnný modul, plovoucí	ks		2 308,88	0,00	151,00	0,00	2 459,88	0,00
	Kabelová forma do 0,5 m do 5x2	ks		0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
8	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m		13,90	0,00	28,40	0,00	42,30	0,00
9	CYKY-J 3x 4 , pevně	m		27,10	0,00	29,10	0,00	56,20	0,00
	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m		45,60	0,00	28,40	0,00	74,00	0,00
	CYKY-J 3x 6 , pevně	m	-190,00	79,10	-15 029,00	57,45	-10 915,50	136,55	-25 944,50
	CYKY-J 5x 10 , pevně	m		195,50	0,00	75,00	0,00	270,50	0,00
	CYKY 2x 2,5 , pevně	m		23,90	0,00	52,70	0,00	76,60	0,00
	CYKY 4x 2,5 , pevně	m		46,00	0,00	52,70	0,00	98,70	0,00
	Kabel UTP cat.6 PE	m		17,53	0,00	30,60	0,00	48,13	0,00
	PraflaDur+/CXKE-V 5x2,5 P60-R, pro venkovní použití	m		108,18	0,00	52,70	0,00	160,88	0,00
	Kabelový žlab 100/50 komplet včetně kotevního a spojovacího příslušenství	m		336,38	0,00	668,00	0,00	1 004,38	0,00
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
10	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m		34,00	0,00	48,00	0,00	82,00	0,00
	SK křížová	ks		18,00	0,00	56,00	0,00	74,00	0,00
	TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR								
13	světlost 61mm	m		32,90	0,00	42,70	0,00	75,60	0,00
	Trubka KOPOFLEX dn40	m		17,50	0,00	72,40	0,00	89,90	0,00
	Trubka KOPOFLEX dn50	m		22,40	0,00	78,10	0,00	100,50	0,00
	Trubka KOPOFLEX dn63	m	-110,00	28,70	-3 157,00	78,10	-8 591,00	106,80	-11 748,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
18	Zemina třídy 4, šíře 300mm,hloubka 900mm	m	-56,00	0,00	0,00	245,70	-13 759,20	245,70	-13 759,20
	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.4	m		0,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00
10	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m		0,00	0,00	793,30	0,00	793,30	0,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
19	Z kopaného písku vrstvy 10cm	m	-42,00	30,00	-1 260,00	52,60	-2 209,20	82,60	-3 469,20
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
20	Do šířky 20cm	m		1,10	0,00	9,50	0,00	10,60	0,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								

21	Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 900mm	m	-56,00	0,00	0,00	81,10	-4 541,60	81,10	-4 541,60
	Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 600mm	m		0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
12	Zemina třídy 5, šíře 0mm, hloubka 0mm	m		0,00	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-2,10	0,00	0,00	490,00	-1 029,00	490,00	-1 029,00
	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	-2,10	0,00	0,00	808,00	-1 696,80	808,00	-1 696,80
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	-2,10	0,00	0,00	49,00	-102,90	49,00	-102,90
	Odvoz zeminy	m3	-2,10	0,00	0,00	343,00	-720,30	343,00	-720,30
22	Mechanizace, plošina, jeřáb	den		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Montážní materiál a práce - celkem				-44 630,15		-48 791,50		-93 421,65
	HZS								
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
26	Vyhledání připojovacího místa	hod		0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
	Jistič do 80 A 3 póh. charakterist. B, LTN-32B-3	ks		997,00	0,00	476,00	0,00	1 473,00	0,00
	Svodič přepětí T1+T2 12,5kA, 4pol, Svodič přepětí BC TNS 275/12,5	ks		5 772,20	0,00	449,50	0,00	6 221,70	0,00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	ks		0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm	ks		0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
	Chránič proudový F200, 4P-40A/30mA/typ AC, 10kA	ks		1 220,00	0,00	457,50	0,00	1 677,50	0,00
	Energo sloupek City ROS 6x230 V, 2x1653 400 V, jištěný a chráněný, svorka FVKO, krytí IP 54, VxŠxH 1000x200x200 mm včetně kotevni sady	ks		58 612,81	0,00	3 005,00	0,00	61 617,81	0,00
	Základ.patky z betonu prostého vodostavb. C 25/30	m3		0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
27	Napojení ke stávajícímu zařízení	hod		0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
28	Příprava ke komplexní zkoušce	hod		0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
31	S ostatními profesemi	hod		0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
33	Revizní technik	hod		0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
28	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	-0,50	0,00	0,00	328,00	-164,00	328,00	-164,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
31	S ostatními profesemi	hod	-0,50	0,00	0,00	328,00	-164,00	328,00	-164,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
33	Revizní technik	hod	-0,50	0,00	0,00	360,00	-180,00	360,00	-180,00
	HZS - celkem				0,00		-508,00		-508,00
									-93 929,65
								PPV	-5 635,78
								MPC	-99 565,43

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm20	stavba 1 - zpevněné plochy - záměna podkladních vrstev
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: B		Zpevněné plochy				-122 682,65
1	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 1007, 17	m2	-51,68000	129,00	-6 666,72
2	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 2003, 1	m2	-318,66000	134,00	-42 700,44
3	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 2005, 1	m2	-212,01000	129,00	-27 349,29
4	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 100 mm 2010, 2	m2	-656,66000	70,00	-45 966,20

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm20	stavba 1 - zpevněné plochy - záměna podkladních vrstev
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				138 453,44
1	564112120	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm	m2	263,69000	164,00	43 245,16
		RTS 2024/I				
		1007 : 51,68		51,68000		
		2005 : 212,01		212,01000		
2	564112115	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.15 cm	m2	318,66000	123,00	39 195,18
		RTS 2024/I				
		2003 : 318,66		318,66000		
3	564112110	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.10 cm	m2	656,66000	85,30	56 013,10
		RTS 2024/I				
		2010 : 656,66		656,66000		
Díl: B		Zpevněné plochy				-22 770,79
4	990002.R0C	Korekce ceny	kpl	1,00000	-22 770,79	-22 770,79
		individuální cena				
		-22.770,79,- Kč				

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm21	stavba 1 - záměna provedení minerálních kazetových podhledů
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				-2 077 618,00
1	767586203R	Podhled minerální MN1,2, tl. 17 mm	m2	-775,00000	634,00	-491 350,00
		A, 133				
2	767586203R	Podhled minerální MN1,2, tl. 17 mm	m2	-912,00000	634,00	-578 208,00
		B, 141				
		obj. B, vyjma B0.008 : -942+30		-912,00000		
3	767586203R	Podhled minerální MN1,2, tl. 17 mm	m2	-655,00000	634,00	-415 270,00
		C, 128				
4	767586203R	Podhled minerální MN1,2, tl. 17 mm	m2	-654,00000	634,00	-414 636,00
		D, 128				
5	767586203R	Podhled minerální MN1,2, tl. 17 mm	m2	-281,00000	634,00	-178 154,00
		SK, 142				
		obj. SK vyjma SK0.05 : -301+20		-281,00000		

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm21	stavba 1 - záměna provedení minerálních kazetových podhledů
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				2 077 618,00
1	767587211	Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm montáž bez dodávky podhledu RTS 2024/I 2986+341-30-20	m2	3 277,00000	271,00	888 067,00
				3 277,00000		
2	76758001.RC	Kazetový minerální podhled Knauf Antaris C Board 13mm, 600x600mm pouze materiál, včetně nosného pozink. roštu individuální cena 2986-20	m2	2 966,00000	420,00	1 245 720,00
				2 966,00000		
3	76758002.RC	Kazetový minerální podhled Knauf Thermatex Aquatec Board 19mm, 600x600mm pouze materiál, včetně nosného pozink. roštu individuální cena 341-30	m2	311,00000	860,00	267 460,00
				311,00000		
4	990002.R0C	Korekce ceny individuální cena -323.629,00 Kč	kpl	-1,00000	323 629,00	-323 629,00

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm22	stavba 1 - změna provedení prosklených ocelových dveří
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-186 452,00
1	76717	D11 - D + M Ocelové prosklené dveře 1100 x 1970 mm, , EI 30 B, 178	kus	-2,00000	22 111,00	-44 222,00
2	76719	D23 - D + M Ocelové dveře prosklené 900 x 1970 mm,, EW 30 B, 180	kus	-2,00000	20 916,00	-41 832,00
3	55341049.1	D01 - Dveře kovové s prosklením, 1600*2100, vč.zárubně a kování SK, 154	kus	-3,00000	33 466,00	-100 398,00

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm22	stavba 1 - změna provedení prosklených ocelových dveří
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 999		VP+MP				-10 000,00
1	990003.R0C	Korekce ceny	kpl	1,00000	-10 000,00	-10 000,00
		individuální cena				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				186 452,00
2	76717	D11 - D + M Ocelové prosklené dveře 1100 x 1970 mm, , EI 30, prosklení 30x70cm	kus	2,00000	22 111,00	44 222,00
		individuální cena				
3	76719	D23 - D + M Ocelové dveře prosklené 900 x 1970 mm,, EW 30, prosklení 30x70cm	kus	2,00000	20 916,00	41 832,00
		individuální cena				
4	55341049.1	D01 - Dveře kovové s prosklením, 1600*2100, vč.zárubně a kování, prosklení 30x70cm	kus	3,00000	33 466,00	100 398,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm23	stavba 1 - záměna podlah v strojvných výtahů
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-18 428,73
1	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-20,51000	23,00	-471,73
		A, 222				
2	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	-36,36000	66,00	-2 399,76
		A, 223				
		$-(3,05+1,3)*2*3+(3,83+1,3)*2$		-36,36000		
3	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	-16,87400	452,00	-7 627,05
		A, 224				
		$-(3,05*1,3*3+3,83*1,3)$		-16,87400		
4	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-20,51000	29,00	-594,79
		A, 225				
		$-(3,05*1,3*3+3,83*1,3)$		-16,87400		
		$-(3,05+1,3)*2*3+(3,83+1,3)*2*0,1$		-3,63600		
5	59764207aa	Dlažba keramická tl.10 mm	m2	-23,58650	311,00	-7 335,40
		A, 226				
		$-(3,05*1,3*3+3,83*1,3)*1,15$		-19,40510		
		$-(3,05+1,3)*2*3+(3,83+1,3)*2*0,1*1,15$		-4,18140		

Položkový rozpočet

S:	13a	Dodatek č. 07 - stavba 1
O:	Zm23	stavba 1 - záměna podlah v strojvnách výtahů
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 148,98
1	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	39,56000	79,60	3 148,98
		RTS 2024/I				
		$((3,05+1,3)*2*3+(3,83+1,3)*2)+0,2*4*4$		39,56000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				136,68
2	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	16,87400	8,10	136,68
		D, 202, 12,00 Kč, 776101101.R00 RTS 2024/I 8,10 Kč				
		$3,05*1,3*3+3,83*1,3$		16,87400		
Díl: 783		Nátěry				6 857,46
3	783881260	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	24,14600	284,00	6 857,46
		RTS 2024/I				
		$3,05*1,3*3+3,83*1,3$		16,87400		
		$((3,05+1,3)*2*3+(3,83+1,3)*2)*0,2$		7,27200		
Díl: 784		Malby				552,67
4	784011211	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	36,36000	15,20	552,67
		RTS 2024/I				
		$((3,05+1,3)*2*3+(3,83+1,3)*2)$		36,36000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov Březiny - Dodatek č. 07 - stavba 2**

Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
-------------	---	--

Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-41 017,85
PSV	-277 978,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-318 996,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-318 996,84 CZK
-------------------------	------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	-318 996,84 CZK
----------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL158	stavba 2 - prostupy střechou pro kabely antén	11 270,32	0,00		11 270,32	-4
01	rozpočet	11 270,32	0,00		11 270,32	-4
ZL159	stavba 2 - SDK konstrukce - 1.PP, 1.NP objektu E	-190 600,22	0,00		-190 600,22	60
01	rozpočet	-190 600,22	0,00		-190 600,22	60
ZL160	stavba 2 - SDK konstrukce - 2.NP objektu E	-293 169,38	0,00		-293 169,38	92
01	rozpočet	-293 169,38	0,00		-293 169,38	92
ZL161	stavba 2 - SDK konstrukce - 3.NP objektu E	184 415,82	0,00		184 415,82	-58
01	rozpočet	184 415,82	0,00		184 415,82	-58
ZL162	stavba 2 - dodatečné práce UT objektu E	79 339,72	0,00		79 339,72	-25
01	rozpočet	79 339,72	0,00		79 339,72	-25
ZL163	stavba 2 - neprovádění oprav přístupových chodníků objektů	-103 500,00	0,00		-103 500,00	32
01	rozpočet	-103 500,00	0,00		-103 500,00	32
ZL164	stavba 2 - L profily dorazů garážových vrat objektu E	5 246,90	0,00		5 246,90	-2
01	rozpočet	5 246,90	0,00		5 246,90	-2
ZL165	stavba 2 - změna provedení písmen pro označení budov	-12 000,00	0,00		-12 000,00	4
01	rozpočet MPC	-36 720,00	0,00		-36 720,00	12
02	rozpočet VPC	24 720,00	0,00		24 720,00	-8
Zm24	stavba 2 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a	0,00	0,00		0,00	0
01	rozpočet MPC	-52 569,77	0,00		-52 569,77	16
02	rozpočet VPC	52 569,77	0,00		52 569,77	-16
Celkem za stavbu					-318 996,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-29 185,10	9,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			82 815,42	-26,0
5	Komunikace pozemní	HSV			-103 500,00	32,4
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-52 569,77	16,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			121 182,66	-38,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			0,00	0,0
999	VP+MP	HSV			-68 612,89	21,5
D4	1.PP	HSV			8 851,83	-2,8
712	Povlakové krytiny	PSV			11 270,32	-3,5
713	Izolace tepelné	PSV			97 635,96	-30,6
722	Vnitřní vodovod - pavilon E 1.PP	PSV			18 424,00	-5,8
730	Ústřední vytápění	PSV			43 114,89	-13,5
733	Rozvod potrubí	PSV			8 949,00	-2,8
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-449 495,40	140,9
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			-12 000,00	3,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 246,90	-1,6
784	Malby	PSV			-1 124,66	0,4
Cena celkem					-318 996,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL158	stavba 2 - prostupy střechou pro kabely antén
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				11 270,32
1	712378104	Prostup pro kabely s manžetou TWP 24 PVC průměr prostupu 75 mm RTS 2024/I	kus	2,00000	1 808,00	3 616,00
2	712378109RTC	Vyřezání a Opracování střešního prostupu pro kabely 75mm individuální cena	kus	2,00000	3 086,42	6 172,84
3	712378110RTC	Doprava přesun hmot individuální cena	kompl	1,00000	1 481,48	1 481,48

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL159	stavba 2 - SDK konstrukce - 1.PP, 1.NP objektu E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-14 592,55
1	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	-14,05833	1 038,00	-14 592,55
		Dod3, ZL022, 10				
		-42,175/3		-14,05833		
Díl: 713		Izolace tepelné				-1 942,58
2	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 140 speciál	m2	-14,05833	141,00	-1 982,22
		Dod3, ZL022, 11				
		-42,175/3		-14,05833		
3	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	19,82227	2,00	39,64
		Dod3, ZL022, 12				
		59,4668/3		19,82227		
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-173 502,76
4	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	-671,01700	33,00	-22 143,56
		1ca, 237				
		1.PP, 1.NP : -45,23-625,787		-671,01700		
5	763131432R	Odpočet záklopu SDK desek z pol. SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-495,00000	222,16	-109 969,20
		individuální cena stanovená z položky 1ca, 235, 763131432 - SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 498 Kč, cena za odečet záklopu roštu (1-514/928)*498=222,16 Kč/m2, 763131612 - Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled - 514 Kč/m2 URS 2024/II, 763131432 - SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 - 928 Kč/m2 URS 2024/II				
		1.PP, 1.NP : -65-430		-495,00000		
6	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-505,00000	8,00	-4 040,00
		1ca, 238				
		-430-75		-505,00000		
7	763131475	SDK podhled deska 1xDFH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-75,00000	498,00	-37 350,00
		1ca, 236				
		-75		-75,00000		
Díl: 784		Malby				-562,33
8	78400	Povrchová úprava sádkokartonu	m2	-14,05833	40,00	-562,33
		Dod3, ZL022, 18				
		-42,175/3		-14,05833		

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL160	stavba 2 - SDK konstrukce - 2.NP objektu E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-14 592,55
1	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	-14,05833	1 038,00	-14 592,55
		Dod3, ZL22, 10				
		-42,175/3		-14,05833		
Díl: 713		Izolace tepelné				-2 021,86
2	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 140 speciál	m2	-14,05833	141,00	-1 982,22
		Dod3, ZL22, 11				
		-42,175/3		-14,05833		
3	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-19,82227	2,00	-39,64
		Dod3, ZL22, 12				
		-59,4668/3		-19,82227		
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-275 992,64
4	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-430,00000	498,00	-214 140,00
		1ca, 235				
		-430		-430,00000		
5	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	-620,08000	33,00	-20 462,64
		1ca, 237				
		-620,08		-620,08000		
6	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-505,00000	8,00	-4 040,00
		1ca, 238				
		-430-75		-505,00000		
7	763131475	SDK podhled deska 1xDFH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-75,00000	498,00	-37 350,00
		1ca, 236				
		-75		-75,00000		
Díl: 784		Malby				-562,33
8	78400	Povrchová úprava sádrokartonu	m2	-14,05833	40,00	-562,33
		Dod3, ZL22, 18				
		-42,175/3		-14,05833		

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL161	stavba 2 - SDK konstrukce - 3.NP objektu E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				82 815,42
1	416003.R0C	Náročnost při montáži 3 vrstvy izolací 60mm 40kg/m3 3NP, bez dodávky <i>individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 260,00 Kč/0,81=320,99 Kč</i>	m2	258,00000	320,99	82 815,42
Díl: 713		Izolace tepelné				101 600,40
2	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu <i>1ca, 241, není aktuální RTS</i> <i>3NP : 516</i>	m2	516,00000	33,00	17 028,00
				516,00000		
3	63151402	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm <i>RTS 2024/I</i> <i>3NP, gramáž 40kg/m3 dle PO : 516*1,1</i>	m2	567,60000	149,00	84 572,40
				567,60000		

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL162	stavba 2 - dodatečné práce ÚT objektu E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D4		1.PP				8 851,83
1	M21001.R0C	Koordinace řemesel	kpl	3,00000	1 592,59	4 777,77

Dod5, ZL123, není RTS

2	M21002.R0C	Úprava již provedené instalace v návaznosti na změny v interiéru - kolize s topením	hod	6,00000	679,01	4 074,06
---	------------	---	-----	---------	--------	----------

Dod5, ZL123, není RTS

Díl: 722		Vnitřní vodovod - pavilon E 1.PP				18 424,00
-----------------	--	---	--	--	--	------------------

3	HZS24921	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - Demontáže	hod	98,00000	188,00	18 424,00
---	----------	---	-----	----------	--------	-----------

1cb, 116, není RTS

Demontáž a zpětná montáž radiátoru, Úprava výšky
zavěšení radiátorů místnost M.č. : 3.19,3.22,3.23,3.24 : 98

98,00000

Díl: 730		Ústřední vytápění				43 114,89
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

4	730001.R0C	zaslepení a příprava pro napojení žebříků, montáž + materiál	kus	21,00000	2 053,09	43 114,89
---	------------	--	-----	----------	----------	-----------

individuální cena

1.NP m.č. 1.03,1.08,1.11,1.16,1.35,1.29,1.26 : 7

7,00000

2.NP m.č. 2.03,2.08,2.11,2.16,2.36,2.30,2.27 : 7

7,00000

3.NP m.č. 3.03,3.08,3.11,3.16,3.35,3.29,3.26 : 7

7,00000

Díl: 733		Rozvod potrubí				8 949,00
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

5	733151212	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 15x1,2 mm	m	30,00000	221,00	6 630,00
---	-----------	---	---	----------	--------	----------

Dod5, Zm16, RTS 2024/I 350,50 Kč

Úpravu rozvodu potrubí dle projektanta m.č. : 30,00000

3.19,3.22,3.23,3.24 : 30

6	733151219	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 76x2,0 mm	m	3,00000	773,00	2 319,00
---	-----------	---	---	---------	--------	----------

Dod5, Zm16, RTS 2024/I 1770,0 Kč

zaslepení rozvodů ÚT 1.pp Krček DN 75 : 3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL163	stavba 2 - neprovádění oprav přístupových chodníků objektů 1ca, 4a
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				-103 500,00
1	59110AP	Oprava přístupových chodníků 1ca, 81	m2	-150,00000	345,00	-51 750,00
2	59110AP	Oprava přístupových chodníků 4a, 2	m2	-150,00000	345,00	-51 750,00

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL164	stavba 2 - L profily dorazů garážových vrat objektu E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 246,90
1	76700010.R0C	D+M pozinkovaného profilu dorazu vrat L 60x60mm	m	5,00000	1 049,38	5 246,90

individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže

doraz garážových vrat Z01 : 2*2,5

5,00000

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL165	stavba 2 - změna provedení písmen pro označení budov
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-36 720,00
1	91000	Plastické písmeno E z nerez plechu vel.1800x800 mm, odk.Z03 (dod+mont) 1ca, 123	kus	-2,00000	9 858,00	-19 716,00
2	91000	Plastické písmeno F z nerez plechu vel.1800x800 mm (dod+mont) 2ba, 51	kus	-2,00000	8 502,00	-17 004,00

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	ZL165	stavba 2 - změna provedení písmen pro označení budov
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 720,00
1	9109	Plastické písmeno z hliníkového plechu vel.1200x725 mm, (dod+mont) individuální cena	kus	4,00000	6 180,00	24 720,00

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	Zm24	stavba 2 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry v přístavbě obj
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-52 569,77
1	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 1ca, 88	m3	-11,49700	2 754,00	-31 662,74
		-10,054-1,443		-11,49700		
2	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 1ca, 90	m3	-4,00000	2 469,00	-9 876,00
3	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 1ca, 92	m3	-11,49700	73,00	-839,28
		-10,054-1,443		-11,49700		
4	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 1ca, 93	m3	-4,00000	63,00	-252,00
5	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 1ca, 95	t	-0,42770	23 240,00	-9 939,75
		-0,316-0,1117		-0,42770		

Položkový rozpočet

S:	13bc	Dodatek č. 07 - stavba 2
O:	Zm24	stavba 2 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry v přístavbě obj
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				121 182,66
1	632441015	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 50 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025 RTS 2024/I 41,0+121,7+12,9	m2	175,60000	510,00	89 556,00
				175,60000		
2	632441017	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025 RTS 2024/I 4,7+4,7	m2	9,40000	593,00	5 574,20
				9,40000		
3	632443221	Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 500 m2, tl. 50 mm RTS 2024/I 49,1	m2	49,10000	420,50	20 646,55
				49,10000		
4	632443222	Potěr CemFlow® CF 25, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm RTS 2024/I 49,1*3	m2	147,30000	36,70	5 405,91
				147,30000		
Díl: 999		VP+MP				-68 612,89
5	990002.R0C	Korekce ceny individuální cena 52.569,77 - 121.182,66 = -68.612,89 Kčnarovnání ceny	kpl	1,00000	-68 612,89	-68 612,89