

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML-00094-2023-957 „HODORFSKÝ – KŘÍŽENÍ S NÁHONEM“.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

Ve věcech technických jedná :



bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VAST TERCIA spol. s r.o

se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 258 57 541

DIČ: CZ25857541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22473

zastoupená: Ing. Stanislavem Sigmundem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s. Valašské Meziříčí
číslo účtu: 188267320/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo SML-00094-2023-957 „Hodorfský – křížení s náhonem“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo SML-00094-2023-957 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2023, dodatku č. 2 ze dne 4. 12. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 15. 4. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Hodorfský – křížení s náhonem“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Vícepráce**SO 01 - Stupeň v km 0,257**

Při odstranění konstrukce pilíře v nadjezí bylo zjištěno, že stávající konstrukce ze zdiva z l.k. je natolik poškozená, že není možné ji použít jako základ pro novou konstrukci pilíře (oproti předpokladu v rámci projektové dokumentace). Proto bylo rozhodnuto, že bude provedeno odbourání stávajících konstrukcí až na základovou spáru na kótě 350,10 m. n. m. Na tuto základovou spáru bude zhotoven podkladní beton v tloušťce 0,45 m, který bude betonován do rýhy. Na podkladní beton bude zhotoven základ pilíře v tloušťce 1,1 m. Na základu bude zhotovena konstrukce pilíře z betonu obloženého zdivem z l.k. . Horní plocha pilíře bude z důvodu snadnějšího osazení zábradlí a ovládacího mechanismu stavidla provedena jako železobetonová deska.

Vzhledem ke změně konstrukce pilíře nebude podél pilíře (ze strany šterkové propusti) zhotovena betonová patka. V prostoru nad šterkovou propustí bude rozšířena plocha dlažby z l.k. na CM o plochu betonové patky.

S ohledem na změnu konstrukce pilíře (vrch konstrukce bude z betonu) bylo dohodnuto, že rozdělovací zídka v nadjezí (podél šterkové propusti) bude zhotovena z betonu namísto zdiva z l.k., přičemž rozměry zůstanou stejné.

Z důvodu rozšíření konstrukce pažení, které je součástí tělesa přelivné hrany bude za kamenný obklad přelivné hrany doplněno dobetonování na celou šířku konstrukce přelivu. Bude se jednat o betonový trám vyztužený prutovou výztuží a přikotvený k tělesu přelivu. U svislých a vodorovných částí křídel bude doplnění konstrukce doplněna obkladním zdivem z kopáků na CM (40 MPa).

Z důvodu zajištění řádné dilatace objektů bude upravena konstrukce dilatačních spár mezi jednotlivými částmi. Do spár bude vložen extrudovaný polystyren o tl. 0,02m, pohledová část spáry bude zatmelena pomocí těsnícího provazce a polyuretanového tmelu.

SO 02 – Stupeň v km 0,202

Na PB v km 0,237–0,244 bude provedeno opevnění břehu rovinaninou z LK v konstrukčních parametrech dle vzorového výkresu D.7. Rovnanina propojí pravobřežní opevnění jezu s nalezeným původním opevněním na PB.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy včetně Dodatku č.1, 2 a 3 bez DPH		11 685 400,63 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4		
SO 01 – Stupeň v km 0,257	bez DPH	394 517,55 Kč
SO 02 - Stupeň v km 0,202	bez DPH	68 648,01 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 4	bez DPH	<u>12 148 566,19 Kč</u>

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 148 566,19 Kč** bez DPH (slovy: dvanáct milionů sto čtyřicet osm tisíc pět set šedesát šest korun českých devatenáct haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4

Ve Vsetíně, dne


Za objednatele:



Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

Ve Valašském Meziříčí, dne

Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Sigmund
jednatel společnosti
VAST TERCIA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22009-10XT-DM
Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem

KSO: 832 14 5
Místo: k.ú. Zubří

CC-CZ: 21522
Datum: 13.09.2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

IČ: 25857541
DIČ: CZ25857541

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o


IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			463 165,56
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	463 165,56	97 264,77
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			560 430,33



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:22009-10XT-DM

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Místo:

k.ú. Zubří

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Datum:

13.09.2024

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		463 165,56	560 430,33	
16U34-14XT-DM-1a	SO 01 - Stupeň km 0,257 - konstrukce	393 905,05	476 625,11	STA
SO01a VP4	SO01a Vícepráce 4	393 905,05	476 625,11	Soupis
16U34-14XT-DM-1b	SO 01 - Stupeň km 0,257 - pažení	612,50	741,13	STA
SO01b VP4	SO01b Vícepráce 4	612,50	741,13	Soupis
16U34-14XT-DM-2	SO 02 - Stupeň km 0,202	68 648,01	83 064,09	STA
SO02 VP4	SO02 Vícepráce 4	68 648,01	83 064,09	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

16034-14XT-DM-1a - SO 01 - Stupeň km 0,257 - konstrukce

Soupis:

SO01a VP4 - SO01a Vícepráce 4

KSO:

Místo: k.ú. Zubří

CC-CZ:

Datum: 13.09.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

IČ:

25857541

DIČ:

CZ25857541

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

393 905,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 970,46	21,00%	81 053,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

474 958,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem
Objekt: 16034-14XT-DM-1a - SO 01 - Stupeň km 0,257 - konstrukce
Soupis: SO01a VP4 - SO01a Vícepráce 4

Místo: k.ú. Zubří
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel: VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Datum: 13.09.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	393 905,05
HSV - Práce a dodávky HSV	393 905,05
1 - Zemní práce	10 489,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	278 918,75
4 - Vodorovné konstrukce	43 942,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 145,59
96 - Bourání konstrukcí	10 255,08
997 - Přesun sutě	9 532,80
998 - Vedlejší náklady	1 621,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem
Objekt: 16034-14XT-DM-1a - SO 01 - Stupeň km 0,257 - konstrukce
Soupis: SO01a VP4 - SO01a Vícepráce 4
Místo: k.ú. Zubří
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel: VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Datum: 13.09.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 393 905,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV	393 905,05				
D		1	Zemní práce	10 489,25				
1	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	8,712	204,00	1 777,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pilř - náhon - zvětšený výkop - 1/3 bourání, 2/3 výkop"					
	VV		"plocha 22 m2, hloubka 0,6 m" 22*0,6		13,200			
	VV	VÝKOP_VP	Součet		13,200			
	VV		VÝKOP_VP*0,66		8,712			
	VV		Součet		8,712			
2	K	R02	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku.	t	17,424	500,00	8 712,00	
	VV		VÝKOP_VP*0,66		8,712			
	VV	ZEMINA	Součet		8,712			
	VV		"přepočít na hmotnost" ZEMINA*2		17,424			
	VV		Součet		17,424			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	278 918,75				
3	K	320902021	Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou	m2	1,933	37,00	71,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		ZDRSNENI		1,933			
	VV		Součet		1,933			
4	K	320902031	Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu zdrsněním kladiv	m2	1,933	385,20	744,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		(PŘELIV_VP)/0,3		1,933			
	VV	ZDRSNENI	Součet		1,933			
5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	30,271	6 865,00	207 810,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zídka nad stavidlem" 0,8*((1,8+1)/2*1,6+(1+1,2)/2*2,6)		4,080			
	VV		"návodní strana přepadové hrany" 9,2*0,32*0,3		0,883			
	VV		Mezisoučet		4,963			
	VV		"pilř - základ" 15,02*1,1		16,522			
	VV		"pilř - 1. vrstva na základu" 11,57*0,55		6,364			
	VV		"pilř - 2. vrstva na základu" 7,17*0,6		4,302			
	VV		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"					
	VV		"patka podél pilře" -((5,2+4,2)/2)*0,8*0,5		-1,880			
	VV		Mezisoučet		25,308			
	VV		Součet		30,271			
6	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	14,410	1 401,00	20 188,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zídka nad stavidlem"		11,160			
	VV		(1,2*0,8)+((1,8+1)/2*1,6+(1+1,2)/2*2,6)*2		2,760			
	VV		"návodní strana přepadové hrany" 9,2*0,3		13,920			
	VV		Mezisoučet		10,450			
	VV		"základ pilře- rovná část" (3,5+6)*1,1					
	VV		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"					
	VV		"vnitřek pilře" -(0,6+4,5+5,7)*0,7		-7,560			
	VV		"patka podél pilře - rovná část" -(2,5+0,5)*0,8		-2,400			
	VV		Mezisoučet		0,490			
	VV	BEDNĚNÍ	Součet		14,410			
7	K	321351020	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených	m2	0,920	1 746,00	1 606,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		"základ pilře- zakřivená část" 2,8*1,1		3,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"						
	WV		"patka podél pilíře - zakřivená část" -(2,7)*0,8		-2,160				
	WV	BEDNĚNÍ3	Součet		0,920				
8	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	14,410	352,50	5 079,53	CS ÚRS 2024 02	
	WV		BEDNĚNÍ		14,410				
	WV		Součet		14,410				
9	K	321352020	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených	m2	0,920	444,50	408,94	CS ÚRS 2024 02	
	WV		BEDNĚNÍ3		0,920				
10	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,013	72 040,00	936,52	CS ÚRS 2024 02	
	WV		"stupeň - Viz Výkres VP - přepadová hrana" (0,01021)*1,3		0,013				
	WV		Součet		0,013				
11	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32	t	0,241	67 570,00	16 284,37	CS ÚRS 2024 02	
	WV		"stupeň - Viz Výkres VP - přepadová hrana" (0,11488+0,05382)*1,3		0,219				
	WV		"pilíř - Viz Výkres VP - pilíř - svíslé pruty provazovací" ((2,2)*18+(1,6*5)*0,001578)*1,3						
	WV		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"						
	WV		"stupeň - Viz Výkres výztuže D.5" 0,01704*1,3		0,022				
	WV		Součet		0,241				
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,221	80 530,00	17 797,13	CS ÚRS 2024 02	
	WV		"zídka nad stavidlem" (((0,7*4,2*2)+(((1,7+0,9)/2*1,55+(0,9+1,1)/2*2,55)*2))*1,3*0,0 0799		0,156				
	WV		"základ pilíře - obvod 16,45 m, výška 1 m" (16,45*1)*1,3*0,00799		0,171				
	WV		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"						
	WV		"stupeň - Viz Výkres výztuže D.5" -(0,08131*1,3)		-0,106				
	WV		Součet		0,221				
13	K	326215222	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	0,580	8 620,00	4 999,60	CS ÚRS 2024 02	
	WV		"návodní strana přepadové hrany - PB" (1+0,7+1,8)*0,32*0,3		0,336				
	WV		"návodní strana přepadové hrany - LB" (0,7+1,84)*0,32*0,3		0,244				
	WV	PŘELIV_VP	Mezisoučet		0,580				
	WV	OBKLAD	Součet		0,580				
14	K	326215911	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	0,580	1 075,00	623,50	CS ÚRS 2024 02	
	WV		OBKLAD		0,580				
	WV		Součet		0,580				
15	K	326215921	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné	m	4,640	200,00	928,00	CS ÚRS 2024 02	
	WV		"návodní strana přepadové hrany - PB" (1+1,8)		2,800				
	WV		"návodní strana přepadové hrany - LB" (1,84)		1,840				
	WV		Součet		4,640				
16	K	326215922	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) svíslé	m	1,400	200,00	280,00	CS ÚRS 2024 02	
	WV		"návodní strana přepadové hrany - PB" (0,7)		0,700				
	WV		"návodní strana přepadové hrany - LB" (0,7)		0,700				
	WV		Součet		1,400				
17	K	R29	Příplatek za použití speciální zdicí malty pro zdění obkladu na přelivných hranách	m3	0,580	1 000,00	580,00		
	P		Poznámka k položce: - použití pytlované malty o pevnosti v tlaku po 28 dnech min. 40 MPa - např. SikaTop-122 SP nebo SikaRep CZ						
	WV		PŘELIV_VP		0,580				
	WV		Součet		0,580				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R33	Příplatek za použití speciální spárovací hmoty pro spárování obkladu na přelivných hranách	m2	1,933	300,00	579,90	
	P		Poznámka k položce: - použití pytlované malty o pevnosti v tlaku po 28 dnech min. 40 MPa - např. SikaTop-122 SP nebo SikaRep CZ					
	VV		PŘELIV_VP/0,3		1,933			
	VV		Součet		1,933			
	D	4	Vodorovné konstrukce				43 942,32	
19	K	274315512	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	11,838	3 390,00	40 130,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		"podkladní betony"					
	VV		"pod pilířem - skutečné provedení do rýhy (+50%) - plocha 20,5 m2" (20,5*0,45)*1,5		13,838			
	VV		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"					
	VV		"vnitřek pilíře" -(2*(10*0,1))		-2,000			
	VV		Součet		11,838			
20	K	R45	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 15, s vyplněním spár maltou MC 15 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 300 mm	m2	1,500	1 827,00	2 740,50	
	P		Poznámka k položce: výchozí položka - 465513327 - změna zdrcí malty na MC15 (CEM II) - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí - změna spárovací malty na MCS min. 20 MPa (CEM II) - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, pytlovaná nebo podle receptury schválené investorem					
	VV		"dno nad stavidlem-rozšíření" 3*0,5		1,500			
	VV	DLAŽBA	Součet		1,500			
21	K	Ra01	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	1,500	714,00	1 071,00	
	P		Poznámka k položce: - výchozí položka 451316113 změna na beton C20/25 XC2 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S1/S2, max. průsak 50 mm					
	VV		DLAŽBA		1,500			
	VV		Součet		1,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 145,59	
22	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	23,000	1 357,00	31 211,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"návodní strana přepadové hrany" 46*0,5		23,000			
	VV		Součet		23,000			
23	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	40,440	78,02	3 155,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dilatace předpráh - vývar - 13,85		13,850			
	VV		"dilatace těleso jezu - vývar - 6,85		6,850			
	VV		"dilatace těleso jezu - pilíř v nadjezí - 7,5		7,500			
	VV		"dilatace těleso jezu zídka na LB v nadjezí - 1,5		1,500			
	VV		"dilatace těleso jezu rozdělovací zídka v nadjezí - 2,5		2,500			
	VV		"dilatace původní náhon na LB - zídka na LB v nadjezí - 1,5		1,500			
	VV		Součet x 1,2		40,440			
24	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	32,500	117,97	3 834,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dilatace předpráh - vývar - 6		6,000			
	VV		"dilatace těleso jezu - vývar -7		7,000			
	VV		"dilatace těleso jezu - pilíř v nadjezí - 10		10,000			
	VV		"dilatace těleso jezu zídka na LB v nadjezí - 5		5,000			
	VV		"dilatace těleso jezu rozdělovací zídka v nadjezí - 3		3,000			
	VV		"dilatace původní náhon na LB - zídka na LB v nadjezí - 1,5		1,500			
	VV		Součet		32,500			
25	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	32,500	29,09	945,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dilatace předpráh - vývar - 6		6,000			
	VV		"dilatace těleso jezu - vývar -7		7,000			
	VV		"dilatace těleso jezu - pilíř v nadjezí - 10		10,000			
	VV		"dilatace těleso jezu zídka na LB v nadjezí - 5		5,000			
	VV		"dilatace těleso jezu rozdělovací zídka v nadjezí - 3		3,000			
	VV		"dilatace původní náhon na LB - zídka na LB v nadjezí - 1,5		1,500			
	VV		Součet		32,500			
	D	96	Bourání konstrukcí				10 255,08	
26	K	R25	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek	m3	4,488	2 285,00	10 255,08	
	P		Poznámka k položce: - včetně dlažby na CM, podkladního betonu, kamenného zdiva, ... - hmotnost 2,65 t/m3					
	VV		"pilíř - náhon - zvětšený výkop - 1/3 bourání, 2/3 výkop"					
	VV		VÝKOP_VP*0,34		4,488			
	VV		Součet		4,488			
	D	997	Přesun sutě				9 532,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	R17	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	11,916	800,00	9 532,80	
Poznámka k položce: - odvoz sutí na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 20 km								
D 998 Vedlejší náklady							1 621,26	
28	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,018	403,50	1 621,26	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hodorfský - křížení s náhonem
Objekt:
16034-14XT-DM-1b - SO 01 - Stupeň km 0,257 - pažení
Soupis:
SO01b VP4 - SO01b Vícepráce 4

KSO:
Místo: k.ú. Zubří

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel:
VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.09.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25857541
DIČ: CZ25857541
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			612,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	612,50	21,00%	128,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	741,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem
Objekt: 16034-14XT-DM-1b - SO 01 - Stupeň km 0,257 - pažení
Soupis: SO01b VP4 - SO01b Vícepráce 4

Místo:	k.ú. Zubří	Datum:	13.09.2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Zhotovitel:	VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	612,50
HSV - Práce a dodávky HSV	612,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	598,68
998 - Vedlejší náklady	13,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

16034-14XT-DM-1b - SO 01 - Stupeň km 0,257 - pažení

Soupis:

SO01b VP4 - SO01b Vícepráce 4

Místo:

k.ú. Zubří

Datum:

13.09.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 612,50

D HSV Práce a dodávky HSV 612,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 598,68

1	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	0,360	1 401,00	504,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

vv		"horní deska" (4,5+6)*0,4			4,200			
vv		"spodní deska" (3,5)*0,4			1,400			
vv		"čelo pilíře -spodní+horní deska			1,040			
vv		Mezisoučet			6,640			
vv		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"						
vv		"pilíř - obvod x výška"			-6,280			
vv	BEDNĚNÍ	Součet			0,360			

2	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	0,360	262,00	94,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

vv		BEDNĚNÍ			0,360			
vv		Součet			0,360			

D 998 Vedlejší náklady 13,82

3	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,036	384,00	13,82	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hodorfský - křížení s náhonem
Objekt:
16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202
Soupis:
SO02 VP4 - SO02 Vícepráce 4

KSO:
Místo: k.ú. Zubří
Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel:
VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří
Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.09.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25857541
DIČ: CZ25857541
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 648,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 648,01 0,00	21,00% 12,00%	14 416,08 0,00
Cena s DPH			83 064,09
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem
Objekt: 16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202
Soupis: SO02 VP4 - SO02 Vícepráce 4

Místo:	k.ú. Zubří	Datum:	13.09.2024
Zadavatel:	Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Zhotovitel:	VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	68 648,01
HSV - Práce a dodávky HSV	68 648,01
4 - Vodorovné konstrukce	63 055,50
998 - Vedlejší náklady	5 592,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem
Objekt: 16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202
Soupis: SO02 VP4 - SO02 Vícepráce 4
Místo: k.ú. Zubří
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín
Zhotovitel: VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Datum: 13.09.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 648,01

D HSV Práce a dodávky HSV 68 648,01

D 4 Vodorovné konstrukce 63 055,50

1	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	19,050	3 310,00	63 055,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		"opevnění břehu - km 0,2135-0,2416 - LB - 2x dnový práh" (28-2*2)*(1,15+0,5)		39,600			
	vv		"opevnění břehu - km 0,202-0,2115 - LB" 10*(1,15+0,5)		16,500			
	vv		"opevnění břehu - km 0,237-0,244 - PB" 7*(1,15+0,5)		11,550			
	vv		Mezisoučet		67,650			
	vv		"ODPOČET Z PŮVODNÍHO ROZPOČTU"					
	vv		"opevnění břehu - km 0,2135-0,2416 - LB - 2x dnový práh" - ((28-2*2)*(0,9+0,5))		-33,600			
	vv		"opevnění břehu - km 0,202-0,2115 - LB" -(10*(1+0,5))		-15,000			
	vv		Mezisoučet		-48,600			
	vv		Součet		19,050			
	D	998	Vedlejší náklady				5 592,51	
2	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	13,860	403,50	5 592,51	CS ÚRS 2024 02

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 4		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	957 - Správa toků oblast povodí Moravy		
Název akce	Hodorfský - křížení s náhonem		
Zhotovitel akce	VAST TERCIA s.r.o., Husova 373, 757 01 Valašské Meziříčí		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	N - 715853 I - 957930
Zdroj financování	DVT II.		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	28.03.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	11 380 498,22
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č.1 - 21.8. 2023, Dodatek č.2 - 4.12. 2023 Dodatek č. 3 - 15.4. 2024 Dodatek č.4 -		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		12 148 566,19	
Specifikace (popis) změny			
Situování: Hodorfský - křížení s náhonem			
Popis: Vícepráce - SO 01 - Stupeň v km 0,257			
Změna způsobu oprav rozdělovacího pilíře v nadjezí.			
Změna druhu konstrukce zídky u nátoky ke stavidlu v nadjezí.			
Změna způsobu provedení dilatačních spár mezi konstrukcemi.			
Úprava konstrukce přelivné hrany jezu.			
Změna způsobu provedení horní plochy pilíře v nadjezí.			
Popis: Vícepráce - SO 02 - Stupeň v km 0,202			
Změna sklonu rovinaniny z LK v souběhu s přílehlou komunikací.			
Doplnění rovinaniny na LB v km 0,237 - 0,244.			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 02 - Stupeň v km 0,257 - vícepráce			
Při odstranění konstrukce pilíře bylo zjištěno, že stávající konstrukce ze zdiva z l.k. je natolik poškozená, že není možné ji použít jako základ pro novou konstrukci pilíře (oproti předpokladu v rámci projektové dokumentace). Proto bylo rozhodnuto, že bude provedeno odbourání stávajících konstrukcí až na základovou spáru na kótě 350,10 m. n. m. Na tuto základovou spáru bude zhotoven podkladní beton v tloušťce 0,45 m, který bude betonován do rýhy. Na podkladní beton bude zhotoven základ pilíře v tloušťce 1,1 m. Na základu bude zhotovena konstrukce pilíře z betonu obloženého zdívkem z l.k. . Horní plocha pilíře bude z důvodu snadnějšího osazení zábradlí a ovládacího mechanismu stavidla provedena jako železobetonová deska. Vzhledem ke změně konstrukce pilíře nebude podél pilíře (ze strany šterkové propusti) zhotovena betonová patka. V prostoru nad šterkovou propustí bude rozšířena plocha dlažby z l.k. na CM o plochu betonové patky.			
S ohledem na změnu konstrukce pilíře (vrch konstrukce bude z betonu) bylo dohodnuto, že rozdělovací zídka v nadjezí (podél šterkové propusti) bude zhotovena z betonu namísto zdiva z l.k., přičemž rozměry zůstanou stejné.			
Z důvodu rozšíření konstrukce pažení, které je součástí tělesa přelivné hrany bude za kamenný obklad přelivné hrany doplněno dobetonování na celou šířku konstrukce přelivu. Bude se jednat o betonový trám vyztužený prutovou výztuží a přikotvený k tělesu přelivu. U svislých a vodorovných částí křídel bude doplnění konstrukce doplněna obkladním zdívkem z kopáků na CM (40 MPa).			
SO 02 - Stupeň v km 0,202 - vícepráce			
U opevnění břehu rovinaninou z l.k. v úseku mezi stupni bylo na základě zhodnocení stavu břehu podél komunikace dohodnuto, že opevnění bude zhotoveno ve sklonu 1:0,85 se šikmou délkou 1,8 m.			
Na PB v km 0,237–0,244 bude provedeno opevnění břehu rovinaninou z LK v konstrukčních parametrech dle vzorového výkresu D.7. Rovnanina propojí pravobřežní opevnění jezu s nalezeným původním opevněním na PB.			
Přílohy			
Příloha č. 1 - Technická zpráva projektanta			
Příloha č. 2 - Výkres pilíře - D.4			

Příloha č. 3 - Vzorový výkres rovinaniny z LK - D.7			
Příloha č. 4 -Kontrolní rozpočet projektanta - Vícepráce			
Příloha č. 5 - Nabídkový rozpočet zhotovitele - Vícepráce			
Příloha č. 6 - Zápisy ve Stavebním deníku			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	463 165,56		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	327 728,40		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	1 095 796,37		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	9,628720543		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	12 148 566,19		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
VAST TERCIA s.r.o - jednatel			
Regioprojekt Brno - projektant			
Lesy ČR s.p. - autorizovaný TDS			
Lesy ČR s.p. - vedoucí STOPM			
Lesy ČR s.p. - správce toku			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD	datum	číslo strany SD
Zápisy v SD jsou samostatnou přílohou Změnového kistu č. 4			