

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava drenážních poklopů v kolektorech JM II - Chodov

KSO:

Místo: Praha - Chodov

CC-CZ:

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K S F spol. s r.o.

IČ:

45800995

DIČ:

CZ45800995

Projektant:

Kolektory Praha, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 439 914,54

DPH základní
snížená

Základ daně
2 439 914,54
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
512 382,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 952 296,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava drenážních poklopů v kolektorech JM II - Chodov

Místo: Praha - Chodov
Zadavatel: Kolektory Praha, a.s.
Uchazeč: K S F spol. s r.o.

Datum: 12. 7. 2024
Projektant: Kolektory Praha, a.s.
Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 439 914,54
HSV - Práce a dodávky HSV		2 219 289,17
2 - Zakládání		56 151,77
4 - Vodorovné konstrukce		459 402,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		450 148,35
8 - Trubní vedení		677 382,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		370 415,05
997 - Přesun sutě		76 338,99
998 - Přesun hmot		129 450,75
PSV - Práce a dodávky PSV		72 517,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		30 062,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		26 330,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		16 125,00
M - Práce a dodávky M		10 000,00
23-M - Montáže potrubí		10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		138 108,37
VRN3 - Zařízení staveniště		46 036,12
VRN6 - Územní vlivy		23 018,06
VRN7 - Provozní vlivy		69 054,19

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava drenážních poklopů v kolektorech JM II - Chodov

Místo: Praha - Chodov

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: K S F spol. s r.o.

Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 439 914,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 219 289,17
D	2		Zakládání				56 151,77
1	K	2169061R0	Vyčištění dna drenážních šachet 125*(0,8*0,8)+1*(0,64*0,94) "drenážní poklapy + vpust' Zlešická 1849"	m2	80,602	385,00	31 031,77
	vv				80,602		
2	K	272321411	Základy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 4*(0,4*0,6*0,3-0,25*0,25*0,25) "vpusti"	m3	0,226	10 000,00	2 260,00
	vv				0,226		
3	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	6,000	1 200,00	7 200,00
4	M	24551760	hmota injektážní PUR 2-složková	litr	20,000	678,00	13 560,00
5	K	282601119	Příplatek za injektování organickými pryskyřicemi v podzemí	hod	6,000	350,00	2 100,00
D	4		Vodorovné konstrukce				459 402,26
6	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 (125+4)*((1,5*1,5-0,6*0,6)*0,15)	m3	36,572	5 968,00	218 261,70
	vv				36,572		
7	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce (125+1)*(0,8*0,8+0,6*0,15*4)	m2	126,000	830,00	104 580,00
	vv				126,000		
8	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	126,000	298,00	37 548,00
9	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm (125+1)*(0,8*0,8)	m2	80,640	305,00	24 595,20
	vv				80,640		
10	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	80,640	124,00	9 999,36
11	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (125+4)*(1,2*8*0,617+0,8*12*0,222)*0,001	t	1,039	62 000,00	64 418,00
	vv				1,039		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				450 148,35
12	K	629991011	Montáž a demontáž provizorní zástěny svislé fólii přilepenou lepicí páskou (125+4)*(2,40*2,40)*2 "při bouracích prací"	m2	1 486,080	45,00	66 873,60
	vv				1 486,080		
13	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 (125+1)*((1,5*1,5-0,6*0,6)*0,08)	m3	19,051	7 300,00	139 072,30
	vv				19,051		
14	K	632452113	Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem 69*(3,14*0,5*0,5) "kruhové drenážní šachty"	m2	54,165	698,00	37 807,17
	vv				54,165		
15	K	974041112	Vyčištění spár mezi dílci hl do 40 mm 69*(2*3,14*0,5)*2 "kruhové drenážní šachty"	m	433,320	145,00	62 831,40
	vv				433,320		
16	K	985312113	Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylenová vlákna tl. 4 mm 69*(2*3,14*0,5)*0,6 "sanace spár cihelného zdiva kruhových drenážní šachty"	m2	129,996	579,00	75 267,68
	vv				129,996		
17	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm (125+1)*((1,5*1,5-0,8*0,8+1,5*0,12*4) "poklapy" 4*(0,4*0,6+0,4*0,3*2+0,6*0,3*2) "vpusti" Součet	m2	296,940	230,00	68 296,20
	vv				293,580		
	vv				3,360		
	vv				296,940		
D	8		Trubní vedení				677 382,00
18	K	23112111R	Výplň mezikruží potrubí D do 200 mm z betonu samotuhnoucího prostého nebo jílocementového 2*10 "sanace potrubí schodišťové vstupy"	m	20,000	2 350,00	47 000,00
	vv				20,000		
19	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 2*10 "sanace potrubí schodišťové vstupy - vložka potrubí"	m	20,000	158,00	3 160,00
	vv				20,000		
20	M	28617043	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10	m	24,000	422,00	10 128,00
21	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg 125+1 "drenážní poklapy + vpust' Zlešická 1849"	kus	126,000	350,00	44 100,00
	vv				126,000		
22	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	126,000	850,00	107 100,00
23	M	2866193R01	poklop kompozitní A15 600 x 600 mm, tl.30mm	kus	125,000	3 685,00	460 625,00
24	M	2866193R02	poklop kompozitní A15 700 x 1000 mm, tl.30mm	kus	1,000	5 269,00	5 269,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				370 415,05
25	K	931994142	Těsnění vodorovné spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do tl 4,0 cm 69*(2*3,14*0,5)*2 "kruhové drenážní šachty"	m	433,320	365,00	158 161,80
	vv				433,320		
26	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch 125*((2,4+0,6*8)*(10+1,5+10)) "podlaha + lávky 8x - 10 m na obě strany" 2*(3,0*3,0+0,6*8*3,0) "podlaha a lávky pro vpusti Blatenská a Zlešická PÚ" Součet	m2	19 396,800	6,00	116 380,80
	vv				19 350,000		
	vv				46,800		
	vv				19 396,800		
27	K	961055111	Bourání základů ze ŽB 4*(0,4*0,6*0,3-0,2*0,2*0,2) "vpusti"	m3	0,256	10 000,00	2 560,00
	vv				0,256		
28	K	965043331	Bourání podlah betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 (125+1)*((1,5*1,5-0,6*0,6)*0,1)+2*((1,2*1,25-0,3*0,3)*0,15) "poklapy + schodišť. vstupy"	m3	24,237	3 850,00	93 312,45
	vv				24,237		
D	997		Přesun sutě				76 338,99
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	62,140	430,00	26 720,20
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 62,14*19 "Přepočtené koeficientem množství"	t	1 180,660	16,50	19 480,89
	vv				1 180,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	62,140	485,00	30 137,90
D 998 Přesun hmot							129 450,75
32	K	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	172,601	400,00	69 040,40
33	K	998253092	Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m	t	172,601	350,00	60 410,35
D PSV Práce a dodávky PSV							72 517,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							30 062,00
34	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	2,000	850,00	1 700,00
VV 4*0,5 "připojení vpustí"					2,000		
35	M	OSM.222000	KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	4,000	763,00	3 052,00
36	M	28611523	přechod kanalizační PVC litina-plast DN 200	kus	4,000	678,00	2 712,00
37	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	4,000	647,00	2 588,00
38	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových	kus	4,000	985,00	3 940,00
39	K	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
40	M	59223130	vpust' dvorní B125 250x250mm litinový rošt	kus	4,000	2 450,00	9 800,00
41	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,094	5 000,00	470,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							26 330,00
42	K	722110117	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 150	m	1,000	4 000,00	4 000,00
VV 1*1,0 "vpust' Zlešická 1849"					1,000		
43	M	42221016	armatura uzavírací s ručním kolem PN6 DN 150	kus	1,000	12 360,00	12 360,00
44	M	55251696	příruba jištěná proti posunu pro litinové potrubí DN 150/170	kus	2,000	4 985,00	9 970,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							16 125,00
45	K	784631011	Identifikační nástřik přes šablonu	m	64,500	250,00	16 125,00
VV (125+4)*0,5					64,500		
D M Práce a dodávky M							10 000,00
D 23-M Montáže potrubí							10 000,00
46	K	230120049	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200	m	40,000	250,00	10 000,00
VV 4*10 "vpustí"					40,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							138 108,37
D VRN3 Zařízení staveniště							46 036,12
47	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	23 018,06	46 036,12
D VRN6 Územní vlivy							23 018,06
48	K	060001000	Územní vlivy	%	1,000	23 018,06	23 018,06
D VRN7 Provozní vlivy							69 054,19
49	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	23 018,06	69 054,19