



OBJEDNÁVKA č. 242888

Kód : 030 /42
Středisko - Veřejné osvětlení

Datum vystavení : 24.09.2024

Odběratel :**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :**METRODIS s.r.o.**

Pardubická 871/29

500 04 Hradec Králové

IČ : 25269844

DIČ : CZ25269844

Číslo organizace : 206815

Poptávkový list: 242958
Požadované datum dodání: 30.09.2024
Forma úhrady: Platebním příkazem
Poznámka: smlouva 3170
Stavební a montážní práce (režim PDP)


Objednáváme u Vás:

Výměna stožárů ulice Spořilovská 2 etapa RVO 105/46,48,52,55 celkem 4ks

Cena bez DPH Cena s DPH

65 089,00


78 757,69

Celkem Kč**78 758,00**
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zasílání faktur:


fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.



METRODIS s.r.o. Pardubická 8/L, Hradec Králové, 500 04 IČO 25269844, DIČ CZ25269844, tel.+fax495535573,495537960

Akce: Spořilovská

Cenová nabídka

	Specifikace prací	Cena	mj	ks	Celkem
1	kompletní demontáž patice P 1		ks	1	
2	odpojení zemního bodu		ks	1	
3	zapojení zemního bodu včetně pospojování patice		ks	1	
4	demontáž stávající výzbroje		ks	1	
5	montáž nové elektrovyzbroje SV 9/35/4		ks	1	
6	kompletní zapojení výzbroje		ks	1	
7	demontáž stávajícího svítidla		ks	1	
8	montáž nového svítidla		ks	1	
9	zapojení stávajícího svítidla včetně kabelu Cyky J-3x1,5- 10m		ks	1	
10	izolace (asfaltový nátěr) v místě vetknutí (zesílení) stožárů		ks	1	
11	demontáž a montáž dopravní značky páskou Bandimex 16mm		ks	1	
12	demontáž výložníku		ks	1	
13	montáž výložníku		ks	1	
14	demontáž stávajícího betonového kroužku		ks	1	
15	montáž nových chráničů na stávající kabely AYKY 4x35 v místě		ks	2	
16	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x35		ks	2	
17	cena kabelové spojky + montáž na kabel AYKY 4x4		ks	1	
18	výkop pro základ stožaru roura 30x150cm		ks	1	
19	kompletace a nové utěsnění patice včetně šroubu M 10x 60		ks	1	
20	betonová roura 30/150		ks	1	
21	zabetonování stožaru J 12-J8 beton B 20		ks	1	
22	vyrovnání a uložení stožárů J10-J8 do základu		ks	1	
23	beton B 20 cena za 1 m³		m3	0,8	
24	uložení betonové šutě na skládku cena m³		m3	0,8	
25	demontáž a montáž identifikačního štítku		ks	1	
26	odkopání stávajícího betonového prefabrikátu včetně vytažení a demontáže stožaru		ks	1	
27	elektrovýzbroj SV 9,35,4		ks	1	
28	doprava demontovaných dílů a svítidel na střiž VO do areálu TS HK, uveďte cenu za 1 km		km	4	
29	automobil s hydraulickou rukou-cena za 1 hodinu s obsluhou		h	3	
30	montážní plošina MP20 cena za 1hod + obsluha		h	2	
31	výchozí revize elektro		ks	1	
32	DIO+zajištění stavby dle TP 66		ks	1	

Celkem bez DPH

16 272,20

DPH 21%

3 417,16

Celkem včetně DPH

19 689,36