


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod	
Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450	DIČ: CZ00304450
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852	DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 694,00
PSV			0,00
MON			175 161,00
Vedlejší náklady			14 500,00
Ostatní náklady			97 508,00
Celkem			289 863,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		289 863,00 CZK
Základní DPH	21 %		60 871,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			350 734,23 CZK
v _____ dne _____  			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	51 500,00	10 815,00	62 315,00	18
1	VON	0,00	51 500,00	10 815,00	62 315,00	18
	Stavební objekt			0,00		
01	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská	0,00	238 363,00	50 056,23	288 419,23	82
1	Rozpočet	0,00	238 363,00	50 056,23	288 419,23	82
Celkem za stavbu		0,00	289 863,00	60 871,23	350 734,23	100

Popis stavby: 2025/ŠOP - Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - VON

Popis objektu: 01 - Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 694,00	0,9
M21	Elektromontáže	MON			96 233,36	33,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			68 940,04	23,8
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			9 987,60	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			14 500,00	5,0
ON	Ostatní náklady	ON			97 508,00	33,6
Cena celkem					289 863,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 500,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
		Geodetické práce v průběhu výstavby - doměření hranic soukromých pozemků v případě střetu se stavbou.						
		1		1,00000				
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 24/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
		1		1,00000				
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 24/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		1		1,00000				
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		1		1,00000				
5	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
		Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.						
		Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.						
		Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				37 000,00		
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
	1			1,00000				
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
	1			1,00000				
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
	1			1,00000				
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
	1			1,00000				
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
		Náklady na zajištění staveniště dle pokynů koordinátora BOZP, např. na oplocení a označení staveniště, zajištění výkopů a pod. : 1		1,00000				
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
	1			1,00000				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a v požadovaném počtu. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novel.								
	1			1,00000				
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 24/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby								
	1			1,00000				
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí. Vložení dat geodetického zaměření skutečného provedení stavby do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).								
	1			1,00000				
16	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.								
	1			1,00000				
17	0052120010R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci								
	1			1,00000				
18	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
	1			1,00000				
Celkem						51 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod
O:	01	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				96 233,36		
1	1DOD+MON	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, výška 6,0/7,2m pro, nasvětlování přechodů pro chodce, RAL2004 (ref.výrobek. STP6-C)	ks	2,00000	16 577,00	33 154,00		Vlastní
		v oranžové barvě : 2		2,00000				
2	2DOD+MON	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ Výložník jednoduchý, úhel vyložení 5st., délka vyložení 2,5m,, RAL2004 (ref.výrobek UD1-2500/C)	ks	2,00000	4 797,60	9 595,20		Vlastní
		v oranžové barvě : 2		2,00000				
3	3DOD+MON	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ Ochranná manžeta na stožár (ref. výrobek PM133), - dodávka a montáž	ks	2,00000	1 182,00	2 364,00		Vlastní
4	4DOD+MON	SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE Speciální svítidlo LED pro nasvětlování přechodů pro, chodce, s asymetrickou charakteristikou, příkon 80W, 5700K, IP66, třída oslnění D6, 12200lm (ref. výrobek ELLIS 70-PX asymetrické)	ks	2,00000	14 450,00	28 900,00		Vlastní
		výrobek ELLIS 70-PX asymetrické : 2		2,00000				
5	5POPLATEK	recyklační poplatek - svítidla	ks	2,00000	10,08	20,16		Vlastní
6	6DOD+MON	Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 16mm s jedním pojistkovým nosičem (ref. výrobek SR 722-25/N,, IP00/43, 2xL1, 2xL2, 2xL3, 2xN, 2xPE 2,5-16mm2)	ks	2,00000	840,00	1 680,00		Vlastní
7	7DOD+MON	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , volně stožárem mezi svítidlem a svorkovnicí	m	25,00000	68,40	1 710,00		Vlastní
8	8DOD+MON	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kv CYKY-J 4x10 , pevně	m	65,00000	222,00	14 430,00		Vlastní
9	9DOD+MON	UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm2	ks	4,00000	64,80	259,20		Vlastní
10	10DOD+MON	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 2,5 mm2	ks	20,00000	16,80	336,00		Vlastní
11	11DOD+MON	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu do, 10 mm2	ks	16,00000	40,80	652,80		Vlastní
12	12DOD+MON	Kabelová chránička ohebná,červená, uložení kabelů do země D63	m	45,00000	69,60	3 132,00		Vlastní
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				9 987,60		
13	650111146RT2	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, průměru do 10 mm, včetně dodávky drátu FeZn průměru 10 mm, bez nátěru	m	45,00000	138,00	6 210,00	M65	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod
O:	01	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		45,0		45,00000				
14	650111711RT3	Montáž hromosvodové svorky do dvou šroubů, včetně dodávky svorky SS	kus	10,00000	120,00	1 200,00	M65	RTS 24/ I
15	650111713RT7	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby, včetně dodávky svorky SP	kus	2,00000	148,80	297,60	M65	RTS 24/ I
16	650111711RT5	Montáž hromosvodové svorky do dvou šroubů, včetně dodávky svorky SR 3a	kus	4,00000	174,00	696,00	M65	RTS 24/ I
17	650111713RT2	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby, včetně dodávky svorky SR 2b	kus	4,00000	156,00	624,00	M65	RTS 24/ I
18	650018	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu	ks	4,00000	96,00	384,00		Vlastní
19	650019	MONTÁŽNÍ PRÁCE Ochrana zemniče proti korozi, - dodávka a montáž	ks	4,00000	144,00	576,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				52 120,00		
20	ON01	HZS - Napojení na stavající rozvody	hod	6,00000	480,00	2 880,00		Vlastní
21	ON02	HZS - Montážní plošina do 10m	hod	8,00000	960,00	7 680,00		Vlastní
22	ON03	HZS - Vytýčení nových stožárů veřejného osvětlení	ks	2,00000	780,00	1 560,00		Vlastní
23	ON04	HZS - Vytýčení stávajících rozvodů VO	hod	5,00000	480,00	2 400,00		Vlastní
24	ON05	HZS - Demontáž a přemístění stávající dopravní značky, osazení na stožár VO pomocí pásků bandimex,, rozbourání základu značky	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
25	ON06	Měření intenzity osvětlení po dokončení díla dle požadavků dotačního titulu	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
26	ON07	Spolupráce s MP při měření osvětlení	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
27	ON08	Dopravní značení, zábor	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní
28	ON09	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 694,00		
29	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,	kus	2,00000	250,00	500,00	822-1	RTS 24/ I
		budou použity stávající DZ - IP6 a IP7 : 2		2,00000				
30	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	390,00	390,00	822-1	RTS 24/ I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		sloupek 1 ks vč. včetně betonové patky : 1		1,00000				
		sloupek bude uložen na TS Vsetín, Jasnice :						
31	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	2,00000	650,00	1 300,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod
O:	01	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm v místě překopu pro uložení vedení NN sloupu VO : 2		2,00000				
32	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 4*1,05	kus	4,20000	120,00	504,00	SPCM	RTS 24/ I
				4,20000				
Díl: ON		Ostatní náklady				8 388,00		
33	Pol__0028	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	10,00000	660,00	6 600,00		Vlastní
34	Pol__0029	Podružný materiál	kompl.	1,00000	1 788,00	1 788,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				68 940,04		
35	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy (1,2*1,2*1,7)*2	m3	4,89600	1 750,00	8 568,00		RTS 24/ I
				4,89600				
36	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,89600	m3	4,89600	4 950,00	24 235,20		RTS 24/ I
				4,89600				
37	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy 45,0	m	45,00000	390,00	17 550,00		RTS 24/ I
				45,00000				
38	460420001RT1	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 5 cm 45,0	m	45,00000	50,00	2 250,00		RTS 24/ I
				45,00000				
39	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 45,0	m	45,00000	10,80	486,00		RTS 24/ I
				45,00000				
40	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	45,00000	75,00	3 375,00		RTS 24/ I
41	4605999	VYTRHÁNÍ A OPĚTOVNÁ POKLÁDKA DLAŽBY zámková dlažba u přechodu pro chodce : 8*1,2 stávající dlažba bude vrácena na původní místo :	m2	9,60000	650,00	6 240,00		Vlastní
				9,60000				
42	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 4,89600 1,1	m3	5,99600	490,00	2 938,04		RTS 24/ I
				4,89600				
				1,10000				
43	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz	m3	5,99600	550,00	3 297,80	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/ŠOP	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská - oranžový přechod
O:	01	Veřejné osvětlení přechodu na komunikaci Štěpánská
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,99600			5,99600			

Celkem	238 363,00
---------------	-------------------

JKSO:

828.75	sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
m	umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
	novostavba objektu