
Investor: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.

Stavba: Adaptace Stamicova

ZL číslo: ZL 01

Datum: 31.8.2024

Navrhl: Miroslav Doležal

Předmět změny: Změna skladby podlah a nové podlahy

Dotčené místo: Místnosti dle položkového rozpočtu

Odkaz na výkres: Není

Odkaz na soupis prací: Změna skladby podlah ze 31.8.2024

Popis přikázané změny:

Změna skladby podlah, demontáž původních podlah a montáž nových dle rozpočtu Změna skladby podlah a nové podlahy ze dne 17.7.2024

<i>Přípočty</i>	437.786,08 Kč
<i>Odpočty</i>	0,00 Kč
<i>Změnový list č. 01 celkem</i>	437.786,08 Kč

Cena celkem ZL bez DPH: 437.786,- Kč

Kontrola od:

Autorský dozor: [REDACTED]

Stavební dozor: [REDACTED]

Pověřená osoba investora: Ing. Dan Zeman

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Adaptace Stamicova, změny	JKSO	
Název objektu	Změna skladby podlah	EČO	
		Místo	parc.č.1583, k.ú.Kohoutovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.	00344648	
Projektant	[REDACTED]		
Zhotovitel	Suché stavby Doležal s.r.o.	60728914	
Zpracoval	Miroslav Doležal		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.07.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	10 772,82	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	375 745,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	26 108,70	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	25 159,39	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		437 786,08	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 437 786,08																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>437 786,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>437 786,08</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	12,0	0,00		základní	21,0	437 786,08		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			437 786,08
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	12,0	0,00																							
základní	21,0	437 786,08																							
Daň odvede zákazník.																									
Cena s DPH			437 786,08																						
	E Přípočty a odpočty																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Adaptace Stamicova, změny**

Objekt: **Změna skladby podlah**

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.

Zhotovitel: Suché stavby Doležal s.r.o.

Místo: parc.č.1583, k.ú.Kohoutovice

Zpracoval: Miroslav Doležal

Datum: 17. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

63 Podlahy a podlahové konstrukce 228 097,44

1	R	631416211	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm	m3	2,020	11 088,00	22 397,76
			"4" 4,72*0,06		0,283		
			"6-1" 10,85*0,06		0,651		
			" 9 " 18,10*0,06		1,086		
			Součet		2,020		
2	R	631591211	Násyp pod podlahy FERMACELL do 60 mm	m3	13,162	9 393,30	123 634,61
			"14-2" 3,45*0,1		0,345		
			"15-2" 71,00*0,1		7,100		
			"16-2" 49,31*0,1		4,931		
			"7" 7,86*0,1		0,786		
			Součet		13,162		
19	R	713121111R O1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá EPS 200S	m2	131,620	227,50	29 943,55
			"7 " 7,86		7,860		
			"15-2" 71,00		71,000		
			"16-2" 49,31		49,310		
			"14-2 " 3,45		3,450		
			Součet		131,620		
3	R	632473102	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	131,620	396,00	52 121,52
			"plocha podlahy Fermacel " 131,62		131,620		
			Součet		131,620		

635 Suché podlahy 120 732,39

4	R	635111022	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	131,620	917,28	120 732,39
			"7 " 7,86		7,860		
			"15-2" 71,00		71,000		
			"16-2" 49,31		49,310		
			"14-2 " 3,45		3,450		
			Součet		131,620		

91 Doplnující práce na komunikaci 37 688,16

5	R	913	Hzs - Stavební dělník, vyčištění a přesuny suti, přesuny nábytku a ostatí	h	42,000	448,97	18 856,74
---	---	-----	---	---	--------	--------	-----------

997 Přesun sutě 18 831,42

15	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,000	1 082,32	6 493,92
16	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,000	249,86	1 499,16

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

17	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,000	10,92	65,52
18	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,000	1 795,47	10 772,82

762 Konstrukce tesařské

51 268,09

7	R	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	330,580	48,71	16 102,55
			"4" 4,72*2		9,440		
			"6_1" 10,85*2		21,700		
			"7 " 7,86*2		15,720		
			"9" 18,10*2		36,200		
			"15-2" 71,00*2		142,000		
			"16-2" 49,31*2		98,620		
			"14-2 " 3,45*2		6,900		
			Součet		330,580		

776 Podlahy povlakové

35 165,54

9	R	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	24,760	204,13	5 054,26
			"4" 4,82		4,820		
			"5" 9,09		9,090		
			"6-1 " 10,85		10,850		
			Součet		24,760		

10	R	776251311	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů	m2	24,760	344,35	8 526,11
			"4" 4,82		4,820		
			"5" 9,09		9,090		
			"6-1 " 10,85		10,850		
			Součet		24,760		

11		28411069	<i>linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1</i>	m2	27,236	601,22	16 374,83
			"4" 4,82*1,1		5,302		
			"5" 9,09*1,1		9,999		
			"6-1 " 10,85*1,1		11,935		
			Součet		27,236		

12	R	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	34,500	67,51	2 329,10
			"4" 8,1		8,100		
			"5" 10,8		10,800		
			"6-1 " 15,6		15,600		
			Součet		34,500		

13		28411009	<i>lišta soklová PVC 18x80mm</i>	m	41,400	66,09	2 736,13
			"4" 8,1*1,2		9,720		
			"5" 10,8*1,2		12,960		
			"6-1 " 15,6*1,2		18,720		
			Součet		41,400		

14	R	998776111	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,226	642,06	145,11
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Celkem

437 786,08

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.7.-31.8.2024

Název stavby	Adaptace Stamicova, změny	JKSO	
Název objektu	Změna skladby podlah a nové podlahy	EČO	
		Místo	parc.č.1583, k.ú.Kohoutovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.	00344648	
Projektant			
Zhotovitel	Suché stavby Doležal s.r.o.	60728914	
Zpracoval	Miroslav Doležal		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.08.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 10 772,82	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 375 745,17	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 26 108,70	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 25 159,39	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 437 786,08	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 437 786,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 12,0 0,00

základní 21,0 437 786,08

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 437 786,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00