

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tůně U Hubertka

Rozpočet: URS 2/2024

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zpracoval: Jaroslav Kovář

Zhotovitel:

Datum: 9.9.2024

Místo: Trubiska, k.ú. Pozdětchov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemní práce				
1	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	255,000	197,00	50 235,00
2	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	255,000	88,00	22 440,00
3	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	255,000	38,00	9 690,00
4	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	200,000	28,00	5 600,00
5	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	150,000	28,00	4 200,00
6	R01	Transport mechanizace pro provádění prací na staveništi, příprava staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem

93 165,00

